

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（使用済燃料乾式キャスク仮保管設備）

変更前	変更後	変更理由
II 2.13 使用済燃料乾式キャスク仮保管設備 (中略) 2.13.1.2 要求される機能 (1) 原則、「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」指針49から50に適合すること。 (2) 「原子力発電所内の使用済燃料の乾式キャスク貯蔵について」を参照すること。 (3) 適切と考えられる設計用地震力に耐えられる設計であること。 (4) 乾式貯蔵キャスクの落下防止対策、乾式貯蔵キャスク相互の衝突防止等の適切な対策が講じられていること。	II 2.13 使用済燃料乾式キャスク仮保管設備 (中略) 2.13.1.2 要求される機能 (1) 原則、「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」指針49から50に適合すること。 (2) 「原子力発電所内の使用済燃料の乾式キャスク貯蔵について」を参照すること。 (3) 適切と考えられる設計用地震力に耐えられる設計であること。 (4) 乾式キャスクの落下防止対策、乾式キャスク相互の衝突防止等の適切な対策が講じられていること。	記載の適正化
2.13.1.5 主要な機器 (中略) (3) 監視装置 キャスク仮保管設備には、乾式キャスクの一次蓋、二次蓋間の圧力を監視することにより密封機能を監視する密封監視装置と、乾式貯蔵キャスク表面の温度を監視することにより乾式貯蔵キャスクの除熱機能を監視する表面温度監視装置を設置する。又、過度の放射線レベル上昇が確認できるエリア放射線モニタを設置する。 (中略)	2.13.1.5 主要な機器 (中略) (3) 監視装置 キャスク仮保管設備には、乾式キャスクの一次蓋、二次蓋間の圧力を監視することにより密封機能を監視する密封監視装置と、乾式キャスク表面の温度を監視することにより乾式キャスクの除熱機能を監視する表面温度監視装置を設置する。又、過度の放射線レベル上昇が確認できるエリア放射線モニタを設置する。 (中略)	記載の適正化
2.13.1.7 構造強度及び耐震性 (中略) (2) 耐震性 a. 乾式キャスク及び支持架台 乾式キャスクについては、基準地震動 Ss に対し、乾式キャスクの安全機能を維持するために必要な構造強度を有する設計とする。 支持架台については、基準地震動 Ss に対し、乾式キャスクを落下・転倒させない設計とする。 b. コンクリートモジュール 基準地震動 Ss に対し、建築基準法及び国土交通省告示に基づくとともに、倒壊等により、乾式貯蔵キャスクの安全機能に波及的影響を与えない設計とする。 (中略)	2.13.1.7 構造強度及び耐震性 (中略) (2) 耐震性 a. 乾式キャスク及び支持架台 乾式キャスクについては、基準地震動 Ss に対し、乾式キャスクの安全機能を維持するために必要な構造強度を有する設計とする。 支持架台については、基準地震動 Ss に対し、乾式キャスクを落下・転倒させない設計とする。 b. コンクリートモジュール 基準地震動 Ss に対し、建築基準法及び国土交通省告示に基づくとともに、倒壊等により、乾式キャスクの安全機能に波及的影響を与えない設計とする。 (中略)	記載の適正化

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（使用済燃料乾式キャスク仮保管設備）

変更前	変更後	変更理由																																																				
<p>2.13.2.1 主要仕様 (1)乾式キャスク仮保管設備</p> <p>表2. 13-1 乾式キャスク仮保管設備仕様</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th colspan="2">仕様</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エリア</td><td colspan="2">約 96m × 約 80m</td></tr> <tr> <td>保管対象物</td><td>乾式貯蔵キャスク</td><td>輸送貯蔵兼用キャスク</td></tr> <tr> <td>保管容量</td><td>20 基</td><td><u>30</u> 基</td></tr> </tbody> </table> <p>(2) 乾式キャスク (中略)</p> <p>表2. 13-3 輸送貯蔵兼用キャスク仕様</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>輸送貯蔵兼用キャスク B</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>重量 (t) (燃料を含む)</td><td>約 119</td></tr> <tr> <td>全長 (m)</td><td>約 5.3</td></tr> <tr> <td>外径 (m)</td><td>約 2.5</td></tr> <tr> <td>収納体数 (体)</td><td>69</td></tr> <tr> <td>基数 (基)</td><td><u>30</u>^{※1※2}</td></tr> <tr> <td>収納可能燃料^{※3}</td><td>新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料 平均燃焼度 34,000MWd/t 以下 最高燃焼度 40,000MWd/t 以下 冷却期間 18 年以上</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 うち 8 基は、使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可申請書（平成 22 年 11 月 リサイクル燃料貯蔵株式会社）及び、使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可申請書 添付書類の一部補正について（平成 22 年 12 月 リサイクル燃料貯蔵株式会社）による</p> <p>※2 うち <u>22</u> 基は、使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可申請書（平成 24 年 10 月 リサイクル燃料貯蔵株式会社）及び、使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可申請書 添付書類の一部補正について（平成 25 年 10 月 リサイクル燃料貯蔵株式会社）による ただしこの <u>22</u> 基は福島第一原子力発電所構内専用（※1 と同一設計）として使用する</p> <p>※3 燃焼度や燃料タイプに応じて、以下の図書に基づき収納物の配置制限を行う ・輸送貯蔵兼用キャスク B：核燃料輸送物設計承認申請書(HDP-69B 型) (平成 22 年 8 月 23 日申請 東京電力株式会社)</p>	項目	仕様		エリア	約 96m × 約 80m		保管対象物	乾式貯蔵キャスク	輸送貯蔵兼用キャスク	保管容量	20 基	<u>30</u> 基	項目	輸送貯蔵兼用キャスク B	重量 (t) (燃料を含む)	約 119	全長 (m)	約 5.3	外径 (m)	約 2.5	収納体数 (体)	69	基数 (基)	<u>30</u> ^{※1※2}	収納可能燃料 ^{※3}	新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料 平均燃焼度 34,000MWd/t 以下 最高燃焼度 40,000MWd/t 以下 冷却期間 18 年以上	<p>2.13.2.1 主要仕様 (1)乾式キャスク仮保管設備</p> <p>表2. 13-1 乾式キャスク仮保管設備仕様</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th colspan="2">仕様</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エリア</td><td colspan="2">約 96m × 約 80m</td></tr> <tr> <td>保管対象物</td><td>乾式貯蔵キャスク</td><td>輸送貯蔵兼用キャスク</td></tr> <tr> <td>保管容量</td><td>20 基</td><td><u>45</u> 基</td></tr> </tbody> </table> <p>(2) 乾式キャスク (中略)</p> <p>表2. 13-3 輸送貯蔵兼用キャスク仕様</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>輸送貯蔵兼用キャスク B</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>重量 (t) (燃料を含む)</td><td>約 119</td></tr> <tr> <td>全長 (m)</td><td>約 5.3</td></tr> <tr> <td>外径 (m)</td><td>約 2.5</td></tr> <tr> <td>収納体数 (体)</td><td>69</td></tr> <tr> <td>基数 (基)</td><td><u>45</u>^{※1※2}</td></tr> <tr> <td>収納可能燃料^{※3}</td><td>新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料 平均燃焼度 34,000MWd/t 以下 最高燃焼度 40,000MWd/t 以下 冷却期間 18 年以上</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 うち 8 基は、使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可申請書（平成 22 年 11 月 リサイクル燃料貯蔵株式会社）及び、使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可申請書 添付書類の一部補正について（平成 22 年 12 月 リサイクル燃料貯蔵株式会社）による</p> <p>※2 うち <u>37</u> 基は、使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可申請書（平成 24 年 10 月 リサイクル燃料貯蔵株式会社）及び、使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可申請書 添付書類の一部補正について（平成 25 年 10 月 リサイクル燃料貯蔵株式会社）による ただしこの <u>37</u> 基は福島第一原子力発電所構内専用（※1 と同一設計）として使用する</p> <p>※3 燃焼度や燃料タイプに応じて、以下の図書に基づき収納物の配置制限を行う ・輸送貯蔵兼用キャスク B：核燃料輸送物設計承認申請書(HDP-69B 型) (平成 22 年 8 月 23 日申請 東京電力株式会社)</p>	項目	仕様		エリア	約 96m × 約 80m		保管対象物	乾式貯蔵キャスク	輸送貯蔵兼用キャスク	保管容量	20 基	<u>45</u> 基	項目	輸送貯蔵兼用キャスク B	重量 (t) (燃料を含む)	約 119	全長 (m)	約 5.3	外径 (m)	約 2.5	収納体数 (体)	69	基数 (基)	<u>45</u> ^{※1※2}	収納可能燃料 ^{※3}	新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料 平均燃焼度 34,000MWd/t 以下 最高燃焼度 40,000MWd/t 以下 冷却期間 18 年以上	<p>輸送貯蔵兼用キャスク B の増設に伴う変更</p> <p>輸送貯蔵兼用キャスク B の増設に伴う変更</p>
項目	仕様																																																					
エリア	約 96m × 約 80m																																																					
保管対象物	乾式貯蔵キャスク	輸送貯蔵兼用キャスク																																																				
保管容量	20 基	<u>30</u> 基																																																				
項目	輸送貯蔵兼用キャスク B																																																					
重量 (t) (燃料を含む)	約 119																																																					
全長 (m)	約 5.3																																																					
外径 (m)	約 2.5																																																					
収納体数 (体)	69																																																					
基数 (基)	<u>30</u> ^{※1※2}																																																					
収納可能燃料 ^{※3}	新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料 平均燃焼度 34,000MWd/t 以下 最高燃焼度 40,000MWd/t 以下 冷却期間 18 年以上																																																					
項目	仕様																																																					
エリア	約 96m × 約 80m																																																					
保管対象物	乾式貯蔵キャスク	輸送貯蔵兼用キャスク																																																				
保管容量	20 基	<u>45</u> 基																																																				
項目	輸送貯蔵兼用キャスク B																																																					
重量 (t) (燃料を含む)	約 119																																																					
全長 (m)	約 5.3																																																					
外径 (m)	約 2.5																																																					
収納体数 (体)	69																																																					
基数 (基)	<u>45</u> ^{※1※2}																																																					
収納可能燃料 ^{※3}	新型 8×8 ジルコニウムライナ燃料 平均燃焼度 34,000MWd/t 以下 最高燃焼度 40,000MWd/t 以下 冷却期間 18 年以上																																																					

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（使用済燃料乾式キャスク仮保管設備）

変更前		変更後		変更理由																												
(3)コンクリートモジュール		(3)コンクリートモジュール		輸送貯蔵兼用キャスクBの増設に伴う変更																												
<p>表2. 13-4 コンクリートモジュール仕様</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th colspan="2">仕様</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称</td><td colspan="2">コンクリートモジュール</td></tr> <tr> <td>保管対象物</td><td>乾式貯蔵キャスク</td><td>輸送貯蔵兼用キャスク</td></tr> <tr> <td>数量</td><td>20基</td><td>30基</td></tr> <tr> <td rowspan="4">主要寸法</td><td>長手</td><td>約7300mm</td><td>約7100mm</td></tr> <tr> <td>短手</td><td>約4680mm</td><td>約4680mm</td></tr> <tr> <td>高さ</td><td>約4000mm</td><td>約4000mm</td></tr> <tr> <td>板厚</td><td>約200mm</td><td>約200mm</td></tr> <tr> <td colspan="2">構造</td><td colspan="3">鉄筋コンクリート構造</td></tr> </tbody> </table>			項目	仕様		名称	コンクリートモジュール		保管対象物	乾式貯蔵キャスク	輸送貯蔵兼用キャスク	数量	20基	30基	主要寸法	長手	約7300mm	約7100mm	短手	約4680mm	約4680mm	高さ	約4000mm	約4000mm	板厚	約200mm	約200mm	構造		鉄筋コンクリート構造		
項目	仕様																															
名称	コンクリートモジュール																															
保管対象物	乾式貯蔵キャスク	輸送貯蔵兼用キャスク																														
数量	20基	30基																														
主要寸法	長手	約7300mm	約7100mm																													
	短手	約4680mm	約4680mm																													
	高さ	約4000mm	約4000mm																													
	板厚	約200mm	約200mm																													
構造		鉄筋コンクリート構造																														
(中略)		(中略)																														
(5)監視装置		(5)監視装置		エリア放射線モニタの増設に伴う変更																												
(中略)		(中略)																														
<p>表2. 13-7 放射線監視装置仕様</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>仕様</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称</td><td>エリア放射線モニタ</td></tr> <tr> <td>基数</td><td>4基<small>注1)注2)</small></td></tr> <tr> <td>種類</td><td>半導体検出器</td></tr> <tr> <td>取付箇所</td><td>設備敷地内</td></tr> <tr> <td>検出高さ</td><td>基礎から600mm以上1800mm以下</td></tr> <tr> <td>計測範囲</td><td>$10^{-1} \mu\text{Sv}/\text{h} \sim 10^5 \mu\text{Sv}/\text{h}$</td></tr> </tbody> </table>		項目	仕様	名称	エリア放射線モニタ	基数	4基 <small>注1)注2)</small>	種類	半導体検出器	取付箇所	設備敷地内	検出高さ	基礎から600mm以上1800mm以下	計測範囲	$10^{-1} \mu\text{Sv}/\text{h} \sim 10^5 \mu\text{Sv}/\text{h}$	<p>表2. 13-7 放射線監視装置仕様</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>仕様</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称</td><td>エリア放射線モニタ</td></tr> <tr> <td>基数</td><td>4基</td></tr> <tr> <td>種類</td><td>半導体検出器</td></tr> <tr> <td>取付箇所</td><td>設備敷地内</td></tr> <tr> <td>検出高さ</td><td>基礎から600mm以上1800mm以下</td></tr> <tr> <td>計測範囲</td><td>$10^{-1} \mu\text{Sv}/\text{h} \sim 10^5 \mu\text{Sv}/\text{h}$</td></tr> </tbody> </table>		項目	仕様	名称	エリア放射線モニタ	基数	4基	種類	半導体検出器	取付箇所	設備敷地内	検出高さ	基礎から600mm以上1800mm以下	計測範囲	$10^{-1} \mu\text{Sv}/\text{h} \sim 10^5 \mu\text{Sv}/\text{h}$	
項目	仕様																															
名称	エリア放射線モニタ																															
基数	4基 <small>注1)注2)</small>																															
種類	半導体検出器																															
取付箇所	設備敷地内																															
検出高さ	基礎から600mm以上1800mm以下																															
計測範囲	$10^{-1} \mu\text{Sv}/\text{h} \sim 10^5 \mu\text{Sv}/\text{h}$																															
項目	仕様																															
名称	エリア放射線モニタ																															
基数	4基																															
種類	半導体検出器																															
取付箇所	設備敷地内																															
検出高さ	基礎から600mm以上1800mm以下																															
計測範囲	$10^{-1} \mu\text{Sv}/\text{h} \sim 10^5 \mu\text{Sv}/\text{h}$																															
<small>注1) 4基の内1基は将来増設予定。</small>																																
<small>注2) 監視可能とする基数は乾式キャスクの保管状況による。</small>																																
(以下、省略)		(以下、省略)																														

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（使用済燃料乾式キャスク仮保管設備）

変更前	変更後	変更理由															
<p>2.13.3 添付資料 添付資料-1 設備概略図 (中略)</p> <table border="1"> <tr> <td>①②</td> <td>乾式貯蔵キャスク</td> <td>20 基</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>輸送貯蔵兼用キャスク</td> <td>30 基</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>輸送貯蔵兼用キャスク (将来設置)</td> <td>15 基</td> </tr> </table> <p>図 1-2 キャスク仮保管設備配置概略図（単位：m）</p>	①②	乾式貯蔵キャスク	20 基	③	輸送貯蔵兼用キャスク	30 基	④	輸送貯蔵兼用キャスク (将来設置)	15 基	<p>2.13.3 添付資料 添付資料-1 設備概略図 (中略)</p> <table border="1"> <tr> <td>①②</td> <td>乾式貯蔵キャスク</td> <td>20 基</td> </tr> <tr> <td>③④</td> <td>輸送貯蔵兼用キャスク</td> <td>45 基</td> </tr> </table> <p>図 1-2 キャスク仮保管設備配置概略図（単位：m）</p>	①②	乾式貯蔵キャスク	20 基	③④	輸送貯蔵兼用キャスク	45 基	<p>クレーンレール追設に伴う 変更</p> <p>輸送貯蔵兼用キャスク B の 増設に伴う変更</p>
①②	乾式貯蔵キャスク	20 基															
③	輸送貯蔵兼用キャスク	30 基															
④	輸送貯蔵兼用キャスク (将来設置)	15 基															
①②	乾式貯蔵キャスク	20 基															
③④	輸送貯蔵兼用キャスク	45 基															
(以下、省略)	(以下、省略)																

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（使用済燃料乾式キャスク仮保管設備）

変更前	変更後	変更理由																												
<p>添付資料－6 管理・運用について</p> <p>1. 二重蓋間圧力及び表面温度の監視 キャスク仮保管設備には、乾式キャスクの一次蓋、二次蓋間の圧力を監視することにより密封機能を監視する密封監視装置と、乾式キャスク表面の温度を監視することにより乾式キャスクの除熱機能を監視する表面温度監視装置を設置する。 監視装置の概要を図1-1に示す。 密封監視装置は各乾式キャスクに圧力センサ2個をそれぞれ系統分離し2系統として設置され、万一、蓋間圧力が設定値まで低下した場合には免震重要棟に設置した監視装置(PC)にて警報が確認でき、指示値も確認できる。 表面温度監視装置は各乾式キャスクに温度センサ1個を設置し、万一、表面温度が設定値まで上昇した場合には免震重要棟に設置した監視装置(PC)にて警報が確認でき、指示値も確認できる。 なお、温度センサの接続ケーブルが断線によりデータが採取されない場合にも免震重要棟に設置した監視装置(PC)に警報が発生する。 また、密封監視装置および表面温度監視装置のデータは記録される。 監視装置の仕様を表1-1に示す。</p>	<p>添付資料－6 管理・運用について</p> <p>1. 二重蓋間圧力及び表面温度の監視 キャスク仮保管設備には、乾式キャスクの一次蓋、二次蓋間の圧力を監視することにより密封機能を監視する密封監視装置と、乾式キャスク表面の温度を監視することにより乾式キャスクの除熱機能を監視する表面温度監視装置を設置する。 監視装置の概要を図1-1に示す。 密封監視装置は各乾式キャスクに圧力センサ2個をそれぞれ系統分離し2系統として設置され、万一、蓋間圧力が設定値まで低下した場合には免震重要棟に設置した監視装置にて警報が確認でき、指示値も確認できる。 表面温度監視装置は各乾式キャスクに温度センサ1個を設置し、万一、表面温度が設定値まで上昇した場合には免震重要棟に設置した監視装置にて警報が確認でき、指示値も確認できる。 なお、温度センサの接続ケーブルが断線によりデータが採取されない場合にも免震重要棟に設置した監視装置に警報が発生する。 また、密封監視装置および表面温度監視装置のデータは記録される。 監視装置の仕様を表1-1に示す。</p>	記載の適正化に伴う変更																												
(中略)	(中略)																													
<p>4. 運搬時の運用 「III.3.3.1 放射線防護及び管理」において、管理区域と同等の管理を要する区域として管理対象区域を定義しており、「III.特定原子力施設の保安」により作業場所も管理対象区域に設定される。 <u>運搬に関しては、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の第13条（工場又は事業所において行われる運搬）」に準じて実施するが、周辺の雰囲気線量や汚染密度が高いことから、周辺環境によっては運搬物の表面及び表面から1メートルの距離における線量当量率及び運搬物の表面の放射性物質の密度に関しては法令に適合していることを確認できない可能性がある。このため、運搬物の表面及び表面から1メートルの距離における線量当量率および運搬物の表面の放射性物質の密度に関しては、作業実施時の最新の社内マニュアル等に基づき管理する。</u></p>	<p>4. 運搬時の運用 「III.3.3.1 放射線防護及び管理」において、管理区域と同等の管理を要する区域として管理対象区域を定義しており、「III.特定原子力施設の保安」により作業場所も管理対象区域に設定される。 <u>構内輸送時に講じる措置は、「東京電力株式会社 福島第一原子力発電所 原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則の第14条の2（工場又は事業所において行われる運搬）」に準じて実施する。</u></p>	規則改正に伴う記載の変更																												
(中略)	(中略)																													
<p>表2-1 エリア放射線モニタの仕様</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>仕様</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基数</td><td>4基<small>注1)注2)</small></td></tr> <tr> <td>種類</td><td>半導体検出器</td></tr> <tr> <td>計測対象</td><td>ガンマ線量率</td></tr> <tr> <td>取付箇所</td><td>設備敷地内</td></tr> <tr> <td>検出高さ</td><td>基礎から600mm以上1800mm以下</td></tr> <tr> <td>計測範囲</td><td>$10^{-1} \mu \text{Sv/h}$～$10^5 \mu \text{Sv/h}$<small>注3)</small></td></tr> </tbody> </table> <p><small>注1) 4基の内1基は将来増設予定。</small> <small>注2) 監視可能とする基数は乾式キャスクの保管状況による。</small> <small>注3) 警報設定値はバックグラウンドレベルを鑑み設定する。</small></p>	項目	仕様	基数	4基 <small>注1)注2)</small>	種類	半導体検出器	計測対象	ガンマ線量率	取付箇所	設備敷地内	検出高さ	基礎から600mm以上1800mm以下	計測範囲	$10^{-1} \mu \text{Sv/h}$ ～ $10^5 \mu \text{Sv/h}$ <small>注3)</small>	<p>表2-1 エリア放射線モニタの仕様</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>仕様</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基数</td><td>4基</td></tr> <tr> <td>種類</td><td>半導体検出器</td></tr> <tr> <td>計測対象</td><td>ガンマ線量率</td></tr> <tr> <td>取付箇所</td><td>設備敷地内</td></tr> <tr> <td>検出高さ</td><td>基礎から600mm以上1800mm以下</td></tr> <tr> <td>計測範囲</td><td>$10^{-1} \mu \text{Sv/h}$～$10^5 \mu \text{Sv/h}$<small>注3)</small></td></tr> </tbody> </table> <p><small>注) 警報設定値はバックグラウンドレベルを鑑み設定する。</small></p>	項目	仕様	基数	4基	種類	半導体検出器	計測対象	ガンマ線量率	取付箇所	設備敷地内	検出高さ	基礎から600mm以上1800mm以下	計測範囲	$10^{-1} \mu \text{Sv/h}$ ～ $10^5 \mu \text{Sv/h}$ <small>注3)</small>	エリア放射線モニタの増設に伴う変更、及び記載の適正化に伴う変更
項目	仕様																													
基数	4基 <small>注1)注2)</small>																													
種類	半導体検出器																													
計測対象	ガンマ線量率																													
取付箇所	設備敷地内																													
検出高さ	基礎から600mm以上1800mm以下																													
計測範囲	$10^{-1} \mu \text{Sv/h}$ ～ $10^5 \mu \text{Sv/h}$ <small>注3)</small>																													
項目	仕様																													
基数	4基																													
種類	半導体検出器																													
計測対象	ガンマ線量率																													
取付箇所	設備敷地内																													
検出高さ	基礎から600mm以上1800mm以下																													
計測範囲	$10^{-1} \mu \text{Sv/h}$ ～ $10^5 \mu \text{Sv/h}$ <small>注3)</small>																													
(中略)	(中略)																													

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（使用済燃料乾式キャスク仮保管設備）

変更前	変更後	変更理由
		記載の適正化に伴う変更
(中略)	(中略)	
		クレーンレール追設に伴う変更、及びエリア放射線モニタの増設に伴う変更
図 1-1 監視装置の概要	図 1-1 監視装置の概要	
(以下、省略)	(以下、省略)	




図 1-1 監視装置の概要




図 1-1 監視装置の概要

(中略)




図 2-2 エリア放射線モニタ配置図

(以下、省略)

(中略)




図 2-2 エリア放射線モニタ配置図

(以下、省略)

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（使用済燃料乾式キャスク仮保管設備）

変更前				変更後				変更理由																																																																																																																	
添付資料-11 キャスク仮保管設備に係る確認事項について (中略)				添付資料-11 キャスク仮保管設備に係る確認事項について (中略)																																																																																																																					
表3 確認事項（輸送貯蔵兼用キャスク）(1/2)																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>確認事項</th><th>確認項目</th><th>確認内容</th><th>判定基準</th><th>確認事項</th><th>確認項目</th><th>確認内容</th><th>判定基準</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">構造強度・耐震性</td><td>材料確認*</td><td>実施計画に記載されている主な材料について確認する。</td><td>実施計画のとおりであること。</td><td rowspan="2">構造強度・耐震性</td><td>材料確認*</td><td>実施計画に記載されている主な材料について確認する。</td><td>実施計画のとおりであること。</td><td></td></tr> <tr> <td>強度・漏えい確認*</td><td>確認圧力(水圧 1.25MPa)で保持した後、確認圧力に耐えていることを確認する。耐圧確認終了後、耐圧部分からの漏えいの有無を確認する。</td><td>確認圧力に耐え、かつ構造物の变形等がないこと。 また、耐圧部から著しい漏えいがないこと。</td><td>確認圧力(水圧 1.25MPa)で保持した後、確認圧力に耐えていることを確認する。耐圧確認終了後、耐圧部分からの漏えいの有無を確認する。</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="3">構造強度・耐震性遮へい機能</td><td>寸法確認*</td><td>実施計画に記載されている主要寸法を確認する。</td><td>寸法が許容範囲内であること。</td><td rowspan="3">構造強度・耐震性遮へい機能</td><td>寸法確認*</td><td>実施計画に記載されている主要寸法を確認する。</td><td>寸法が許容範囲内であること。</td><td></td></tr> <tr> <td>外観確認*</td><td>各部の外観を確認する。</td><td>有意な欠陥がないこと。</td><td>外観確認*</td><td>各部の外観を確認する。</td><td>有意な欠陥がないこと。</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>据付確認</td><td>機器の据付位置、据付状態について確認する。</td><td>実施計画の通りに施工・据付されていること。</td><td>据付確認</td><td>機器の据付位置、据付状態について確認する。</td><td>実施計画の通りに施工・据付されていること。</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>除熱機能</td><td>機能確認</td><td>容器内部に使用済燃料を模擬するヒータを挿入して発熱させ、温度を確認する。</td><td>周囲温度を補正した温度が最高使用温度以下であること。</td><td>除熱機能</td><td>機能確認</td><td>容器内部に使用済燃料を模擬するヒータを挿入して発熱させ、温度を確認する。</td><td>周囲温度を補正した温度が最高使用温度以下であること。</td><td></td></tr> <tr> <td>密封機能</td><td>機能確認</td><td>気密漏えい確認</td><td>ヘリウムリーク法等により、漏えい率を確認する。</td><td>密封機能</td><td>機能確認</td><td>気密漏えい確認</td><td>ヘリウムリーク法等により、漏えい率を確認する。</td><td></td></tr> <tr> <td>臨界防止機能</td><td>機能確認</td><td>未臨界確認</td><td>バスケットの材料特性及び主要寸法が、実施計画の評価の前提条件となっている値を満足していることを確認し、バスケットの外観に異常のないことを確認する。</td><td>臨界防止機能</td><td>機能確認</td><td>未臨界確認</td><td>バスケットの材料特性及び主要寸法が、実施計画の評価の前提条件となっている値を満足していることを確認し、バスケットの外観に異常のないことを確認する。</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">取扱機能</td><td rowspan="2">機能確認</td><td>吊上荷重確認</td><td>キャスクの吊上げ時重量の2倍以上の荷重をトラニオンに負荷し、トラニオンの外観に異常のないことを確認する。</td><td>取扱機能</td><td>機能確認</td><td>吊上荷重確認</td><td>キャスクの吊上げ時重量の2倍以上の荷重をトラニオンに負荷し、トラニオンの外観に異常のないことを確認する。</td><td></td></tr> <tr> <td>模擬燃料集合体挿入確認</td><td>代表5セルについてバスケットへ模擬燃料集合体の挿入、取出しを行い、支障がないことを確認する。</td><td>バスケットへの模擬燃料集合体の挿入、取出しが支障なく行えること。</td><td>模擬燃料集合体挿入確認</td><td>代表5セルについてバスケットへ模擬燃料集合体の挿入、取出しを行い、支障がないことを確認する。</td><td>バスケットへの模擬燃料集合体の挿入、取出しが支障なく行えること。</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">監視</td><td rowspan="2">機能確認</td><td>密封監視機能確認</td><td>検査用計器により指示値を変化させ、設定値どおり警報及び表示灯が作動することを確認する。</td><td>監視</td><td>機能確認</td><td>密封監視機能確認</td><td>検査用計器により指示値を変化させ、設定値どおり警報及び表示灯が作動することを確認する。</td><td></td></tr> <tr> <td>除熱監視機能確認</td><td>検査用計器により指示値を変化させ、設定値どおり警報及び表示灯が作動することを確認する。</td><td>許容範囲内で警報及び表示灯が作動すること。</td><td>除熱監視機能確認</td><td>検査用計器により指示値を変化させ、設定値どおり警報及び表示灯が作動することを確認する。</td><td>許容範囲内で警報及び表示灯が作動すること。</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	確認事項	確認項目	確認内容					判定基準	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準		構造強度・耐震性	材料確認*	実施計画に記載されている主な材料について確認する。	実施計画のとおりであること。	構造強度・耐震性	材料確認*	実施計画に記載されている主な材料について確認する。	実施計画のとおりであること。		強度・漏えい確認*	確認圧力(水圧 1.25MPa)で保持した後、確認圧力に耐えていることを確認する。耐圧確認終了後、耐圧部分からの漏えいの有無を確認する。	確認圧力に耐え、かつ構造物の变形等がないこと。 また、耐圧部から著しい漏えいがないこと。	確認圧力(水圧 1.25MPa)で保持した後、確認圧力に耐えていることを確認する。耐圧確認終了後、耐圧部分からの漏えいの有無を確認する。						構造強度・耐震性遮へい機能	寸法確認*	実施計画に記載されている主要寸法を確認する。	寸法が許容範囲内であること。	構造強度・耐震性遮へい機能	寸法確認*	実施計画に記載されている主要寸法を確認する。	寸法が許容範囲内であること。		外観確認*	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。	外観確認*	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。			据付確認	機器の据付位置、据付状態について確認する。	実施計画の通りに施工・据付されていること。	据付確認	機器の据付位置、据付状態について確認する。	実施計画の通りに施工・据付されていること。			除熱機能	機能確認	容器内部に使用済燃料を模擬するヒータを挿入して発熱させ、温度を確認する。	周囲温度を補正した温度が最高使用温度以下であること。	除熱機能	機能確認	容器内部に使用済燃料を模擬するヒータを挿入して発熱させ、温度を確認する。	周囲温度を補正した温度が最高使用温度以下であること。		密封機能	機能確認	気密漏えい確認	ヘリウムリーク法等により、漏えい率を確認する。	密封機能	機能確認	気密漏えい確認	ヘリウムリーク法等により、漏えい率を確認する。		臨界防止機能	機能確認	未臨界確認	バスケットの材料特性及び主要寸法が、実施計画の評価の前提条件となっている値を満足していることを確認し、バスケットの外観に異常のないことを確認する。	臨界防止機能	機能確認	未臨界確認	バスケットの材料特性及び主要寸法が、実施計画の評価の前提条件となっている値を満足していることを確認し、バスケットの外観に異常のないことを確認する。		取扱機能	機能確認	吊上荷重確認	キャスクの吊上げ時重量の2倍以上の荷重をトラニオンに負荷し、トラニオンの外観に異常のないことを確認する。	取扱機能	機能確認	吊上荷重確認	キャスクの吊上げ時重量の2倍以上の荷重をトラニオンに負荷し、トラニオンの外観に異常のないことを確認する。		模擬燃料集合体挿入確認	代表5セルについてバスケットへ模擬燃料集合体の挿入、取出しを行い、支障がないことを確認する。	バスケットへの模擬燃料集合体の挿入、取出しが支障なく行えること。	模擬燃料集合体挿入確認	代表5セルについてバスケットへ模擬燃料集合体の挿入、取出しを行い、支障がないことを確認する。	バスケットへの模擬燃料集合体の挿入、取出しが支障なく行えること。			監視	機能確認	密封監視機能確認	検査用計器により指示値を変化させ、設定値どおり警報及び表示灯が作動することを確認する。	監視	機能確認	密封監視機能確認	検査用計器により指示値を変化させ、設定値どおり警報及び表示灯が作動することを確認する。		除熱監視機能確認	検査用計器により指示値を変化させ、設定値どおり警報及び表示灯が作動することを確認する。	許容範囲内で警報及び表示灯が作動すること。	除熱監視機能確認	検査用計器により指示値を変化させ、設定値どおり警報及び表示灯が作動することを確認する。	許容範囲内で警報及び表示灯が作動すること。			※ <u>旧</u> 炉規制法第四十三条の九に則って使用前検査を実施しているときは、これをもって確認とする。			
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準																																																																																																																		
構造強度・耐震性	材料確認*	実施計画に記載されている主な材料について確認する。	実施計画のとおりであること。	構造強度・耐震性	材料確認*	実施計画に記載されている主な材料について確認する。	実施計画のとおりであること。																																																																																																																		
	強度・漏えい確認*	確認圧力(水圧 1.25MPa)で保持した後、確認圧力に耐えていることを確認する。耐圧確認終了後、耐圧部分からの漏えいの有無を確認する。	確認圧力に耐え、かつ構造物の变形等がないこと。 また、耐圧部から著しい漏えいがないこと。		確認圧力(水圧 1.25MPa)で保持した後、確認圧力に耐えていることを確認する。耐圧確認終了後、耐圧部分からの漏えいの有無を確認する。																																																																																																																				
構造強度・耐震性遮へい機能	寸法確認*	実施計画に記載されている主要寸法を確認する。	寸法が許容範囲内であること。	構造強度・耐震性遮へい機能	寸法確認*	実施計画に記載されている主要寸法を確認する。	寸法が許容範囲内であること。																																																																																																																		
	外観確認*	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。		外観確認*	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。																																																																																																																		
	据付確認	機器の据付位置、据付状態について確認する。	実施計画の通りに施工・据付されていること。		据付確認	機器の据付位置、据付状態について確認する。	実施計画の通りに施工・据付されていること。																																																																																																																		
除熱機能	機能確認	容器内部に使用済燃料を模擬するヒータを挿入して発熱させ、温度を確認する。	周囲温度を補正した温度が最高使用温度以下であること。	除熱機能	機能確認	容器内部に使用済燃料を模擬するヒータを挿入して発熱させ、温度を確認する。	周囲温度を補正した温度が最高使用温度以下であること。																																																																																																																		
密封機能	機能確認	気密漏えい確認	ヘリウムリーク法等により、漏えい率を確認する。	密封機能	機能確認	気密漏えい確認	ヘリウムリーク法等により、漏えい率を確認する。																																																																																																																		
臨界防止機能	機能確認	未臨界確認	バスケットの材料特性及び主要寸法が、実施計画の評価の前提条件となっている値を満足していることを確認し、バスケットの外観に異常のないことを確認する。	臨界防止機能	機能確認	未臨界確認	バスケットの材料特性及び主要寸法が、実施計画の評価の前提条件となっている値を満足していることを確認し、バスケットの外観に異常のないことを確認する。																																																																																																																		
取扱機能	機能確認	吊上荷重確認	キャスクの吊上げ時重量の2倍以上の荷重をトラニオンに負荷し、トラニオンの外観に異常のないことを確認する。	取扱機能	機能確認	吊上荷重確認	キャスクの吊上げ時重量の2倍以上の荷重をトラニオンに負荷し、トラニオンの外観に異常のないことを確認する。																																																																																																																		
		模擬燃料集合体挿入確認	代表5セルについてバスケットへ模擬燃料集合体の挿入、取出しを行い、支障がないことを確認する。	バスケットへの模擬燃料集合体の挿入、取出しが支障なく行えること。	模擬燃料集合体挿入確認	代表5セルについてバスケットへ模擬燃料集合体の挿入、取出しを行い、支障がないことを確認する。	バスケットへの模擬燃料集合体の挿入、取出しが支障なく行えること。																																																																																																																		
監視	機能確認	密封監視機能確認	検査用計器により指示値を変化させ、設定値どおり警報及び表示灯が作動することを確認する。	監視	機能確認	密封監視機能確認	検査用計器により指示値を変化させ、設定値どおり警報及び表示灯が作動することを確認する。																																																																																																																		
		除熱監視機能確認	検査用計器により指示値を変化させ、設定値どおり警報及び表示灯が作動することを確認する。	許容範囲内で警報及び表示灯が作動すること。	除熱監視機能確認	検査用計器により指示値を変化させ、設定値どおり警報及び表示灯が作動することを確認する。	許容範囲内で警報及び表示灯が作動すること。																																																																																																																		
								炉規制法改正に伴う変更																																																																																																																	

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（使用済燃料乾式キャスク仮保管設備）

変更前				変更後				変更理由
表3 確認事項（輸送貯蔵兼用キャスク）(2/2)				表3 確認事項（輸送貯蔵兼用キャスク）(2/2)				
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	
構造強度・耐震性	溶接確認*	材料確認	溶接に使用する材料が溶接規格等に適合するものであることを確認する。	構造強度・耐震性	溶接確認*	材料確認	溶接に使用する材料が溶接規格等に適合するものであることを確認する。	炉規制法改正に伴う変更
	開先確認	開先面の状態、開先形状及び各部寸法等を確認する。	・有意な欠陥がないこと。 ・計画書のとおりであること。		開先確認	開先面の状態、開先形状及び各部寸法等を確認する。	・有意な欠陥がないこと。 ・計画書のとおりであること。	
	溶接作業確認	溶接規格等に適合していることが確認された溶接施工法及び溶接士により溶接施工しているかを確認する。	計画書、溶接規格のとおりであること。		溶接作業確認	溶接規格等に適合していることが確認された溶接施工法及び溶接士により溶接施工しているかを確認する。	計画書、溶接規格のとおりであること。	
	溶接後熱処理確認	溶接後熱処理の方法等が計画書及び溶接規格等に適合するものであることを確認する。	計画書及び溶接規格等に適合するものであること		溶接後熱処理確認	溶接後熱処理の方法等が計画書及び溶接規格等に適合するものであることを確認する。	計画書及び溶接規格等に適合するものであること	
	非破壊確認	溶接部について非破壊確認を行い、その試験方法及び結果が溶接規格等に適合するものであることを確認する。	溶接規格等に適合するものであること		非破壊確認	溶接部について非破壊確認を行い、その試験方法及び結果が溶接規格等に適合するものであることを確認する。	溶接規格等に適合するものであること	
	機械確認	溶接部について機械試験をおこない、当該溶接部の機械的性質が溶接規格等に適合するものであることを確認する。	溶接規格等に適合するものであること		機械確認	溶接部について機械試験をおこない、当該溶接部の機械的性質が溶接規格等に適合するものであることを確認する。	溶接規格等に適合するものであること	
	耐圧・外観確認	規定圧力*で耐圧確認を行い、これに耐え、かつ、漏えいがないことを確認する。 ＊：容器内部：水圧 1.25MPa 一部蓋及び二次蓋の蓋間部： 気圧 0.5MPa	規定圧力に耐え、かつ、漏えいがないこと。		耐圧・外観確認	規定圧力*で耐圧確認を行い、これに耐え、かつ、漏えいがないことを確認する。 ＊：容器内部：水圧 1.25MPa 一部蓋及び二次蓋の蓋間部： 気圧 0.5MPa	規定圧力に耐え、かつ、漏えいがないこと。	
※炉規制法第四十三条の十に則って溶接の方法及び検査に係る認可や検査を実施しているときは、これをもって確認とする。				※旧炉規制法第四十三条の十に則って溶接の方法及び検査に係る認可や検査を実施しているときは、これをもって確認とする。				
(中略)				(中略)				
表9 確認事項（エリア放射線モニタ）				表9 確認事項（エリア放射線モニタ）				記載の適正化に伴う変更
確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	確認事項	確認項目	確認内容	判定基準	
監視	構造確認	外観確認	各部の外観を確認する。	監視	構造確認	外観確認	各部の外観を確認する。	記載の適正化に伴う変更
		据付確認	機器の据付位置、据付状態について確認する。		据付確認	機器の据付位置、据付状態について確認する。	実施計画の通りに施工・据付されていること。	
	機能確認	警報確認	設定値通り警報及び表示灯が動作することを確認する。		機能確認	警報確認	設定値通り警報及び表示灯が動作することを確認する。	
	性能確認	線源校正確認	標準線源を用いて線量当量率を測定し、各検出器の校正が正しいことを確認する。		性能確認	線源校正確認	標準線源を用いて線量当量率を測定し、各検出器の校正が正しいことを確認する。	
		校正確認	モニタ内のテスト信号発生部により、データ収集装置に各校正点の基準入力を与え、その時のデータ収集装置の指示値が正しいことを確認する。		校正確認	模擬入力により、監視装置に各校正点の基準入力を与え、その時の監視装置の指示値が正しいことを確認する。	監視装置の各指示値が許容範囲に入っていること。	

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（使用済燃料乾式キャスク仮保管設備）

変更前		変更後	変更理由
(中略)		(中略)	
表 13 輸送貯蔵兼用キャスク B の溶接概要		表 13 輸送貯蔵兼用キャスク B の溶接概要	
適用基準	「使用済燃料貯蔵施設の溶接に関する技術基準を定める省令の解釈（内規）」（平成 21・02・26 原院第 7 号制定、平成 24・03・30 原院第 1 号改正）	適用基準	「使用済燃料貯蔵施設の溶接に関する技術基準を定める省令の解釈（内規）」（平成 21・02・26 原院第 7 号制定、平成 24・03・30 原院第 1 号改正）
機器の区分 【設備区分】	容器 【使用済燃料貯蔵設備本体】	機器の区分 【設備区分】	容器 【使用済燃料貯蔵設備本体】
溶接施工法 ^{注)}	J、J+A*、S T (クラッド) +T _B (クラッド) (2種類)、 S T+S T+T _B (2種類)、M+T _B 、A+A、T _B (2種類) ＊：補修溶接が必要となった場合のみ適用。	溶接施工法 ^{注)}	J、J+A*、S T (クラッド) +T _B (クラッド) (2種類)、 S T+S T+T _B (2種類)、M+T _B 、A+A、T _B (2種類) <u>S T (クラッド)、T_B (クラッド)</u> ＊：補修溶接が必要となった場合のみ適用。

注) 溶接施工法の略称については発電用原子力設備規格 溶接規格 JSME S NB1-2007
第 2 部 溶接施工法認証標準による。

溶接施工法追加に伴う変更

注) 溶接施工法の略称については発電用原子力設備規格 溶接規格 JSME S NB1-2007
第 2 部 溶接施工法認証標準による。

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 第1編）

変更前				変更後				変更理由																																																																																																						
(放射線計測器類の管理)				(放射線計測器類の管理)																																																																																																										
第61条 各GMは、表61に定める放射線計測器類について、同表に定める数量を確保する。ただし、故障等により使用不能となった場合は、修理又は代替品を補充する。				第61条 各GMは、表61に定める放射線計測器類について、同表に定める数量を確保する。ただし、故障等により使用不能となった場合は、修理又は代替品を補充する。																																																																																																										
表61				表61																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th><th>計測器種類</th><th>所管GM</th><th>数量※1</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 被ばく管理用計測器</td><td>電子式線量計</td><td>保安総括GM</td><td>1式</td></tr> <tr> <td></td><td>ホールボディカウンタ</td><td>保安総括GM</td><td>1台</td></tr> <tr> <td>2. 放射線管理用計測器</td><td>線量当量率測定用サーベイメータ</td><td>保安総括GM</td><td>7台</td></tr> <tr> <td></td><td>汚染密度測定用サーベイメータ</td><td>保安総括GM</td><td>7台</td></tr> <tr> <td></td><td>退出モニタ</td><td>保安総括GM</td><td>2台</td></tr> <tr> <td></td><td>試料放射能測定装置</td><td>分析評価GM</td><td>1台※2</td></tr> <tr> <td></td><td>集積線量計</td><td>保安総括GM</td><td>1式</td></tr> <tr> <td>3. 放射線監視用計測器</td><td>モニタリングポスト</td><td>保安総括GM</td><td>8台</td></tr> <tr> <td></td><td rowspan="2">エリアモニタ</td><td>燃料計装設備GM</td><td>7台※3</td></tr> <tr> <td></td><td>燃料計装設備GM</td><td>7台※4</td></tr> <tr> <td>4. 環境放射能用計測器</td><td>試料放射能測定装置※5</td><td>分析評価GM</td><td>1台※2</td></tr> <tr> <td></td><td>積算線量計測定装置</td><td>保安総括GM</td><td>1台</td></tr> </tbody> </table>				分類	計測器種類	所管GM	数量※1	1. 被ばく管理用計測器	電子式線量計	保安総括GM	1式		ホールボディカウンタ	保安総括GM	1台	2. 放射線管理用計測器	線量当量率測定用サーベイメータ	保安総括GM	7台		汚染密度測定用サーベイメータ	保安総括GM	7台		退出モニタ	保安総括GM	2台		試料放射能測定装置	分析評価GM	1台※2		集積線量計	保安総括GM	1式	3. 放射線監視用計測器	モニタリングポスト	保安総括GM	8台		エリアモニタ	燃料計装設備GM	7台※3		燃料計装設備GM	7台※4	4. 環境放射能用計測器	試料放射能測定装置※5	分析評価GM	1台※2		積算線量計測定装置	保安総括GM	1台	<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th><th>計測器種類</th><th>所管GM</th><th>数量※1</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 被ばく管理用計測器</td><td>電子式線量計</td><td>保安総括GM</td><td>1式</td></tr> <tr> <td></td><td>ホールボディカウンタ</td><td>保安総括GM</td><td>1台</td></tr> <tr> <td>2. 放射線管理用計測器</td><td>線量当量率測定用サーベイメータ</td><td>保安総括GM</td><td>7台</td></tr> <tr> <td></td><td>汚染密度測定用サーベイメータ</td><td>保安総括GM</td><td>7台</td></tr> <tr> <td></td><td>退出モニタ</td><td>保安総括GM</td><td>2台</td></tr> <tr> <td></td><td>試料放射能測定装置</td><td>分析評価GM</td><td>1台※2</td></tr> <tr> <td></td><td>集積線量計</td><td>保安総括GM</td><td>1式</td></tr> <tr> <td>3. 放射線監視用計測器</td><td>モニタリングポスト</td><td>保安総括GM</td><td>8台</td></tr> <tr> <td></td><td rowspan="2">エリアモニタ</td><td>燃料計装設備GM</td><td>7台※3</td></tr> <tr> <td></td><td>燃料計装設備GM</td><td>8台※4</td></tr> <tr> <td>4. 環境放射能用計測器</td><td>試料放射能測定装置※5</td><td>分析評価GM</td><td>1台※2</td></tr> <tr> <td></td><td>積算線量計測定装置</td><td>保安総括GM</td><td>1台</td></tr> </tbody> </table>				分類	計測器種類	所管GM	数量※1	1. 被ばく管理用計測器	電子式線量計	保安総括GM	1式		ホールボディカウンタ	保安総括GM	1台	2. 放射線管理用計測器	線量当量率測定用サーベイメータ	保安総括GM	7台		汚染密度測定用サーベイメータ	保安総括GM	7台		退出モニタ	保安総括GM	2台		試料放射能測定装置	分析評価GM	1台※2		集積線量計	保安総括GM	1式	3. 放射線監視用計測器	モニタリングポスト	保安総括GM	8台		エリアモニタ	燃料計装設備GM	7台※3		燃料計装設備GM	8台※4	4. 環境放射能用計測器	試料放射能測定装置※5	分析評価GM	1台※2		積算線量計測定装置	保安総括GM	1台	
分類	計測器種類	所管GM	数量※1																																																																																																											
1. 被ばく管理用計測器	電子式線量計	保安総括GM	1式																																																																																																											
	ホールボディカウンタ	保安総括GM	1台																																																																																																											
2. 放射線管理用計測器	線量当量率測定用サーベイメータ	保安総括GM	7台																																																																																																											
	汚染密度測定用サーベイメータ	保安総括GM	7台																																																																																																											
	退出モニタ	保安総括GM	2台																																																																																																											
	試料放射能測定装置	分析評価GM	1台※2																																																																																																											
	集積線量計	保安総括GM	1式																																																																																																											
3. 放射線監視用計測器	モニタリングポスト	保安総括GM	8台																																																																																																											
	エリアモニタ	燃料計装設備GM	7台※3																																																																																																											
		燃料計装設備GM	7台※4																																																																																																											
4. 環境放射能用計測器	試料放射能測定装置※5	分析評価GM	1台※2																																																																																																											
	積算線量計測定装置	保安総括GM	1台																																																																																																											
分類	計測器種類	所管GM	数量※1																																																																																																											
1. 被ばく管理用計測器	電子式線量計	保安総括GM	1式																																																																																																											
	ホールボディカウンタ	保安総括GM	1台																																																																																																											
2. 放射線管理用計測器	線量当量率測定用サーベイメータ	保安総括GM	7台																																																																																																											
	汚染密度測定用サーベイメータ	保安総括GM	7台																																																																																																											
	退出モニタ	保安総括GM	2台																																																																																																											
	試料放射能測定装置	分析評価GM	1台※2																																																																																																											
	集積線量計	保安総括GM	1式																																																																																																											
3. 放射線監視用計測器	モニタリングポスト	保安総括GM	8台																																																																																																											
	エリアモニタ	燃料計装設備GM	7台※3																																																																																																											
		燃料計装設備GM	8台※4																																																																																																											
4. 環境放射能用計測器	試料放射能測定装置※5	分析評価GM	1台※2																																																																																																											
	積算線量計測定装置	保安総括GM	1台																																																																																																											
※1：5号炉及び6号炉の放射線計測器類と共に用で確保する数量（エリアモニタを除く。）				※1：5号炉及び6号炉の放射線計測器類と共に用で確保する数量（エリアモニタを除く。）																																																																																																										
※2：表43の試料放射能測定装置と共に用				※2：表43の試料放射能測定装置と共に用																																																																																																										
※3：使用済燃料共用プールにおけるエリアモニタの合計の台数（エリアモニタが復旧していない場合には、未復旧のエリアモニタを除いた台数とする。）				※3：使用済燃料共用プールにおけるエリアモニタの合計の台数（エリアモニタが復旧していない場合には、未復旧のエリアモニタを除いた台数とする。）																																																																																																										
※4：使用済燃料乾式キャスク仮保管設備におけるエリアモニタ、3号炉原子炉建屋5階におけるエリアモニタ及び4号炉原子炉建屋5階におけるエリアモニタの台数				※4：使用済燃料乾式キャスク仮保管設備におけるエリアモニタ、3号炉原子炉建屋5階におけるエリアモニタ及び4号炉原子炉建屋5階におけるエリアモニタの台数																																																																																																										
※5：福島第二原子力発電所と共に用				※5：福島第二原子力発電所と共に用				使用済燃料乾式キャスク仮保管設備におけるエリアモニタ増設に伴う変更																																																																																																						

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第III章 第1編）

変更前	変更後	変更理由
<p>附 則</p> <p>附則（令和2年8月3日 原規規発第2008037号） (施行期日) 第1条 <u>この規定は、令和2年8月13日から施行する。</u> 2. 添付1（管理区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟、添付2（管理対象区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟並びに免震重要棟及び入退域管理棟の管理対象区域図面の変更は、それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし、それまでの間は従前の例による。 (省略)</p>	<p>附 則</p> <p><u>附則（ (施行期日) 第1条 この規定は、原子力規制委員会の認可を受けた日から10日以内に施行する。 2. 第61条については、使用済燃料乾式キャスク仮保管設備における新設エリアモニタの運用を開始した時点から適用することとし、それまでの間は従前の例による。</u></p> <p>附則（令和2年8月3日 原規規発第2008037号） (施行期日) 第1条 2. 添付1（管理区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟、添付2（管理対象区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟並びに免震重要棟及び入退域管理棟の管理対象区域図面の変更は、それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし、それまでの間は従前の例による。 (省略)</p>	

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表 (別冊8 使用済燃料乾式キャスク仮保管設備に係る補足説明)

変更前	変更後	変更理由																				
別冊8 使用済燃料乾式キャスク仮保管設備に係る補足説明 (中略) II 乾式キャスク仮保管設備に関する要目表 (中略)	別冊8 使用済燃料乾式キャスク仮保管設備に係る補足説明 (中略) II 乾式キャスク仮保管設備に関する要目表 (中略)																					
別表7 密封監視装置警報設定値 <table border="1"> <thead> <tr> <th>監視対象設備</th> <th>警報設定値(kPa abs)</th> <th>許容範囲(kPa abs)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>乾式貯蔵キャスク(大型)</td> <td>294</td> <td></td> </tr> <tr> <td>乾式貯蔵キャスク(中型)</td> <td>294</td> <td></td> </tr> <tr> <td>輸送貯蔵兼用キャスクB</td> <td>250</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	監視対象設備	警報設定値(kPa abs)	許容範囲(kPa abs)	乾式貯蔵キャスク(大型)	294		乾式貯蔵キャスク(中型)	294		輸送貯蔵兼用キャスクB	250		別表7 密封監視装置警報設定値 <table border="1"> <thead> <tr> <th>監視対象設備</th> <th>警報設定値(kPa abs)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>乾式貯蔵キャスク(大型)</td> <td>294</td> </tr> <tr> <td>乾式貯蔵キャスク(中型)</td> <td>294</td> </tr> <tr> <td>輸送貯蔵兼用キャスクB</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>	監視対象設備	警報設定値(kPa abs)	乾式貯蔵キャスク(大型)	294	乾式貯蔵キャスク(中型)	294	輸送貯蔵兼用キャスクB	250	記載の適正化に伴う変更
監視対象設備	警報設定値(kPa abs)	許容範囲(kPa abs)																				
乾式貯蔵キャスク(大型)	294																					
乾式貯蔵キャスク(中型)	294																					
輸送貯蔵兼用キャスクB	250																					
監視対象設備	警報設定値(kPa abs)																					
乾式貯蔵キャスク(大型)	294																					
乾式貯蔵キャスク(中型)	294																					
輸送貯蔵兼用キャスクB	250																					
別表8 除熱監視装置警報設定値 <table border="1"> <thead> <tr> <th>監視対象設備</th> <th>警報設定値(°C)</th> <th>許容範囲(°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>乾式貯蔵キャスク(大型)</td> <td>77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>乾式貯蔵キャスク(中型)</td> <td>69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>輸送貯蔵兼用キャスクB</td> <td>79</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	監視対象設備	警報設定値(°C)	許容範囲(°C)	乾式貯蔵キャスク(大型)	77		乾式貯蔵キャスク(中型)	69		輸送貯蔵兼用キャスクB	79		別表8 除熱監視装置警報設定値 <table border="1"> <thead> <tr> <th>監視対象設備</th> <th>警報設定値(°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>乾式貯蔵キャスク(大型)</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>乾式貯蔵キャスク(中型)</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>輸送貯蔵兼用キャスクB</td> <td>79</td> </tr> </tbody> </table>	監視対象設備	警報設定値(°C)	乾式貯蔵キャスク(大型)	77	乾式貯蔵キャスク(中型)	69	輸送貯蔵兼用キャスクB	79	記載の適正化に伴う変更
監視対象設備	警報設定値(°C)	許容範囲(°C)																				
乾式貯蔵キャスク(大型)	77																					
乾式貯蔵キャスク(中型)	69																					
輸送貯蔵兼用キャスクB	79																					
監視対象設備	警報設定値(°C)																					
乾式貯蔵キャスク(大型)	77																					
乾式貯蔵キャスク(中型)	69																					
輸送貯蔵兼用キャスクB	79																					
(中略)	(中略)																					
		クレーンレール追設に伴う変更, 及びエリア放射線モニタの増設に伴う変更																				
図1 エリア放射線モニタ配置図	図1 エリア放射線モニタ配置図																					

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（別冊8 使用済燃料乾式キャスク仮保管設備に係る補足説明）

変更前	変更後	変更理由														
<p>別表9-2 エリア放射線モニタ警報設定値</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>警報設定値 (mSv/h)</th> <th>許容範囲 (mSv/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0×10^{-2}</td> <td>[Redacted]</td> </tr> </tbody> </table>	警報設定値 (mSv/h)	許容範囲 (mSv/h)	3.0×10^{-2}	[Redacted]	<p>別表9-2 エリア放射線モニタ警報設定値</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>警報設定値 (mSv/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0×10^{-2}</td> </tr> </tbody> </table>	警報設定値 (mSv/h)	3.0×10^{-2}	記載の適正化に伴う変更								
警報設定値 (mSv/h)	許容範囲 (mSv/h)															
3.0×10^{-2}	[Redacted]															
警報設定値 (mSv/h)																
3.0×10^{-2}																
<p>別表9-3 エリア放射線モニタの線源校正確認の許容範囲</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>許容範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$\pm 30\%$</td> </tr> </tbody> </table>	許容範囲	$\pm 30\%$		記載の適正化に伴う変更												
許容範囲																
$\pm 30\%$																
<p>別表9-4 エリア放射線モニタの各校正点の基準入力及び許容範囲</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準入力</th> <th>許容範囲 (μSv/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5μSv/h</td> <td>[Redacted]</td> </tr> <tr> <td>5μSv/h</td> <td>[Redacted]</td> </tr> <tr> <td>50μSv/h</td> <td>[Redacted]</td> </tr> <tr> <td>$0.5 m$Sv/h</td> <td>[Redacted]</td> </tr> <tr> <td>$5 m$Sv/h</td> <td>[Redacted]</td> </tr> <tr> <td>$50 m$Sv/h</td> <td>[Redacted]</td> </tr> </tbody> </table>	基準入力	許容範囲 (μ Sv/h)	0.5μ Sv/h	[Redacted]	5μ Sv/h	[Redacted]	50μ Sv/h	[Redacted]	$0.5 m$ Sv/h	[Redacted]	$5 m$ Sv/h	[Redacted]	$50 m$ Sv/h	[Redacted]		記載の適正化に伴う変更
基準入力	許容範囲 (μ Sv/h)															
0.5μ Sv/h	[Redacted]															
5μ Sv/h	[Redacted]															
50μ Sv/h	[Redacted]															
$0.5 m$ Sv/h	[Redacted]															
$5 m$ Sv/h	[Redacted]															
$50 m$ Sv/h	[Redacted]															

(以下、省略)

(以下、省略)