柏崎刈羽原子力発電所第7号機 工事計画審査資料					
資料番号	KK7 補足-027-4 改 4				
提出年月日	2020年8月31日				

# 資料4 常設代替交流電源設備基礎の耐震安全性評価

# 2020年8月

東京電力ホールディングス株式会社

1. 評価方法
2. 評価条件 1
2.1 構造概要 1
2.2 評価対象断面の方向
2.3 評価対象断面の選定
2.4 使用材料及び材料定数
2.5 地盤, マンメイドロック及び地盤改良体の物性値9
2.6 評価構造物諸元 13
2.7 地下水位
2.8 耐震評価フロー
2.9 適用規格
3. 地震応答解析
3.1 地震応答解析手法 19
3.2 地震応答解析モデルの設定 20
3.2.1 解析モデル領域 ・・・・・・ 20
3.2.2 境界条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.2.3 解析奥行幅 ····································
3.2.4 構造物のモデル化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.2.5 隣接構造物のモデル化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.2.6 地盤及びマンメイドロックのモデル化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
3.2.7 地盤改良体のモデル化 ・・・・・・ 32
3.2.8 ジョイント要素の設定 ・・・・・・ 33
3.2.9 杭-地盤相互作用ばねの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
3.2.10 杭先端ばねの設定 ・・・・・ 39
3.2.11 材料特性の設定 ・・・・・・ 41
3.3 減衰定数
3.4 荷重の組合せ
3.4.1 機器・配管荷重 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.4.2 外水圧
3.4.3 雪荷重 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.5 地震応答解析の解析ケース 48
3.5.1 耐震評価における解析ケース・・・・・ 48
3.5.2 機器・配管系に対する応答加速度及び応答変位抽出のための解析ケース・・・・・51
4. 鉄筋コンクリート部材の解析 52
4.1 解析手法

4.2 解析モデルの設定	. 53
4.2.1 鉄筋コンクリート部材のモデル化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 53
4.2.2 材料の非線形特性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 62
4.2.3 杭頭ばね要素の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 66
4.3 照査時刻の選定	. 68
4.3.1 第一ガスタービン発電機基礎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 68
4.3.2 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 68
4.4 入力荷重	. 69
4.4.1 機器・配管の慣性力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 71
4.4.2 躯体の慣性力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 74
4.4.3 積雪の慣性力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 77
4.4.4 土圧及び水圧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 80
5. 評価内容	. 82
5.1 入力地震動の設定	. 82
5.2 許容限界の設定	109
5.2.1 曲げ軸力に対する許容限界・・・・・	109
5.2.2 せん断力に対する許容限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111
5.2.3 壁部材の面内せん断に対する許容限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	117
5.2.4 基礎地盤の支持性能に対する許容限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	118
6. 評価結果	122
6.1 地震応答解析結果	122
6.1.1 解析ケースと照査値 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	123
6.1.2 ひずみ分布図(鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力照査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	139
6.1.3 断面力分布(鉄筋コンクリート部材のせん断力照査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	142
6.1.4 妻壁の面内せん断力及び層間変位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	147
6.1.5 曲率分布 (鋼管杭の曲げ軸力照査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	152
6.1.6 せん断力分布(鋼管杭のせん断力照査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	156
6.1.7 最大せん断ひずみ分布 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	160
6.1.8 過剰間隙水圧比分布 ·····	172
6.2 鉄筋コンクリート部材の耐震評価	184
6.2.1 鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力に対する評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	184
6.2.2 鉄筋コンクリート部材のせん断力に対する評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	190
6.2.3 壁部材の面内せん断に対する評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	196
6.3 鋼管杭の耐震評価	198
6.3.1 鋼管杭の曲げ軸力に対する評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	198
6.3.2 鋼管杭のせん断力に対する評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	202

6	5.4 基礎地盤の支持性能に対する支持力評価	206
	6.4.1 基礎地盤の押込みに対する支持性能評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	206
	6.4.2 基礎地盤の引抜きに対する支持性能評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	210
7.	まとめ	214

参考資料

(参考資料 1) 杭頭部の耐震評価	参考1-1
(参考資料 2)機器荷重の載荷方法の違いによる影響検討	参考 2-1
(参考資料3)3次元構造解析における照査時刻の選定について	参考 3-1

1. 評価方法

常設代替交流電源設備基礎は,重大事故等対処施設である第一ガスタービン発電機を間接支持 する機能を求められる第一ガスタービン発電機基礎と,同じく重大事故等対処施設である第一ガ スタービン発電機用燃料タンクを間接支持する機能を求められる第一ガスタービン発電機用燃料 タンク基礎で構成される土木構造物である。常設代替交流電源設備基礎について基準地震動Ss による耐震評価として,構造部材の曲げ,せん断評価及び地盤の支持性能評価を実施する。

常設代替交流電源設備基礎の地震応答解析においては,地震時の地盤の有効応力の変化に応じ た影響を考慮できる有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は,代表性 及び網羅性を踏まえた上で,保守性を考慮して設定する。

屋外重要土木構造物及び機器・配管系への応答加速度に対する保守的な配慮として、地盤の非 液状化の影響を考慮した解析ケースを設定する。

常設代替交流電源設備基礎の構造部材のうち,鉄筋コンクリート部材の健全性評価については, 水平2方向及び鉛直方向の荷重に対する評価を行い,部材に生じる圧縮縁コンクリートひずみ, せん断力及び壁部材の面内せん断ひずみが要求性能に応じた許容限界以下であることを確認する。

鋼管杭の健全性評価については,部材に生じる曲率及びせん断力が要求性能に応じた許容限界 以下であることを確認する。

基礎地盤の支持性能評価については、杭頭に生じる鉛直力が極限支持力及び極限引抜き力に基づく許容限界以下であることを確認する。

- 2. 評価条件
- 2.1 構造概要

常設代替交流電源設備基礎の位置図を図 2-1 に,平面図を図 2-2 に,断面図を図 2-3, 図 2-4 及び図 2-5 に,配筋図を図 2-6 に示す。

常設代替交流電源設備基礎のうち,第一ガスタービン発電機基礎は,幅約 36m(東西方向) ×約 14m(南北方向),高さ約 3.6mの地中構造物であり,鉄筋コンクリート造の基礎版が等間 隔に配置した杭を介して西山層に支持される。

第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎は,幅約15m(東西方向)×約12m(南北方向), 高さ約8.3mの地中構造物であり,鉄筋コンクリート造のピットが等間隔に配置した杭を介して 西山層に支持される。

常設代替交流電源設備基礎直下には、地盤改良を実施している。



図 2-1 常設代替交流電源設備基礎の位置図



(単位:mm)

既設/新設	凡例	地盤改良工法		
		機械攪拌		
既設地盤改良体		土質安定処理土		
		改良盛土		
新設地盤改良体	$\bigotimes$	機械攪拌		

図 2-2 常設代替交流電源設備基礎の平面図



(単位:mm)

図 2-3 常設代替交流電源設備基礎断面図 (A-A断面)



(単位:mm)

図 2-4 常設代替交流電源設備基礎断面図 (B-B断面)



図 2-5 常設代替交流電源設備基礎断面図 (C-C断面)



(単位:mm)







図 2-6 (2) 常設代替交流電源設備基礎の概略配筋図 (B-B断面)

K7 ① V-2-2-22 R0





(単位:mm)

図 2-6(3)常設代替交流電源設備基礎の概略配筋図(C-C断面)

 $\overline{\phantom{a}}$ 

2.2 評価対象断面の方向

常設代替交流電源設備基礎は「2.1 構造概要」で示したとおり,鉄筋コンクリート造の基礎 版及びピットを等間隔に配置した杭で支持する比較的単純な構造物である。また,構造物直下 には地盤改良を実施しており,周辺の地盤が構造物に与える影響はどの断面も大きな差はない と考えられることから,常設代替交流電源設備基礎の耐震評価では南北方向及び東西方向を評 価対象断面とする。

2.3 評価対象断面の選定

評価対象断面は,KK7 補足-027-1「資料1 屋外重要土木構造物の耐震安全性評価について」 の「4.7 常設代替交流電源設備基礎の断面選定の考え方」で記載したとおり、南北方向につい ては第一ガスタービン発電機基礎の中心を通るA-A断面及び第一ガスタービン発電機用燃料 タンク基礎の中心を通るB-B断面,東西方向については第一ガスタービン発電機基礎及び第 ーガスタービン発電機用燃料タンク基礎の中心を通るC-C断面を対象として耐震評価を実施 する。

### 2.4 使用材料及び材料定数

耐震評価に用いる材料定数は,建設時の設計値に基づき設定する。構造物の使用材料を表 2 -1に、材料物性値を表 2-2に示す。

	諸元
コンクリート	設計基準強度 30 N/mm <sup>2</sup>
鉄筋	SD345 SD490
鋼管杭	SKK490

表 2-1 構造物の使用材料

表 2-2 構造物の材料物性値

材料	単位体積重量 (kN/m <sup>3</sup> )	ヤング係数 (N/mm <sup>2</sup> )	ポアソン比
鉄筋コンクリート	24*	2.80×10 <sup>4*</sup>	0.2*
鋼管杭	77*	2.00×10 <sup>5</sup> *	0.3*

注記\*:設計値に基づく

2.5 地盤、マンメイドロック及び地盤改良体の物性値

地盤,マンメイドロックの物性値は, V-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定 している物性値を用いる。地盤改良体の物性値は, V-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」 にて設定している物性値に基づき,地盤改良体の配置を考慮した物性値を設定する。地盤の物 性値を表 2-3~表 2-5 に,マンメイドロックの物性値を表 2-6 に,地盤改良体の配置を考 慮した物性値を表 2-7 に示す。

物性値		地質区分			新期砂層・沖積層		古安田層	
				理戻土	新期砂層	沖積層下部	A2s 層	A1g 層
物理	密度	ρ	(g/cm <sup>3</sup> )	1.94 (1.79)*	2.05 (2.00)*	2.02	1.91	1.91
特性	間隙率	n		0.45	0.44	0.42	0.45	0.45
	動せん断弾性係数	$G_{\mathtt{ma}}$	$(kN/m^2)$	1.04×10 <sup>5</sup>	$1.26 \times 10^{5}$	$1.92 \times 10^5$	2. $14 \times 10^{5}$	$2.14 \times 10^{5}$
変形	基準平均有効拘束 圧	$\sigma_{ma}$	$(kN/m^2)$	98.0	98.0	150.0	200.0	200.0
特性	ポアソン比	ν		0.33 (0.42)*	0.33 (0.44)*	0.33	0.33	0.33
	減衰定数の上限値	$h_{\rm max}$		0.225	0.234	0.211	0.157	0.157
強度	粘着力	с'	$(kN/m^2)$	0.0 (9.6)*	0.0 (94.4)*	0.0	0.0	0.0
特性	内部摩擦角	φ'	(°)	35.9 (34.8)*	34.6 (27.6)*	35.6	36.6	36.6
	変相角	$\phi_{ m p}$	(°)	32.0	31.0	32.0	32.0	32.0
	液状化パラメータ		$S_1$	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
液状化			W1	5.50	7.90	8.00	25.00	25.00
七特性			$p_1$	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
			$p_2$	1.00	0.70	0.65	0.80	0.80
			C1	1.69	2.13	2.00	8.75	8.75

表 2-3 地盤の解析用物性値一覧(液状化検討対象層)

注記\* :括弧内の数字は、地下水位以浅の数値を表す。

地質区分		新期砂層 ・沖積層	古安田層						
物性	生値			沖積層上部 (シルト質)	A3al 層	A2c 層	A2al 層	A2g 層 (シルト質)	Alc 層
物理	密度	ρ	$(g/cm^3)$	1.66	1.81	1.80	1.88	1.80	1.80
特 性	間隙率	n		0.61	0.52	0.52	0.48	0.52	0.52
	動せん断弾性係数	$G_{\scriptscriptstyle \rm I\!I\!I}$	$(kN/m^2)$	5.50 $\times 10^{4}$	9.57 $\times 10^{4}$	$1.39 \times 10^{5}$	$1.61 \times 10^{5}$	$1.39 \times 10^{5}$	$1.39 \times 10^{5}$
変形	基準平均有効拘束圧	σ ",	(kN/m²)	170.0	94.0	140.0	170.0	140.0	140.0
特性	ポアソン比	ν		0.33	0.33	0.33	0. 33	0.33	0.33
	減衰定数の上限値	$h_{{\rm max}}$		0.136	0.162	0.110	0.147	0.110	0.110
強度	粘着力	с'	(kN/m²)	82.5	29.2	113.0	82.8	113.0	113.0
特性	内部摩擦角	φ'	(°)	19.6	34.2	27.9	28.7	27.9	27.9

表 2-4 地盤の解析用物性値一覧(非液状化層)

地質区分		地質区分	西山層			
物性	生値			T.M.S.L. — 33.Om 以浅	T. M. S. L. −33. 0m~−90. 0m	
物理	密度	ρ	$(g/cm^3)$	1.73	1.69	
特性	間隙率	n		0.56	0.56	
	動せん断弾性係数	$G_{\mathtt{ma}}$	(kN/m²)	4. $16 \times 10^{5}$	4.75×10 <sup>5</sup>	
変形	基準平均有効拘束圧	σ,	$(kN/m^2)$	98.0	98.0	
特性	ポアソン比	ν		0. 33	0. 33	
	減衰定数の上限値	$h_{{\rm max}}$		0. 257	0. 257	
強度	粘着力	с	$(kN/m^2)$	1370–5. 04 Z *	1370–5. 04 Z *	
特性	内部摩擦角	φ	(°)	0. 0	0. 0	

表 2-5 地盤の解析用物性値(西山層)

注記\* : Zは, 標高 (m) を示す

	名称			マンメイドロック
物理	密度	ρ	$(g/cm^3)$	1.75
特性	間隙率	n		0.56
	動せん断弾性係数	$G_{\text{ma}}$	(kN/m²)	$1.91 \times 10^{6}$
変形	基準平均有効拘束圧	σ ",	$(kN/m^2)$	98.0
特性	ポアソン比	ν		0.36
	減衰定数の上限値	$h_{{\rm max}}$		0. 190
強度	粘着力	с	(kN/m²)	1840
特性	内部摩擦角	φ	(°)	0. 0

表 2-6 マンメイドロックの解析用物性値

	既設/新設				既設地盤改良体	
	種別			機械攪拌	改良盛土	土質安定 処理土
物理特性	密度	ρ	$(g/cm^3)$	2.00	1.69	1.85
	間隙率	n		0. 49*1	0.48	0.48
変形特性	動せん断弾性係数	$G_{\mathtt{ma}}$	(kN/m²)	5.84 $\times 10^{5}$	$1.49 \times 10^{6}$	9. $58 \times 10^{3}$
	基準平均有効拘束圧	σ "	(kN/m²)	98.0	98.0	98.0
	ポアソン比	ν		0.33 $(0.43)^{*2}$	0.28	0.20
	減衰定数の上限値	$h_{\text{max}}$		0.060	0.160	0.050
強度特性	粘着力	с	(kN/m²)	2413	462	100

表 2-7 地盤改良体の解析用物性値

注記\*1 : 高圧噴射(砂質土)における間隙率の工法別平均値

\*2 :括弧内の数字は、地下水位以浅の数値を表す。

## 2.6 評価構造物諸元

照査を行う常設代替交流電源設備基礎の鉄筋コンクリート部材に関する諸元を表 2-8 に, 表 2-8 のうち第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎の評価部位を図 2-7 に示す。また, 鋼管杭に関する諸元を表 2-9 に示す。

		迎材直	材	l	
設備	部位	而 (m)	コンクリート f' <sub>ck</sub> (N/mm <sup>2</sup> )	鉄筋	機能要求
第一ガスタービン 発電機基礎	基礎版	3. 6			
	東側壁	1.0	30	SD490 SD345 (せん断補強筋)	間接支持
	西側壁	1.0			
笠山ガフタービン	北側壁	1.0			
- 第一カスターレン 	南側壁	1.0			
光电隙用	隔壁	1.0			
	頂版	1.0			
	底版	3.0			
	張出部	0.8			

表 2-8 構造物の評価部位とその仕様(その1:鉄筋コンクリート部材)



図 2-7 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 評価部位

表 2-9 構造物の評価部位とその仕様(その2:鋼管杭)

	±⊓ /÷	仕	様	<b>+</b> +水	楼台田士
青り1立.	杭径 (mm)	肉厚 (mm)	机杆	成肥女小	
	鋼管杭	1400	25	SKK490	間接支持

注:道路橋示方書(IV下部構造編)・同解説(日本道路協会,平成14年3月)では,杭中心間隔 が杭径の2.5倍以上の場合,単杭で評価する旨が記載されている。第一ガスタービン発電機 基礎の杭中心間隔は基礎版長辺方向,短辺方向ともに3500mmであり,杭径の2.5倍となる 3500mmのため,単杭として評価する。 また,第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎の杭中心間隔は,基礎長辺方向で4250mm,

短辺方向で 4390mm であり, ともに杭径の 2.5 倍となる 3500mm 以上のため, 単杭として評価 する。

2.7 地下水位

地下水位はV-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」より, T.M.S.L.8.0mに設定する。

2.8 耐震評価フロー

図 2-8 に常設代替交流電源設備基礎の地震応答解析フローを,図 2-9 に常設代替交流電源 設備基礎の耐震評価フローを示す。

常設代替交流電源設備基礎の鉄筋コンクリート部材については、3次元非線形積層シェル要素による水平2方向及び鉛直方向の荷重を踏まえた3次元静的有限要素法解析(以下「3次元構造解析」という。)に基づき,耐震評価を実施する。3次元構造解析にあたっては、2次元動的有限要素法解析により得られた応答値から、3次元構造解析モデルへ入力する水平2方向及び鉛直方向の荷重を算出する。

鋼管杭及び基礎地盤の支持性能については,2次元動的有限要素法解析より得られた応答値 を用いて耐震評価を行う。



図 2-8 常設代替交流電源設備基礎の地震応答解析フロー



図 2-9 常設代替交流電源設備基礎の耐震評価フロー

#### 2.9 適用規格

常設代替交流電源設備基礎の耐震評価に当たっては、コンクリート標準示方書 [構造性能照 査編](土木学会、2002年)(以下「コンクリート標準示方書」という。),原子力発電所耐震設 計技術指針JEAG4601-1987(日本電気協会)を適用するが、鉄筋コンクリート部材の 曲げ及びせん断の許容限界については、原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指 針・マニュアル(土木学会、2005年)(以下「土木学会マニュアル」という。),壁部材の面内 せん断の許容限界については、原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1987(日本 電気協会)を適用する。鋼管杭の曲げ及びせん断の許容限界は、乾式キャスクを用いる使用済 燃料中間貯蔵建屋の基礎構造の設計に関する技術規程JEAC4616-2009(日本電気協会) (以下「キャスク指針」という。),鋼・合成構造標準示方書[耐震設計編](土木学会、2008 年)(以下「鋼・合成構造標準示方書」という。)を適用する。また、基礎地盤の支持性能の許 容限界は、道路橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説(日本道路協会、平成14年3月) (以下「道路橋示方書」という。)を適用する。

表 2-10 に適用する規格,基準類を示す。

項日	適田する相格 基準箱	備老
	週/117 J //L作, 本十叔	
使用材料及び材料定数	・コンクリート標準示方書 [構造性	_
	能照查編](2002年)	
荷重及び荷重の組合せ	・コンクリート標準示方書 [構造性	<ul> <li>・永久荷重+偶発荷重+従たる変動荷重</li> </ul>
「「主人の「「主い」」」と	能照查編] (2002年)	の適切な組合せを検討
	【鉄筋コンクリート部材】	・曲げに対する照査は、限界ひずみを設
	·原子力発電所屋外重要土木構造物	定した上で,発生ひずみが限界ひずみ
	の耐震性能照査指針・マニュアル	を下回ることを確認*
	(2005 年)	・せん断に対する照査は,発生せん断力
	・原子力発電所耐震設計技術指針J	がせん断耐力を下回ることを確認*
	EAG4601-1987	・壁部材の発生面内ひずみが許容限界を
		下回ることを確認*
	【鋼管杭】	・曲げに対する照査は,終局曲率を設定
<u></u>	・乾式キャスクを用いる使用済燃料	した上で,発生曲率が終局曲率を下回
	中間貯蔵建屋の基礎構造の設計	ることを確認*
	に関する技術規程JEAC46	・せん断に対する照査は,発生せん断力
	1 6 - 2009	が終局せん断強度を下回ることを確
	・鋼・合成構造標準示方書 [耐震設	設*
	計編] (2008 年)	
	【基礎地盤の支持性能】	・基礎地盤の支持性能に対する照査は、
	・道路橋示方書(I共通編・IV下部	杭頭に発生する鉛直力が終局鉛直支
	構造編)·同解説(平成14年3月)	持力及び終局引抜き力を下回ること
		を確認*
<u></u> 書	•原子力発電所耐震設計技術指針	<ul> <li>・有限要素法による2次元モデルを用い</li> </ul>
地辰心合胜饥	JEAG4601-1987	た時刻歴非線形解析

表 2-10 適用する規格,基準類

注記\*:妥当な安全余裕を考慮する。

- 3. 地震応答解析
- 3.1 地震応答解析手法

常設代替交流電源設備基礎の地震応答解析は,地盤と構造物の相互作用を考慮できる2次元 有限要素法を用いて,基準地震動Ssに基づき設定した水平地震動と鉛直地震動の同時加振に よる逐次時間積分の時刻歴応答解析にて行う。常設代替交流電源設備基礎を構成する部材のう ち,鉄筋コンクリート部材については線形平面ひずみ要素で,鋼管杭については非線形はり要 素でモデル化する。非線形はり要素の非線形特性については鋼管杭のM-o関係を適切にモデ ル化する。また,地盤については,有効応力の変化に応じた地震時挙動を適切に考慮できるよ うにモデル化する。地震応答解析については,解析コード「FLIP ver.7.4.1」を使用する。

地盤の繰返しせん断応カ~せん断ひずみ関係の骨格曲線の構成則を有効応力解析へ適用する 際は、地盤の繰返しせん断応カ~せん断ひずみ関係の骨格曲線に関するせん断ひずみ及び有効 応力の変化に応じた特徴を適切に表現できるモデルを用いる必要がある。一般に、地盤は荷重 を与えることによりせん断ひずみを増加させていくと、地盤のせん断応力は上限値に達し、そ れ以上はせん断応力が増加しなくなる特徴がある。また、地盤のせん断応力の上限値は有効応 力に応じて変化する特徴がある。よって、耐震評価における有効応力解析では、地盤の繰返し せん断応カ~せん断ひずみ関係の骨格曲線の構成則として、地盤の繰返しせん断応力~せん断 ひずみ関係の骨格曲線に関するせん断ひずみ及び有効応力の変化に応じたこれら2つの特徴を 表現できる双曲線モデル(H-Dモデル)を選定する。



地震応答解析手法の選定フローを図 3-1に示す。

図 3-1 地震応答解析手法の選定フロー

- 3.2 地震応答解析モデルの設定
  - 3.2.1 解析モデル領域

地震応答解析モデルは、境界条件の影響が地盤及び構造物の応力状態に影響を及ぼさな いよう、十分広い領域とする。具体的には、原子力発電所耐震設計技術指針JEAG46 01-1987(日本電気協会)を参考に、図 3-2に示すとおりモデル幅を構造物基礎幅の5 倍程度、モデル高さを構造物幅の2倍程度とする。

なお、解析モデルの境界条件は、側面及び底面ともに粘性境界とする。

地盤の要素分割については、地盤の波動をなめらかに表現するために、最大周波数 20Hz 及びせん断波速度  $V_s$ で算定される波長の 5 又は 4 分割、すなわち  $V_s/100$  又は  $V_s/80$  を 考慮し、要素高さを 0.5m~1m 程度まで細分割して設定する。

構造物の要素分割については、土木学会マニュアルに、線材モデルの要素分割について は、要素長さを部材の断面厚さ又は有効高さの2.0倍以下とし、1.0倍程度とするのが良 い旨が示されていることを考慮し、部材の断面厚さ又は有効高さの1.0倍程度まで細分割 して設定する。なお、杭の要素分割については、杭に接する地盤の要素分割に合わせて設 定する。



図 3-2 モデル範囲の考え方

2 次元有効応力解析モデルは、検討対象構造物とその周辺地盤をモデル化した不整形地 盤に加え、この不整形地盤の左右に広がる地盤をモデル化した自由地盤で構成される。こ の自由地盤は、不整形地盤の左右端と同じ地層構成を有する1次元地盤モデルである。2 次元有効応力解析における自由地盤の初期応力解析から不整形地盤の地震応答解析までの フローを図 3-3 に示す。また、常設代替交流電源設備基礎周辺の地質断面図を図 3-4~ 図 3-6 に示す。



図 3-3 自由地盤の初期応力解析から不整形地盤(2次元FEM)の 地震応答解析までのフロー



(単位:m)

既設/新設	凡例	地盤改良工法	
既設地盤改良体		機械攪拌	
		土質安定処理土	
		改良盛土	
新設地盤改良体	$\bigotimes$	機械攪拌	

# 図 3-4 常設代替交流電源設備基礎周辺地質断面図 (A-A断面)



(単位:m)

既設/新設	凡例	地盤改良工法	
既設地盤改良体		機械攪拌	
		土質安定処理土	
		改良盛土	
新設地盤改良体	$\bigotimes$	機械攪拌	

# 図 3-5 常設代替交流電源設備基礎周辺地質断面図 (B-B断面)





既設/新設	凡例	地盤改良工法	
既設地盤改良体		機械攪拌 土質安定処理土	
		改良盛土	
新設地盤改良体		機械攪拌	

図 3-6 常設代替交流電源設備基礎周辺敷地断面図 (C-C断面)

## 3.2.2 境界条件

(1) 初期応力解析時

初期応力解析は、地盤や構造物の自重等の静的な荷重を載荷することによる常時の初期 応力を算定するために行う。初期応力解析時の境界条件は底面固定とし、側方は自重等に よる地盤の鉛直方向の変形を拘束しないよう鉛直ローラーとする。境界条件の概念図を図 3-7に示す。



図 3-7 初期応力解析における境界条件の概念図

## (2) 地震応答解析時

地震応答解析時の境界条件については,有限要素解析における半無限地盤を模擬するため,粘性境界を設ける。底面の粘性境界については,地震動の下降波がモデル底面境界から半無限地盤へ通過していく状態を模擬するため,ダッシュポットを設定する。側方の粘 性境界については,自由地盤の地盤振動と不整形地盤側方の地盤振動の差分が側方を通過 していく状態を模擬するため,自由地盤の側方にダッシュポットを設定する。常設代替交 流電源設備基礎の地震応答解析モデルを図 3-8,図 3-9及び図 3-10 に示す。



底面粘性境界

図 3-8 常設代替交流電源設備基礎の地震応答解析モデル(A-A断面)



図 3-9 常設代替交流電源設備基礎の地震応答解析モデル(B-B断面)



図 3-10 常設代替交流電源設備基礎の地震応答解析モデル(C-C断面)

#### 3.2.3 解析奥行幅

A-A断面及びB-B断面の解析奥行幅は,それぞれ第一ガスタービン発電機基礎及び 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎の基礎幅(張出部を除く)として設定する。C -C断面の解析奥行幅は,第一ガスタービン発電機基礎の基礎幅として設定する。各断面 の解析奥行幅の考え方を図 3-11 に示す。



図 3-11 各断面の解析奥行幅の考え方

3.2.4 構造物のモデル化

各構造物の解析モデル拡大図を図 3-12 に示す。

鉄筋コンクリート部材は、線形平面ひずみ要素でモデル化し、第一ガスタービン発電機 用燃料タンク基礎については、解析奥行幅に対する部材の奥行幅に応じて各部材に等価剛 性を設定する。

鋼管杭は,非線形はり要素でモデル化し,解析奥行幅に対する本数に応じて等価剛性を 設定し,杭頭部を鉄筋コンクリート部材と剛結する。



(a) 第一ガスタービン発電機基礎(A-A断面,構造物部分拡大部)



(b) 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎(B-B断面,構造物部分拡大部)

図 3-12 各構造物の解析モデル拡大図

3.2.5 隣接構造物のモデル化

常設代替交流電源設備基礎の評価対象断面のうちA-A断面には,隣接構造物である 7 号機タービン建屋をモデル化している。7 号機タービン建屋のモデル化手法概念図を図 3 -13 に示す。7 号機タービン建屋は,設置変更許可申請書の基礎地盤安定性評価における モデル化と同様に,質点系建屋モデルから建屋各層の水平剛性K<sub>H</sub>,鉛直剛性K<sub>v</sub>及び曲げ 剛性K<sub>o</sub>を用いて,せん断剛性G<sub>i</sub>,ポアソン比<sub>vi</sub>及びヤング係数E<sub>i</sub>を求め,等価な有限 要素モデルを作成する。



図 3-13 7号機タービン建屋のモデル化手法概念図

3.2.6 地盤及びマンメイドロックのモデル化

地盤及びマンメイドロックはマルチスプリング要素及び間隙水要素でモデル化し,地盤 については地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力~せん断ひずみ関係を考慮 する。

3.2.7 地盤改良体のモデル化

構造物周辺の地盤改良体の効果を考慮するため,改良率及び解析奥行幅に応じた等価剛 性を設定し、マルチスプリング要素及び間隙水要素でモデル化する。
3.2.8 ジョイント要素の設定

「地盤と構造物」,「地盤改良体と構造物」及び「地盤と地盤改良体」との接合面にジョ イント要素を設けることにより,地震時の接合面における剥離及びすべりを考慮する。

ジョイント要素は,隣接する要素の接合面で法線方向及びせん断方向に対して設定する。 法線方向については,常時の圧縮荷重以上の引張荷重が生じた場合,剛性及び応力を零と し,剥離を考慮する。せん断方向については,各要素間の接合面におけるせん断抵抗力以 上のせん断荷重が生じた場合,せん断剛性を零とし,すべりを考慮する。

なお, せん断強度 τ<sub>f</sub>は, 次式により設定する。

```
\tau_{\rm f} = c_{\rm B} + \sigma' \tan \phi_{\rm B}
```

ここで,

σ':要素間の直応力

- с в:付着力
- φ<sub>B</sub>:摩擦角

要素間の付着力 c<sub>B</sub>,摩擦角  $\phi_B$ は,表 3-1に示す道路橋示方書の設定を参考に,表 3 -2のとおり設定する。周辺地盤の粘着力 c,内部摩擦角  $\phi$ は,V-2-1-3「地盤の支持性 能に係る基本方針」に基づき,表 3-3のとおり設定する。

表 3-1 周辺地盤の粘着力 c と内部摩擦角 φ

条件	摩擦角。(摩擦係数 tan day)	付着力 c <sub>B</sub>
土とコンクリート	$\phi_B = \frac{2}{3} \phi$	$c_B = 0$
土とコンクリートの間に栗石を敷く場合	$     tan \phi_B = 0.6     \phi_B = \phi     $ の小さい方	$c_B = 0$
岩とコンクリート	$\tan \phi_B = 0.6$	$c_{B} = 0$
土と土又は岩と岩	$\phi_B = \phi$	$c_B = c$

ただし、 φ: 支持地盤のせん断抵抗角 (°) c: 支持地盤の粘着力 (kN/m<sup>2</sup>)

#### (道路橋示方書より引用)

表 3-2 要素間の付着力 c<sub>B</sub>と摩擦角 φ<sub>B</sub>

条件	付着力 c <sub>B</sub>	摩擦角φB(°)
地盤と構造物	0	$2/3 \phi$
地盤改良体*1と構造物	0	31
地盤と地盤改良体*2	С	φ

注記\*1 :地盤改良体は、その性状から道路橋示方書における岩とみなす。

\*2 : 地盤と地盤改良体の付着力と摩擦角は、地盤のc, φを適用する。

地層区分	粘着力c(kN/m²)	内部摩擦角 φ (° )
埋戻土	0.0(9.6)*	35.9(34.8)*
新期砂層	0.0	34.6
A3al	29.2	34.2
A2c	113.0	27.9

表 3-3 周辺地盤の粘着力 c と内部摩擦角 φ

注記\*:括弧内の数字は、地下水位以浅の数値を表す。

また,ジョイント要素のばね定数は,数値解析上不安定な挙動を起こさない程度に十分 大きい値として,港湾構造物設計事例集(上巻)(沿岸技術研究センター,平成19年3月) に従い,表 3-4のとおり設定する。ジョイント要素の力学特性を図 3-14に,ジョイン ト要素の配置を図 3-15に示す。

表 3-4 ジョイント要素のばね定数

せん断剛性 k <sub>s</sub>	圧縮剛性 k <sub>n</sub>
$(kN/m^3)$	$(kN/m^3)$
$1.0 \times 10^{6}$	$1.0 \times 10^{6}$



図 3-14 ジョイント要素の力学特性



7 号機タービン建屋

西山層

埋戻土

既設地盤改良体

(改良盛土)

新期砂)

既設地盤改良体

理<u>展</u>土

新期砂層

A2a1

A2s

(土質安定処理土)

第一ガスタービン発電機基礎

既設地盤改良体 (機械攪拌)

埋戻土 

マンメイドロック

(A-A断面)

新期砂層

3a1

A2c

(C-C断面)

:ジョイント要素

図 3-15 ジョイント要素の配置

3.2.9 杭-地盤相互作用ばねの設定

地盤と杭の接合面に杭-地盤相互作用ばねを設けることにより,地震時の地盤と杭の接 合面における相互作用の3次元効果を2次元モデルで適切に考慮する。

杭-地盤相互作用ばねの杭軸方向については、地盤と杭の接合面におけるせん断抵抗力 以上のせん断荷重が発生した場合、せん断剛性を零とし、すべりを考慮する。図 3-16 に 杭-地盤相互作用ばねの力学特性を示す。

せん断強度 τ<sub>f</sub>は, 次式により設定する。

 $\tau_{\rm f} = c_{\rm B} + \sigma' \tan \phi_{\rm B}$ 

ここで,

σ':要素間の直応力

с в:付着力

φ<sub>B</sub>:摩擦角

付着力 c B及び摩擦角 φ B は、燃料移送系配管ダクトの杭が鋼管杭であることを踏まえ、 鋼材と地盤間の条件であることを考慮し設定する。付着力 c B は道路橋示方書に基づき、 表 3-2 に示す「地盤と構造物」の条件から考慮しないものとする。摩擦角 φ B は、港湾の 施設の技術上の基準・同解説(日本港湾協会、平成 19 年 7 月)において、構造物と地盤間 の壁面摩擦角を 15~20°とする旨が記載されるとともに、港湾構造物設計事例集(上巻)

(沿岸技術研究センター,平成19年3月)において,鋼材と地盤間の摩擦角を15°と設 定していることから,本解析における摩擦角 φ<sub>B</sub>は15°と設定する。

杭-地盤相互作用ばねの杭軸方向のばね定数は,数値解析上不安定な挙動を起こさない 程度に十分大きい値として,港湾構造物設計事例集(上巻)(沿岸技術研究センター,平成 19年3月)に従い,表 3-5のとおり設定する。

また,杭-地盤相互作用ばねの杭軸直角方向のばね定数については,杭径及び杭間隔より設定する\*。

杭ー地盤相互作用ばねの力学特性を図 3-16 に,杭ー地盤相互作用ばねの配置を図 3-17 に示す。

注記\* : FLIP 研究会 14 年間の検討結果のまとめ「理論編」(FLIP コンソーシアム)

衣 5-5 机一地盔相互作用は440万は44足数			
	せん断剛性 ks		
	$(kN/m^3)$		
杭軸方向	$1.0 \times 10^{6}$		

表 3-5 杭-地盤相互作用ばねのばね定数













図 3-17(2) 杭-地盤相互作用ばねの配置

### 3.2.10 杭先端ばねの設定

杭軸方向の荷重変位関係は、杭の鉛直載荷試験の結果等から図 3-18に示すとおり、双 曲線型の関係を示すことが知られている。本解析においても実現象を精緻にモデル化する 観点から、杭先端と地盤間にHirayama (1990)\*による杭先端抵抗と杭先端変位の双曲線型 の関係を杭軸方向のばねの抵抗力と変位差関係に置き換えたばねを設けることにより、杭 先端における地盤と杭の相互作用を適切に考慮する。このばねは、圧縮側の関係を取り扱 うため、杭先端と地盤間の変位差が引張り状態となった場合、剛性及び応力を零とし、剥 離を考慮する。

杭先端ばねの杭軸方向のばねの抵抗力と変位差関係は、次式および図 3-19に示す双曲 線型の式で設定される。

Hirayama (1990) では, N値が30または50程度の硬質な砂層地盤における橋梁建設時の杭の 鉛直載荷試験結果に対して,当杭先端ばねを用いた荷重変位関係の再現解析を実施し,適 用性を検証している。また,当杭先端ばねは「一般社団法人FLIPコンソーシアム平成 25年度研究成果報告書(FLIPコンソーシアム,2013年)」にて,解析コードFLIP に対して適用性を確認している。報告書では,砂層に対する杭の押込み実験結果の杭先端 抵抗-杭先端変位関係を,当杭先端ばねが概ね再現可能であることを確認している。また, パラメータスタディとして支持層の相対密度を変化させた解析を実施し,当杭先端ばねの 適用性を検証している。検証の結果,支持層に液状化等による剛性低下が生じず,所定の 支持力を発揮できる場合,当杭先端ばねは解析コードFLIPに対し適用性を有すること が確認されている。

第一ガスタービン発電機基礎及び第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎については, 杭の支持層は西山層であり,地震時においても液状化が生じず,所定の杭先端支持力が期 待できる岩盤であることから,当杭先端ばねを適用できると判断した。

注記\* :Load-settlement analysis for bored piles using hyperbolic transfer functions (Soils and Foundations, Vol. 30, No. 1, pp55-64, H. Hirayama, 1990)

 $q = z_e \swarrow (a_e + b_e \cdot z_e)$ 

- q : 杭先端抵抗
- z e : 杭先端変位
- a e : 基準変位を杭先端における極限支持力で除した値(=0.25D<sub>e</sub>/q<sub>ult</sub>)
- **b** e : 杭先端における極限支持力の逆数(=1/q<sub>ult</sub>)
- D<sub>e</sub> :杭径
- q<sub>ult</sub>: 杭先端における極限支持力



(道路橋示方書より引用) 図 3-18 杭の鉛直載荷試験における一般的な荷重-変位関係



図 3-19 杭先端ばねの杭軸方向のばねの抵抗力と変位差関係(Hirayama(1990))

### 3.2.11 材料特性の設定

鉄筋コンクリート部材は、線形平面ひずみ要素を用いてモデル化する。鋼管杭は、非線 形はり要素でモデル化し、非線形性を考慮する。材料の非線形特性は、コンクリート標準 示方書に基づき設定する。

図 3-20 に, 鋼管杭におけるM- φ関係のバイリニアモデルを示す。また, 鋼管杭の応 カーひずみ関係を図 3-21 に示す。

なお,解析コードFLIPにおいては,鋼管杭の軸力変動に応じて非線形特性を自動的 に設定し,応答を算定している。



*M<sub>p</sub>*:終局曲げ強度(全塑性モーメント)
 φ'<sub>y</sub>:全塑性モーメントに至る時の曲率
 φ<sub>u</sub>:局部座屈が発生する時の曲率

図 3-20 鋼管杭のM-φ関係



*f<sub>yd</sub>*:鋼材の降伏応力*E<sub>s</sub>*:鋼材のヤング係数

図 3-21 鋼管杭の応力-ひずみ関係

3.3 減衰定数

減衰定数は,KK7 補足-027-1「資料 1 屋外重要土木構造物の耐震安全性評価について」 に基づき設定する。

3.4 荷重の組合せ

耐震評価にて考慮する荷重は,通常運転時の荷重(永久荷重)及び地震荷重を抽出し,それ ぞれを組み合せて設定する。地震荷重には,地震時土圧,機器・配管系からの反力による荷重 が含まれるものとする。

なお,常設代替交流電源設備基礎は,地中に埋設されている構造物であることから運転時の 異常な過度変化時の状態及び設計基準事故時の状態の影響を受けないと考えられるため,当該 状態についての組合せは考慮しないものとする。また,重大事故等対処時においても,地中で 設計基準事故時の条件を上回るような事象は発生しないため,設計基準事故時の条件を上回る 荷重はない。

荷重の組合せを表 3-6 に示す。

地震時に常設代替交流電源設備基礎に作用する機器・配管系の荷重については,機器・配管 系を解析モデルに付加質量として与えることで考慮する。

種別		荷重		算定方法
		躯体自重	0	<ul> <li>・設計図書に基づいて、対象構造物の体積に材料の密度を乗じて設定する</li> </ul>
	固定	機器・配管自重	0	・機器・配管の重さに基づいて設定する
	荷重	土被り荷重		・構造物に土被りはないため考慮しない
永久		永久上載荷重		・地盤表面に恒常的に置かれる構造物はないため考慮しない
荷重	静止土圧		0	・常時応力解析により算定する
	外水圧		0	<ul><li>・地下水位に応じた静水圧として設定する</li><li>・地下水の密度を考慮する</li></ul>
	雪荷重		0	・積雪を考慮する
偶発荷重		水平地震動	0	・基準地震動Ssによる水平・鉛直同時加振を考慮する
(地震荷重) 鉛		鉛直地震動	0	・躯体,機器・配管の慣性力,動土圧を考慮する

表 3-6 荷重の組合せ

3.4.1 機器·配管荷重

荷重を考慮する機器・配管系を図 3-22 及び表 3-7 に示す。機器・配管荷重は図 3-23 に示すとおり、地震応答解析モデルに載荷する。



図 3-22 荷重を考慮する機器・配管系

設備名称	質量	考慮する質量
①機器・配管 (燃料タンク基礎)	0.377t/m <sup>2</sup>	・機器 ・電路,ケーブル ・配管 ・ベースコンクリート
②機器・配管 (発電機基礎)	0.736t/m²	<ul> <li>・機器</li> <li>・電路,ケーブル</li> <li>・配管</li> </ul>
③機器 (発電機基礎)	0.615t/m <sup>2</sup>	・機器 ・電路,ケーブル
④防油堤	0.092t/m	·防油提躯体
	74t/基	・軽油タンク(内包液含む)
⑤軽油タンク等	$2.0t/m^3$	<ul> <li>・乾燥砂</li> </ul>
(燃料タンク基礎内部)	$2.45 \mathrm{t/m^3}$	・ベースコンクリート
	2.3t/m <sup>3</sup>	・均しコンクリート

表 3-7 荷重を考慮する機器・配管系



注記\*1:水平方向にも同位置に載荷する。

\*2:乾燥砂の水平荷重は、側壁及び隔壁に載荷する。

# 3.4.2 外水圧

地下水位は T.M.S.L.8.0m として設定する。地下水の密度は、1.00g/cm<sup>3</sup>とする。

# 3.4.3 雪荷重

雪荷重については、V-1-1-3「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関す る説明書」のうち、V-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷防止 に関する基本方針」に従い、積雪厚さ115.4cm、積雪厚さ1cm あたりの荷重を29.4N/cm・ m<sup>2</sup>とし、積雪荷重を3.39kN/m<sup>2</sup>として設定する。

- 3.5 地震応答解析の解析ケース
  - 3.5.1 耐震評価における解析ケース

常設代替交流電源設備基礎は,第一ガスタービン発電機及び第一ガスタービン発電機用 燃料タンクの間接支持機能が要求される杭基礎構造物であり,地震時における上位クラス 機器の応答加速度及び構造物の変形は,地盤のせん断弾性係数に大きく依存する。したが って,耐震評価においてばらつきを考慮する物性値は,地盤のせん断変形を定義する初期 せん断弾性係数G<sub>0</sub>とする。

耐震評価における解析ケースを表 3-8 に示す。

地盤剛性のばらつきの影響を考慮するため,地表付近で地下水面をまたぐ地層(埋戻土 及び新期砂層)のばらつきは,初期せん断弾性係数と有効拘束圧の関係から初期せん断弾 性係数の標準偏差σを用いてせん断波速度のばらつきとして設定する。地下水以深の飽和 土層(沖積層及び古安田層)のばらつきは,各地層のPS検層の結果から得られるせん断波 速度の標準偏差σを求め,せん断波速度のばらつきとして設定する(解析ケース②,③, ⑤)。

地盤の液状化強度特性は、代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮し、液状化強 度試験データの最小二乗法による回帰曲線と、その回帰係数の自由度を考慮した不偏分散 に基づく標準偏差σを用いて、液状化強度特性を(-1σ)にて設定する(解析ケース①, ②,③)。

また,構造物及び機器・配管系への応答加速度に対する保守的な配慮として,地盤の非 液状化の条件を仮定した解析ケースを設定する(解析ケース④,⑤)。

上記の地盤剛性及び液状化強度特性の設定を組み合わせた解析ケース(①~⑤)を実施 することにより、地盤物性のばらつきの影響を網羅的に考慮する。

耐震評価においては、全ての基準地震動Ssに対して解析ケース①(基本ケース)で地 震応答解析を実施し、鋼管杭及び基礎地盤の支持性能については得られた応答値から、鉄 筋コンクリート部材については「4. 鉄筋コンクリート部材の解析」に示す3次元構造解 析から照査値を算定する。また、解析ケース①において、曲げ軸力照査及びせん断力照査 をはじめとした全ての評価項目について、各照査値が最も厳しい(許容限界に対する余裕 が最も小さい)地震動を用い、追加解析ケースとして解析ケース②~⑤で地震応答解析を 実施し、解析ケース①(基本ケース)と同様に照査値を算定する。最も厳しい地震動の選 定は、照査値1.0に対して2倍の余裕となる照査値0.5以上を相対的に厳しい地震動の選 定の目安として実施する。また、上記解析ケースの結果を踏まえ、さらに照査値が大きく なる可能性がある場合は、追加解析を実施する。

追加解析ケースを実施する地震動の選定フローを図 3-24 に示す。

解析ケース		1		2	3	4	5	
		基本ケース	地つ考一	盤物性のばら き (+1σ)を 慮した解析ケ <	地盤物性のばら つき (-1σ)を 考慮した解析ケ ース	非液状化の条件 を仮定した解析 ケース	地盤物性のばら つき (+1 σ)を 考慮して非液状 化の条件を仮定 した解析ケース	
	地盤剛性	の設定	地盤剛性 (平均値)	地盤剛性 (+1g)		地盤剛性 (-1σ)	地盤剛性 (平均値)	地盤剛性 (+1σ)
	液状化強度特	手性の設定	液状化強度特性 (-1σ)	<ul> <li>(+16)</li> <li>液状化強度特性</li> <li>(-1σ)</li> </ul>		液状化強度特性 (-1σ)	液状化パラメータ を非適用	液状化パラメー タを非適用
		++*	実施					
	0 1	+-*	実施					
-	Ss-1	-+*	実施					
		*	実施		全ての基準	地震動 S <sub>s</sub> に対し	て実施する①の	解析ケース
	Ss-2		実施	(基本ケース)において、せん断力照査及び曲げ軸力			曲げ軸力照	
		++*	実施		査をはじめ	とした全ての照査	E項目について,	各照査値が
地震	<b>C D</b>	+-*	実施		最も厳しい	(許容限界に対す	「る余裕が最も小	さい)地震
動	55-3	-+*	実施		動を用い,(	②~⑤より追加解	析ケースを実施す	13.
相		*	実施		また,上記	解析ケースの結果	見を踏まえ, さら	に照査値が
	Ss-4		実施		┃ 大きくなる可能性がある場合は、追加解析を実施する。		<b>毛施する。</b>	
	Ss-5		実施					
	Ss-6		実施					
	Ss-7		実施					
	<b>c c</b>	++*	実施					
	Ss-8	-+*	実施					

表 3-8 耐震評価における解析ケース

注記\* :表中の符号+,一は地震動の位相(水平,鉛直)を示す。



図 3-24 追加解析ケースを実施する地震動の選定フロー

3.5.2 機器・配管系に対する応答加速度及び応答変位抽出のための解析ケース

機器・配管系に対する応答加速度及び応答変位の抽出における解析ケースを表 3-9 に 示す。

全ての基準地震動Ssに対して,解析ケース③,④,⑤を実施する。機器・配管系に対 する応答加速度及び応答変位抽出の基本ケースである解析ケース④に対し,応答加速度に ついては,最も地盤が軟らかい条件となる解析ケース③及び最も地盤が固い条件となる解 析ケース⑤を実施することで,地盤剛性のばらつき及び液状化の有無を網羅的に考慮する。 応答変位については,最も地盤が軟らかい条件となる解析ケース③を含んでいることか

ら,変位を保守的に見込むことができる。

			3	4	5
解析ケース		地盤物性のばら つき (-1σ)を 考慮した解析ケ -ス	非液状化の条件 を仮定した解析 ケース	地盤物性のばら つき (+1 σ)を 考慮して非液状 化の条件を仮定 した解析ケース	
	地盤剛性の設定		地盤剛性 (-1σ)	地盤剛性 (平均値)	地盤剛性 (+1σ)
	液状化強度特	寺性の設定	液状化強度特性 (-1σ)	液状化パラメータ を非適用	液状化パラメー タを非適用
		++	実施	実施	実施
	Ss-1	+-	実施	実施	実施
		-+	実施	実施	実施
			実施	実施	実施
	Ss-2		実施	実施	実施
	Ss-3	++	実施	実施	実施
地震		+-	実施	実施	実施
動 ( 位		-+	実施	実施	実施
相)			実施	実施	実施
	Ss-4		実施	実施	実施
	Ss-5		実施	実施	実施
	Ss-6		実施	実施	実施
	Ss-7		実施	実施	実施
	Sc-8	++	実施	実施	実施
	55-8	-+	実施	実施	実施

表 3-9 機器・配管系に対する応答加速度及び応答変位抽出のための解析ケース

注記\* :表中の符号+,一は地震動の位相(水平,鉛直)を示す。

- 4. 鉄筋コンクリート部材の解析
- 4.1 解析手法

常設代替交流電源設備基礎の鉄筋コンクリート部材(第一ガスタービン発電機基礎の基礎版 及び第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎のピット)の評価は,鉄筋コンクリート部材を 非線形積層シェル要素でモデル化し,水平2方向及び鉛直方向の荷重に対する評価を,3次元 構造解析を用いて行う。

鉄筋コンクリート部材に作用する荷重は、地震応答解析(2次元動的有限要素法解析)において鉄筋コンクリート部材の評価に支配的な荷重が最大となる時刻を選定し、当該時刻における地震時応答から設定する。3次元構造解析には、解析コード「Engineer's Studio Ver. 8.0.1」を用いる。

本検討で扱う非線形積層シェル要素は、断面高さ方向に分割された鉄筋コンクリート部材の 各層に対し、前川モデルに基づく非線形性を考慮しており、これを断面高さ方向に積分するこ とで、面内変形だけではなく面外変形の非線形挙動も考慮しているものである。

なお,前川モデルは新規制基準適合性審査において使用実績のある解析コード「WCOMD」 に適用されている構成則であり、「コンクリート標準示方書[設計編](土木学会,2012年)」 にも規定されている。

解析コードの検証及び妥当性確認の概要については、V-2別紙「計算機プログラム(解析コ ード)の概要」に示す。

### 4.2 解析モデルの設定

- 4.2.1 鉄筋コンクリート部材のモデル化
  - (1) 第一ガスタービン発電機基礎

第一ガスタービン発電機基礎の基礎版は材料の非線形特性を考慮した非線形積層シ エル要素で、杭は杭頭バネ要素でモデル化する。モデル概念図を図 4-1 に、要素分 割図を図 4-2 に示す。非線形積層シェル要素は 16 層とし、主鉄筋の位置が層の中心 となるよう上側、下側の鉄筋コンクリート要素を設定する。鉄筋コンクリート要素を 除く範囲は、無筋コンクリート要素としてモデル化する。



図 4-1 第一ガスタービン発電機基礎モデル概念図





なお,第一ガスタービン発電機基礎を支持する鋼管杭は,道路橋示方書における方法A によって基礎版と結合されており,基礎版中に杭頭部が1.9m根入れされている。そのため, 基礎版の杭設置位置は,杭の外径を内接する要素を線形要素とし,照査対象から除外する。 線形要素として設定する範囲を図4-3に示す。



図 4-3 第一ガスタービン発電機基礎 線形要素の設定範囲

(2) 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎

第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎のピットは材料の非線形特性を考慮した非線 形積層シェル要素で、杭は杭頭バネ要素でモデル化する。モデル概念図を図 4-4 に、要 素分割図を図 4-5 に示す。非線形積層シェル要素は部材厚に応じて、底板は 15 層、張出 部を 6 層、それ以外の部材は 7 層とし、主鉄筋の位置が層の中心となるよう上側、下側の 鉄筋コンクリート要素を設定する。鉄筋コンクリート要素を除く範囲は、無筋コンクリー ト要素としてモデル化する。



図 4-4 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎モデル概念図







(単位:mm)

図 4-5 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎要素分割図(1/4)







図 4-5 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎要素分割図(2/4)









図 4-5 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎要素分割図 (3/4)





(単位:mm)



一般に、3次元の解析モデルでは、2次元の地震応答解析モデルと同様の方法で剛域に 大きな剛性を付与すると、フレームのような構造体だけで多くの荷重成分を受け持ち本来 の構造躯体の特性を表現できない場合がある。これを避けるため、3次元構造解析モデル には剛域を設定しないことを基本とする。ただし、第一ガスタービン発電機用燃料タンク 基礎については、底版の部材厚が他の部材と比較して相対的に厚いことを踏まえ、2次元 の地震応答解析と同様に土木学会マニュアルに基づく剛域を設定する(図 4-6 参照)。





- : 剛域

(単位:mm)



なお,第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎を支持する鋼管杭は,道路橋示方書に おける方法Aによって底版と結合されており,底版中に杭頭部が1.6m根入れされている。 そのため,第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎底版の杭設置位置は,杭の外径を内 接する要素を線形要素とし,照査対象から除外する。線形要素として設定する範囲を図4 -6に示す。



(単位:mm)

図 4-6 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 線形要素の設定範囲

- 4.2.2 材料の非線形特性
  - (1) コンクリート
    - a. 圧縮応力下における応力-ひずみ関係

図 4-7 に一軸圧縮応力下における応力-ひずみ関係を示す。

圧縮応力下の応力-ひずみの骨格曲線は,最大応力点までの硬化域と,最大応力点を 超えた軟化域で表され,残留塑性ひずみと除荷再載荷時の剛性低下を考慮している。

また,ひび割れ発生後のコンクリートの圧縮強度については,図 4-8 に示す低減係 数を破壊パラメータに乗じることで,ひび割れ発生後の圧縮強度の低下を考慮する。



$$\sigma'_{c} = E_{0}K(\varepsilon'_{c} - \varepsilon'_{p}) \ge 0$$
$$E_{0} = \frac{2 \cdot f'_{cd}}{\varepsilon'_{peak}}$$

$$K = exp\left\{-0.73\frac{\varepsilon'_{max}}{\varepsilon'_{peak}}\left(1 - exp\left(-1.25\frac{\varepsilon'_{max}}{\varepsilon'_{peak}}\right)\right)\right\}$$
$$s' = s' = -2.86 \cdot s' = \left\{1 - exp\left(-0.35\frac{\varepsilon'_{max}}{\varepsilon'_{peak}}\right)\right\}$$

$$\varepsilon'_{p} = \varepsilon'_{max} - 2.86 \cdot \varepsilon'_{peak} \left\{ 1 - exp \left( -0.35 \frac{\varepsilon_{max}}{\varepsilon'_{peak}} \right) \right\}$$

 $\sub$  $\sub$ ,  $f'_{cd} = f'_{ck}/\gamma_c$ 

$$\epsilon'_{peak}$$
: 圧縮強度に対応するひずみ(一般に, 0.002 としてもよい)

- ε'max :過去に受けた圧縮ひずみの最大値
- *ε*'<sub>p</sub> : 塑性ひずみ
- *K* : 弹性剛性残存率



図 4-8 弾性剛性残存率の低減係数

b. 引張応力下における応力-ひずみ関係

引張応力下における応力--ひずみ関係は、ひび割れ発生までは線形弾性とし、ひび割 れ強度以降は、鉄筋とコンクリートの付着の影響等を考慮し、図 4-9 に示す骨格曲線 を用いて、ひび割れ間のコンクリートに引張応力分担を考慮する。



(コンクリート標準示方書[設計編](土木学会,2012年)より引用)
 図 4-9 引張応力下における応力-ひずみ関係\*

c. ひび割れ面でのせん断伝達関係

コンクリートのひび割れ発生後にひび割れ角度を固定する固定ひび割れモデルでは, ひび割れ面のずれによるせん断応力伝達特性を考慮する必要がある。

ひび割れ面でのせん断伝達挙動は、斜めひび割れの発生に伴う剛性低下や破壊を評価 するため、図 4-10 に示すとおり、ひび割れ面におけるせん断ひずみγとひび割れ開口 ひずみ εの比をパラメータとし、コンクリートの剛性低下を考慮するモデルを用いる。



- $\beta$  : ひび割れ面におけるせん断ひずみ γ とひび割れ開口ひずみ ε の比( $\gamma / ε$ )
- τ :ひび割れ面でのせん断応力
- τ<sub>max</sub>:除荷開始時せん断応力

 $\beta_{max}$ :除荷開始時せん断ひずみ  $\gamma$  とひび割れ開口ひずみ  $\epsilon$  の比

(コンクリート標準示方書[設計編](土木学会,2012年)より引用)図 4-10 ひび割れ面でのせん断伝達モデル

(2) 鉄筋

ひび割れを複数含む領域におけるコンクリート中の鉄筋の平均応力-平均ひずみ関係は, 単体鉄筋の応力-ひずみ関係と異なり,図 4-11 に示すひずみ硬化特性を考慮する。



(コンクリート標準示方書 [設計編](土木学会,2012年)より引用) 図 4-11 ひずみ硬化域までモデル化した鉄筋の平均応力-平均ひずみ関係

(3) 鉄筋コンクリートとしてのモデル化

コンクリートと鉄筋の界面の付着特性をテンションスティフニング効果(引張特性が硬化する現象)として,鉄筋コンクリート要素の中に取り込むことにより,鉄筋コンクリートの構成則を直接与える。

鉄筋コンクリートの引張応力下の平均応力は、以下の式\*で表される。

$$\bar{\sigma}_{RC} = \frac{A_s}{A_{RC}}\bar{\sigma}_S + \frac{A_c}{A_{RC}}\bar{\sigma}_C$$

ここに、 $\bar{\sigma}_s$ ,  $\bar{\sigma}_c$  : それぞれ鉄筋とコンクリートの平均応力

$$A_s$$
,  $A_c$  : それぞれ鉄筋とコンクリートの断面積,  $A_{RC} = A_s + A_c$ 

注記\* :土木学会マニュアルより引用

4.2.3 杭頭ばね要素の設定

杭頭ばね要素の剛性は,道路橋示方書に基づき算出する。設定する杭頭ばね要素の区分 を表 4-1 に,概念図を図 4-12 に示す。

名称	記号	区分	単位
軸方向ばね	Kv	杭軸方向のばね	kN/m
軸直角方向ばね	$K_1$	杭の法線方向ばね	kN/m
	$\mathrm{K}_2$	杭の回転ばね	kN/rad
	$K_3$	杭の法線方向ばね	1-Nm /m
		(モーメント)	KNM/ M
	$K_4$	杭の回転ばね	kNm/rad
		(モーメント)	

表 4-1 杭頭ばね要素の区分



(杭基礎設計便覧(日本道路協会,平成19年1月)より引用)図 4-12 杭頭ばね要素の概念図

各杭頭ばね要素のばね定数は、以下のとおり算出する。

$$K_v = a \frac{A_p E_p}{L}$$
  
ここで、 $K_v$ : 杭の軸方向ばね定数(kN/m)  
a : 適用する杭工法に応じて設定  
a=0.010 (L/D) +0.36 (中掘り杭)  
 $A_p$ : 杭の純断面積(mm<sup>2</sup>)  
 $E_p$ : 杭のヤング係数(kN/mm<sup>2</sup>)  
L : 杭長(m)  
D : 杭径(m)

$$K_{1} = \frac{12 \text{E I } \beta^{3}}{(1 + \beta \text{ h})^{3} + 2}$$

$$K_{2} = K_{3} = K_{1} \frac{\lambda}{2}$$

$$K_{4} = \frac{4 \text{E I } \beta}{1 + \beta \text{ h}} \frac{(1 + \beta \text{ h})^{3} + 0.5}{(1 + \beta \text{ h})^{3} + 2}$$

$$\text{CCC}, \beta : \overline{h} \circ \overline{$$

h :設計上の地盤面から上の杭の杭軸方向の長さ(m)

#### 4.3 照査時刻の選定

4.3.1 第一ガスタービン発電機基礎

第一ガスタービン発電機基礎は第一ガスタービン発電機を間接支持する版状の構造物で あり、面外方向の変形による損傷が想定されることから、照査時刻は下向きの慣性力最大 時とする。なお、照査時刻選定の妥当性については(参考資料3)に示す。

4.3.2 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎

第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎は,第一ガスタービン発電機用燃料タンクを 間接支持する箱型の地中構造物であり,地中の土水圧に起因する妻壁の面内せん断応力や, 側壁に作用する土水圧による損傷が想定されることから,照査時刻は妻壁の面内せん断応 力最大時及び側壁に作用する土水圧最大時とする。なお,照査時刻選定の妥当性について は(参考資料3)に示す。

一方,壁部材に対する面内せん断照査は,面内せん断力が最大となる解析ケース及び時 刻として,妻壁に生じる応力の観点から,地震応答解析を実施した全解析ケースにおいて 妻壁の面内せん断応力が最大の解析ケース及び時刻を,妻壁に生じる変形の観点から,地 震応答解析を実施した全解析ケースにおいて妻壁の層間変位が最大となる解析ケース及び 時刻をそれぞれ選定し,照査を行う。
# 4.4 入力荷重

3 次元構造解析の入力荷重は、「4.3 照査時刻の選定」にて選定した照査時刻に対し、地震 応答解析から同時刻における水平2方向及び鉛直方向の地震時応答を抽出し、算定する。NS 方向の地震時応答はA-A断面及びB-B断面から、EW方向の地震時応答はC-C断面から 抽出する。鉛直方向の地震時応答は、各断面からそれぞれ抽出される地震時応答のうち、より 大きい方を使用する。

入力荷重の一覧を表 4-2に、各荷重の算定フローを図 4-8に示す。

入力荷重		地震応答解析から 抽出する地震時応答	載荷位置
慣性力	機器・配管の慣性力	応答加速度	設置位置
	躯体の慣性力	応答加速度	躯体全体
	積雪の慣性力	応答加速度	躯体上面
土圧及び水圧		土圧・水圧	躯体側面

表 4-2 入力荷重一覧



## 4.4.1 機器・配管の慣性力

機器・配管の慣性力は、地震応答解析モデルにおける鉄筋コンクリート部材位置にあたる全節点の、照査時刻における応答加速度の平均値から算定する。応答加速度抽出位置を図 4-14 に示す。NS方向の加速度についてはA-A断面及びB-B断面の鉄筋コンクリート部材位置にあたる全節点を、EW方向の加速度についてはC-C断面の鉄筋コンクリート部材位置にあたる全節点を加速度抽出位置とする。

鉛直方向については,各断面におけるそれぞれの加速度抽出範囲の平均加速度のうち, より大きい方を使用して慣性力を算定する。

算定した慣性力は、図 4-15の概略図に示すとおり、解析モデルに入力する。









(b) 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎

図 4-15 機器・配管の慣性力の概略図

## 4.4.2 躯体の慣性力

躯体の慣性力は、地震応答解析モデルにおける鉄筋コンクリート部材位置にあたる全 節点の、照査時刻における応答加速度の平均値から算定する。加速度抽出位置を図 4-16 に示す。NS方向の加速度についてはA-A断面及びB-B断面の鉄筋コンクリート 部材位置にあたる全節点を、EW方向の加速度についてはC-C断面の鉄筋コンクリー ト部材位置にあたる全節点を加速度抽出位置とする。

鉛直方向の加速度については、各断面における加速度抽出範囲の平均加速度のうち、 より大きい方を使用して慣性力を算定する。

算定した慣性力は、図 4-17の概略図に示すとおり、解析モデルに入力する。







(b) 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎図 4-17 躯体の慣性力の概略図

## 4.4.3 積雪の慣性力

積雪の慣性力は、地震応答解析モデルにおける鉄筋コンクリート部材位置にあたる全 節点の、照査時刻における応答加速度の平均値から算定する。加速度抽出位置を図 4-18 に示す。NS方向の加速度についてはA-A断面及びB-B断面の鉄筋コンクリート 部材位置にあたる全節点を、EW方向の加速度についてはC-C断面の鉄筋コンクリー ト部材位置にあたる全節点を加速度抽出位置とする。

鉛直方向については,各断面における加速度抽出範囲の平均加速度のうち,より大き い方を使用して慣性力を算定する。

算定した慣性力は、図 4-19の概略図に示すとおり、解析モデルに入力する。





(a) 第一ガスタービン発電機基礎



(b) 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎図 4-19 積雪の慣性力の概略図

#### 4.4.4 土圧及び水圧

鉄筋コンクリート部材の側面に作用する土圧及び水圧は、地震応答解析モデルにおける 鉄筋コンクリート部材の側面及び底面に接する地盤要素及び間隙水要素の、照査時刻にお ける要素応力から算定する。また、第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎の底面には 常時分の水圧を作用させる。土圧及び水圧の抽出位置を図 4-20 に示す。

算定した土圧及び水圧は図 4-21の概略図に示すとおり、解析モデルに入力する。





(a) 第一ガスタービン発電機基礎





(水圧) (b)第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 図 4-21 鉄筋コンクリート部材の土圧及び水圧の概略図

5. 評価内容

5.1 入力地震動の設定

地震応答解析に用いる入力地震動は,解放基盤表面で定義される基準地震動Ssを1次元波 動論により地震応答解析モデルの底面位置で評価したものを用いる。入力地震動の設定におい ては, V-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に示す地下構造モデルとし,原子炉建屋と 同様のものを用いる。

入力地震動算定の概念図を図 5-1 に、入力地震動の加速度時刻歴波形と加速度応答スペクトルを図 5-2~図 5-27 に示す。入力地震動の算定には解析コード「SLOK Ver.2.0」を 使用する。

なお,基準地震動Ssのうち特定の方向性を有しない地震動については,位相を反転させた 場合の影響も確認する。







(a) 加速度時刻歷波形



図 5-2 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平方向:Ss-1)

MAX 7.49 $m/s^2$  (5.88s)



(a) 加速度時刻歷波形



図 5-3 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直方向:Ss-1)









図 5-4 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平方向:Ss-2EW)

MAX 5.02 $m/s^2$  (20.46s)







図 5-5 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直方向:Ss-2EW)

MAX 8.40 $m/s^2$  (21.92s)







図 5-6 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平方向:Ss-2NS)

MAX 5.04 $m/s^2$  (20.58s)







図 5-7 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直方向:Ss-2NS)









図 5-8 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平方向:Ss-3)









図 5-9 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直方向:Ss-3)





(a) 加速度時刻歷波形



図 5-10 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平方向:Ss-4EW)





(a) 加速度時刻歷波形



(b) 加速度応答スペクトル

図 5-11 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直方向:Ss-4EW)

MAX 4.92 $m/s^2$  (51.62s)







図 5-12 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平方向:Ss-4NS)





(a) 加速度時刻歷波形



図 5-13 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直方向:Ss-4NS)



(a) 加速度時刻歷波形



図 5-14 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平方向:Ss-5EW)







図 5-15 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直方向:Ss-5EW)

MAX 4.64 $m/s^2$  (51.64s)



(a) 加速度時刻歷波形



図 5-16 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平方向:Ss-5NS)







図 5-17 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直方向:Ss-5NS)









図 5-18 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平方向:Ss-6EW)







図 5-19 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直方向:Ss-6EW)

MAX 5.01m/s<sup>2</sup> (51.61s)







図 5-20 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平方向:Ss-6NS)







図 5-21 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直方向:Ss-6NS)



(a) 加速度時刻歷波形



図 5-22 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平方向:Ss-7EW)







図 5-23 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直方向:Ss-7EW)






図 5-24 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平方向:Ss-7NS)







図 5-25 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直方向:Ss-7NS)

MAX 7.65 $m/s^2$  (7.74s)







図 5-26 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (水平方向:Ss-8)

MAX 3.35 $m/s^2$  (7.64s)







図 5-27 入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトル (鉛直方向:Ss-8)

- 5.2 許容限界の設定
  - 5.2.1 曲げ軸力に対する許容限界
    - (1) 鉄筋コンクリート部材

鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力に対する照査は、土木学会マニュアルに基づき、限界 ひずみ(圧縮縁コンクリートひずみ 1%)を許容限界とし、照査用コンクリートひずみが 限界ひずみを下回ることを確認する。

鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力照査に用いるコンクリートの照査用圧縮ひずみは,3 次元構造解析より得られたコンクリートの圧縮縁の発生ひずみに安全係数(構造解析係数) 1.2を乗じることにより,曲げ破壊に対して安全余裕を見込んだ評価を実施する。

$$\gamma_{i} \frac{\epsilon_{d}}{\epsilon_{r}} < 1.0$$

ここで,

- γ<sub>i</sub> :構造物係数 (γ<sub>i</sub>=1.0)
- ε<sub>r</sub>:限界ひずみ
- $\epsilon_{d}$ :照査用圧縮ひずみ( $\epsilon_{d} = \gamma_{a} \cdot \epsilon$ )
- $\gamma_{a}$ :構造解析係数 ( $\gamma_{a} = 1.2$ )
- ε : 圧縮縁の発生ひずみ

### (2) 鋼管杭

鋼管杭の曲げ軸力に対する照査は、キャスク指針及び鋼・合成構造標準示方書に基づき、 鋼管杭の終局曲率を許容限界とし、照査用曲率が終局曲率を下回ることを確認する。

鋼管杭の曲げ軸力照査に用いる照査用曲率は、地震応答解析により得られた曲率に安全 係数(構造解析係数)1.05を乗じることにより、曲げ破壊に対して安全余裕を見込んだ評 価を実施する。

$$\gamma_{i} \frac{\phi_{d}}{\phi_{u}} < 1.0$$
  
ここで、 $\gamma_{i}$  :構造物係数 (=1.0)  
 $\phi_{d} = \gamma_{a} \cdot \phi$   
 $\gamma_{a}$  :構造解析係数 (=1.05)  
 $\phi$  : 応答計算による最大曲率  
 $\phi_{u}$  : 鋼管杭の終局曲率

 $\phi_{u}(N) = \varepsilon_{max} / [r \cdot \{1 + \sin(\pi N/2N_{y})\}] / \gamma_{b} \qquad (N < 0 : 引張, N > 0 : 圧縮)$  N : 発生軸力  $\varepsilon_{max} = 0.22 t / r : 局部座屈発生時ひずみ$  r : 杭の半径 t : 腐食しろを除いた鋼材の厚さ  $N_{y} = 2\pi \cdot r \cdot t \cdot \sigma_{y} : 鋼材降伏時の軸力$   $\sigma_{y} : 鋼材の降伏点応力$   $\gamma_{b} : 部材係数 (=1.1)$ 

- 5.2.2 せん断力に対する許容限界
  - (1) 鉄筋コンクリート部材
     鉄筋コンクリート部材のせん断力に対する許容限界は、土木学会マニュアルに基づき、
     a. 棒部材式又は b. ディープビーム式で求まるせん断耐力のうち、いずれか大きい方を許容
     限界とし、照査用せん断力がせん断耐力を下回ることを確認する。

鉄筋コンクリート部材のせん断照査に用いる照査用せん断力は,3次元構造解析により 得られたせん断力に安全係数(構造解析係数)1.05を乗じることにより,せん断破壊に対 して安全余裕を見込んだ評価を実施する。

$$\gamma_{i} \frac{V_{d}}{V_{yd}} < 1.0$$

ここで,

$$\gamma_{i}$$
 :構造物係数 ( $\gamma_{i} = 1.0$ )  
 $V_{yd}$  : せん断耐力  
 $V_{d}$  :照査用せん断力 ( $V_{d} = \gamma_{a} \cdot V$ )  
 $\gamma_{a}$  :構造解析係数 ( $\gamma_{a} = 1.05$ )  
 $V$  :応答計算によるせん断力

a. 棒部材式  $\mathbf{V}_{\mathbf{v}\mathbf{d}} = \mathbf{V}_{\mathbf{c}\mathbf{d}} + \mathbf{V}_{\mathbf{s}\mathbf{d}}$ ここで, V<sub>cd</sub>: コンクリートが分担するせん断耐力 V<sub>sd</sub>: せん断補強筋が分担するせん断耐力  $V_{cd} = \beta_{d} \cdot \beta_{p} \cdot \beta_{n} \cdot \beta_{a} \cdot f_{vcd} \cdot b_{w} \cdot d / \gamma_{bc}$ ただし, f <sub>v c d</sub> >0.72 (N/mm<sup>2</sup>) となる場  $f_{v c d} = 0.20 \sqrt[3]{f_{c d}}$ 合はf  $_{v c d} = 0.72$  (N/mm<sup>2</sup>)  $\beta_{\rm d} = \sqrt[4]{1/\rm d}$ ただし,  $\beta_{d} > 1.5$ となる場合は $\beta_{d} = 1.5$  $\beta_{p} = \sqrt[3]{100 p_{v}} (d[m])$  ただし、 $\beta_{p} > 1.5 \ basel{eq:baseline}$ たる場合は $\beta_{p} = 1.5$  $\beta_n = 1 + 2 M_0 / M_u (N_d \ge 0)$  ただし,  $\beta_n > 2.0$ となる場合は $\beta_n = 2.0$  $=1+4M_0/M_u$  (N<sub>d</sub><0) ただし,  $\beta_n < 0$  となる場合は $\beta_n = 0$ ただし,  $\beta_a < 1.0$ となる場合は $\beta_a = 1.0$  $\beta_{a} = 0.75 + \frac{1.4}{a/d}$  $f'_{cd}$ : コンクリート圧縮強度の設計用値  $(N/mm^2)$  で設計基準強度  $f_{ck}$ を 材料係数γmc (=1.3) で除したもの  $p_{x} = A_{s} / (b_{w} \cdot d)$ : 引張鉄筋比 A 。: 引張側鋼材の断面積 b w: 部材の有効幅 d : 部材の有効高さ N'd:設計軸圧縮力 M<sub>1</sub>:曲げモーメント耐力 M<sub>0</sub>=N'<sub>d</sub>・D/6: M<sub>d</sub>に対する引張縁において, 軸方向力によって発生する応力を打 ち消すのに必要なモーメント(デコンプレッションモーメント) D:断面高さ a/d: せん断スパン比

γ<sub>bc</sub>:部材係数(=1.3)

 $V_{sd} = \{A_w \cdot f_{wyd} \cdot (\sin \alpha + \cos \alpha) / s\} \cdot z / \gamma_{bs}$  $\sum \sum \widetilde{C},$ 

A<sub>w</sub>: 区間 s におけるせん断補強筋の総断面積

- f wyd : せん断補強筋の降伏強度を材料係数γms(1.0)で除したもので, 400N/mm<sup>2</sup>以下とする。ただし,コンクリートの圧縮強度の特性値f' <sub>ck</sub>が 60N/mm<sup>2</sup>以上の時は,800N/mm<sup>2</sup>以下とする。
  - α: せん断補強筋と部材軸のなす角
  - s : せん断補強筋の配置間隔
  - Z : 圧縮応力の合力の作用位置から引張鋼材図心までの距離で d /1.15 とする。
  - γ<sub>bs</sub>: 部材係数 (=1.1)

$$\begin{aligned} V_{c d d} &= \beta_{d} \cdot \beta_{p} \cdot \beta_{a} \cdot f_{d d} \cdot b_{w} \cdot d/\gamma_{b c} \\ f_{d d} &= 0.19 \sqrt{f_{c d}} \\ \beta_{d} &= \sqrt[4]{1/d} (d [m]) \\ \beta_{p} &= \sqrt[3]{100 p_{v}} \\ \beta_{a} &= \frac{5}{1 + (a/d)^{2}} \\ \gamma_{b c} &: 部材係数 (=1.3) \end{aligned}$$

土木学会マニュアルでは、コンクリート標準示方書におけるせん断耐力式のうち棒部 材式において等価せん断スパンにより設定可能な係数 β aを考慮している。これは、地 中に埋設されたラーメン構造で、分布荷重が卓越、スパン内に曲げモーメントの反曲点 が存在する等の載荷形態にある条件下では、せん断耐力が増大するという実験的知見を 踏まえ、より合理的なせん断耐力を与えるよう、コンクリート標準示方書のせん断耐力 式を精緻化したものである。

土木学会マニュアルにおけるせん断耐力式による評価においては,表 5-1 に示すと おり,複数の安全係数が見込まれていることから,せん断破壊に対して安全余裕を見込 んだ評価を実施することが可能である。

表 5-1 せん断耐力式において考慮している安全係数

安全係数			値	内容
材料係数	コンクリート	$\gamma_{mc}$	1.30	コンクリートの特性値(圧縮強度)を低減
コンクリート		γ <sub>bc</sub>	1.30	コンクリートが負担するせん断力を低減
前的休奴	鉄筋	γ <sub>bs</sub>	1.10	せん断補強筋が負担するせん断力を低減
構造解析係数 γ <sub>a</sub>		γ <sub>a</sub>	1.05	応答値(断面力)を割り増し

注記\* : 土木学会マニュアルでは, 部材係数 y b = y b1 × y b2

$$\gamma_{b1} = \begin{cases} 1.3 (コンクリート) \\ 1.1 (鉄筋) \end{cases}$$
$$\gamma_{b2} = \begin{cases} 1.0 (R \le 0.01) \\ \frac{100R+2}{3} (0.01 < R \le 0.025) \\ 1.5 (R > 0.025) \end{cases}$$
ここで, R:層間変形角

とされている。

 $\gamma_{b2}$ は層間変形角の値によらず、部材が降伏していない状態であれば $\gamma_{b2}$ =1.0としてよい とされている。解析結果から常設代替交流電源設備基礎の鉄筋コンクリート部材については降 伏が認められなかったため、 $\gamma_{b2}$ =1.0とする。 (2) 鋼管杭

鋼管杭のせん断力に対する許容限界は,キャスク指針及び鋼・合成構造標準示方書に基 づき,以下の式で求まる終局せん断強度とする。

鋼管杭のせん断力照査に用いる照査用せん断力は、地震応答解析により得られたせん断 力に安全係数(構造解析係数)1.05を乗じることにより、せん断破壊に対して安全余裕を 見込んだ評価を実施する。

$$\gamma_{i} \frac{Q_{d}}{Q_{u}} < 1.0$$
  
ここで、 $\gamma_{i}$  :構造物係数 (=1.0)  
 $Q_{d} = \gamma_{a} \cdot Q$   
 $\gamma_{a}$  :構造解析係数 (=1.05)  
 $Q$  :応答計算による最大せん断力  
 $Q_{u}$  :鋼管杭の終局せん断強度

$$Q_{u} = A_{e} \cdot f_{s} / \kappa / \gamma_{b}$$

$$A_{e} : 腐食代を除いた杭の断面積$$

$$f_{s} : 鋼材の短期許容せん断応力度$$

$$\kappa : せん断応力度の分布係数で 2.0 とする。$$

$$\gamma_{b} : 部材係数 (=1.1)$$

5.2.3 壁部材の面内せん断に対する許容限界

第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎の壁部材の面内せん断に対する許容限界は, 原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1987(日本電気協会)に基づき,以下 の式で求まるせん断ひずみ度に関する許容限界の目安値とする。

壁部材の面内せん断照査に用いる照査用せん断ひずみは、3次元構造解析により得られ た面内せん断ひずみに安全係数(構造解析係数)1.2を乗じることにより、せん断破壊に 対して安全余裕を見込んだ評価を実施する。

$$\gamma_{i} \frac{\gamma_{d}}{\gamma_{A}} < 1.0$$

ここで, γ; :構造物係数 (=1.0)

$$\gamma_{\rm d} = \gamma_{\rm a} \cdot \gamma$$

- γ<sub>a</sub>:構造解析係数(=1.2)
- y :応答計算による面内せん断ひずみ
- γ<sub>A</sub>: せん断ひずみ度に関する許容限界の目安値

$$\gamma_A = \gamma_u/2.0$$
  
 $\gamma_u$  : 終局せん断ひずみ度で 4.0×10<sup>-3</sup>

- 5.2.4 基礎地盤の支持性能に対する許容限界
  - (1) 基礎地盤の押込みに対する支持性能評価

基礎地盤の押込みに対する許容限界は、V-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に 基づき,道路橋示方書の杭基礎(中掘り杭工法)より設定する極限支持力に、キャスク指 針に基づく安全率1.2を考慮した終局鉛直支持力とする。杭周面の地盤が液状化層である 場合,有効応力解析により過剰間隙水圧比が95%以上と判定された地盤については液状化 するものとし、周面摩擦力を考慮しない。地盤改良体や非液状化層については、周面摩擦 力を支持力として考慮する。

終局鉛直支持力の算定条件を表 5-2~表 5-4 に示す。

$$R_{ua} = \frac{\gamma}{n} R_{u}$$

ここで, R : 終局鉛直支持力

- γ :極限支持力推定法の相違による安全率の補正係数
   (極限支持力を支持力推定式で算定するため, γ=1.0とする)
  - n :安全率(キャスク指針に基づき, n=1.2とする)
- R : 地盤から決まる杭の極限支持力(kN)
- $\mathbf{R}_{u} = \mathbf{q}_{d} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{U} \cdot \mathbf{\Sigma} \mathbf{L}_{i} \cdot \mathbf{f}_{i}$ 
  - q<sub>d</sub>: 杭先端における単位面積当たりの極限支持力度(kN/m<sup>2</sup>)

適用する杭工法及び杭先端の地盤種別に応じて設定

q\_=3q\_::コンクリート打設方式

```
(q<sub>d</sub>=3q<sub>1</sub>は西山層の平板載荷試験結果に基づき設定する。)
```

- A : 杭先端面積(m<sup>2</sup>)
- N: 抗先端地盤における標準貫入試験のN値
- U : 杭の周長(m)
- L:: 周面摩擦力を考慮する層の層厚(m)
- f : 周面摩擦力を考慮する層の最大周面摩擦力度(kN/m<sup>2</sup>)

百日	算定結果					
項口	1	2	3	4		
q <sub>d</sub> A (kN)	9483	9483	9483	9483		
杭先端の極限支持力度 q d (kN/m <sup>2</sup> )	6178	6178	6178	6178		
杭先端面積A(m <sup>2</sup> )*	1.535	1.535	1.535	1.535		
杭の周長U (m) *	4.392	4.392	4.392	4.392		

表 5-2 地盤の支持性能に対する許容限界(押込み, A-A断面)

注記\* : 腐食代 1mm 考慮



評価位置

百日	算定結果				
境口	1	2	3		
q <sub>d</sub> A (kN)	9483	9483	9483		
杭先端の極限支持力度 q d (kN/m <sup>2</sup> )	6178	6178	6178		
杭先端面積A(m <sup>2</sup> )*	1.535	1.535	1.535		
杭の周長U (m) *	4. 392	4. 392	4. 392		

表 5-3 地盤の支持性能に対する許容限界(押込み, B-B断面)

注記\* : 腐食代 1mm 考慮



百日	算定結果								
境口	1	2	3	4	5	6	7		
q <sub>d</sub> A (kN)	9483	9483	9483	9483	9483	9483	9483		
杭先端の極限支持力度 q d (kN/m <sup>2</sup> )	6178	6178	6178	6178	6178	6178	6178		
杭先端面積A(m²)*	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535		
杭の周長U (m) *	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392	4. 392	4.392		

表 5-4 地盤の支持性能に対する許容限界(押込み, C-C断面)(1/2)

注記\* : 腐食代 1mm 考慮

表 5-4 地盤の支持性能に対する許容限界(押込み, C-C断面)(2/2)

тан								
境日	8	9	10	11	12	13		
$q_{d} A$ (kN)	9483	9483	9483	9483	9483	9483		
杭先端の極限支持力度 q d (kN/m <sup>2</sup> )	6178	6178	6178	6178	6178	6178		
杭先端面積A(m <sup>2</sup> )*	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535		
杭の周長U (m) *	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392		

注記\* : 腐食代 1mm 考慮



(2) 基礎地盤の引抜きに対する評価

基礎地盤の引抜きに対する許容限界は,道路橋示方書の杭基礎(中掘り杭工法)より設 定する極限引抜き力に,キャスク指針に基づく安全率1.2を考慮した終局引抜き力とする。 杭周面の地盤が液状化層である場合,有効応力解析により過剰間隙水圧比が95%以上と判 定された地盤については液状化するものとし,周面摩擦力を考慮しない。地盤改良体や非 液状化層については,周面摩擦力を支持力として考慮する。

各杭(1本)について引抜きに対する評価を行うことを基本とするが,照査値が1以上 となる場合は,全ての杭頭に生じる鉛直力の総和と終局引抜き力の総和を比較することで, 基礎一体として評価する。

$$P_a = \frac{1}{n} P_u$$

ここで, P。: 終局引抜き力

n : 安全率(キャスク指針に基づき, n=1.2とする)

P,::地盤から決まる杭の極限引抜き力(kN)

f ;:周面摩擦力を考慮する層の最大周面摩擦力度(kN/m<sup>2</sup>)

#### 6. 評価結果

### 6.1 地震応答解析結果

地震応答解析結果として、「ひずみ分布」、「断面力分布」、「曲率分布」、「最大せん断ひずみ分 布」及び「過剰間隙水圧比分布」を記載する。なお、断面力分布は単位奥行きあたりの断面力 を図示する。

耐震評価においては、KK7 補足-027-1「資料1 屋外重要土木構造物の耐震安全性評価につ いて」の「9. 屋外重要土木構造物の耐震評価における追加解析ケースの選定について」に基 づき、全ての基準地震動Ssに対して実施する解析ケース①(基本ケース)で地震応答解析を 実施し、鋼管杭及び基礎地盤の支持性能については得られた応答値から、鉄筋コンクリート部 材については「4. 鉄筋コンクリート部材の解析」に示す3次元構造解析から照査値を算定す る。また、曲げ軸力照査、せん断力照査及び基礎地盤の支持性能照査の各評価項目について、 照査値が最も厳しい(許容限界に対する余裕が最も小さい)地震動を用い、追加解析ケースと して解析ケース②~⑤で地震応答解析を実施し、解析ケース①(基本ケース)と同様に照査値 を算定する。上記解析ケースの結果を踏まえ、さらに照査値が大きくなる可能性がある場合は、 追加解析を実施する。

- 6.1.1 解析ケースと照査値
  - 曲げ軸力照査
    - a. 鉄筋コンクリート部材

表 6-1 及び表 6-2 に、3 次元構造解析に基づく鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力照 査の実施ケースと照査値を示す。

表 6-1 鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力照査の実施ケースと照査値 (第一ガスタービン発電機基礎)

解析ケース		鉜	鉄筋コンクリートの曲げ軸力照査						
地震動		1	2	3	4	(5)			
	++	0.00080							
S <sub>c</sub> _1	-+	0.0011							
55-1	+-	0.0018							
		0.0010							
Ss-2		0.00080							
	++	0.00090	0.00090	0.0010	0.00070	0.00060			
Sa_2	-+	0.00080							
58-5	+-	0.0010							
		0.00070	0.00070	0.00070	0.00070	0.00070			
Ss-4		0.00060							
Ss-5		0.00060							
Ss-6		0.0014							
Ss-7	Ss-7								
S9	++	0.00060							
55-0	-+	0.00060							

# 表 6-2 鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力照査の実施ケースと照査値 (第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 1/3)

解析ケース		鉄筋コンクリートの曲げ軸力照査						
地震動		1)	2	3	4	5		
	++	0.014						
Sc=1	-+	0.016						
55-1	+-	0.014						
		0.018						
Ss-2		0.012						
	++	0.012	0.012	0.011	0.013	0.013		
Sa_2	-+	0.0089						
58-5	+-	0.012						
		0.016	0.013	0.016	0.013	0.013		
Ss-4		0.011						
Ss-5		0.014						
Ss-6		0.015						
Ss-7		0.013						
S9	++	0.016						
55-0	-+	0.0092						

第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 側壁

第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 隔壁

解析ケース		鉄筋コンクリートの曲げ軸力照査						
地震動		1)	2	3	4	5		
	++	0.0048						
Sa_1	-+	0.0049						
38-1	+-	0.0049						
	_	0.0053						
Ss-2		0.0045						
	++	0.0044	0.0045	0.0043	0.0050	0.0048		
5 ~ 9	-+	0.0052						
38-3	+-	0.0054						
		0.0061	0.0056	0.0055	0.0053	0.0051		
Ss-4		0.0044						
Ss-5		0.0054						
Ss-6		0.0049						
Ss-7	Ss-7							
S 9	++	0.0052						
38-0	-+	0.0056						

# 表 6-2 鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力照査の実施ケースと照査値 (第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 2/3)

解析ケース		鉜	鉄筋コンクリートの曲げ軸力照査							
地震動		1	2	3	4	(5)				
	++	0.0097								
$S_{\alpha-1}$	-+	0.013								
55-1	+-	0.0093								
		0.014								
Ss-2		0.0091								
	++	0.0081	0.0085	0.0096	0.0084	0.0089				
5	-+	0.0081								
55-5	+-	0.0086								
		0.014	0.0094	0.014	0.010	0.010				
Ss-4		0.0085								
Ss-5		0.0085								
Ss-6		0.012								
Ss-7		0.011								
S9	++	0.012								
55-0	-+	0.0081								

第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 頂版

第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 底版

解析ケース		鉜	(筋コンク)	リートの曲	げ軸力照望	Z.
地震動		1)	2	3	4	5
	++	0.0064				
Sa_1	-+	0.0072				
38-1	+-	0.0063				
		0.0080				
Ss-2		0.0050				
	++	0.0067	0.0075	0.0055	0.0070	0.0076
S 2	-+	0.0046				
38-3	+-	0.0061				
		0.0084	0.0058	0.0082	0.0062	0.0065
Ss-4		0.0045				
Ss-5		0.0047				
Ss-6		0.0062				
Ss-7		0.0058				
S9	++	0.0071				
58-0	-+	0.0047				

# 表 6-2 鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力照査の実施ケースと照査値 (第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 3/3)

解析ケース		鉜	鉄筋コンクリートの曲げ軸力照査						
地震動		1)	2	3	4	5			
	++	0.011							
$S_{\alpha-1}$	-+	0.011							
55-1	+-	0.0096							
	_	0.011							
Ss-2		0.0099							
	++	0.0098	0.0092	0.011	0.0084	0.0079			
5	-+	0.0087							
55-5	+-	0.0099							
		0.011	0.012	0.0097	0.010	0.011			
Ss-4		0.0098							
Ss-5		0.011							
Ss-6		0.011							
Ss-7	Ss-7								
C 0	++	0.0089							
55-0	-+	0.0092							

第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 張出部

b. 鋼管杭

表 6-3 に、鋼管杭の曲げ軸力照査の実施ケースと照査値を示す。

表 6-3 鋼管杭の曲げ軸力照査の実施ケースと照査値(1/2)

A-A跡	面
------	---

解析	斤ケース	鋼管杭の曲げ軸力照査						
地震動		1	2	3	4	(5)		
	++	0.16						
Sc_1	-+	0.15						
55-1	+-	0.17						
		0.16						
Ss-2		0.059						
	++	0.21	0.23	0.19	0.18	0.15		
Sc-2	-+	0.19						
55 5	+-	0.21						
		0.19						
Ss-4		0.053						
Ss-5		0.046						
Ss-6		0.050						
Ss-7		0.057						
Ss-8	++	0.13						
	-+	0.12						

### B-B断面

解析	斤ケース	鋼管杭の曲げ軸力照査						
地震動		1	2	3	4	5		
	++	0.20						
$S_{\alpha-1}$	-+	0.22						
32.1	+-	0.20						
		0.22						
Ss-2		0.058						
	++	0.28	0.25	0.28	0.30	0.25		
Sa_2	-+	0.32						
38-3	+-	0.28						
		0.31						
Ss-4		0.051						
Ss-5		0.075						
Ss-6		0.069						
Ss-7		0.12						
Ss-8	++	0.15						
	-+	0.13						

### 表 6-3 鋼管杭の曲げ軸力照査の実施ケースと照査値(2/2)

C-C断面

解析	斤ケース		鋼管杭	の曲げ軸ナ	力照査	
地震動		1)	2	3	4	(5)
	++	0.30				
$S_{\alpha-1}$	-+	0.30				
55-1	+-	0.32				
		0.30				
Ss-2		0.18				
	++	0.45	0.38	0.54	0.32	0.29
C - 1	-+	0.73		0.85		
55-3	+-	0.44				
		0.73	0.62	0.85	0.42	0.36
Ss-4		0.15				
Ss-5		0.28				
Ss-6		0.25				
Ss-7		0.28				
S9	++	0.16				
SS-8	-+	0.17				

注: □は,前述3.5.1のフローに基づき,解析ケース②~⑤を実施す る地震動の基本ケース①の照査値を示す。

- (2) せん断力照査
  - a. 鉄筋コンクリート部材

表 6-4 及び表 6-5 に,鉄筋コンクリート部材のせん断力照査の実施ケースと照査値 を示す。

表 6-4 鉄筋コンクリート部材のせん断力照査の実施ケースと照査値 (第一ガスタービン発電機基礎)

解植	斤ケース	鉄筋コンクリートのせん断力照査						
地震動		1	2	3	4	5		
	++	0.069						
$S_{\alpha-1}$	-+	0.070						
55-1	+-	0.078						
		0.084						
Ss-2		0.065						
	++	0.063	0.068	0.066	0.063	0.061		
S2	-+	0.071						
58-5	+-	0.062						
		0.062	0.060	0.064	0.061	0.060		
Ss-4		0.018						
Ss-5		0.061						
Ss-6		0.062						
Ss-7		0.057						
Ss-8	++	0.057						
	-+	0.057						

# 表 6-5 鉄筋コンクリート部材のせん断力照査の実施ケースと照査値 (第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 1/3)

解析	斤ケース	鉄筋コンクリートのせん断力照査						
地震動		1	2	3	4	5		
	++	0.31						
$S_{\alpha-1}$	-+	0.37						
55-1	+-	0.34						
		0.43						
Ss-2		0.26						
	++	0.29	0.31	0.28	0.30	0.31		
5	-+	0.23						
55-5	+-	0.30						
		0.38	0.30	0.39	0.31	0.29		
Ss-4		0.25						
Ss-5		0.30						
Ss-6		0.33						
Ss-7		0.30						
S9	++	0.37						
SS−8	-+	0.21						

第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 側壁

第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 隔壁

解析	斤ケース	鉄筋コンクリートのせん断力照査						
地震動		1	2	3	4	5		
	++	0.061						
$S_{\alpha-1}$	-+	0.068						
38-1	+-	0.055						
		0.070						
Ss-2		0.045						
	++	0.060	0.062	0.058	0.068	0.067		
5 ~ 2	-+	0.053						
38-3	+-	0.059						
		0.10	0.050	0.099	0.059	0.054		
Ss-4		0.041						
Ss-5		0.045						
Ss-6		0.053						
Ss-7		0.050						
S 9	++	0.068						
Ss-8	-+	0.070						

# 表 6-5 鉄筋コンクリート部材のせん断力照査の実施ケースと照査値 (第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 2/3)

解析	斤ケース	鉄筋コンクリートのせん断力照査						
地震動		1)	2	3	4	(5)		
	++	0.19						
$S_{\alpha-1}$	-+	0.23						
55-1	+-	0.18						
		0.26						
Ss-2		0.18						
	++	0.16	0.17	0.18	0.17	0.17		
5	-+	0.15						
55-5	+-	0.17						
		0.22	0.19	0.22	0.20	0.20		
Ss-4		0.17						
Ss-5		0.17						
Ss-6		0.22						
Ss-7		0.20						
S9	++	0.21						
SS−8	-+	0.15						

第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 頂版

第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 底版

解析	斤ケース	鉄筋コンクリートのせん断力照査						
地震動		1)	2	3	4	(5)		
	++	0.28						
$S_{\alpha-1}$	-+	0.31						
55-1	+-	0.25						
		0.34						
Ss-2		0.27						
	++	0.28	0.29	0.26	0.34	0.33		
5 ~ 2	-+	0.25						
38-3	+-	0.27						
		0.34	0.24	0.31	0.28	0.30		
Ss-4		0.25						
Ss-5		0.27						
Ss-6		0.25						
Ss-7		0.27						
Ss-8	++	0.34						
	-+	0.26						

# 表 6-5 鉄筋コンクリート部材のせん断力照査の実施ケースと照査値 (第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 3/3)

解植	斤ケース	鉄筋コンクリートのせん断力照査						
地震動		1	2	3	4	(5)		
Ss-1	++	0.19						
	-+	0.19						
	+-	0.17						
		0.21						
Ss-2		0.18						
	++	0.18	0.17	0.18	0.17	0.16		
5 ~ 2	-+	0.16						
55-5	+-	0.18						
		0.20	0.19	0.19	0.19	0.20		
Ss-4		0.18						
Ss-5		0.18						
Ss-6		0.19						
Ss-7		0.17						
S 9	++	0.17						
SS−8	-+	0.16						

第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 張出部

b. 鋼管杭

表 6-6に、鋼管杭のせん断力照査の実施ケースと照査値を示す。

表 6-6 鋼管杭のせん断力照査の実施ケースと照査値(1/2)

A-A断面

解材	斤ケース	鋼管杭のせん断力照査						
地震動		1	2	3	4	5		
	++	0.32						
S <sub>c</sub> _1	-+	0.30						
55-1	+-	0.32						
		0.30						
Ss-2		0.16						
	++	0.39	0.41	0.35	0.36	0.37		
Sa_2	-+	0.37						
58-5	+-	0.38						
		0.37						
Ss-4		0.15						
Ss-5		0.13						
Ss-6		0.14						
Ss-7		0.17						
Ss-8	++	0.26						
	-+	0.25						

### B-B断面

解机	斤ケース	鋼管杭のせん断力照査						
地震動		1	2	3	4	(5)		
	++	0.44						
S <sub>c</sub> _1	-+	0.43						
55-1	+-	0.44						
		0.43						
Ss-2		0.24						
	++	0.47	0.47	0.44	0.45	0.47		
Sc-2	-+	0.45						
52 9	+-	0.47						
		0.45						
Ss-4		0.25						
Ss-5		0.32						
Ss-6		0.31						
Ss-7		0.39						
Ss-8	++	0.39						
	-+	0.37						

注: □は,前述 3.5.1 のフローに基づき,解析ケース②~⑤を実施す る地震動の基本ケース①の照査値を示す。 表 6-6 鋼管杭のせん断力照査の実施ケースと照査値(2/2)

C-C断面

解析	斤ケース	鋼管杭のせん断力照査					
地震動		1)	2	3	4	(5)	
	++	0.60					
$S_{\alpha-1}$	-+	0.62					
55-1	+-	0.62					
		0.62					
Ss-2		0.37					
	++	0.85	0.82	0.87	0.70	0.67	
S 2	-+	0.76					
38-3	+-	0.85		0.86			
		0.76	0.85	0.76	0.69	0.73	
Ss-4		0.32					
Ss-5		0.57					
Ss-6		0.53					
Ss-7		0.74					
S ~ 9	++	0.39					
Ss-8	-+	0.37					

注: □は,前述3.5.1のフローに基づき,解析ケース②~⑤を実施す る地震動の基本ケース①の照査値を示す。 (3) 基礎地盤の支持性能照査

表 6-7 に基礎地盤の押込みに対する支持性能照査の実施ケースと照査値,表 6-8 に基礎地盤の引抜きに対する支持性能照査の実施ケースと照査値を示す。

表 6-7 基礎地盤の押込みに対する支持性能照査の実施ケースと照査値(1/2)

解枝	斤ケース	基礎地盤の押込みに対する支持性能照査					
地震動		1	2	3	4	5	
	++	0.22					
S <sub>c</sub> _1	-+	0.24					
55-1	+-	0.21					
		0.23					
Ss-2	Ss-2						
	++	0.22	0.24	0.23	0.22	0.21	
S2	-+	0.26					
58-5	+-	0.23					
		0.25					
Ss-4		0.12					
Ss-5		0.12					
Ss-6		0.14					
Ss-7		0.15					
S ~ 9	++	0.15					
5S-8	-+	0.19					

A-A断面

解析	斤ケース	基礎	基礎地盤の押込みに対する支持性能照査				
地震動		1	2	3	4	(5)	
	++	0.61					
$S_{\alpha-1}$	-+	0.56					
55-1	+-	0.59					
		0.59					
Ss-2		0.35					
	++	0.63	0.61	0.64	0.49	0.40	
Sa_2	-+	0.57					
38-3	+-	0.65					
		0.63					
Ss-4		0.35					
Ss-5		0.42					
Ss-6		0.44					
Ss-7		0.54					
Ss-8	++	0.48					
	-+	0.43					

表 6-7 基礎地盤の押込みに対する支持性能照査の実施ケースと照査値(2/2)

解析ケース		基礎地盤の押込みに対する支持性能照査					
地震動		(1)	2	3	4	5	
	++	0.30					
S <sub>0</sub> -1	-+	0.27					
55-1	+-	0.32					
		0.27					
Ss-2		0.24					
	++	0.28	0.27	0.27	0.25	0.25	
S ~ 2	-+	0.30					
55-5	+-	0.28					
		0.29	0.29	0.27	0.27	0.29	
Ss-4		0.22					
Ss-5		0.25					
Ss-6		0.26					
Ss-7		0.27					
Ss-8	++	0.21					
	-+	0.22					

C-C断面

A-A断面

解析	斤ケース	鋼管	抗の引抜きに対する支持性能照査				
地震動		(1)	2	3	4	(5)	
	++	0.41					
$S_{\alpha-1}$	-+	0.35					
38-1	+-	0.40					
		0.34					
Ss-2	Ss-2						
	++	0.41	0.34	0.49	0.27	0.17	
5 ~ 2	-+	0.50					
38-3	+-	0.46					
		0.49					
Ss-4		0.054					
Ss-5	Ss-5						
Ss-6		0.043					
Ss-7		0.066					
Ss-8	++	0.21					
	-+	0.12					

### B-B断面

解析	〒ケース	鋼管	鋼管杭の引抜きに対する支持性能照査					
地震動		1	2	3	(4)	(5)		
	++	0.75						
S ~ 1	-+	0.77						
55-1	+-	0.78						
		0.80						
Ss-2		0.22						
	++	0.88	0.84	0.87	0.61	0.49		
S 2	-+	0.98						
38-3	+-	0.83						
		1.00*						
Ss-4		0.28						
Ss-5		0.47						
Ss-6		0.33						
Ss-7		0.55						
Ss-8	++	0.49						
	-+	0.58						

注記\*:基礎一体として評価した場合,杭頭に生じる鉛直力の総和は 全時刻歴において圧縮側となるため,引抜きは生じない。 表 6-8 基礎地盤の引抜きに対する支持性能照査の実施ケースと照査値(2/2)

C -	C断面
$\sim$	

解析	斤ケース	鋼管	杭の引抜る	きに対する	支持性能照	至
地震動		1)	2	3	4	(5)
	++	0.098				
S a 1	-+	0.17				
55-1	+-	0.052				
		0.18				
Ss-2		0.056				
	++	0.081	0.067	0.25	0.11	0.081
5	-+	0.078				
55-5	+-	0.077				
		0.054	0.033	0.16	0.039	0.00
Ss-4		0.068				
Ss-5		0.20				
Ss-6		0.039				
Ss-7		0.085				
Ss-8	++	0.12				
	-+	0.00				

6.1.2 ひずみ分布図(鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力照査)

常設代替交流電源設備基礎の鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力照査において,各解析ケースのうち最も厳しい照査値となる結果を表 6-9及び表 6-10に示す。また,該当する 解析ケースのひずみ分布図を図 6-1及び図 6-2に示す。なお図 6-1及び図 6-2は, 表 6-9及び表 6-10に示す解析ケースの照査値最大時における最大ひずみと同方向のひ ずみ分布を示している。

表 6-9 鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力照査結果(第一ガスタービン発電機基礎)

			= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		
解析	中学史	照査用圧縮ひずみ*	限界ひずみ	照查値	
ケース	地展到	ε <sub>d</sub> (μ)	ε <sub>г</sub> (μ)		
1	Ss-1+-	18	10000	0.0018	

(最も厳しい照査値とその地震動)

注記\* : 照査用圧縮ひずみ ε d = 圧縮縁の発生ひずみ ε × 構造解析係数 γ

表 6-10 鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力照査結果(第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎)

<b>河</b> (本) (1)	<b>珵</b> *1	解析	世堂朝	照査用圧縮ひずみ*	限界ひずみ	昭本値
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	町立直 ケース		地辰朝	ε <sub>d</sub> (μ)	ε <sub>r</sub> (μ)	則且思
側壁	4	1	Ss-1	176	10000	0.018
隔壁	2	1	Ss-3	61	10000	0.0061
頂版	7	1	Ss-1	137	10000	0.014
底版	9	$\bigcirc$	Ss-3	84	10000	0.0084
張出部	10	2	Ss-3	111	10000	0.012

(最も厳しい照査値とその地震動)

注記\*1:評価位置は下図に示す。

\*2 : 照査用圧縮ひずみ ε d = 圧縮縁の発生ひずみ ε × 構造解析係数 γ





図 6-1 鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力照査が最も厳しくなるケースでのひずみ分布図 (第一ガスタービン発電機基礎,解析ケース①,地震動 Ss-1+-, t=5.93s)


図 6-2 鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力照査が最も厳しくなるケースでのひずみ分布図 (第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎(側壁④),解析ケース①,地震動 Ss-1--, t=5.96s) 6.1.3 断面力分布(鉄筋コンクリート部材のせん断力照査)

常設代替交流電源設備基礎の鉄筋コンクリート部材のせん断力照査において,各解析ケースのうち,最も厳しい照査値となる解析ケースの一覧表を表 6-11 及び表 6-12 に示す。 また,該当する解析ケースの断面力分布図(曲げモーメント,軸力,せん断力)を図 6-3 及び図 6-4 に示す。なお図 6-3 及び図 6-4 は,表 6-11 及び表 6-12 に示す解析ケースの照査値最大時における各断面力最大値と同方向の断面力分布を示している。

表 6-11 鉄筋コンクリート部材のせん断力照査結果(第一ガスタービン発電機基礎) (最も厳しい照査値とその地震動)

解析	地電動	照査用せん断力*	せん断耐力	照查值
ケース	地長期	$V_{d}$ (kN)	$V_{yd}$ (kN)	$V_{d} / V_{y d}$
1	Ss-1	542	6520	0.084

注記\* :照査用せん断力V<sub>d</sub>=発生せん断力×構造解析係数 y<sub>a</sub>

表 6-12 鉄筋コンクリート部材のせん断力照査結果(第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎) (最も厳しい照査値とその地震動)

河油台	評価位置*1 解析		世電動	照査用せん断力*2	せん断耐力	照查值
<u></u> ₽₽`ſЩ <u>ſ₩</u> ↓	≡.	ケース	地辰朝	$V_{d}$ (kN)	$V_{yd}$ (kN)	$V_{d} \neq V_{y d}$
側壁	3	1	Ss-1	794	1881	0. 43
隔壁	2	1	Ss-3	209	2099	0.10
頂版	7	1	Ss-1	285	1138	0.26
底版	8	1	Ss-3	2481	7347	0.34
張出部	10	1	Ss-1	193	935	0.21

注記\*1:評価位置は下図に示す。

\*2 :照査用せん断力V<sub>d</sub>=発生せん断力×構造解析係数γ<sub>a</sub>



142



図 6-3 (1) 鉄筋コンクリート部材のせん断力照査が最も厳しくなるケースでの断面力分布図 (第一ガスタービン発電機基礎,解析ケース①,地震動 Ss-1--, t=5.93s)



図 6-3(2) 鉄筋コンクリート部材のせん断力照査が最も厳しくなるケースでの断面力分布図 (第一ガスタービン発電機基礎,解析ケース①,地震動 Ss-1--, t=5.93s)



図 6-4(1) 鉄筋コンクリート部材のせん断力照査が最も厳しくなるケースでの断面力分布図 (第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎(側壁③),解析ケース①,地震動 Ss-1--, t=5.96s)



図 6-4 (2) 鉄筋コンクリート部材のせん断力照査が最も厳しくなるケースでの断面力分布図 (第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎(側壁③),解析ケース①,地震動 Ss-1--, t=5.96s)

6.1.4 妻壁の面内せん断力及び層間変位

地震応答解析における妻壁の面内せん断応力の最大値と時刻を表 6-13 及び表 6-14, 地震応答解析における妻壁の層間変位の最大値と時刻を表 6-15 及び表 6-16,妻壁の位 置を図 6-5~図 6-8 に示す。

解析ケース	地震動	面内せん断応力の 最大値(kN/m <sup>2</sup> )		面内せん断応力 最大時の時刻(s)		
71T V 7 7 7						
		用妻壁	北妻壁	用妻壁	北妻壁	
	Ss-1++	775	762	5.90	10.68	
	Ss-1-+	893	683	10.62	6.67	
	Ss-1+-	801	759	5.91	10.66	
	Ss-1	886	687	10.59	6.68	
	Ss-2	503	473	25.78	22.57	
	Ss-3++	843	822	19.53	17.91	
	Ss-3-+	948	723	17.88	17.87	
1	Ss-3+-	853	830	19.54	17.92	
	Ss-3	962	713	17.89	19.53	
	Ss-4	617	480	65.65	65.67	
	Ss-5	663	571	66.93	64.93	
	Ss-6	668	582	65.86	65.85	
	Ss-7	722	684	66.69	66.69	
	Ss-8++	751	669	8.24	8.24	
	Ss-8-+	770	639	8.24	8.23	
	Ss-3++	835	807	19.52	17.89	
(2)	Ss-3	930	719	17.87	19.51	
0	Ss-3++	794	753	17.91	17.93	
3	Ss-3	931	710	17.92	17.93	
	Ss-3++	627	627	37.58	37.58	
(4)	Ss-3	708	539	37.59	19.52	
ß	$S_{S}-3++$	556	546	37.56	37.56	
	Ss-3	656	479	37.56	36.73	

表 6-13 地震応答解析における妻壁の面内せん断応力の最大値と時刻(B-B断面)

注 : □は, 壁部材の面内せん断に対する照査を実施するケース



図 6-5 妻壁の位置 (B-B断面)

解析ケース	地震動	面内せん断応力の 最大値(kN/m <sup>2</sup> )	面内せん断応力 最大時の時刻(s)
	Ss-1++	307	6.62
	Ss-1-+	374	6.07
	Ss-1+-	308	6.69
	Ss-1	410	6.01
	Ss-2	360	19. 53
	Ss-3++	252	17.84
	Ss-3-+	219	8.94
1	Ss-3+-	236	19.44
	Ss-3	258	17.3
	Ss-4	339	46.34
	Ss-5	455	46.97
	Ss-6	359	54.84
	Ss-7	406	55.44
	Ss-8++	461	8.23
	Ss-8-+	210	8.11
	Ss-3++	266	17.81
(2)	Ss-3	267	17.28
0	Ss-3++	265	17.89
<u>ا</u>	Ss-3	246	17.34
	Ss-3++	448	17.81
(4)	Ss-3	322	25.07
6	Ss-3++	459	37.54
	Ss-3	324	19.51

表 6-14 地震応答解析における妻壁の面内せん断応力の最大値と時刻(C-C断面)

注: □は,壁部材の面内せん断に対する照査を実施するケース



解析ケース	地震動	層間変位 (c	この最大値 m)	層間変位最大時の 時刻(s)	
		南妻壁	北妻壁	南妻壁	北妻壁
	Ss-1++	2. $34 \times 10^{-2}$	2. $29 \times 10^{-2}$	5.92	10.68
	Ss-1-+	2.66 $\times 10^{-2}$	2. $04 \times 10^{-2}$	10.60	5.92
	Ss-1+-	2. $29 \times 10^{-2}$	2. $29 \times 10^{-2}$	5.91	10.65
	Ss-1	2.65 $\times 10^{-2}$	2. $04 \times 10^{-2}$	10.63	6.02
	Ss-2	$1.47 \times 10^{-2}$	1. $35 \times 10^{-2}$	25.78	22.58
	Ss-3++	2.55 $\times 10^{-2}$	2. $46 \times 10^{-2}$	19.53	17.91
	Ss-3-+	2.84 $\times 10^{-2}$	2. $10 \times 10^{-2}$	17.89	19.54
1	Ss-3+-	2. $52 \times 10^{-2}$	2. $48 \times 10^{-2}$	19.54	17.93
	Ss-3	2.84 $\times 10^{-2}$	2. $07 \times 10^{-2}$	17.89	19.53
	Ss-4	$1.84 \times 10^{-2}$	$1.36 \times 10^{-2}$	65.62	63.62
	Ss-5	2.00 × 10 <sup>-2</sup>	$1.71 \times 10^{-2}$	66.91	64.93
	Ss-6	$1.73 \times 10^{-2}$	$1.70 \times 10^{-2}$	65.85	65.85
	Ss-7	2. $03 \times 10^{-2}$	2. $03 \times 10^{-2}$	65.09	66.68
	Ss-8++	2.00 $\times 10^{-2}$	$1.99 \times 10^{-2}$	8.23	8.24
	Ss-8-+	2. $28 \times 10^{-2}$	$1.74 \times 10^{-2}$	8.24	8.23
0	Ss-3++	2. $51 \times 10^{-2}$	2. $44 \times 10^{-2}$	19.52	17.89
	Ss-3	2. $73 \times 10^{-2}$	2. $11 \times 10^{-2}$	値       層間変位最大時刻(s)	19.51
(2)	Ss-3++	2. $33 \times 10^{-2}$	2. $16 \times 10^{-2}$	19.55	17.95
	Ss-3	2. $70 \times 10^{-2}$	$1.97 \times 10^{-2}$	17.92	17.34
	Ss-3++	$1.73 \times 10^{-2}$	$1.89 \times 10^{-2}$	19.52	37.58
	Ss-3	2.09 $\times 10^{-2}$	$1.60 \times 10^{-2}$	37.59	19.51
(F)	Ss-3++	$1.60 \times 10^{-2}$	$1.66 \times 10^{-2}$	19.50	37.56
	Ss-3	$1.90 \times 10^{-2}$	$1.41 \times 10^{-2}$	37.56	19.49

表 6-15 地震応答解析における妻壁の層間変位の最大値と時刻(B-B断面)

注 : □は, 壁部材の面内せん断に対する照査を実施するケース



図 6-7 妻壁の位置 (B-B断面)

解析ケース	地震動	層間変位の最大値 (cm)	層間変位最大時の 時刻(s)
	Ss-1++	7. $11 \times 10^{-3}$	4.32
	Ss-1-+	9. $29 \times 10^{-3}$	6.07
	Ss-1+-	7.53 $\times 10^{-3}$	4. 33
	Ss-1	9. $40 \times 10^{-3}$	6.01
	Ss-2	9.56 $\times 10^{-3}$	19.52
	Ss-3++	5. $70 \times 10^{-3}$	19.43
	Ss-3-+	5.82 $\times 10^{-3}$	8.93
1	Ss-3+-	5. $72 \times 10^{-3}$	19.44
	Ss-3	6. $18 \times 10^{-3}$	8.94
	Ss-4	8.60 $\times 10^{-3}$	46.34
	Ss-5	$1.12 \times 10^{-2}$	46.97
	Ss-6	7. $11 \times 10^{-3}$	54.85
	Ss-7	8.77 $\times 10^{-3}$	55.44
	Ss-8++	$1.18 \times 10^{-2}$	8.23
	Ss-8-+	5. $36 \times 10^{-3}$	7.43
	$S_{S}-3++$	5.86 $\times 10^{-3}$	19.4
(2)	Ss-3	6. $12 \times 10^{-3}$	17.57
0	$S_{S}-3++$	5. $36 \times 10^{-3}$	19.46
<u>ا</u>	Ss-3	5. $40 \times 10^{-3}$	8.99
	Ss-3++	$1.14 \times 10^{-2}$	17.8
(4)	Ss-3	7.84 $\times 10^{-3}$	25.08
	Ss-3++	$1.19 \times 10^{-2}$	37.54
()	Ss-3	8. $20 \times 10^{-3}$	19.51

表 6-16 地震応答解析における妻壁の層間変位の最大値と時刻(C-C断面)

注: □は,壁部材の面内せん断に対する照査を実施するケース



図 6-8 妻壁の位置 (C-C断面)

6.1.5 曲率分布(鋼管杭の曲げ軸力照査)

鋼管杭の曲げ軸力照査について,各解析ケースのうち最も厳しい照査値となる解析ケースを表 6-17~表 6-19 に示す。また,該当する解析ケースにおいて最も厳しい照査値となる時刻における曲率分布図を図 6-9~図 6-11 に示す。

表 6-17 鋼管杭の曲げ軸力照査結果(A-A断面)

(最も厳しい照査値とその地震動)

<b>亚</b>	2価位置*1 解析ケース		照查用曲率*2	終局曲率	照査値
計111111月11	所作がリクース	地辰到	$\phi_{\rm d}$ (1/m)	$\phi_{\rm u}$ (1/m)	φ <sub>d</sub> ∕φ <sub>u</sub>
1	2	$S_{S}-3++$	$1.64 \times 10^{-3}$	7.38 $\times 10^{-3}$	0.23

注記\*1:評価位置は下図に示す。

\*2 :照查用曲率  $\phi_d$  = 発生曲率×構造解析係数  $\gamma_a$ 



評価位置

表 6-18 鋼管杭の曲げ軸力照査結果(B-B断面)

(各部材において最も厳しい照査値とその地震動)

<b>河</b> (石)	解析ケース 地震動		照查用曲率*2	終局曲率	照査値
町11川1111月	所中心トラーン	地辰朝	$\phi_{d} (1/m) \qquad \phi_{u} (1/m)$	$\phi_{\rm u}$ (1/m)	φ <sub>d</sub> ∕φ <sub>u</sub>
1	1	Ss-3-+	2. $13 \times 10^{-3}$	6.86 $\times 10^{-3}$	0.32

注記\*1:評価位置は下図に示す。

\*2 :照查用曲率 $\phi_d$ =発生曲率×構造解析係数 $\gamma_a$ 



評価位置

## 表 6-19 鋼管杭の曲げ軸力照査結果(C-C断面)

<b>亚</b> ————————————————————————————————————	御折を一つ	地電動	照查用曲率*2	終局曲率	照査値
f平1叫1 <u>」</u> , 直, 一	脾別クース	地展到	$\phi$ d (1/m)	$\phi_{\rm u}$ (1/m)	φ d∕φ u
7	3	Ss-3	8. $27 \times 10^{-3}$	9.83 $\times 10^{-3}$	0.85

(各部材において最も厳しい照査値とその地震動)

注記\*1:評価位置は下図に示す。

\*2 :照查用曲率 $\phi_d$ =発生曲率×構造解析係数 $\gamma_a$ 





図 6-9 鋼管杭において最も厳しい照査値の曲率分布(A-A断面) (解析ケース②, 地震動 Ss-3++, t=36.62s)



曲率 (×10<sup>-3</sup> 1/m)

図 6-10 鋼管杭において最も厳しい照査値の曲率分布(B-B断面) (解析ケース①, 地震動 Ss-3-+, t=37.49s)



図 6-11 鋼管杭において最も厳しい照査値の曲率分布(C-C断面) (解析ケース③, 地震動 Ss-3--, t=37.56s)

6.1.6 せん断力分布(鋼管杭のせん断力照査)

鋼管杭のせん断力照査について,解析ケースのうち最も厳しい照査値となる解析ケースを表 6-20~表 6-22 示す。また,該当する解析ケースにおいて最も厳しい照査値となる時刻におけるせん断力分布図を図 6-12~図 6-14 に示す。

表 6-20 鋼管杭のせん断力照査結果(A-A断面)

(最も厳しい照査値とその地震動)

<b>河</b> (石)	叙近ケーマ 地震動		照査用せん断力*2	終局せん断強度	照査値
计测心电	用牛切 クラース	地辰勤	$\mathbf{Q}_{\mathrm{d}}$ (kN)	$\mathbf{Q}_{\mathrm{u}}$ (kN)	$Q_{d} \swarrow Q_{u}$
3	2	$S_{S}-3++$	3426	8563	0.41

注記\*1:評価位置は下図に示す。

\*2 : 照査用せん断力Q<sub>d</sub>=発生せん断力×構造解析係数γ<sub>a</sub>



評価位置

表 6-21 鋼管杭のせん断力照査結果(B-B断面)

(最も厳	しい照香値と	・その地震動)

<b>河</b> (本)台 罟 * 1	御作を一フ	苦劑	照査用せん断力*2	終局せん断強度	照査値
計111112.10.	所知り一へ	地展到	$Q_{d}$ (kN)	$\mathbf{Q}_{\mathrm{u}}$ (kN)	$Q_{d} \swarrow Q_{u}$
2	1	Ss-3++	3983	8563	0.47

注記\*1:評価位置は下図に示す。

\*2 :照査用せん断力Qd=発生せん断力×構造解析係数γa



評価位置

### 表 6-22 鋼管杭のせん断力照査結果(C-C断面)

(各部材において最も厳しい昭杳値)	・その地震動)	)
-------------------	---------	---

評価位置*1	1 解析ケース	地震動	照査用せん断力*2	終局せん断強度	照查值
			$\mathbf{Q}_{d}$ (kN)	$\mathbf{Q}_{\mathrm{u}}$ (kN)	$Q_{d} \swarrow Q_{u}$
1	3	$S_{S}-3++$	7446	8563	0.87

注記\*1:評価位置は下図に示す。

\*2 : 照査用せん断力 $Q_d$ =発生せん断力×構造解析係数 $\gamma_a$ 





図 6-12 鋼管杭において最も厳しい照査値の地震時せん断力分布(A-A断面) (解析ケース②, 地震動 Ss-3++, t=17.71s)



せん断力 (kN)

図 6-13 鋼管杭において最も厳しい照査値の地震時せん断力分布(B-B断面) (解析ケース①, 地震動 Ss-3++, t=17.89s)



せん断力 (kN)

図 6-14 鋼管杭において最も厳しい照査値の地震時せん断力分布(C-C断面) (解析ケース③, 地震動 Ss-3++, t=37.48s)

#### 6.1.7 最大せん断ひずみ分布

地盤に発生した最大せん断ひずみを確認するため、曲げ軸力照査及びせん断力照査にお いて最大照査値を示した地震動について、地震応答解析の全時刻における各地盤要素の最 大せん断ひずみの分布を示す。表 6-23 に最大照査値を示す解析ケース一覧を示す。A-A断面における最大せん断ひずみ分布図を図 6-15~図 6-17 に、B-B断面における最 大せん断ひずみ分布図を図 6-18~図 6-20 に、C-C断面における最大せん断ひずみ分 布図を図 6-21~図 6-25 示す。

苏尔尔尔	断面	評価項目			
評加問約公		曲げ軸力照査	せん断力照査		
鉄筋コンクリート部材					
(第一ガスタービン	—	Ss-1+- (解析ケース①)	Ss-1(解析ケース①)		
発電機基礎)					
鉄筋コンクリート部材					
(第一ガスタービン	—	Ss-1(解析ケース①)	Ss-1(解析ケース①)		
発電機用燃料タンク基礎)					
	A-A断面	Ss-3++ (解析ケース②)	Ss-3++ (解析ケース②)		
鋼管杭	B-B断面	Ss-3-+ (解析ケース①)	Ss-3++ (解析ケース①)		
	C-C断面	Ss-3 (解析ケース③)	Ss-3++ (解析ケース③)		

表 6-23 最大照査値を示す解析ケース一覧

Г		$\bigcirc$	0	3		5
	解析ケース	基本ケース	地盤物性のば らつき(+1σ) を考慮した解 析ケース	<ul> <li>・地盤物性のば らつき(-1σ)</li> <li>を考慮した解 析ケース</li> </ul>	ま液状化の条 件を仮定した 解析ケース	地盤物性のば らつき(+1σ) を考慮して非 液状化の条件 を仮定した解 析ケース
	地盤剛性の	地盤剛性	地盤剛性	地盤剛性	地盤剛性	地盤剛性
	設定	(平均値)	(+1 σ)	(-1 σ)	(平均値)	(+1σ)
	液状化強度	液状化強度	液状化強度	液状化強度	液状化パラメ	液状化パラメ
	特性の設定	特性(-1σ)	特性(-1σ)	特性(-1σ)	ータを非適用	ータを非適用



照査値が最も厳しい解析ケース





鋼管杭の曲げ軸力照査及びせん断力照査で照査値が最も厳しい解析ケース





鋼管杭の曲げ軸力照査で照査値が最も厳しい解析ケース





最大せん断ひずみ (γ<sub>max</sub>)



全体図



(解析ケース①, 地震動 Ss-1+-)

鉄筋コンクリート部材(第一ガスタービン発電機基礎)の曲げ軸力照査で 照査値が最も厳しい解析ケース

最大せん断ひずみ(γ max)





全体図



(解析ケース①, 地震動 Ss-1--)

鉄筋コンクリート部材(第一ガスタービン発電機基礎)のせん断力照査で 照査値が最も厳しい解析ケース







全体図









(解析ケース①, 地震動 Ss-1--)

鉄筋コンクリート部材(第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎)の曲げ軸力照査及び せん断力照査で照査値が最も厳しい解析ケース



最大せん断ひずみ (γ<sub>max</sub>)



全体図



(解析ケース③, 地震動 Ss-3--)

鋼管杭の曲げ軸力照査で照査値が最も厳しい解析ケース

最大せん断ひずみ (γ<sub>max</sub>)





全体図



(解析ケース③,地震動 Ss-3++)

鋼管杭のせん断力照査で照査値が最も厳しい解析ケース

#### 6.1.8 過剰間隙水圧比分布

地盤に発生した過剰間隙水圧比を確認するため、曲げ軸力照査及びせん断力照査におい て最大照査値を示した地震動について、地震応答解析の全時刻における各地盤要素の過剰 間隙水圧比の最大値分布を示す。表 6-24 に最大照査値を示す解析ケース一覧を示す。A -A断面における過剰間隙水圧比分布図を図 6-26~図 6-28 に、B-B断面における過 剰間隙水圧比分布図を図 6-29~図 6-31 に、C-C断面における過剰間隙水圧比分布図 を図 6-32~図 6-36 に示す。

→T /T →1 /→	断面	評価項目			
計11曲 台内卫		曲げ軸力照査	せん断力照査		
鉄筋コンクリート部材					
(第一ガスタービン	—	Ss-1+- (解析ケース①)	Ss-1(解析ケース①)		
発電機基礎)					
鉄筋コンクリート部材					
(第一ガスタービン	—	Ss-1(解析ケース①)	Ss-1(解析ケース①)		
発電機用燃料タンク基礎)					
	A-A断面	Ss-3++ (解析ケース②)	Ss-3++ (解析ケース②)		
鋼管杭	B-B断面	Ss-3-+ (解析ケース①)	Ss-3++ (解析ケース①)		
	C-C断面	Ss-3-- (解析ケース③)	Ss-3++(解析ケース③)		

表 6-24 最大照査値を示す解析ケース一覧

Ŷ.	注: 耐震評価における解析ケース一覧							
		1	2	3	4	5		
	解析ケース	基本ケース	地盤物性のば らつき(+1σ) を考慮した解 析ケース	地盤物性のば らつき(-1σ) を考慮した解 析ケース	非液状化の条 件を仮定した 解析ケース	地盤物性のば らき(+1σ) を考慮して非 液仮定した解 析ケース		
	地盤剛性の 設定	地盤剛性 (平均値)	地盤剛性 (+1σ)	地盤剛性 (-1σ)	地盤剛性 (平均値)	地盤剛性 (+1 g)		
	液状化強度 特性の設定	液状化強度 特性(-1σ)	液状化強度 特性(-1σ)	液状化強度 特性(-1σ)	液状化パラメ ータを非適用	液状化パラメ ータを非適用		





構造物周辺拡大図

図 6-26 A-A断面の最大過剰間隙水圧比分布図

(解析ケース①, 地震動 Ss-1+-)

鉄筋コンクリート部材(第一ガスタービン発電機基礎)の曲げ軸力照査で

照査値が最も厳しい解析ケース





全体図



# 構造物周辺拡大図

図 6-27 A-A断面の最大過剰間隙水圧比分布図

(解析ケース①, 地震動 Ss-1--)

鉄筋コンクリート部材(第一ガスタービン発電機基礎)のせん断力照査で

照査値が最も厳しい解析ケース









鋼管杭の曲げ軸力照査及びせん断力照査で照査値が最も厳しい解析ケース



図 6-29 B-B断面の最大過剰間隙水圧比分布図

(解析ケース①,地震動 Ss-1--)

鉄筋コンクリート部材(第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎)の曲げ軸力照査及び せん断力照査で照査値が最も厳しい解析ケース


(解析ケース①, 地震動 Ss-3-+)

鋼管杭の曲げ軸力照査で照査値が最も厳しい解析ケース





鋼管杭のせん断力照査で照査値が最も厳しい解析ケース





全体図





構造物周辺拡大図

図 6-32 C-C断面の最大過剰間隙水圧比分布図

(解析ケース①, 地震動 Ss-1+-)

鉄筋コンクリート部材(第一ガスタービン発電機基礎)の曲げ軸力照査で 照査値が最も厳しい解析ケース











## 構造物周辺拡大図

図 6-33 C-C断面の最大過剰間隙水圧比分布図

(解析ケース①, 地震動 Ss-1--)

鉄筋コンクリート部材(第一ガスタービン発電機基礎)のせん断力照査で

照査値が最も厳しい解析ケース





## 構造物周辺拡大図

図 6-34 C-C断面の最大過剰間隙水圧比分布図

(解析ケース①, 地震動 Ss-1--)

鉄筋コンクリート部材(第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎)の曲げ軸力照査及び せん断力照査で照査値が最も厳しい解析ケース





全体図





構造物周辺拡大図

図 6-35 C-C断面の最大過剰間隙水圧比分布図

(解析ケース③,地震動 Ss-3--)

鋼管杭の曲げ軸力照査で照査値が最も厳しい解析ケース













図 6-36 C-C断面の最大過剰間隙水圧比分布図

(解析ケース③,地震動 Ss-3++)

鋼管杭のせん断力照査で照査値が最も厳しい解析ケース

6.2 鉄筋コンクリート部材の耐震評価

6.2.1 鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力に対する評価結果
3次元構造解析に基づく鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力照査結果を表 6-25及び表 6-26,評価位置(第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎)を図 6-37に示す。各表には、「4.3 照査時刻の選定」に基づき選定した各照査時刻における評価結果のうち、解析ケース及び地震動ごとに照査値が最大となる結果を示している。

照査結果より、照査用圧縮ひずみが限界ひずみを下回ることを確認した。

表 6-25 鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力照査結果(第一ガスタービン発電機基礎)

解析	山赤利	照査用圧縮ひずみ*	限界ひずみ	
ケース	地宸虭	ε <sub>d</sub> (μ)	ε <sub>r</sub> (μ)	照省個
	Ss-1++	8		0.00080
	Ss-1-+	11		0.0011
	Ss-1+-	18		0.0018
	Ss-1	10		0.0010
	Ss-2	8		0.00080
	$S_{S}-3++$	9		0.00090
	Ss-3-+	8		0.00080
1	Ss-3+-	10		0.0010
	Ss-3	7		0.00070
	Ss-4	6		0.00060
	Ss-5	6		0.00060
	Ss-6	14	10000	0.0014
	Ss-7	9		0.00090
	$S_{S}-8++$	6		0.00060
	Ss-8-+	6		0.00060
0	Ss-3++	9		0.00090
2	Ss-3	7		0.00070
0	$S_{S}-3++$	10		0.0010
0	Ss-3	7		0.00070
	Ss-3++	7		0.00070
(4)	Ss-3	7		0.00070
ß	Ss-3++	6		0.00060
	Ss-3	7		0.00070

注記\* : 照査用圧縮ひずみ ε d = 圧縮縁の発生ひずみ ε × 構造解析係数 γ a

解析	地電動	<b>汞</b> (王)	いま	照査用圧縮ひずみ*	限界ひずみ	四大店
ケース	地辰勤	計加川	业.闾.	ε <sub>d</sub> (μ)	ε <sub>r</sub> (μ)	加重區
		側壁	4	132		0.014
		隔壁	2	48		0.0048
	Ss-1++	頂版	7	97		0.0097
		底版	9	64		0.0064
		張出部	10	102		0.011
		側壁	4	152		0.016
		隔壁	2	49		0.0049
	Ss-1-+	頂版	7	127		0.013
		底版	9	72		0.0072
		張出部	10	101		0.011
		側壁	4	138		0.014
		隔壁	2	49		0.0049
	Ss-1+-	頂版	7	93		0.0093
		底版	9	63		0.0063
		張出部	10	96	10000	0.0096
Û		側壁	4	176	10000	0.018
		隔壁	2	53		0.0053
	Ss-1	頂版	7	137		0.014
		底版	9	80		0.0080
		張出部	10	110		0.011
		側壁	3	112		0.012
		隔壁	2	45		0.0045
	Ss-2	頂版	7	91		0.0091
		底版	9	50		0.0050
		張出部	10	99		0.0099
		側壁	3	113		0.012
		隔壁	2	44		0.0044
	$S_{S}-3++$	頂版	7	81		0.0081
		底版	9	67		0.0067
		張出部	10	98		0.0098

表 6-26 鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力照査結果(第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎)(1/4)

注記\* :照査用圧縮ひずみε<sub>d</sub>=圧縮縁の発生ひずみε×構造解析係数γ<sub>a</sub>

解析 ケース	地震動	評価位置		照査用圧縮ひずみ* ε <sub>d</sub> (μ)	限界ひずみ ε <sub>r</sub> (μ)	照査値
		側壁	5	89		0.0089
		隔壁	2	52		0.0052
	$S_{S}-3-+$	頂版	7	81		0.0081
		底版	9	46		0.0046
		張出部	10	87		0.0087
		側壁	3	117		0.012
		隔壁	2	54		0.0054
	Ss-3+-	頂版	7	86		0.0086
		底版	9	61		0.0061
		張出部	10	99		0.0099
		側壁	3	158		0.016
		隔壁	2	61		0.0061
	Ss-3	頂版	7	135		0.014
		底版	9	84		0.0084
		張出部	10	107	10000	0.011
Û		側壁	3	108	10000	0.011
	Ss-4	隔壁	2	44		0.0044
		頂版	7	85		0.0085
		底版	9	45		0.0045
		張出部	10	98		0.0098
		側壁	3	131		0.014
		隔壁	2	54		0.0054
	Ss-5	頂版	7	85		0.0085
		底版	9	47		0.0047
		張出部	10	102		0.011
		側壁	3	142		0.015
		隔壁	2	49		0.0049
	Ss-6	頂版	7	117		0.012
		底版	9	62		0.0062
		張出部	10	110		0.011

表 6-26 鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力照査結果(第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎)(2/4)

注記\* :照査用圧縮ひずみε<sub>d</sub>=圧縮縁の発生ひずみε×構造解析係数γ<sub>a</sub>

解析	生きま	亚価	公開	照査用圧縮ひずみ*	限界ひずみ	昭本庙
ケース	地反到	рт IШI	立直.	ε <sub>d</sub> (μ)	ε <sub>r</sub> (μ)	31 E
		側壁	3	128		0.013
		隔壁	2	49		0.0049
	Ss-7	頂版	7	101		0.011
		底版	9	58		0.0058
		張出部	10	101		0.011
		側壁	4	151		0.016
		隔壁	2	52		0.0052
1)	$S_{S}-8++$	頂版	7	114		0.012
		底版	9	71		0.0071
		張出部	10	89		0.0089
		側壁	1	92		0.0092
	Ss-8-+	隔壁	2	56		0.0056
		頂版	6	81		0.0081
		底版	9	47		0.0047
		張出部	10	92	10000	0.0092
		側壁	3	120		0.012
	Ss-3++	隔壁	2	45		0.0045
		頂版	7	85		0.0085
		底版	9	75		0.0075
0		張出部	10	92		0.0092
(2)		側壁	3	123		0.013
		隔壁	2	56		0.0056
	Ss-3	頂版	7	94		0.0094
		底版	9	58		0.0058
		張出部	10	111		0.012
		側壁	3	110		0.011
		隔壁	2	43		0.0043
3	Ss-3++	頂版	7	96		0.0096
		底版	9	55		0.0055
		張出部	10	101		0.011

表 6-26 鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力照査結果(第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎)(3/4)

注記\* :照査用圧縮ひずみ ε d = 圧縮縁の発生ひずみ ε ×構造解析係数 γ a

解析	山亭乱	⇒च / चा'	/ ===	照査用圧縮ひずみ*	限界ひずみ	昭本店	
ケース	地展動	≓半1Ⅲ1	<u> 业</u> <u></u> 直	ε <sub>d</sub> (μ)	ε <sub>r</sub> (μ)	川正況	
		側壁	3	158		0.016	
		隔壁	2	55		0.0055	
3	Ss-3	頂版	7	132		0.014	
		底版	9	82		0.0082	
		張出部	10	97		0.0097	
		側壁	3	125		0.013	
		隔壁	2	50		0.0050	
	$S_{S}-3++$	頂版	7	84		0.0084	
		底版	9	70		0.0070	
		張出部	10	84		0.0084	
4	Ss-3——	側壁	4	124	10000	0.013	
		隔壁	2	53		0.0053	
		頂版	7	100		0.010	
		底版	9	62		0.0062	
		張出部	10	100		0.010	
		側壁	4	128		0.013	
		隔壁	2	48		0.0048	
	$S_{S}-3++$	頂版	7	89		0.0089	
		底版	9	76		0.0076	
5		張出部	10	79		0.0079	
		側壁	3	122		0.013	
		隔壁	2	51		0.0051	
	Ss-3 — —	頂版	7	100		0.010	
		底版	9	65		0.0065	
		張出部	10	105		0.011	

表 6-26 鉄筋コンクリート部材の曲げ軸力照査結果(第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎)(4/4)

注記\* : 照査用圧縮ひずみ ε d = 圧縮縁の発生ひずみ ε × 構造解析係数 γ a



図 6-37 評価位置(第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎)

6.2.2 鉄筋コンクリート部材のせん断力に対する評価結果

3次元構造解析に基づく鉄筋コンクリート部材のせん断力照査結果を表 6-27及び表 6-28,評価位置(第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎)を図 6-38に示す。各表には、「4.3 照査時刻の選定」に基づき選定した各照査時刻における評価結果のうち,解析ケース,地震動及び評価位置ごとに照査値が最大となる結果を示している。

照査結果より、照査用せん断耐力がせん断耐力を下回ることを確認した。

表 6-27 鉄筋コンクリート部材のせん断力照査結果(第一ガスタービン発電機基礎)

解析	地電動	照査用せん断力*	せん断耐力	照查値
ケース	地辰到	$V_{d}$ (kN)	$V_{yd}$ (kN)	$V_{d} \swarrow V_{y d}$
	Ss-1++	447	6504	0.069
	Ss-1-+	455	6527	0.070
	Ss-1+-	517	6696	0.078
	Ss-1	542	6520	0.084
	Ss-2	421	6527	0.065
	Ss - 3 + +	409	6518	0.063
	Ss-3-+	457	6523	0.071
1	Ss-3+-	403	6520	0.062
	Ss-3	403	6526	0.062
	Ss-4	113	6394	0.018
	Ss-5	392	6526	0.061
	Ss-6	412	6704	0.062
	Ss-7	367	6522	0.057
	Ss-8++	368	6527	0.057
	Ss-8-+	371	6527	0.057
0	Ss - 3 + +	440	6527	0.068
2	Ss-3	390	6524	0.060
0	$S_{S}-3++$	430	6526	0.066
3	Ss-3	414	6519	0.064
	$S_{S}-3++$	406	6514	0.063
(4)	Ss-3	393	6518	0.061
Ē	$S_{S}-3++$	391	6504	0.061
0	Ss-3	389	6523	0.060

注記\* : 照査用せん断力Vd=発生せん断力×構造解析係数 ya

解析	地電動	気在	字里	照査用せん断力*	せん断耐力	照查値
ケース	地晨期	<u>≓</u> 平1Ⅲ1	<u> </u>	$V_{d}$ (kN)	$V_{yd}$ (kN)	$V$ d $\swarrow V$ y d
		側壁	3	610	1973	0.31
		隔壁	2	116	1913	0.061
	Ss-1++	頂版	7	236	1274	0.19
		底版	8	2140	7765	0.28
		張出部	10	174	929	0.19
		側壁	3	700	1893	0.37
		隔壁	2	141	2087	0.068
	Ss-1-+	頂版	7	242	1095	0.23
		底版	8	2277	7350	0.31
		張出部	10	163	874	0.19
		側壁	3	629	1867	0.34
	Ss-1+-	隔壁	2	103	1876	0.055
		頂版	7	219	1236	0.18
		底版	8	1816	7349	0.25
		張出部	10	150	883	0.17
Û	Ss-1	側壁	3	794	1881	0.43
		隔壁	2	146	2103	0.070
		頂版	7	285	1138	0.26
		底版	8	2470	7356	0.34
		張出部	10	193	935	0.21
		側壁	3	498	1964	0.26
		隔壁	2	92	2052	0.045
	Ss-2	頂版	7	215	1252	0.18
		底版	8	2044	7758	0.27
		張出部	10	157	898	0.18
		側壁	3	558	1971	0.29
		隔壁	2	115	1920	0.060
	Ss-3++	頂版	7	217	1365	0.16
		底版	8	2000	7350	0.28
		張出部	10	152	876	0.18

表 6-28 鉄筋コンクリート部材のせん断力照査結果(第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎)(1/4)

注記\* :照査用せん断力V<sub>d</sub>=発生せん断力×構造解析係数γ<sub>a</sub>

解析	地電動	気在	告里	照査用せん断力*	せん断耐力	照査値
ケース	地展到	印代	业圓	$V_{d}$ (kN)	$V_{yd}$ (kN)	$V_{d} \neq V_{y d}$
		側壁	3	416	1890	0.23
		隔壁	2	101	1933	0.053
	$S_{S}-3-+$	頂版	7	194	1346	0.15
		底版	8	1911	7758	0.25
		張出部	10	140	887	0.16
		側壁	3	572	1935	0.30
		隔壁	2	114	1949	0.059
	Ss-3+-	頂版	7	218	1312	0.17
		底版	9	1936	7355	0.27
		張出部	10	152	882	0.18
		側壁	3	728	1950	0.38
	Ss-3	隔壁	2	209	2099	0.10
		頂版	7	256	1168	0.22
		底版	8	2481	7347	0.34
		張出部	10	185	925	0.20
Û	Ss-4	側壁	3	488	1986	0.25
		隔壁	2	81	1992	0.041
		頂版	7	218	1337	0.17
		底版	8	1932	7755	0.25
		張出部	10	161	902	0.18
		側壁	3	522	1763	0.30
		隔壁	2	87	1969	0.045
	Ss-5	頂版	7	227	1378	0.17
		底版	8	2069	7760	0.27
		張出部	10	156	901	0.18
		側壁	3	644	1996	0.33
		隔壁	2	109	2082	0.053
	Ss-6	頂版	7	261	1206	0.22
		底版	8	1901	7761	0.25
		張出部	10	168	900	0.19

表 6-28 鉄筋コンクリート部材のせん断力照査結果(第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎)(2/4)

注記\* :照査用せん断力V<sub>d</sub>=発生せん断力×構造解析係数γ<sub>a</sub>

解析	地電動	気伍	牛里	照査用せん断力*	せん断耐力	照査値
ケース	地展動	<u>≓</u> 平1Ⅲ1	<u>  山</u> 直	$V_{d}$ (kN)	V <sub>yd</sub> (kN)	$V_{d} \swarrow V_{y d}$
		側壁	3	586	2014	0.30
		隔壁	2	94	1910	0.050
	Ss-7	頂版	7	232	1219	0.20
		底版	8	2081	7757	0.27
		張出部	10	152	906	0.17
		側壁	3	682	1863	0.37
		隔壁	2	140	2079	0.068
1)	Ss-8++	頂版	7	231	1122	0.21
		底版	8	2597	7745	0.34
		張出部	10	149	877	0.17
		側壁	1	420	2042	0.21
		隔壁	2	138	1985	0.070
	Ss-8-+	頂版	6	203	1377	0.15
		底版	9	1850	7348	0.26
		張出部	10	139	886	0.16
	Ss-3++	側壁	3	600	1955	0.31
		隔壁	2	119	1926	0.062
		頂版	7	211	1283	0.17
		底版	8	2119	7322	0.29
0		張出部	10	142	864	0.17
2		側壁	3	584	1991	0.30
		隔壁	2	96	1947	0.050
	Ss-3	頂版	7	241	1315	0.19
		底版	9	1755	7345	0.24
		張出部	10	166	885	0.19
		側壁	3	541	1944	0.28
		隔壁	2	115	2003	0.058
3	Ss-3++	頂版	7	217	1243	0.18
		底版	8	1901	7389	0.26
		張出部	10	155	878	0. 18

表 6-28 鉄筋コンクリート部材のせん断力照査結果(第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎)(3/4)

注記\* :照査用せん断力Va=発生せん断力×構造解析係数ya

解析	山青石		/ I. III	照査用せん断力*	せん断耐力	照查値
ケース	地震動	評価	立置	$V_{d}$ (kN)	$V_{yd}$ (kN)	V d∕V y d
		側壁	3	738	1942	0.39
		隔壁	2	206	2100	0.099
3	Ss-3	頂版	7	233	1104	0.22
		底版	8	2236	7339	0.31
		張出部	10	160	881	0.19
		側壁	3	537	1818	0.30
		隔壁	2	135	2005	0.068
	$S_{S}-3++$	頂版	6	258	1585	0.17
		底版	8	2602	7747	0.34
		張出部	10	142	854	0.17
(4)	Ss-3——	側壁	3	566	1882	0.31
		隔壁	2	115	1969	0.059
		頂版	7	240	1263	0.20
		底版	8	2156	7750	0.28
		張出部	10	161	878	0.19
		側壁	3	564	1843	0.31
		隔壁	2	123	1848	0.067
	$S_{S}-3++$	頂版	7	204	1217	0.17
		底版	8	2534	7719	0.33
5		張出部	10	143	915	0.16
		側壁	3	549	1924	0.29
		隔壁	2	105	1958	0.054
	Ss-3	頂版	7	246	1283	0. 20
		底版	8	2278	7738	0.30
		張出部	10	168	882	0. 20

表 6-28 鉄筋コンクリート部材のせん断力照査結果(第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎)(4/4)

注記\* :照査用せん断力V<sub>d</sub>=発生せん断力×構造解析係数γ<sub>a</sub>



B-B断面C-C断面図 6-38 評価位置(第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎)

6.2.3 壁部材の面内せん断に対する評価結果

3次元構造解析に基づく第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎の壁部材の面内せん 断照査結果を表 6-29に,評価位置を図 6-39に示す。

照査結果より、照査用面内せん断ひずみが許容限界を下回ることを確認した。

ケースの 着目事象	解析 ケース	地震動	時刻	評価位置	照査用面内 せん断ひずみ* γ a	許容限界 γ <sub>Α</sub>	照査値 γ d/γ A
				北側壁	7.65 $\times 10^{-6}$		0.0039
				隔壁	9. $27 \times 10^{-6}$		0.0047
	1)			南側壁	6. $25 \times 10^{-6}$		0.0032
		Ss-3	17.89	北東妻壁	9.75 $ imes$ 10 <sup>-6</sup>		0.0049
				北西妻壁	7.78 $\times 10^{-6}$		0.0039
				南東妻壁	$1.21 \times 10^{-5}$		0.0061
広力				南西妻壁	$1.12 \times 10^{-5}$		0.0056
ሥርኦጋጋ				北側壁	3. $56 \times 10^{-5}$	2.0 ~ 10	0.018
				隔壁	5. $14 \times 10^{-5}$		0.026
				南側壁	3. $23 \times 10^{-5}$		0.017
	$\bigcirc$	Ss-8++	8.23	北東妻壁	3. $63 \times 10^{-5}$	-	0.019
			-	北西妻壁	3. $44 \times 10^{-5}$		0.018
				南東妻壁	4. 77 $\times 10^{-5}$		0.024
				南西妻壁	4. $51 \times 10^{-5}$		0.023

表 6-29 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎の壁部材の面内せん断照査結果(1/2)

注記\* :照査用面内せん断ひずみya=発生面内せん断ひずみ×構造解析係数ya

ケースの 着目事象	解析 ケース	地震動	時刻	評価位置	照査用面内 せん断ひずみ* γ a	許容限界 γ A	照査値 у d/у A
				北側壁	3.77 $\times 10^{-6}$		0.0019
				隔壁	3. $35 \times 10^{-6}$		0.0017
				南側壁	8.57 $\times 10^{-7}$		0.00043
	1	Ss-3-+	17.89	北東妻壁	4. $17 \times 10^{-5}$		0.021
				北西妻壁	3.87 $ imes$ 10 <sup>-5</sup>	2.0×10-3	0.020
				南東妻壁	3. $53 \times 10^{-5}$		0.018
亦形				南西妻壁	3. $45 \times 10^{-5}$		0.018
发 形				北側壁	3. $72 \times 10^{-5}$	2.0 ~ 10	0.019
				隔壁	5. $00 \times 10^{-5}$		0.025
				南側壁	3. $39 \times 10^{-5}$		0.017
	(5)	$S_{S}-3++$	37.54	北東妻壁	4. $30 \times 10^{-5}$		0.022
				北西妻壁	$4.02 \times 10^{-5}$	-	0.021
			-	南東妻壁	$4.70 \times 10^{-5}$		0.024
				南西妻壁	4. $48 \times 10^{-5}$		0.023

表 6-29 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎の壁部材の面内せん断照査結果(2/2)

注記\* :照査用面内せん断ひずみyd=発生面内せん断ひずみ×構造解析係数ya



図 6-39 評価位置

- 6.3 鋼管杭の耐震評価
  - 6.3.1 鋼管杭の曲げ軸力に対する評価結果
     鋼管杭の曲げ軸力照査結果を表 6-30~表 6-32 に示す。
     照査結果より,照査用曲率が終局曲率を下回ることを確認した。

解析	汞在合果*1	业重新	照查用曲率*2	終局曲率	照査値	
ケース	計1111111111111111111111111111111111111	地展動	$\phi$ d (1/m)	$\phi_{\rm u}$ (1/m)	$\phi$ d $\swarrow \phi$ u	
	4	Ss-1++	$1.36 \times 10^{-3}$	8. 54 $\times 10^{-3}$	0.16	
	1	Ss-1-+	$1.17 \times 10^{-3}$	7.81 $\times$ 10 <sup>-3</sup>	0.15	
	4	Ss-1+-	$1.35 \times 10^{-3}$	8.35 $\times 10^{-3}$	0.17	
	4	Ss-1	$1.31 \times 10^{-3}$	8.73 $\times 10^{-3}$	0.16	
	4	Ss-2	5.53 $\times 10^{-4}$	9. $52 \times 10^{-3}$	0.059	
	4	Ss-3++	$1.65 \times 10^{-3}$	8. $06 \times 10^{-3}$	0.21	
	4	Ss-3-+	$1.58 \times 10^{-3}$	8. $48 \times 10^{-3}$	0.19	
$\bigcirc$	4	Ss-3+-	$1.63 \times 10^{-3}$	8. $08 \times 10^{-3}$	0.21	
	4	Ss-3	$1.52 \times 10^{-3}$	8. $11 \times 10^{-3}$	0.19	
	4	Ss-4	4.95 $\times 10^{-4}$	9. $35 \times 10^{-3}$	0.053	
	4	Ss-5	4. $37 \times 10^{-4}$	9. $57 \times 10^{-3}$	0.046	
	4	Ss-6	4. $46 \times 10^{-4}$	9. $05 \times 10^{-3}$	0.050	
	4	Ss-7	5.00 $\times 10^{-4}$	8.92 $\times 10^{-3}$	0.057	
	4	$S_{S}-8++$	$1.14 \times 10^{-3}$	9. $04 \times 10^{-3}$	0.13	
	2	Ss-8-+	9.88 $ imes$ 10 <sup>-4</sup>	8.82 $\times 10^{-3}$	0.12	
2	1	Ss-3++	$1.64 \times 10^{-3}$	7. $38 \times 10^{-3}$	0.23	
3	4	$S_{s-3}++$	$1.51 \times 10^{-3}$	$8.08 \times 10^{-3}$	0.19	
4	1	$S_{s-3}++$	$1.43 \times 10^{-3}$	$7.95 \times 10^{-3}$	0.18	
5	2	$S_{S}-3++$	$1.26 \times 10^{-3}$	8. 51 $\times$ 10 <sup>-3</sup>	0.15	

表 6-30 鋼管杭の曲げ軸力照査結果(A-A断面)

\*2 :照查用曲率 $\phi_d$ =発生曲率×構造解析係数 $\gamma_a$ 



評価位置

解析	河伍位署*1	地電動	照查用曲率*2	終局曲率	照查值	
ケース	計111111月	地展到	$\phi$ d (1/m)	$\phi_{\rm u}$ (1/m)	$\phi$ d $\swarrow \phi$ u	
	3	Ss-1++	$1.33 \times 10^{-3}$	6.87 $\times 10^{-3}$	0.20	
	1	Ss-1-+	$1.57 \times 10^{-3}$	7. $42 \times 10^{-3}$	0.22	
	3	Ss-1+-	$1.34 \times 10^{-3}$	6.83 $\times 10^{-3}$	0.20	
	1	Ss-1	$1.56  imes 10^{-3}$	7. $40 \times 10^{-3}$	0.22	
	3	Ss-2	4.61 $\times 10^{-4}$	7.95 $\times 10^{-3}$	0.058	
	3	$S_{S}-3++$	$1.98 \times 10^{-3}$	7. $30 \times 10^{-3}$	0.28	
1	1	Ss-3-+	2. $13 \times 10^{-3}$	6. $86 \times 10^{-3}$	0.32	
	3	Ss-3+-	$1.98 \times 10^{-3}$	7. $33 \times 10^{-3}$	0.28	
	1	Ss-3	2. $12 \times 10^{-3}$	6.89 $\times 10^{-3}$	0.31	
	3	Ss-4	$3.99 \times 10^{-4}$	7.89 $\times 10^{-3}$	0.051	
	3	Ss-5	5.58 $\times 10^{-4}$	7. $51 \times 10^{-3}$	0.075	
	3	Ss-6	5. $10 \times 10^{-4}$	7. $45 \times 10^{-3}$	0.069	
	3	Ss-7	8.18 $\times$ 10 <sup>-4</sup>	7.05 $\times 10^{-3}$	0.12	
	3	Ss-8++	$1.04 \times 10^{-3}$	7. $25 \times 10^{-3}$	0.15	
	1	Ss-8-+	9. $42 \times 10^{-4}$	7. $51 \times 10^{-3}$	0.13	
2	3	$S_{S}-3++$	$1.85 \times 10^{-3}$	7. $41 \times 10^{-3}$	0.25	
3	3	$S_{S}-3++$	$2.04 \times 10^{-3}$	$7.30 \times 10^{-3}$	0.28	
4	3	$S_{S}-3++$	$2.23 \times 10^{-3}$	$7.65 \times 10^{-3}$	0.30	
5	3	$S_{S}-3++$	$1.92 \times 10^{-3}$	7.86 $\times 10^{-3}$	0.25	

表 6-31 鋼管杭の曲げ軸力照査結果(B-B断面)

\*2 :照查用曲率 $\phi_d$ =発生曲率×構造解析係数 $\gamma_a$ 



評価位置

解析			照查用曲率*2	終局曲率	照査値
ケース	評価位置*1	地震動	$\phi$ d (1/m)	$\phi$ u (1/m)	φ d∕φ u
	1	Ss-1++	2. $40 \times 10^{-3}$	8. $11 \times 10^{-3}$	0.30
	1	Ss-1-+	2. $42 \times 10^{-3}$	8. $14 \times 10^{-3}$	0.30
	1	Ss-1+-	2. $45 \times 10^{-3}$	7.74 $\times 10^{-3}$	0.32
	1	Ss-1	2. $42 \times 10^{-3}$	8. $14 \times 10^{-3}$	0.30
	1	Ss-2	$1.50 \times 10^{-3}$	8.81 $\times 10^{-3}$	0.18
	7	$S_{S}-3++$	4. $30 \times 10^{-3}$	9. $71 \times 10^{-3}$	0.45
	7	Ss-3-+	7. $18 \times 10^{-3}$	9. $91 \times 10^{-3}$	0.73
1	7	Ss-3+-	4. $23 \times 10^{-3}$	9. $69 \times 10^{-3}$	0.44
	7	Ss-3	7.20 $\times 10^{-3}$	9.87 $\times 10^{-3}$	0.73
	1	Ss-4	$1.24 \times 10^{-3}$	8. $38 \times 10^{-3}$	0.15
	1	Ss-5	2. $24 \times 10^{-3}$	8. $15 \times 10^{-3}$	0.28
	1	Ss-6	2. $01 \times 10^{-3}$	8. $21 \times 10^{-3}$	0.25
	1	Ss-7	2.61 $\times$ 10 <sup>-3</sup>	9. $46 \times 10^{-3}$	0.28
	3	Ss-8++	$1.35 \times 10^{-3}$	8.65 $\times 10^{-3}$	0.16
	1	Ss-8-+	$1.49 \times 10^{-3}$	8.85 $\times 10^{-3}$	0.17
0	3	$S_{S}-3++$	3. $48 \times 10^{-3}$	9. $19 \times 10^{-3}$	0.38
2	1	Ss-3	4.89 $\times 10^{-3}$	8.00×10 <sup>-3</sup>	0.62
	7	$S_{S}-3++$	5. $20 \times 10^{-3}$	9. $74 \times 10^{-3}$	0.54
3	7	Ss-3-+	8. $28 \times 10^{-3}$	9.85 $\times 10^{-3}$	0.85
	7	Ss-3	8. $27 \times 10^{-3}$	9.83 $\times 10^{-3}$	0.85
	3	$S_{S}-3++$	2.79 $\times 10^{-3}$	8.99 $\times 10^{-3}$	0.32
(4)	1	Ss-3	$3.36 \times 10^{-3}$	8. $10 \times 10^{-3}$	0. 42
Ē	3	Ss-3++	2.62 $\times 10^{-3}$	9. $19 \times 10^{-3}$	0.29
0	1	Ss-3	$2.90 \times 10^{-3}$	8. $12 \times 10^{-3}$	0.36

表 6-32 鋼管杭の曲げ軸力照査結果(C-C断面)

\*2 : 照查用曲率  $\phi_{d}$  = 発生曲率×構造解析係数  $\gamma_{a}$ 



6.3.2 鋼管杭のせん断力に対する評価結果
 鋼管杭のせん断力照査結果を表 6-33~表 6-35 に示す。
 照査結果より,照査用せん断力が終局せん断強度を下回ることを確認した。

解析	⇒(五)(二)(二)(二)	业重新	照査用せん断力*2	終局せん断強度	照查値	
ケース	F₩1Щ1 <u>U</u> .直.	地展到	$\mathbf{Q}_{\mathrm{d}}$ (kN)	$Q_u$ (kN)	$\mathbf{Q}_{\mathrm{d}}  \diagup  \mathbf{Q}_{\mathrm{u}}$	
	4	Ss-1++	2672	8563	0.32	
	3	Ss-1-+	2508	8563	0.30	
	4	Ss-1+-	2666	8563	0.32	
	3	Ss-1	2555	8563	0.30	
	4	Ss-2	1325	8563	0.16	
	3	$S_{S}-3++$	3260	8563	0.39	
	4	Ss-3-+	3097	8563	0.37	
1	3	Ss-3+-	3227	8563	0.38	
	4	Ss-3	3126	8563	0.37	
	4	Ss-4	1249	8563	0.15	
	4	Ss-5	1104	8563	0.13	
	4	Ss-6	1193	8563	0.14	
	4	Ss-7	1407	8563	0.17	
	4	Ss-8++	2207	8563	0.26	
	3	Ss-8-+	2066	8563	0.25	
2	3	$S_{S}-3++$	3426	8563	0.41	
3	1	$S_{S}-3++$	2925	8563	0.35	
4	3	Ss-3++	3051	8563	0.36	
5	4	$S_{S}-3++$	3153	8563	0.37	

表 6-33 鋼管杭のせん断力照査結果(A-A断面)

\*2 :照査用せん断力Qd=発生せん断力×構造解析係数 ya



評価位置

解析	⇒(五)(二)(二)(二)	地雷利	照査用せん断力*2	終局せん断強度	照查値	
ケース	計111111月	地震動	$\mathbf{Q}_{\mathrm{d}}$ (kN)	$Q_u$ (kN)	$\mathbf{Q}_{\mathrm{d}}  /  \mathbf{Q}_{\mathrm{u}}$	
	2	Ss-1++	3756	8563	0.44	
	2	Ss-1-+	3603	8563	0.43	
	2	Ss-1+-	3759	8563	0.44	
	2	Ss-1	3601	8563	0.43	
	2	Ss-2	2039	8563	0.24	
	2	Ss-3++	3983	8563	0.47	
	1	Ss-3-+	3841	8563	0.45	
1	2	Ss-3+-	3955	8563	0.47	
	1	Ss-3	3834	8563	0.45	
	2	Ss-4	2126	8563	0.25	
	2	Ss-5	2705	8563	0.32	
	2	Ss-6	2649	8563	0.31	
	2	Ss-7	3318	8563	0.39	
	2	Ss-8++	3287	8563	0.39	
	2	Ss-8-+	3114	8563	0.37	
2	2	$S_{S}-3++$	3948	8563	0.47	
3	2	$S_{S}-3++$	3711	8563	0. 44	
4	1	Ss-3++	3806	8563	0. 45	
5	2	$S_{S}-3++$	3982	8563	0.47	

表 6-34 鋼管杭のせん断力照査結果(B-B断面)

\*2 :照査用せん断力Qd=発生せん断力×構造解析係数γa



評価位置

解析			昭本田廿ん断力*2	終局せん断強度	昭本値
ケーフ	評価位置*1	地震動			
	1	0 1			Q d / Q u
	1	5s-1++	5106	8563	0.60
	1	Ss-1-+	5298	8563	0.62
	1	Ss-1+-	5240	8563	0.62
	1	Ss-1	5239	8563	0.62
	3	Ss-2	3131	8563	0.37
	1	Ss-3++	7261	8563	0.85
	1	$S_{S}-3-+$	6430	8563	0.76
1	1	Ss-3+-	7256	8563	0.85
	1	Ss-3	6425	8563	0.76
	1	Ss-4	2725	8563	0.32
	1	Ss-5	4833	8563	0.57
	1	Ss-6	4491	8563	0.53
	1	Ss-7	6317	8563	0.74
	3	Ss-8++	3274	8563	0.39
	3	Ss-8-+	3161	8563	0.37
0	1	Ss-3++	7010	8563	0.82
2	3	Ss-3	7236	8563	0.85
	1	$S_{S}-3++$	7446	8563	0.87
3	1	Ss-3+-	7291	8563	0.86
	3	Ss-3	6453	8563	0.76
	1	$S_{S}-3++$	5921	8563	0.70
(4)	1	Ss-3	5877	8563	0.69
	3	Ss-3++	5717	8563	0.67
9	3	Ss-3	6218	8563	0.73

表 6-35 鋼管杭のせん断力照査結果(C-C断面)

\*2:照査用せん断力Q<sub>d</sub>=発生せん断力×構造解析係数 γ<sub>a</sub>



- 6.4 基礎地盤の支持性能に対する支持力評価
  - 6.4.1 基礎地盤の押込みに対する支持性能評価
     基礎地盤の押込みに対する支持性能照査結果を表 6-36~表 6-38 に示す。
     照査結果より、全時刻歴において発生した杭頭の鉛直力が終局鉛直支持力を下回ること
     を確認した。

解析	⇒在告要*1	地雲動	鉛直力	終局鉛直支持力*2	照查值
ケース	F₩1Щ1 <u>U</u> , 直, 1	地展到	R <sub>a</sub> (kN)	$R_{ua}$ (kN)	R a / R u a
	4	Ss-1++	3709	17413	0.22
	4	Ss-1-+	4134	17413	0.24
	4	Ss-1+-	3628	17413	0.21
	1	Ss-1	3836	16781	0.23
	1	Ss-2	2146	16781	0.13
	1	$S_{S}-3++$	3625	16781	0.22
1	1	Ss-3-+	4220	16781	0.26
	1	Ss-3+-	3733	16781	0.23
	1	Ss-3	4155	16781	0.25
	1	Ss-4	2071	16781	0.12
	1	Ss-5	2053	16781	0.12
	1	Ss-6	2370	16781	0.14
	1	Ss-7	2453	16781	0.15
	4	Ss-8++	2527	17413	0.15
	1	Ss-8-+	3218	16781	0.19
2	1	Ss-3++	3942	16781	0.24
3	1	$S_{S}-3++$	3732	16781	0.23
4	1	Ss-3++	3638	16781	0.22
5	1	$S_{S}-3++$	3380	16781	0.21

表 6-36 基礎地盤の押込みに対する支持性能照査結果(A-A断面)

\*2 :終局鉛直支持力Rua=極限支持力Ru÷安全率



評価位置

解析	河在台里*1	业重新	鉛直力	終局鉛直支持力*2	照查值	
ケース	計1四112101	地展到	R <sub>a</sub> (kN)	$R_{ua}$ (kN)	R $_{a}$ / R $_{u a}$	
	3	Ss-1++	10209	16883	0.61	
	1	Ss-1-+	9138	16496	0.56	
	3	Ss-1+-	9887	16883	0.59	
	3	Ss-1	9881	16883	0.59	
	3	Ss-2	5809	16883	0.35	
	3	$S_{S}-3++$	10601	16883	0.63	
1	3	Ss-3-+	9520	16883	0.57	
	3	Ss-3+-	10940	16883	0.65	
	3	Ss-3	10546	16883	0.63	
	1	Ss-4	5715	16496	0.35	
	3	Ss-5	7016	16883	0.42	
	3	Ss-6	7398	16883	0.44	
	3	Ss-7	9014	16883	0.54	
	3	$S_{S}-8++$	8098	16883	0.48	
	1	Ss-8-+	6960	16496	0.43	
2	3	$S_{S}-3++$	10235	16883	0.61	
3	3	Ss-3++	10753	16883	0.64	
4	3	$S_{S}-3++$	8136	16883	0.49	
5	3	$S_{S}-3++$	6679	16883	0.40	

表 6-37 基礎地盤の押込みに対する支持性能照査結果(B-B断面)

\*2 :終局鉛直支持力Rua=極限支持力Ru÷安全率



評価位置

解析			鉛直力	終局鉛直支持力*2	照查值
ケース	評価位置*1	地震動	R <sub>a</sub> (kN)	R <sub>ua</sub> (kN)	R a / R u a
	2	Ss-1++	4777	16246	0.30
	2	Ss-1-+	4318	16246	0.27
	2	Ss-1+-	5040	16246	0.32
	2	Ss-1	4309	16246	0.27
	3	Ss-2	3776	16081	0.24
	2	$S_{S}-3++$	4402	16246	0.28
	2	$S_{S}-3-+$	4807	16246	0.30
1	2	Ss-3+-	4541	16246	0.28
	2	Ss-3	4679	16246	0.29
	2	Ss-4	3530	16246	0.22
	2	Ss-5	3942	16246	0.25
	2	Ss-6	4064	16246	0.26
	2	Ss-7	4350	16246	0.27
	3	$S_{S}-8++$	3362	16081	0.21
	3	Ss-8-+	3512	16081	0.22
0	2	$S_{S}-3++$	4253	16246	0.27
2	2	Ss-3	4555	16246	0.29
0	3	$S_{S}-3++$	4331	16081	0.27
(3)	1	Ss-3	4331	16283	0.27
	2	Ss-3++	3941	16246	0. 25
4	2	Ss-3	4318	16246	0.27
ß	3	$S_{S}-3++$	3944	16081	0.25
U	3	Ss-3	4538	16081	0.29

表 6-38 基礎地盤の押込みに対する支持性能照査結果(C-C断面)





6.4.2 基礎地盤の引抜きに対する支持性能評価

基礎地盤の引抜きに対する支持性能照査結果を表 6-39~表 6-41 に示す。

照査結果より,全時刻歴において発生した引抜き力が終局引抜き力を下回ることを確認 した。

解析	⇒在告要*1	地雷利	引抜き力	終局引抜き力*2	照查值	
ケース	F平1Ⅲ1 <u>┘</u> 」目、	地展到	P <sub>a</sub> (kN)	P <sub>ua</sub> (kN)	P <sub>a</sub> /P <sub>ua</sub>	
	1	Ss-1++	3586	8879	0.41	
	1	Ss-1-+	3100	8879	0.35	
	1	Ss-1+-	3522	8879	0.40	
	1	Ss-1	2990	8879	0.34	
	1	Ss-2	271	8879	0.031	
	1	$S_{S}-3++$	3633	8879	0.41	
1	1	Ss-3-+	4386	8879	0.50	
	1	Ss-3+-	4069	8879	0.46	
	1	Ss-3	4329	8879	0.49	
	1	Ss-4	473	8879	0.054	
	1	Ss-5	696	8879	0.079	
	1	Ss-6	376	8879	0.043	
	1	Ss-7	581	8879	0.066	
	1	$S_{S}-8++$	1824	8879	0.21	
	4	Ss-8-+	1111	9511	0.12	
2	1	Ss-3++	2943	8879	0.34	
3	1	$S_{S}-3++$	4330	8879	0.49	
4	1	Ss-3++	2392	8879	0.27	
5	4	$S_{S}-3++$	1602	9511	0.17	

表 6-39 基礎地盤の引抜きに対する支持性能照査結果(A-A断面)

\*2 :終局引抜き力Pua=極限引抜き力Pu÷安全率



評価位置

解析	<b>河</b> (石)(元)(元)(元)	地電動	引抜き力	終局引抜き力*2	照査値	
ケース	計測加上區	地展到	P <sub>a</sub> (kN)	$P_{ua}$ (kN)	P a / P u a	
	1	Ss-1++	6430	8594	0.75	
	3	Ss-1-+	6827	8980	0.77	
	1	Ss-1+-	6620	8594	0.78	
	3	Ss-1	7183	8980	0.80	
	3	Ss-2	1929	8980	0.22	
	3	Ss-3++	7876	8980	0.88	
1	3	Ss-3-+	8786	8980	0.98	
	1	Ss-3+-	7132	8594	0.83	
	3	Ss-3	8965	8980	$1.00^{*3}$	
	1	Ss-4	2350	8594	0.28	
	1	Ss-5	4022	8594	0.47	
	1	Ss-6	2821	8594	0.33	
	1	Ss-7	4643	8594	0.55	
	1	Ss-8++	4196	8594	0.49	
	3	Ss-8-+	5151	8980	0.58	
2	3	Ss-3++	7529	8980	0.84	
3	3	Ss-3++	7765	8980	0.87	
4	1	Ss-3++	5166	8594	0.61	
5	1	Ss-3++	4175	8594	0.49	

表 6-40 基礎地盤の引抜きに対する支持性能照査結果(B-B断面)

\*2 :終局引抜き力Pua=極限引抜き力Pu÷安全率

\*3:基礎一体として評価した場合,杭頭に生じる鉛直力の総和は全時刻歴において圧縮側 となるため,引抜きは生じない。



評価位置
解析	<b></b> 誕価位置*1		引抜き力	終局引抜き力*2	照查值
ケース			$P_{a}$ (kN)	P <sub>ua</sub> (kN)	P <sub>a</sub> /P <sub>ua</sub>
	2	Ss-1++	814	8343	0.098
	2	Ss-1-+	1358	8343	0.17
	2	Ss-1+-	429	8343	0.052
	1	Ss-1	1499	8380	0.18
	1	Ss-2	465	8380	0.056
	2	$S_{S}-3++$	675	8343	0.081
	2	Ss-3-+	646	8343	0.078
1	2	Ss-3+-	637	8343	0.077
	13	Ss-3	473	8850	0.054
	1	Ss-4	563	8380	0.068
	1	Ss-5	1668	8380	0.20
	2	Ss-6	325	8343	0.039
	2	Ss-7	705	8343	0.085
	1	Ss-8++	988	8380	0.12
	_*3	Ss-8-+	0	_*3	0.00
0	2	Ss-3++	557	8343	0.067
2	2	Ss-3	269	8343	0.033
0	1	Ss-3++	2084	8380	0.25
3	3	Ss-3	1261	8179	0.16
	2	Ss-3++	847	8343	0.11
(4)	13	Ss-3	340	8850	0.039
Ē	2	Ss-3++	671	8343	0.081
(5)	*3	Ss-3	0	_*3	0.00

表 6-41 基礎地盤の引抜きに対する支持性能照査結果(C-C断面)

注記\*1:評価位置は下図に示す。

\*2 :終局引抜き力Pua=極限引抜き力Pu÷安全率

\*3:各杭頭に生じる鉛直力が全時刻歴で圧縮側となるため、評価対象となる杭が存在しない。



# 7. まとめ

常設代替交流電源設備基礎は,基準地震動Ssに対して,構造物の地震応答解析に基づく曲げ 軸力に伴う圧縮縁コンクリートひずみ,曲率,せん断力及び面内せん断ひずみが各部材の要求性 能に応じた許容限界以下であることを確認した。基礎地盤の支持性能評価については,地震応答 解析に基づく杭頭に発生する鉛直力が終局鉛直支持力及び終局引抜き力を下回ることを確認した。

以上のことから,常設代替交流電源設備基礎は,基準地震動Ssによる地震力に対して,間接 支持機能を維持できる。 常設代替交流電源設備基礎の耐震安全性評価に関する参考資料

(参考資料 1) 杭頭部の耐震評価	参考1-1
(参考資料 2)機器荷重の載荷方法の違いによる影響検討	参考 2-1
(参考資料 3) 3 次元構造解析における照査時刻の選定について	参考 3-1

(参考資料1) 杭頭部の耐震評価

1. 概要

常設代替交流電源設備基礎の杭頭部はフーチングに対し,「道路橋示方書・同解説(IV下部構造 編)(日本道路協会,平成14年3月)」(以下「道路橋示方書」という。)に示される方法Aにより 結合されている。常設代替交流電源設備基礎の杭頭部の耐震評価として,「KK7 補足-027-2 軽 油タンク基礎の耐震安全性評価 参考資料1-2」に示す方法Aに対する照査項目に則り,フーチ ングコンクリートの垂直支圧応力度,押抜きせん断応力度,水平支圧応力度及び水平方向の押抜 きせん断応力度に対する照査を実施する。

- 2. フーチングコンクリートの照査
- 2.1 垂直支圧応力度

垂直支圧応力度による照査は,道路橋示方書に基づき,フーチングコンクリートに生じる垂 直支圧応力度が,許容支圧応力度以下であることを確認する。垂直支圧応力度は,下式により 算定する。

$$\sigma_{cv} = \frac{P}{\pi D^2/4} \leq \sigma_{ba}$$

- σ<sub>cv</sub> : 垂直支圧応力度(N/mm<sup>2</sup>)
- P:軸方向押込み力(N)
- D : 杭径(mm)
- **σ**<sub>ha</sub> : コンクリートの許容支圧応力度(N/mm<sup>2</sup>)

照査結果を表 2-1~表 2-3 に示す。各解析ケースにおけるフーチングコンクリートの垂直 支圧応力度が,許容支圧応力度以下であることを確認した。

検討 ケース	地震動	照査位置	軸方向 押込み力 (kN)	垂直支圧応力度* (N/mm <sup>2</sup> )	許容支圧応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	照査値
	Ss-1++	4	3704	2.54		0.19
	Ss-1-+	4	4129	2.83		0.21
	Ss-1+-	4	3625	2.48		0.19
	Ss-1	4	3839	2.63		0.20
	Ss-2	1	2143	1.47		0.11
1)	Ss-3++	1	3621	2.48	13. 50	0.19
	Ss-3-+	1	4214	2.89		0.22
	Ss-3+-	1	3729	2.56		0.19
	Ss-3	1	4150	2.84		0.22
	Ss-4	1	2068	1.42		0.11
	Ss-5	1	2050	1.41		0.11
	Ss-6	1	2367	1.62		0.12
	Ss-7	1	2450	1.68		0.13
	Ss-8++	4	2524	1.73		0.13
	Ss-8-+	1	3215	2.20		0.17
2	$S_{S}-3-+$	1	4379	3.00		0.23
3	Ss-3-+	1	4504	3. 09		0.23
4	Ss-3-+	1	3384	2.32		0.18
5	Ss-3-+	1	3363	2.31		0.18

表 2-1 垂直支圧応力度による照査結果(A-A断面)

注記\* :垂直支圧応力度=発生垂直支圧応力度×構造解析係数γ。



評価位置

検討 ケース	地震動	照査位置	軸方向 押込み力 (kN)	垂直支圧応力度* (N/mm <sup>2</sup> )	許容支圧応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	照查値
	Ss-1++	3	10208	6.99		0.52
	Ss-1-+	1	9136	6.25		0.47
	Ss-1+-	3	9888	6.77		0.51
1	Ss-1	3	9880	6.76		0.51
	Ss-2	3	5808	3.98		0.30
	$S_{S}-3++$	3	10600	7.26	13. 50	0.54
	$S_{S}-3-+$	3	9520	6.52		0.49
	Ss-3+-	3	10940	7.49		0.56
	Ss-3	3	10544	7.22		0.54
	Ss-4	3	5740	3.93		0.30
	Ss-5	3	7016	4.80		0.36
	Ss-6	3	7396	5.06		0.38
	Ss-7	3	9012	6.17		0.46
	Ss-8++	3	8096	5.54		0.42
	Ss-8-+	1	6960	4.77		0.36
2	$S_{s-3} + -$	3	10344	7.08		0.53
3	Ss-3+-	3	11204	7.67		0.57
4	Ss-3+-	3	7980	5.46		0.41
5	Ss-3+-	1	6976	4.78		0.36

表 2-2 垂直支圧応力度による照査結果(B-B断面)

注記\* :垂直支圧応力度=発生垂直支圧応力度×構造解析係数γ。



評価位置

検討 ケース	地震動	照査位置	軸方向 押込み力 (kN)	垂直支圧応力度* (N/mm <sup>2</sup> )	許容支圧応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	照査値
	Ss-1++	2	4780	3. 27		0.25
	Ss-1-+	2	4321	2.96		0.22
	Ss-1+-	2	5042	3. 45		0.26
	Ss-1	2	4288	2.94		0.22
	Ss-2	3	3778	2.59		0.20
	$S_{S}-3++$	2	4404	3. 02		0.23
	Ss-3-+	2	4808	3. 29		0.25
	Ss-3+-	2	4543	3.11		0.24
	Ss-3	2	4720	3. 23		0.24
	Ss-4	2	3532	2.42	13.50	0.18
	Ss-5	2	3944	2.70		0.20
	Ss-6	2	4066	2.79		0.21
	Ss-7	2	4352	2.98		0.23
	Ss-8++	3	3364	2.31		0.18
	Ss-8-+	3	3513	2.41		0.18
2	Ss-1+-	2	4780	3.27		0.25
3	Ss-1+-	1	1 4586 3.14	3.14		0.24
4	Ss-1+-	2	4673	3. 20		0.24
5	Ss-1+-	2	4270	2.93		0.22

表 2-3 垂直支圧応力度による照査結果 (C-C断面)

注記\* :垂直支圧応力度=発生垂直支圧応力度×構造解析係数γ。



# 2.2 押抜きせん断応力度

押抜きせん断応力度による照査は,道路橋示方書に基づき,フーチングコンクリートに生じ る押抜きせん断応力度が,許容押抜きせん断応力度以下であることを確認する。押抜きせん断 応力度は,下式により算定する。

$$\tau_v \!=\! \frac{P}{\pi \; (D\!+\!h) \, h} \! \leq \tau_a$$

- τ<sub>ν</sub>:垂直方向の押抜きせん断応力度(N/mm<sup>2</sup>)
- P:軸方向押込み力(N)
- D : 杭径(mm)
- h : 垂直方向の押抜きせん断に抵抗するフーチングの有効高さ(mm)
- τ<sub>a</sub> : コンクリートの許容押抜きせん断応力度(N/mm<sup>2</sup>)

照査結果を表 2-4~表 2-6 に示す。各解析ケースにおけるフーチングコンクリートの押抜 きせん断応力度が,許容押抜きせん断応力度以下であることを確認した。

사라			軸方向	押抜き	許容押抜き	
使	地震動	照査位置	押込み力	せん断応力度*	せん断応力度	照査値
1) - X			(kN)	$(N/mm^2)$	$(N/mm^2)$	
	Ss-1++	4	3704	0.24		0.24
	Ss-1-+	4	4129	0.27		0.27
	Ss-1+-	4	3625	0.24		0.24
	Ss-1	4	3839	0.25		0.25
	Ss-2	1	2143	0.14	1.00	0.14
	Ss - 3 + +	1	3621	0.23		0.23
	Ss-3-+	1	4214	0.27		0.27
1	Ss-3+-	1	3729	0.24		0.24
	Ss-3	1	4150	0.27		0.27
	Ss-4	1	2068	0.14		0.14
	Ss-5	1	2050	0.14		0.14
	Ss-6	1	2367	0.16		0.16
	Ss-7	1	2450	0.16		0.16
	Ss-8++	4	2524	0.17		0.17
	Ss-8-+	1	3215	0.21		0.21
2	Ss-3-+	1	4379	0.28		0.28
3	Ss-3-+	1	4504	0.29		0.29
4	Ss-3-+	1	3384	0.22		0.22
5	Ss-3-+	1	3363	0.22		0.22

表 2-4 押抜きせん断応力度による照査結果(A-A断面)

注記\* : 押抜きせん断応力度=発生押抜きせん断応力度×構造解析係数 γ a



評価位置

사크니			軸方向	押抜き	許容押抜き	
使討	地震動	照査位置	押込み力	せん断応力度*	せん断応力度	照查値
<i>ŋ</i> - <i>x</i>			(kN)	$(N/mm^2)$	$(N/mm^2)$	
	Ss-1++	3	10208	0.88		0.88
	Ss-1-+	1	9136	0.78		0.78
	Ss-1+-	3	9888	0.85		0.85
	Ss-1	3	9880	0.85	1.00	0.85
	Ss-2	3	5808	0.50		0.50
1)	$S_{S}-3++$	3	10600	0.91		0.91
	$S_{S}-3-+$	3	9520	0.82		0.82
	$S_{S}-3+-$	3	10940	0.94		0.94
	Ss-3	3	10544	0.90		0.90
	Ss-4	3	5740	0.49		0.49
	Ss-5	3	7016	0.60		0.60
	Ss-6	3	7396	0.64		0.64
	Ss-7	3	9012	0.77		0.77
	$S_{S}-8++$	3	8096	0.70		0.70
	Ss-8-+	1	6960	0.60		0.60
2	$S_{S}-3+-$	3	10344	0.89		0.89
3	Ss-3+-	3	11204	0.96	]	0.96
4	Ss-3+-	3	7980	0.69		0.69
5	Ss-3+-	1	6976	0.60		0.60

表 2-5 押抜きせん断応力度による照査結果(B-B断面)

注記\* : 押抜きせん断応力度=発生押抜きせん断応力度×構造解析係数 γ a



評価位置

松計			軸方向	押抜き	許容押抜き	
便門	地震動	照査位置	押込み力	せん断応力度*	せん断応力度	照査値
<i>ŋ</i> - <i>∧</i>			(kN)	$(N/mm^2)$	$(N/mm^2)$	
	Ss-1++	2	4780	0.41		0.41
	Ss-1-+	2	4321	0.37		0.37
	Ss-1+-	2	5042	0.44		0.44
	Ss-1	2	4288	0.37		0.37
	Ss-2	3	3778	0.33		0.33
	Ss - 3 + +	2	4404	0.38		0.38
	Ss-3-+	2	4808	0.42		0.42
1	Ss-3+-	2	4543	0.39		0.39
	Ss-3	2	4720	0.41		0.41
	Ss-4	2	3532	0.31	1.00	0.31
	Ss-5	2	3944	0.34		0.34
	Ss-6	2	4066	0.35		0.35
	Ss-7	2	4352	0.38		0.38
	Ss-8++	3	3364	0.29		0.29
	Ss-8-+	3	3513	0.30		0.30
2	Ss-1+-	2	4780	0.41		0.41
3	Ss-1+-	1	4586	0.40		0.40
4	Ss-1+-	2	4673	0.40		0.40
5	Ss-1+-	2	4270	0.37		0.37

表 2-6 押抜きせん断応力度による照査結果(C-C断面)

注記\* : 押抜きせん断応力度=発生押抜きせん断応力度×構造解析係数 γ a



# 2.3 水平支圧応力度

水平支圧応力度による照査は,道路橋示方書に基づき,フーチングコンクリートに生じる水 平支圧応力度が,許容支圧応力度以下であることを確認する。水平支圧応力度は,下式により 算定する。

$$\sigma_{ch} {=} \frac{H}{D1} {+} \frac{6M}{D1^2} {\leq} \sigma_{ba}$$

- σ<sub>ch</sub> : 水平支圧応力度(N/mm<sup>2</sup>)
- H : 軸直角方向力(N)
- $M \quad : \mathcal{E} \mathcal{I} \sim \mathcal{I} (N \cdot mm)$
- D : 杭径(mm)
- 1 : 杭の埋込み長(mm)
- σ<sub>ba</sub>:コンクリートの許容支圧応力度(N/mm<sup>2</sup>)

照査結果を表 2-7~表 2-9 に示す。各解析ケースにおけるフーチングコンクリートの水平 支圧応力度が,許容支圧応力度以下であることを確認した。

松計		収木	軸直角	エーシント	水平支圧	許容支圧	
使削	地震動	炽宜 佐墨	方向力		応力度*	応力度	照查值
リース		业直	(kN)	(KN • m)	$(N/mm^2)$	$(N/mm^2)$	
	Ss-1++	3	982	793	1.38		0.09
	Ss-1-+	2	1013	988	1.64		0.10
	Ss-1+-	2	1008	769	1.36		0.09
	Ss-1	2	1030	991	1.65		0.10
	Ss-2	3	594	403	0.74		0.05
	$S_{S}-3++$	2	968	1130	1.80		0.11
	Ss-3-+	2	1153	961	1.66		0.10
	Ss-3+-	2	955	1087	1.74		0.11
	Ss-3	2	1149	1015	1.73		0.11
	Ss-4	3	623	436	0.80	16.88	0.05
	Ss-5	3	661	450	0.83		0.05
	Ss-6	3	658	459	0.84		0.05
	Ss-7	3	703	482	0.88		0.06
	Ss-8++	3	869	613	1.11		0.07
	Ss-8-+	2	916	658	1.19		0.08
2	$S_{S}-3++$	3	1161	987	1.70		0.11
3	$S_{S}-3++$	3	1009	2411	3.41		0.21
4	$S_{S}-3++$	3	1024	938	1.58		0.10
5	$S_{S}-3++$	3	980	591	1.13		0.07

表 2-7 水平支圧応力度による照査結果(A-A断面)

注記\* :水平支圧応力度=発生水平支圧応力度×構造解析係数γ。



評価位置

検討 ケース	地震動	照査 位置	軸直角 方向力 (kN)	モーメント (kN・m)	水平支圧 応力度* (N/mm <sup>2</sup> )	許容支圧 応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	照查値
	Ss-1++	2	3578	1911	5.05	(11) 1111 )	0.30
	Ss-1-+	2	3431	1828	4.83		0.29
	Ss-1+-	2	3580	1908	5.05		0.30
	Ss-1	2	3429	1815	4.81		0.29
	Ss-2	2	1942	848	2.41		0.15
	$S_{S}-3++$	2	3793	2165	5.60		0.34
	Ss-3-+	2	3483	1938	5.05		0.30
$\bigcirc$	Ss-3+-	2	3766	2176	5.60		0.34
	Ss-3	2	3595 2021 5.25		0.32		
	Ss-4	2	2024	930	2.59	16.88	0.16
	Ss-5	2	2576	1174	3.28		0.20
	Ss-6	2	2522	1147	3.21		0.20
	Ss-7	2	3160	1526	4.18		0.25
	Ss-8++	2	3130	1507	4.13		0.25
	Ss-8-+	2	2965	1493	4.02		0.24
2	Ss-3+-	2	3778	1208	3.90		0.24
3	Ss-3+-	2	3566	5460	11.29		0.67
4	Ss-3+-	2	3041	1788	4.58		0.28
5	Ss-3+-	2	2800	850	2.81		0.17

表 2-8 水平支圧応力度による照査結果(B-B断面)

注記\* :水平支圧応力度=発生水平支圧応力度×構造解析係数γ。



評価位置

検討 ケース	地震動	照査 位置	軸直角 方向力 (kN)	モーメント (kN・m)	水平支圧 応力度* (N/mm <sup>2</sup> )	許容支圧 応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	照查値
	Ss-1++	3	2909	1032	3. 19	(	0.19
1	Ss-1-+	3	2672	904	2.85		0.17
	Ss-1+-	3	2838	1014	3.12		0.19
	Ss-1	3	2831	919	2.95		0.18
	Ss-2	3	2471	799	2.57		0.16
	$S_{S}-3++$	3	3221	1160	3.56		0.22
	Ss-3-+	3	2901	1142	3.38		0.21
	Ss-3+-	3	3100	1180	3.54	-	0.21
	Ss-3	3	2900	1164	3.42		0.21
	Ss-4	3	2235	677	2.25	16.88	0.14
	Ss-5	3	2957	836	2.87		0.18
	Ss-6	3	2522	739	2.49		0.15
	Ss-7	3	2856	793	2.74		0.17
	Ss-8++	3	3120	651	2.62		0.16
	Ss-8-+	2	1002	999	2.23		0.14
2	$S_{S}-3++$	3	3674	671	2.91		0.18
3	$S_{S}-3++$	2	1172	3978	7.56		0.45
4	$S_{S}-3++$	3	3263	971	3.25		0.20
5	$S_{S}-3++$	3	3665	562	2.71		0.17

表 2-9 水平支圧応力度による照査結果 (C-C断面)

注記\* :水平支圧応力度=発生水平支圧応力度×構造解析係数γ。



# 2.4 水平押抜きせん断応力度

水平押抜きせん断応力度による照査は,道路橋示方書に基づき,フーチングコンクリートに 生じる水平押抜きせん断応力度が,許容押抜きせん断応力度以下であることを確認する。水平 押抜きせん断応力度は,下式により算定する。

$$\tau_{h} = \frac{H}{h' (21 + D + 2h')} \leq \tau_{a}$$

τ<sub>h</sub>:水平方向の押抜きせん断応力度(N/mm<sup>2</sup>)

- H : 軸直角方向力(N)
- D : 杭径(mm)
- h':水平方向の押抜きせん断力に抵抗するフーチングの有効高さ(mm)
- 1 : 杭の埋込み長(mm)
- τ<sub>a</sub>:コンクリートの許容押抜きせん断応力度(N/mm<sup>2</sup>)

照査結果を表 2-10~表 2-12 に示す。各解析ケースにおけるフーチングコンクリートの水 平押抜きせん断応力度が,許容押抜きせん断応力度以下であることを確認した。

松計			軸直角	水平押し抜き	許容押抜き	
使的	地震動	照査位置	方向力	せん断応力度*	せん断応力度	照査値
<i>ŋ</i> – ∧			(kN)	$(N/mm^2)$	$(N/mm^2)$	
	Ss-1++	2	894	0.13		0.13
	Ss-1-+	2	805	0.12		0.12
	Ss-1+-	2	816	0.12		0.12
	Ss-1	2	858	0.12		0.12
	Ss-2	1	556	0.08		0.08
	Ss-3++	2	890	0.13		0.13
	Ss-3-+	2	891	0.13		0.13
1	Ss-3+-	2	854	0.12		0.12
	Ss-3	2	880	0.13		0.13
	Ss-4	2	565	0.08	1.00	0.08
	Ss-5	2	598	0.09		0.09
	Ss-6	2	625	0.09		0.09
	Ss-7	1	633	0.09		0.09
	Ss-8++	2	791	0.11		0.11
	Ss-8-+	1	664	0.10		0.10
2	Ss-1++	2	902	0.13		0.13
3	Ss-1++	1	870	0.12		0.12
4	Ss-1++	2	903	0.13		0.13
5	Ss-1++	2	949	0.13		0.13

表 2-10 水平押抜きせん断応力度による照査結果(A-A断面)

注記\* :水平押し抜きせん断応力度=発生水平押し抜きせん断応力度×構造解析係数 y a



評価位置

检封			軸直角	水平押し抜き	許容押抜き	
使い	地震動	照査位置	方向力	せん断応力度*	せん断応力度	照査値
7-2			(kN)	$(N/mm^2)$	$(N/mm^2)$	
	Ss-1++	2	3156	0.48		0.48
	Ss-1-+	1	3101	0.47		0.47
	Ss-1+-	2	3156	0.48		0.48
	Ss-1	1	3094	0.47		0.47
	Ss-2	2	1549	0.24		0.24
	$S_{S}-3++$	2	3308	0.50		0.50
	Ss-3-+	1	3086	0.47		0.47
1	Ss-3+-	2	3300	0.50		0.50
	Ss-3	1	3202	0.48		0.48
	Ss-4	1	1739	0.26	1.00	0.26
	Ss-5	2	2246	0.34		0.34
	Ss-6	2	2095	0.32		0.32
	Ss-7	2	2810	0.42		0.42
	Ss-8++	2	2795	0.42		0.42
	Ss-8-+	1	2628	0.40		0.40
2	$S_{S}-3++$	2	3392	0.51		0.51
3	Ss - 3 + +	2	2867	0.43		0.43
4	Ss-3++	2	2737	0.41		0.41
5	Ss - 3 + +	2	2549	0.39		0.39

表 2-11 水平押抜きせん断応力度による照査結果(B-B断面)

注記\* :水平押し抜きせん断応力度=発生水平押し抜きせん断応力度×構造解析係数 γ 。



評価位置

松計			軸直角	水平押し抜き	許容押抜き	
使う	地震動	照査位置	方向力	せん断応力度*	せん断応力度	照査値
<i>y</i> - <i>x</i>			(kN)	$(N/mm^2)$	$(N/mm^2)$	
	Ss-1++	2	2909	0.44		0.44
	Ss-1-+	2	2672	0.40		0.40
	Ss-1+-	2	2838	0.43		0.43
	Ss-1	2	2831	0.43		0.43
	Ss-2	2	2471	0.37		0.37
	$S_{S}-3++$	2	3221	0.49		0.49
	Ss-3-+	2	2901	0.44		0.44
1	Ss-3+-	2	3100	0.47		0.47
	Ss-3	2	2900	0.44		0.44
	Ss-4	2	2235	0.34	1.00	0.34
	Ss-5	2	2957	0.45		0.45
	Ss-6	2	2522	0.38		0.38
	Ss-7	2	2856	0.43		0.43
	Ss-8++	2	3120	0.47		0.47
	Ss-8-+	2	1693	0.26		0.26
2	Ss-3++	2	3674	0.55		0.55
3	Ss-3++	2	2186	0.33		0.33
4	Ss-3++	2	3263	0.49		0.49
5	Ss-3++	2	3665	0.55		0.55

表 2-12 水平押抜きせん断応力度による照査結果(C-C断面)

注記\* :水平押し抜きせん断応力度=発生水平押し抜きせん断応力度×構造解析係数 γ a



評価位置

1. 概要

図 1-1に第一ガスタービン発電機基礎における車両配置図を示す。第一ガスタービン発電機 基礎上には、発電機車及び制御車が2台ずつ、及び各車両を固定するための転倒防止装置据付用 部材が設置される。ここで、図 1-2 に第一ガスタービン発電機基礎の地震応答解析モデルにお ける発電機車、制御車及び転倒防止装置据付用部材の荷重(以下「車両荷重」という。)の載荷図 を示す。地震応答解析において車両荷重は、車両の位置によらず平均的な荷重を考慮するため、 等分布荷重として第一ガスタービン発電機基礎に載荷している。

一方,実際の車両には,車両荷重は車輪を介した集中荷重として第一ガスタービン発電機基礎 に伝達される。そこで本検討では,車両荷重を集中荷重として作用させた場合における耐震評価に対 する影響を確認する。



### 車両及び転倒防止装置据付用部材の質量

	質量				
<b>*</b> =	東西大体	転倒防止装置.	ㅋ.		
中叫。	単 岡 本 (4) / 据 付 用 部	据付用部材。	百一· (+)		
	(1/百),	(t/台) .	(t) .		
発電機車A	29.000	7.680	36.680		
発電機車B	29,000	7.680	36, 680		
制御車A	16.125.	4.320	20.445		
制御車B.	16, 125	4. 320.	20, 445		





図 1-1 第一ガスタービン発電機基礎の車両配置図



C

PW◀━━▶ PE (C-C断面 第一ガスタービン発電機基礎)

図 1-2 基本ケースにおける車両荷重の載荷方法\* 注記\* :水平方向にも同位置に載荷する。荷重値は安全率1.2を考慮した値

2. 検討方針

車両荷重を等分布荷重として考慮した解析ケース(以下,「基本ケース」という。)に対し,車 両荷重を図 1-1に基づく各車輪位置に集中荷重として考慮した解析(以下,「追加検討ケース」 という。)を実施し,耐震評価結果を比較することで,車両荷重の載荷方法が常設代替交流電源設 備基礎の耐震評価に与える影響を確認する。

影響検討を実施する解析ケースは、常設代替交流電源設備基礎が杭の照査値が卓越することを踏まえ、杭の照査値が最大となる「C-C断面、解析ケース③、地震動 Ss-3--」とする。

3. 追加検討ケースにおける車両荷重の設定

図 1-1 に基づき,各車両の車輪位置に作用する質量を算定し,図 3-1 に示すとおり,第一ガ スタービン発電機基礎に集中荷重として載荷する。



図 3-1 追加検討ケースにおける車両荷重の載荷方法\* 注記\* :水平方向にも同位置に載荷する。荷重値は安全率1.2 を考慮した値

## 4. 評価結果

鋼管杭の曲げ軸力照査結果の比較を表 4-1 に、せん断力照査結果の比較を表 4-2 に示す。 いずれの照査値についても基本ケースと追加検討ケースの照査値に差は見られなかった。

検討ケース	評価位置	照查用曲率* $\phi_{\rm d}$ (1/m)	終局曲率 ф u (1/m)	照査値 φ d/φ u
①基本ケース	4	8.27 $\times 10^{-3}$	9.83 $\times 10^{-3}$	0.85
②追加検討ケース	4	8. $27 \times 10^{-3}$	9.83 $\times 10^{-3}$	0.85

表 4-1 鋼管杭の曲げ軸力照査結果

注記\* : 照查用曲率  $\phi_d$  = 発生曲率×構造解析係数  $\gamma_a$ 

表 4-2 鋼管杭のせん断力照査結果

検討ケース	評価位置	照査用 せん断力* Q d (kN)	終局 せん断強度 Qu(kN)	照査値 Q d /Q u
①基本ケース	1	5364	8563	0.63
②追加検討ケース	1	5364	8563	0.63

注記\* :照査用せん断力Qa=発生せん断力×構造解析係数 ya



評価位置

5. まとめ

本検討では、第一ガスタービン発電機基礎における車両荷重について、等分布荷重として載荷 している基本ケースに対し、各車両の車輪位置に集中荷重として載荷した場合の追加検討ケース を実施し、載荷方法の違いが耐震評価に与える影響を確認した。その結果、基本ケースと追加検 討ケースで照査値に差がないことから、車両荷重を等分布荷重として載荷することは妥当である。 (参考資料3) 3次元構造解析における照査時刻の選定について

1. 概要

第一ガスタービン発電機基礎及び第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎の鉄筋コンクリート部材の耐震評価では、部材評価に支配的な荷重が発生する時刻として、表 1-1 に示す事象を 各加振方向の照査時刻として選定している。

第一ガスタービン発電機基礎は,第一ガスタービン発電機を間接支持する版状の構造物である。 第一ガスタービン発電機は地上部に設置されており,地震応答解析においてその質量は構造物の 解析モデルに付加質量として与えることで考慮している。地震時に第一ガスタービン発電機基礎 に作用する主な外力は,第一ガスタービン発電機の荷重であり,版状の構造物であることから面 外方向の変形による損傷が想定されるため,第一ガスタービン発電機基礎の耐震評価における支 配的な荷重は,躯体の慣性力としている。

第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎は,第一ガスタービン発電機用燃料タンクを間接支 持する箱型の構造物である。第一ガスタービン発電機用燃料タンクは構造物中に内包されており, 地震応答解析においてその質量は構造物の解析モデルに付加質量として与えることで考慮してい る。第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎の耐震評価における支配的な荷重は,第一ガスタ ービン発電機用燃料タンク基礎が地中に設置された箱型の構造物という特徴を踏まえ,側壁に作 用する土水圧及び妻壁の面内せん断応力としている。

本項では、表 1-1に示す事象が発生する時刻を照査時刻とすることに対して、表 1-1の照査 時刻以外で構造物に対して大きな外力が生じると想定される事象を抽出し、各事象の発生時刻に おける照査値を比較し、選定した照査時刻の妥当性を確認する。

施設	加振方向	事象
第一ガスタービン発電機基礎	N S	躯体の慣性力最大時(鉛直下向き方向)
(鉄筋コンクリート部材)	ΕW	躯体の慣性力最大時(鉛直下向き方向)
		妻壁の面内せん断応力最大時
第一カスタービン発電機用	ΝS	側壁に作用する土水圧最大時
燃料タンク基礎	DIII	妻壁の面内せん断応力最大時
(鉄肋コングリート部材)	ΕW	側壁に作用する土水圧最大時

表 1-1 第一ガスタービン発電機基礎及び第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎の照査時刻

# 2. 耐震評価による検証

2.1 抽出事象

構造物に対して大きな外力が生じると想定される事象として,抽出した事象一覧を表 2-1 に示す。

構造物に影響を与える事象として,第一ガスタービン発電機基礎では慣性力や土水圧,第一 ガスタービン発電機用燃料タンク基礎では慣性力や土水圧に起因する妻壁の面内せん断応力や, 側壁に作用する土水圧及び躯体の慣性力が考えられる。

## 表 2-1 抽出事象一覧

(a)	第一	ガス	ター	ビ	ン発	電機基礎
-----	----	----	----	---	----	------

	抽出事象	卓越すると想定される荷重
採用事象	躯体の慣性力最大時(鉛直下向き方向)	・躯体,機器類の慣性力
検証用	躯体の慣性力最大時(水平方向)	・躯体,機器類の慣性力
抽出事象	側方に作用する土水圧最大時	・土水圧

## (b) 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎

	抽出事象	卓越すると想定される荷重
採用事象	妻壁の面内せん断応力最大時	<ul> <li>・土水圧</li> <li>・慣性力</li> </ul>
	側壁に作用する土水圧最大時	・土水圧
検証用 抽出事象	躯体の慣性力最大時(水平方向)	・躯体の慣性力

### 2.2 検証方法

前述 2.1 に示した事象が最大となる時刻に着目し,第一ガスタービン発電機基礎及び第一ガ スタービン発電機用燃料タンク基礎の照査値が最大となる事象を確認する。検証フローを図 2 -1 に示す。

検証ケースは、それぞれの構造物で照査値が最大となった解析ケース、入力地震動とする。 検証部材は、第一ガスタービン発電機基礎については基礎版を、第一ガスタービン発電機用燃 料タンク基礎については地中に設置された箱型の構造物という特徴を踏まえ、側壁を対象とす る。検証ケースを表 2-2 に示す。



図 2-1 照査時刻の検証フロー

表 2-2 検証ケース

対象	解析ケース	入力地震動	部材
第一ガスタービン発電機基礎 (鉄筋コンクリート部材)	解析ケース①	Ss-1	基礎版
第一ガスタービン発電機用 燃料タンク基礎 (鉄筋コンクリート部材)	解析ケース①	Ss-1	側壁

# 2.3 検証結果

各抽出事象に対する照査結果一覧を表 2-3 に示す。

曲げ軸力に対する照査値は、いずれの事象においてもせん断力に対する照査値と比較し小さ いことから、ここではせん断力に対する照査結果に着目する。

第一ガスタービン発電機基礎は躯体の慣性力が下向きに最大となる時刻,第一ガスタービン 発電機用燃料タンク基礎は側壁に作用する土水圧が最大となる時刻で照査値が最大となること を確認した。

	抽出事象	解析 断面	事象	照査 時刻 (s)	曲げ軸力 照査値	せん断力 照査値
採用事象	躯体の慣性力	A-A断面 (NS方向)	躯体の慣性力最大時(下向き)	5.93	0.0008	0.069
	(鉛直下回き 方向)	C C 断面 ( E W 方向)	躯体の慣性力最大時(下向き)	17.12	0.0010	0.084
	躯体の慣性力	A-A断面 (N S 方向)	躯体の慣性力最大時(N S 方向)	5.25	0.0015	0.078
検証用 抽出事象	(水平方向)	C – C 断面 (EW方向)	躯体の慣性力最大時(EW方向)	5.27	0.0014	0.077
	個方に作用        (NS方)          する土水圧         (EW方)	A-A断面 (NS方向)	側方に作用する土水圧最大時(NS方向)	5.99	0.0007	0.056
		C - C 断面 (EW方向)	側方に作用する土水圧最大時(EW方向)	6. 53	0.0012	0.048

表 2-3 各抽出事象に対する照査結果一覧

(a) 第一ガスタービン発雷機基礎

(b) 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎

	抽出事象	解析 断面	事象	照査 時刻 (s)	曲げ軸力 照査値	せん断力 照査値
	妻壁の面内	B-B断面 (NS方向)	妻壁の面内せん断応力最大時	10.59	0.0080	0. 18
採用事象	せん断応力	C C 断面 ( E W 方向)	妻壁の面内せん断応力最大時	6.01	0.016	0. 38
	側壁に作用 する土水圧	B — B 断面 (N S 方向)	側壁に作用する土水圧最大時(NS方向)	5.96	0.018	0. 43
		C - C 断面 (E W 方向)	側壁に作用する土水圧最大時(EW方向)	5.96	0.018	0. 43
検証用	躯体の慣性力	B – B 断面 (N S 方向)	躯体の慣性力最大時(NS方向)	9.31	0.015	0.34
抽出事象	(水平方向)	C — C 断面 (E W方向)	躯体の慣性力最大時(EW方向)	4.86	0.0049	0.12

なお,第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎について,照査値が最大となる時刻における作用荷重の分布を,図 2-2~図 2-3 に示す。



・側壁に作用する土水圧最大時

図 2-2 NS 断面の作用荷重の分布 (照査時刻=5.96s)



・側壁に作用する土水圧最大時

図 2-3 EW 断面の作用荷重の分布 (照査時刻=5.96s)

### 3. まとめ

第一ガスタービン発電機基礎及び第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎の鉄筋コンクリー ト部材の評価で選定した照査時刻の妥当性確認として,構造物に対して大きな外力が生じると想 定される事象を抽出し,各事象の発生時刻における曲げ軸力照査及びせん断力に対する照査値の 比較を行った。曲げ軸力に対する照査値はいずれの事象においてもせん断力に対する照査値と比 較し小さいことから,せん断力に対する照査値に着目した結果,照査値が最大となる時刻は,第 ーガスタービン発電機基礎では躯体の慣性力が下向きに最大時,第一ガスタービン発電機用燃料 タンク基礎では側壁に作用する土水圧が最大時となり,照査時刻の採用事象に包絡されているこ とを確認した。

以上の結果より,第一ガスタービン発電機基礎及び第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎 の耐震評価において選定した照査時刻は妥当である。