資料1

# 大飯発電所3号機 加圧器スプレイライン配管溶接部での事象への対応について

# 関西電力株式会社 2021年 1月29日

# <u>目次</u>

大飯発電所3号機加圧器スプレイ配管溶接部での事象の対応として、これまでの調査結果及び追加確認結果を踏まえた、本事象の発生要因及び水平展開について以下のとおり報告する。



#### 事象概要

▶ 大飯発電所3号機 加圧器スプレイ配管溶接部での事象の概要を以下に示す。



供用期間中検査(ISI)にて、加圧器スプレイラインの1次冷却材管台と管継手(エルボ部)の配管溶接部に有意な指示が認められた。その後の破壊調査により、溶接熱影響部にて深さ4.4mm、長さ60mmの亀裂があることが明らかとなった。

### 本事象の亀裂要因の特定について(概要)

▶ 本事象の亀裂要因の特定を目的に種々のFT図を作成した。本図は、後述するFT図の概略である。



## <u> 亀裂発生要因のFT図(1/3)</u>



▶ 亀裂発生要因については粒界割れで発生した可能性が最も高いと判断した。

▶ ただし、硬化が生じていることを踏まえた溶接欠陥の有無の再確認が必要と判断した。

### <u> 亀裂発生要因のFT図(2/3)</u>

5

事象		要因		因子	_	調査結果		知見·理論	追加確認	 更なる知見拡充
	ľ	材料	┠╸	表層硬さ		硬さ計測の結果、表層で350HVの 硬さが確認された。	12/24公開会合 資料1-1 1-5 資料1-2 1-19	BWR環境では、300HV以 上で割れる実験室データがあ り、PWR環境では、海外にお いて加圧器ヒータシースが 310HV以上で割れている事 例あり。(参-3 文献1,2)	表層硬さが大きく なった要因検討	SCC発生と硬 さの関係
			►	鋭敏化	<b> </b>	ミルシートでは炭素濃度が0.04%で あり、鋭敏化検査でも粒界腐食が生 じなかった。	9/3面談資料P.16 12/24公開会合 資料1-1 2-2 資料1-2 1-16	酸素添加条件では、鋭敏化 によりSCC発生が促進される 知見がある。(参-3 文献3)	_	-
粒			►	粒界偏析	<b> </b>	炉外であり照射量が低い領域である ことから、中性子照射による粒界偏析 はない。	(参-3 文献4)	照射量によりSCC発生が促 進される知見がある。 (参-3 <sup>文献4</sup> )	-	-
界 割 れ	•C	環境	]+	温度		温度は200℃以上の箇所である。	12/24公開会合 資料1-1 1-9	発生温度に対する知見は無 いが、200℃以上で進展の 知見がある。(参-3 文献5)	-	SCC発生と温 度の関係
の 発 生			►	酸素		加圧器スプレイラインであり、常時通 水環境であることから、閉塞滞留部で はない。	9/8公開会合資料 P.46	閉塞滞留部では、SCCが発 生しやすくなる。 (参-3 文献6)	-	_
			►	塩化物・フッ 化物・硫化物	<b> </b>	適切に水質管理が行われている。	9/8公開会合資料 P.46	不純物はSCC発生の加速 因子となることが知られている。 (参-3 文献7)	-	-
	•	応力	┢	運転中応力		実機応力は計測できていないが、引 張応力が生じていたと解析により推定。			_	
				溶接残留 応力		実機応力は計測できていないが、熱 影響部に溶接による引張応力が生じ ていたと解析により推定。	12/24公開会合 資料1-1 1-9	亀裂の発生応力を明確に示 す知見は無いが、発生への 影響は否定できない。	当該部の溶接状 態を踏まえた応 力の評価	SCC発生と応 力の関係
			►	配管拘束 による応力	<b> </b>	応力解放時に8mm程度移動し、 3MPa程度の応力が生じていたと推 定。	12/24公開会合 資料1-2 1-2	(参-3 文献8)	-	
				▶ 亀裂	発:	生については、硬さが特異に	大きいことが景	ど響したと判断した。	, <b>+</b>	

▶ 応力については、当該部の溶接状態を踏まえた追加確認が必要と判断した。

### <u> 亀裂発生要因のFT図(3/3)</u>



表層硬

t

 $\sim$ 

、溶接部

i 近 傍

ற

硬

化



▶ 硬化要因としては、溶接入熱に加え補修溶接(手入れ溶接)、形状による剛性について追加確認が必要と判断した。

### <u>本事象を踏まえた今後の対応スケジュール(1/2)</u>



## <u>本事象を踏まえた今後の対応スケジュール(2/2)</u>

大公問会会()	原因調査(追加確認まで)	▶ 実機の破面調査等		
本ム開去日の ご説明内容 原因究明と 水平展開方法 の策定	追加確認	<ul> <li>溶接欠陥の有無の再確認</li> <li>溶接記録や当該溶接部積層図等による手入れ溶接の有無の確認及び硬さへの影響評価</li> <li>形状による剛性の硬さへの影響確認         <ul> <li>・当該溶接部近傍の硬さ比較・整理</li> <li>・形状による剛性を考慮したモックアップ製作と硬さ測定</li> </ul> </li> <li>当該部の溶接状態を踏まえた応力の評価</li> </ul>		
	原因の究明(まとめ)	▶ 追加確認結果を踏まえた本事象のまとめ		
	水平展開方法の策定	▶ これまでの調査結果及び追加確認結果を踏まえた検査対象箇所の抽出方法策定		
設工認	配管取替	▶ 配管取替に伴う強度評価等		
	水平展開実施	▶ 大飯4号機以外のプラントに対する追加検査		
検査関連	検査精度(欠陥位置、形状等)の 検証	▶ 進展方向を誤認した原因調査 ・モックアップ(横穴、スリット)検証及びシミュレーションによる、探触子や外面形状、材料 (溶接)の影響確認		
	ISI計画への反映(定点の考え方)	▶本事象の原因と水平展開の結果を踏まえたISI定点の考え方の整理		
	ISI計画への反映(検査頻度・間隔)	➤ SCC進展式を踏まえたISI点検頻度・間隔の整理		
	SCC発生研究	<ul> <li>SCC発生と硬さの関係</li> <li>SCC発生と温度の関係</li> <li>SCC発生と応力の関係         <ul> <li>・表面加工や試験温度等をパラメータとしたSCC発生の基礎研究             <ul> <li>・廃炉材を活用したSCC発生の検討</li></ul></li></ul></li></ul>		
研究関連	SCC進展研究	<ul> <li>&gt; SCC進展と硬さの関係</li> <li>&gt; SCC進展と温度の関係</li> <li>&gt; SCC進展と応力の関係         <ul> <li>・過去研究データ(国内外)の整理</li> <li>・進展式の策定 他</li> <li>●</li> </ul> </li> </ul>		
	維持規格反映	▶ 事例規格案の審議、発刊		

# 追加確認

- ▶ 溶接欠陥の有無の再確認
- 溶接記録や当該溶接部積層図等による手入れ溶接の有無の確認 及び硬さへの影響評価
- ▶ 形状による剛性の硬さへの影響確認 ①当該溶接部近傍の硬さ比較・整理

②形状による剛性を考慮したモックアップ製作と硬さ測定

▶ 当該部の溶接状態を踏まえた応力の評価



- ▶ 起点となる内表面側の破面全域を詳細に観察した結果、いずれの領域も一般的な粒界割れであり、 明瞭な溶接欠陥の痕跡は認められなかった。
- ▶ 拡大像からは、微細な粒状の腐食生成物が認められた。

## 溶接欠陥の有無の再確認(2/2)

> 熱影響部で生じる溶接欠陥に起因する割れの整理

	溶接欠陥	定義 (JIS Z 3001-4)	発生事象	溶接欠陥の例	調査結果
	高温割れ	溶接部の凝固温度範 囲またはその直下のよ うな高温で発生する 割れ	液化割れ、 延性低下 割れ	> 溶接金属部           溶接效影響部         *1	熱影響部に発生する高温割れとしては液化割れがあるが、破面観 察の結果、液化割れの特徴である粒界が丸みを帯びた破面は認め られなかった。延性低下割れは、炭素量の少ないSUS316では生じ 難く、国内PWRプラントでの報告例はない。また、付着物EDS分析 の結果、高温割れの原因となるP(リン)は認められなかった。
割 れ	低温割れ	溶接後、溶接部の温 度が常温付近に低下 してから発生する割れ	ルート割れ、 止端割れ	*2	オーステナイト系ステンレス鋼であれば、一般に低温割れは生じない。 また、低温割れの要因となる水素の混入が少ないTIG溶接と低水素 系棒を使用した被覆アーク溶接で行っている。
	再熱割れ	溶接後の再加熱(約 600℃程度)におい て発生する割れ	再熱割れ	*3	本溶接は、溶接後熱処理は実施しておらず、運転温度は約290℃ と低いため、再熱割れではない。 多層溶接の溶接熱サイクルによって炭化物が析出し、発生することは あるが、炭素量の少ないSUS316では、一般に再熱割れは生じない。
		液化割れの例*3	粒界が丸	みを帯びた破面 実機当該部 丸みを帯びて	rcは粒界が いない破面 の 低面内表面の観察結果 (角裂最深部の表層近傍)
▶ 破 い	皮面では明確 るため、溶接	な溶接欠陥の痕跡に そにより微小な割れが	は認められなれ 発生していた	かった。しかし、特異なる 可能性は否定できない	更化が生じて し、 *1:(社)日本溶接協会編,溶接技術Q&A(2004) *2:星研究所合同会社HP *3:(社)溶接学会溶接冶金研究委員会編,溶接部組織写真集

### 溶接記録や当該溶接部積層図等による

手入れ溶接の有無の確認及び硬さへの影響評価(1/2)

▶ 施工当時の記録から、溶接施工手順に問題がなかったことを確認する。
【当該管の溶接施工手順】(材料確認を除いてサイトで実施)

手順		実施日	確認した記録	確認結果および特記事項	加圧器
材料確認	管台	'89.2.21	素材チェックシート	規格通りの材料であった。	
	エルボ	′89.6.12	ミルシート	(工場で実施)	
開先合せ検査		′90.3.29	開先検査記録	図面指示通りの開先合せ精度で あった。 同日に一連の配管、計5箇所の開 先合せ検査を実施していた。	● <u>現地溶接</u> — <u>工場溶接</u>
溶接		'90.4.21 '90.4.23	溶接施工記録	溶接指示通りの施工であった。 同日に一連の配管、計5箇所の溶 接を開始していた。 作業者は若手とベテランの2名で施 工していた。(初層Tig溶接は2名、 SMAW溶接は若手1名で施工)	当該管
非破壊検査	(PT)	'90.4.25	浸透探傷試験記録	有意な指示がないことを確認した。	
非破壊検査	(RT)	'90.4.27	放射線透過試験記録	有意な指示がないことを確認した。	
耐圧試験・目	視検査	'90.9.18	耐圧・漏えい試験記録	漏えいがないことを確認した。	<u>配管据付の概略図</u> (建設当時)

- 一般的な施工手順通りに開先合せ及び溶接施工を実施し、溶接検査に合格している。特に不適合、 異常は確認されていない。
- ➢ 溶接施工について、溶接電流は指示された範囲内である。ただし、当該溶接部の観察を踏まえると、溶接 入熱については、若手が丁寧かつ慎重に溶接を行ったことから、溶接速度が遅くなり入熱が大きくなって初 層溶接熱影響部の硬化を促進した可能性はある。

#### 溶接記録や当該溶接部積層図等による 13 手入れ溶接の有無の確認及び硬さへの影響評価(2/2) ▶ 当該溶接の裏波ビード幅は約8mmと幅広であり、溶接終端部と思われるクレー ターが2箇所認められた。溶接断面写真により欠陥が無い事を確認しているが、 手入れ溶接により溶接入熱が高くなった可能性がある。 <sup>亀裂最深部</sup>0°(天側) 断面観察方向 亀裂指示範囲 裏波ビード幅 約8mm クレーター 当該管 溶接クレーター部断面組織 当該管 溶接部裏波外観 ➤ 当該管のSMAW溶接は施工記録より 4層で施工されている。 (当該管サイズ では通常3~6層) ▶ 記録上、補修溶接は実施していないが、 ビード形状を整えるためのグラインダ成形 や部分的な手入れ溶接を行う場合があ り、断面組織では部分的に5層以上に 見える領域がある。 当該溶接部積層図(観察位置 0°)

▶ 当該溶接部では補修溶接の記録は無く、また観察結果より欠陥も認められなかった。しかしながら、裏波ビード幅が約8mmと広く、また、記録に残らない手入れ溶接を実施した可能性はあり、当該部の大入熱の一因となった可能性は否定できない。

<u>形状による剛性の硬さへの影響確認</u> ①当該溶接部近傍の硬さ比較・整理(1/2)



▶ 管台とエルボの溶接部における表層の硬さが、他の部位より高い傾向が見られる。

▶ 上記の結果を踏まえ、入熱の影響以外にも管台・エルボ・直管といった形状による剛性が硬さに及ぼす影響についても確認する。

▶ なお、シンニング部においては、亀裂近傍部に比べて応力が低いことから割れが顕在化していないものと推定される。

#### ①当該溶接部近傍の硬さ比較・整理(2/2)

- E)比較溶接エルボ0°で300HVを超える測定点が認められたため、実機から追加データ(12点)を採取し、 300HVを超える測定点が外れ値であることを検証した。
- ▶ また、ビッカース硬さ計の圧痕が粒界上に触れた場合、外れ値を示すことが想定されるため、モックアップにて検証した。



▶ モックアップによる検証の結果、ビッカース硬さ計の圧痕が粒界上に触れた場合、外れ値を示すことが確認された。

### ②形状による剛性を考慮したモックアップ製作と硬さ測定(1/4)

▶ 平板の溶接部では、溶金が凝固する際の収縮により、溶接部の収縮及び曲げ変形(角変形) が生じる。配管溶接の場合は円の形状により角変形が拘束されるため、溶接部の収縮と曲げは 溶接部の落ち込みとして顕在化する。



➤ これまでのモックアップは直管同士で製作していたが、溶接部周囲の形状剛性の相違が変形程度 へ影響した可能性について検証する。



- ▶ 形状による剛性により、管台 エルボの方が溶接時における変形領域が狭く、硬化が進む可能性が 考えられる。
- ▶ モックアップにより、溶接時の形状による硬さへの影響を確認する。

②形状による剛性を考慮したモックアップ製作と硬さ測定(2/4)

▶ 形状による剛性の影響について確認するため、以下のモックアップを製作し、硬さ測定を行う。

ケース	溶接方法	形状	モックアップ形状
ケース1	初層Tig+SMAW (入熱量:大 <sup>※1</sup> )	管台-エルボ <sup>※2</sup>	
ケース2	初層Tig+SMAW (入熱量:大 <sup>※1</sup> )	エルボ <sup>※2</sup> ー直管	
ケース3	初層Tig+SMAW (入熱量:大 <sup>※1</sup> )	直管-直管	
ケース4	全層Tig <sup>※3</sup> (入熱量:中 <sup>※1</sup> )	管台-エルボ <sup>※2</sup>	
<ul> <li>※1:通常の溶接施: なお、全層Tig なお、全層Tig</li> <li>※2:エルボは製作に エルボを厚肉な</li> <li>※3:今回、大飯35</li> </ul>	エにおける入熱量 大:	/cm、中 : kJ/cm パて、初層を薄く溶接するため、入 モックアップにおいては、溶接に伴うF mm)に置き換えて剛性の影響効 接方法	熱量が「大」になることはないことから、入熱量は「中」としている。 内面側への落ち込みが周方向の剛性により拘束されることを考慮し、 果を確認する。 枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません

### ②形状による剛性を考慮したモックアップ製作と硬さ測定(3/4)

➢ 溶接時における形状による剛性の影響について確認する ために製作したモックアップの硬さ測定結果は以下のとおり。



<硬さデータプロット範囲>

御井田

海接中心

測定範囲

## ②形状による剛性を考慮したモックアップ製作と硬さ測定(4/4)

▶ 溶接時における形状による剛性の影響について確認するために製作したモックアップの硬さ測定結果は 以下のとおり。

形状溶接方法	管台-エルボ	エルボー直管	直管-直管
初層Tig+SMAW (入熱量:大)	[ケース1] 300HVを超えている。	[ケース2] 300HVを超えていない。	[ケース3] 300HVを超えていない。
全層Tig <sup>※</sup> (入熱量:中)	[ケース4] 300HVを超えていない。	_	

- ▶ 本事象の当該管溶接部と同様の方法である初層Tig+SMAWの大入熱で溶接され、かつ形状による 剛性の影響から溶接時の変形領域の狭い「管台 – エルボ」の形状では、300HVを超える硬さを確認した。
- ▶ 全層Tigで溶接した場合は、初層Tig+SMAWで溶接した場合に比べて、初層溶接を薄く溶接するため入 熱量が抑えられることから、「管台 – エルボ」の形状でも300HVを超える硬さに至らないことを確認した。

※:今回、大飯3号機の当該配管取替にて採用する溶接方法

#### <u>当該部の溶接状態を踏まえた応力の評価</u>

- ▶ 当該部については、運転による発生応力:約100MPa、溶接残留応力:約200MPaが生じていたものと 解析<sup>※1,2</sup>により確認している。
- ▶ 一方、実機の応力は計測できていないものの、当該部においては溶接入熱が大きかったと推定しており、 その影響について検討した。

【配管内表面の軸方向応力のFEM解析(発生応力※1+溶接残留応力※2)結果】



▶ 当該箇所は、過大な入熱により、応力についても大きくなっていたと推定される。

### 追加確認結果のまとめ

- ▶ 溶接欠陥の有無の再確認
  - ・破面では明確な溶接欠陥の痕跡は認められなかった。しかし、特異な硬化が生じているため、溶接により微小な割れが発生していた可能性は否定できない。
- >溶接記録や当該溶接部積層図等による手入れ溶接の有無の確認及び硬さへの影響評価
  - 施工手順等に問題がなかったことを確認し、溶接裏波形状や断面組織観察から欠陥も認められなかったが、溶接 入熱については、若手が丁寧かつ慎重に溶接を行ったことで、溶接速度が遅くなり入熱が大きくなって初層溶接熱 影響部の硬化を促進した可能性はある。
  - また、溶接施工記録では補修溶接はされていないが、施工記録に残らない手入れ溶接(ビード形状を整えるためのグラインダ成形や部分的な追加溶接)を実施した可能性はあり、これによって更に入熱が大きくなった可能性は否定できない。
- ▶ 形状による剛性の硬さへの影響確認
  - ①当該溶接部近傍の硬さ比較・整理
  - 管台とエルボの溶接部における表層の硬さが、他の部位より高い傾向が見られる。
  - 上記の結果を踏まえ、入熱の影響以外にも管台・エルボ・直管といった形状による剛性が硬さに及ぼす影響についても確認した。
  - なお、シンニング部においては、当該部位に比べて応力が低いことから割れが顕在化していないものと推定される。
- ②形状による剛性を考慮したモックアップ製作と硬さ測定
- •本事象の当該管溶接部と同様の方法である初層Tig+SMAWの大入熱で溶接され、かつ形状による剛性の影響から溶接時の変形領域の狭い「管台-エルボ」の形状では、300HVを超える硬さを確認した。
- ・ 全層Tigで溶接した場合は、「管台 エルボ」の形状でも300HVを超える硬さに至らないことを確認した。
- ▶当該部の溶接状態を踏まえた応力の評価
  - 当該箇所は、過大な入熱により、応力についても大きくなっていたと推定される。

#### 本事象のまとめ

#### <事象の概要>

供用期間中検査(ISI)にて、加圧器スプレイラインの1次冷却材管台と管継手(エルボ部)の配管溶接部に有意な指示が認められた。その後の破壊調査により、溶接熱影響部にて深さ4.4mm、 長さ60mmの亀裂があることが明らかとなった。

#### <亀裂発生及び亀裂進展原因>

調査の結果、過大な溶接入熱(手入れ溶接の可能性を含む)と、管台-エルボ部の剛性の影響が 重豊したことで、表層近傍において特異な硬化が生じていることが明らかとなったことから、亀裂は 特異 な硬化と応力が影響したことにより発生したものと考えられる。なお、PWR1次系の配管溶接部では、 これまで同様の事象が生じていないことから、今後知見の拡充に努める。 亀裂進展に対しては、硬化したオーステナイトステンレス鋼が割れる要因が明確であり、 粒界型SCC で進展したものと判断した。

### <u>水平展開方法の策定(1/2)</u>

#### 水平展開の基本的な考え方について

今回、加圧器スプレイ配管で見つかった亀裂は、以下の理由から当該事象は特異であったものと判断している。

- ➤ これまでのISIで、当社においては11プラントの安全上重要な配管に対し、10年(高経年プラントは7年)の周期で、これまで延べ約3,000箇所の超音波探傷検査を実施してきており、今回の事象を除いて、これまで国内外のPWRにおいて溶接部近傍の硬化に起因する粒界割れは確認されていない。
- ▶ 破面調査、モックアップ試験結果等から今回発生した亀裂は溶接時の大入熱(手入れ溶接の可能性を含む)と形状による剛性の重畳によるものである。
- ▶ 今回事象を受け、これまで既に大飯4号機他プラントを含め類似箇所約90箇所を追加検査を 実施しているが、欠陥は確認されていない。



今回事象は他部位でも発生の可能性が高いものではなく、特異な事象であると判断した。

特異事象であることを踏まえ、水平展開としての追加検査は以下の考え方で実施する。

- ▶ 大飯3号機については、事象発生プラントであることから、念のため大飯4号機と同様の考え方に 基づき前広に超音波探傷検査を行い有意な欠陥がないことを確認することで、事象の特異性を 再確認する。
- 他プラント(美浜3号機、高浜1,2,3,4号機)については、追加確認結果を踏まえた選定フロー に基づき、追加検査を実施する。

### 水平展開方法の策定(2/2)

- ▶ 当該部は入熱条件及び形状による剛性が特異であったことを踏まえ、以下の選定フローで追加検査を実施する。
- ▶ なお、大飯3号機については、大飯4号機の考え方に基づき追加検査を実施することとする。



- ▶ 追加検査を実施し、本事象に対する健全性を確認する。
- 更なる経年変化の知見拡充を図るため、事象の発生した大飯3号機については、入熱条件及び形状による剛性を踏まえた 本フローで抽出される9箇所に対し、ISIの中で今後3定検にわたり毎定検検査を実施し健全性を確認する。
- ▶ それらの確認結果等を踏まえて、以降のISI計画を検討する。



### <u> 亀裂進展要因のFT図(1/2)</u>





▶ 亀裂進展要因については、粒界型SCCと判断した。

### <u> 亀裂進展要因のFT図(2/2)</u>



▶ 進展については、SCCの3要素が揃っていることを確認した。

参-2

### FT図の参考文献 リスト

1. Tsubota, Motoji, Yukio Kanazawa, and Hitoshi Inoue. "The effect of cold work on the SCC susceptibility of austenitic stainless steels." Seventh international symposium on environmental degradation of materials in nuclear power systems--Water reactors: Proceedings and symposium discussions. Volume 1. 1995.

2. Couvant, T., et al. "Investigations on the mechanisms of PWSCC of strain hardened austenitic stainless steels." 13th International Conference on environmental degradation of materials in nuclear systems-water reactors, Whistler (Canada). 2007.

3. Cheng, C. F. "Effect of Residual Stress and Microstructure on Stress-Corrosion Cracking in BWR Piping." Corrosion 76 (1976).

4. Asano, K., et al. "Changes in grain boundary composition induced by neutron irradiation of austenitic stainless steels." Proceedings of the fifth international symposium on environmental degradation of materials in nuclear power systems-water reactors. 1992.

5. Matsubara, N., et al. "Research programs on SCC of cold-worked stainless steel in Japanese PWR NPP." International Symposium Fontevraud. Vol. 7. 2011.

6. Busby, J. T., et al. Expanded materials degradation assessment (EMDA)-Vol. 2: aging of core internals and piping systems. Vol. 2. NUREG/CR-7153, 2014. p.16

7. 小若正倫. "金属の腐食損傷と防食技術." アグネ, 東京 (1983): 202.

8. P. Huguenin et al., "SCC initiation of Pre-Strained Stainless Steels in Nominal Primary Water," Eurocorr, (2011).

9. ステンレス鋼便覧(第3版)、ステンレス協会編、日刊工業新聞 (1995).

### 他の溶接箇所における実機材の調査

▶ 亀裂が認められた当該溶接部に加え、配管工事の取替範囲に含まれる他の溶接部について 溶接裏波の形状を調査した。



※:型取り材(テクノビット™)により形状を転写した型の断面を観察

他の溶接箇所における実機材の溶接裏波調査の結果、幅は4mm程度であったことから、全層Tigで施工された本追加調査部位については、初層が大きな入熱条件とならず、当該配管で見られたような裏波形状(約8mm)にならないことを確認した。

#### 当該溶接部の積層想定図

- ▶ P10の当該溶接線0°断面に加え、90°、180°、270°の3つの断面について溶接性状を確認し、 溶接積層の境界位置を想定した。



#### 当該部の補修溶接の有無について

- ▶ 補修溶接が行われた場合の運用は、当該管施工時点で施工メーカの社内標準で規定されており、検査記録 に補修を示す「R」の表示をする運用となっている。
- ➢ 当該管の放射線透過試験記録を確認したところ、Rの表示はなく、補修溶接はされていないことを確認した。
- ▶ なお、溶接施工記録に「R」の表示をする運用管理については、平成3年には施工メーカの社内標準へ反映されている。

		NQ 2.00		Na
	フイルム判定結	果 TEST RESULT	フイルム 判定 結果 TEST	RESULT
密接線番号 WELD JOINT	KON-3-	嚴影日付 563.4.15 SHOT DATE 563.3.25	常接線番号 KON3-RCS 016 WELD JOINT Na Eur 4 Eur 4 (タ1~7)	撮影日付 SHOT DATE // 2/190
検 代 官	→ → 按 按 街 方・ 財団法人 冤耽設備技術検査協会	63.4.19 WEILH		5 31 '90
INSPECTOR	* h	DATE OF REVIEW	f	検 推 II 付 0.01.00
フイルム番 RADIOGRAPH	う LOCATION & TYPE OF NO トーイ 効長 3 200	■ 類 DEFECT 利 定 師 考 nm → EVALUATION REMARK	フイルム番号 欠陥の位証と極頻	
CON-3-	R	♥ Ø ħ ħ PASS	RADIOGRAPH Ma LOCATION & TYPE OF DEFECT	EVALUATION REMARK
	2	♥ 🗭 🏠 🖓 PASS	KON3-RC\$016 V Frv. 4 - 1	♡ DF 合 格 PASS □
	3	♡ ☐ ☆ 格 PASS	2	○ [] ☆ 橋 PASS
_		53年の時点で	3	✓ D A N PASS
	F IR I.	の表記がされている	4	○ 12 合 協 PASS
	6	□ □ ▽ □ 介 格 PASS	5	▽ IP ☆ 松 PASS
	7	□ ▽ ☑ ☆ 梢 PASS	6	♥ DP A B PASS
	8 R	♡ ♡ (↑ #\ ?ASS	7	▽ DY 台 格 PASS
		✓ □ ☆ ħ PASS	FW 6 - 1	「レ 合 格 PASS
	V	♥ Ø ♠ PASS	V V	7 172 6 16 19 10 10

(大飯3号機建設時の記録例)



参-6

放射線透過試驗記録

#### 溶接記録や当該溶接部積層図等による

手入れ溶接の有無の確認及び硬さへの影響評価(比較管)(1/2)

▶ 施工当時の記録から、溶接施工手順に問題がなかったことを確認する。

【
比較管の溶接施工手順】
(耐圧試験・目視検査を除いて工場で実施)

手順		実施日	確認した記録	確認結果および特記事項	
材料確認 配管		′89.7.12	素材チェックシート	規格通りの材料であった。	
	エルボ	′89.6.12	ミルシート		
開先合せ検査		′89.11.17	開先検査記録	図面指示通りの開先合せ精度で あった。	
溶接		′89.11.29	溶接施工記録	溶接指示通りの施工であった。	
非破壊検査	(RT)	′89.12.2	放射線透過試験記録	有意な指示がないことを確認した。	
非破壊検査	(PT)	′89.12.12	浸透探傷試験記録	有意な指示がないことを確認した。	
耐圧試験・目	1視検査	'90.9.18	耐圧・漏えい試験記録	漏えいがないことを確認した。 (サイトで実施)	



▶ 一般的な施工手順通りに開先合せおよび溶接施工を実施し、溶接検査に合格している。特に不適合、 異常は確認されていない。

#### 溶接記録や当該溶接管積層図等による

#### 手入れ溶接の有無の確認及び硬さへの影響の評価(比較管) (2/2)

比較管の溶接部はTIG+SMAWの4層4パス溶接であり、断面写真から4層の積層が認められる。
 溶接裏波の0°付近には1箇所のクレーターが認められ、標準的な溶接が施工されたと考えられる。



#### 比較管 溶接部裏波写真(0°付近)

参-8



▶ 管台 – エルボ、初層Tig+SMAWで溶接したモックアップにより、300HVを超える硬さを再現した。



➤ エルボー直管、初層Tig+SMAWで溶接したモックアップでは、300HVを超える硬さを再現できなかった。

<u>②形状による剛性を考慮したモックアップ製作と硬さ測定(測定データ)(3/4)</u>

ケース	溶接方法	形状
ケース3	初層Tig+SMAW (入熱量:大)	直管-直管





▶ 直管 – 直管、初層Tig+SMAWで溶接したモックアップでは、300HVを超える硬さを再現できなかった。

<u>②形状による剛性を考慮したモックアップ製作と硬さ測定(測定データ)(4/4)</u>

ケース	溶接方法	形状
ケース4	全層Tig (入熱量:中)	管台-エルボ





▶ 管台 – エルボ、全層Tigで溶接したモックアップにでは、300HVを超える硬さを再現できなかった。

#### ②形状による剛性を考慮したモックアップ製作と硬さ測定(裏波幅での比較)





参-13

測定範囲



➤ エルボー直管、初層Tig+SMAWで溶接したモックアップでは、300HVを超える硬さを再現できなかった。



#### <u>当該溶接部を実施した溶接士の他の溶接箇所について</u>

➢ 当該部の溶接を実施した溶接士が、大飯3,4号機において建設時に施工した溶接箇所のうち、初層の入熱が 大きくなる初層Tig+SMAWで溶接された箇所は以下のとおり。

	初層Tig+SMAW
大飯3号機	5
大飯4号機	2

※なお、その他の溶接としては、大飯4号機で全層Tigの溶接部が1箇所ある。

▶ 大飯3,4号機ともに、上記箇所の検査を実施し問題のないことを確認している。

12/24公開会合 資料1-1の抜粋

#### 溶接部に関する観察

#### 溶接時の入熱による硬化について、当該管とサンプル管の断面を比較しビード幅および溶接金属組織について考察した。



参-17

12/24公開会合
資料1-1の抜粋

#### 溶接時の入熱による硬化について

- 一般的に溶接の入熱により溶接部近傍に塑性ひずみが蓄積し、硬化されることが知られている。
- 当該管が大きな入熱で溶接された様相であることから入熱量等の種々の溶接条件を変えてモックアップを作成し、入熱量と硬さの関係を調査した。



#### 溶接手法による初層溶接の入熱について

➢ 当該箇所及び比較管の溶接部について、硬化の原因を検討したところ、両溶接部は 「初層TIG+SMAW」で溶接されていることから、溶接手法による初層の入熱について以下の通り検討した。





<全層 T I G>

• T I G溶接では、被覆剤なしのワイヤ、シールドガスを用いた 非消耗電極式溶接法のため、2層目以降の溶接においても 比較的安定した溶融池が形成される。

<初層TIG+SMAW>

- 被覆アーク溶接は被覆剤を塗布した溶接棒による 消耗電極式溶接法であり電流値により溶接棒の溶融量が 影響されるとともにスラグやスパッタ発生で溶融現象が複雑となる。
- このため溶接棒の操作次第では2層目の溶接時に初層への 影響が生じ、初層の再溶融による裏波のへこみや溶け落ちを 発生させる可能性がある。

溶接士は被覆アーク溶接に置ける上記の現象を避けるため、 初層TIG+SMAWでは全層TIGの初層よりも厚めの 初層溶接を行うことで、入熱が大きくなる傾向</u>がある

硬化が認められた当該箇所及び比較管に用いられている溶接手法であること及び、 初層の入熱が過大となる懸念があることから、「初層TIG+SMAW」溶接は追加検査の対象とする。

参-19

#### <u>入熱量と硬さの関係(解析および文献調査)</u>

モックアップ調査で確認された入熱量と硬さの関係について、解析および文献調査により確認を行った。

公開会合(12/24)

資料の抜粋



▶ 解析および文献調査においても、モックアップ調査と同様に、入熱量が増加するに伴い硬くなる傾向が示されていることを確認した。

### 全層Tig溶接の入熱量について

全層Tig溶接では初層溶接部の入熱量が抑えられることを以下の通り確認している。

- 全層Tig溶接では、2層目以降の溶接が比較的安定することから、 初層Tig+SMAW溶接よりも初層の再溶融による裏波のへこみや 溶け落ちのリスクが小さいため、薄めの初層溶接を行うことで、 入熱が小さくなる傾向がある。
- 初層溶接を薄く溶接するために入熱量が抑えられる全層Tig溶接を、 高めの入熱中で実施したモックアップ試験の結果としても、裏波幅は 6mm程度であり、当該部程の裏波幅にはならないことを確認した。
- また、亀裂が認められた当該配管周辺における実機材の溶接裏波 調査の結果、全層Tig溶接部の裏波幅は4mm程度であり、 入熱量が大きくなっていないことを確認した。



> 全層Tig溶接においては、初層Tig+SMAW溶接に比べ、初層溶接の入熱量を小さくすることができ、当該部 で確認されたような裏波幅が8mm程度となる程の大入熱は生じないと判断している。

追加調査①

#### <u>ステンレス鋳鋼について</u>

- ▶ ステンレス鋳鋼のPWR一次系水質環境下でのSCCの亀裂進展性については、電共研にて試験を実施しており、 亀裂が進展しないことを確認している。(図1)
- ▶ 今回亀裂が確認された実機当該部の板厚内部硬さは240HV程度であったが、電共研ではそれよりも硬い状態 を冷間加工で模擬した試験片(280HV)にて試験を実施しており、それでも亀裂は進展していない。
- ▶ また、INSSにおいても同様な亀裂進展試験が実施されており(図2)、亀裂の進展は認められていない。
- ▶ 以上の結果から、ステンレス鋳鋼は、PWR一次系水質環境下において、SCCによる亀裂が進展しないことが知られている。
- ▶ なお、ステンレス鋳鋼はデルタフェライトを含んでおりSCC感受性を抑制している可能性がある。[1]



出典 ; Matsubara.et.al 2010 Fontevraud7 O02-A099-T03 -Research Programs on SCC of Cold-worked Stainless Steel in Japanese PWR N.P.P.

9/11 公開会合資料1-2(添付資料-7)より抜粋



図2 各種ステンレス鋼の亀裂進展速度の硬さ依存性 出典:ステンレス溶接金属と鋳鋼の高温水中SCC進展に及ぼす電位の影響 (日本原子力学会「2009年春の年会」)

[1]Y.Chen 他, Cracking of irradiated cast stainless steels in low corrosion potential environments, Environmental Degradation Conference 2019.

### <u>1次冷却材管管台(セットイン)について</u>

- ▶ 追加検査を実施する溶接部は、初層溶接の大入熱により特異に硬化する箇所を対象としている。 JSME維持規格における試験カテゴリB-JのB9.31「母管と管台の溶接継手(100A以上)」のうち、 1次冷却材管管台(セットイン)の溶接接手は両U開先であり、今回割れが発生した部位の開先と 異なり、初層溶接部は接液しない構造であることから、対象外としている。
- ➤ これまでの公開会合でも示した通り、特異な硬化が認められた初層溶接部近傍に対して、最終溶接部の近傍は硬さが低下する傾向が確認されており、図2に示す実機内部硬さ計測結果においても、同様に硬さが低下する傾向を確認している。
- ▶ なお、記録は残っていないものの、当該部は溶接内面の浸透探傷検査を実施しており、標準的な施工としてバフ施工を実施していると考えている。



※ 2020年12月24日第7回公開会合資料より

### <u>1次冷却材管管台(セットオン)について</u>

- ▶ 追加検査を実施する溶接部は、初層溶接の大入熱により特異に硬化する箇所を対象としている。 JSME維持規格における試験カテゴリB-JのB9.31「母管と管台の溶接継手(100A以上)」のうち、 1次冷却材管管台(セットオン)の溶接接手は、図1に示す通り裏当金付きの開先であり、今回割 れが発生した部位の開先と異なり、初層溶接部(約4.5~24mm)が施工の中で除去される構造と なっていることから、対象外としている。
- ▶ なお、記録は残っていないものの、当該部は溶接内面の浸透探傷検査を実施しており、標準的な施工としてバフ施工を実施していると考えている。



図1 MCP管台(セットオン)の施工フロー(例)

参-24

前回公開会合(1/8) 資料1の抜粋

#### PWRの温度環境(200℃)とSCC進展との関係

- これまでの研究において、PWR環境中のSCC亀裂進展速度の温度依存性を検証しており、図1のとおり 200℃での進展速度は、硬度300HVの場合10年で2mm程度、250HVの場合100年で1mm程度 の進展速度である。
- ▶ 配管の硬さについては、今回事象の発生箇所のように極表層では300HVを超える硬さが生じる可能性は 有るが、一方、配管内面においては当該箇所においても図2の通り、250HVを下回る硬さであることを確 認している。



▶ 配管の内面の硬さを踏まえ、仮に粒界割れが生じた場合でも想定される傷は小さいことから、200℃未満の箇所は対象外とする。

参-25

#### 残留応力の改善

▶ 応力改善(バフ研磨、ピーニング)を行うことで、表面の残留応力は引張りから圧縮方向へ改善できる。





- ▶ 今回亀裂が発生した当該管溶接部は初層TIG+SMAWにて溶接され、その近傍の硬さはSCC発生の知見がある300HVを大きく超えている箇所があることを確認した。
- ▶ 全層TIGにて溶接したモックアップにおいては、管台-エルボの形状模擬でも300HVに至らないことを確認した。

### <u> 亀裂近傍部とシンニング部の応力についての説明</u>



### <u>追加検査対象箇所の配管形状</u>

▶ 追加検査対象箇所の配管形状を以下に示す。

		美浜 3	高浜1	高浜 2	高浜3	高浜4	大飯 3	大飯4
フロー(p24)の 考え方に基づく箇所数		15	12	13	10	9	9	9(済)
配管形状	管台-エルボ	10	8	8	9	8	8	8(済)
	管台-直管	5	4	5	1	1	1	1(済)

- ▶ 一例として、大飯3号機の追加検査対象箇所(9箇所)を以下に示す。
  - ✓ 蓄圧タンク注入管台(A,B,C,Dループ)・・・4箇所(管台-エルボ)
     ✓ 安全注入管台(B,Cループ)
     ✓ 加圧器スプレイ管台(A,Dループ)
     ✓ 加圧器サージ管台(Aループ)
     ✓ 1箇所(管台-正ルボ)

### <u>破断前漏えい(LBB)の成立性について</u>

今回、加圧器スプレイ配管で見つかった亀裂は粒界割れの発生とSCCの進展であると判断しているが、以下の理由からJEAG4613においてLBB適用の前提条件としている「SCCに対する損傷防止対策が施されていること」は満足している。

- ✓ 破面調査、モックアップ試験結果等から今回発生した粒界割れは溶接時の大入熱(手入れ 溶接の可能性を含む)と形状による剛性の重畳によって生じた粒界割れである。
- ✓ 今回の事象を除いて、これまで国内外のPWRにおいて、溶接部近傍の硬化および応力に起 因する粒界割れは確認されていない。
- ✓ JEAG4613で言及している既知のSCCはO2SCC,CISCCであり、これらのSCC対策は機能している。
- ✓ 今回事象を受けて既に大飯4号機他プラント含め類似箇所約90箇所について追加検査を 実施しているが、欠陥は確認されていない。



#### 他部位でも発生の可能性が高い事象(ジェネリックな問題)ではなく、特異な事象と判断

なお、大飯3号機は事象発生プラントでもあることから、念のため大飯4号機と同様の考え方に基づき、前広に超音波探傷 検査を行い、有意な欠陥がないことを確認する。

参-30