

本資料のうち、枠囲みの内容は
商業機密の観点から公開できま
せん。

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-工-B-19-0180_改1
提出年月日	2021年8月27日

VI-2-9-4-2 ベント管の耐震性についての計算書

目次

1. 概要	1
2. 一般事項	1
2.1 構造計画	1
2.2 評価方針	3
2.3 適用規格・基準等	3
2.4 記号の説明	4
2.5 計算精度と数値の丸め方	5
3. 評価部位	6
4. 地震応答解析及び構造強度評価	7
4.1 地震応答解析及び構造強度評価方法	7
4.2 荷重の組合せ及び許容応力	7
4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態	7
4.2.2 許容応力	7
4.2.3 使用材料の許容応力評価条件	7
4.2.4 設計荷重	12
4.3 解析モデル及び諸元	14
4.4 固有周期	17
4.5 設計用地震力	34
4.6 計算方法	54
4.6.1 応力評価点	54
4.6.2 応力計算方法	55
4.7 計算条件	55
4.8 応力の評価	55
5. 評価結果	56
5.1 設計基準対象施設としての評価結果	56
5.2 重大事故等対処設備としての評価結果	60
6. 参照図書	64

1. 概要

本計算書は、添付書類「VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」及び「VI-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度の設計方針に基づき、ベント管が設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを説明するものである。

ベント管は、設計基準対象施設においては S クラス施設に、重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価を示す。


なお、本計算書においては、新規制対応工認対象となる設計用地震力による荷重及び重大事故等時の荷重に対する評価について記載するものとし、前述の荷重を除く荷重によるベント管の評価は、平成 2 年 5 月 24 日付け元資庁第 14466 号にて認可された工事計画の添付書類（参照図書(1)）による。（以下「既工認」という。）

2. 一般事項

2.1 構造計画

ベント管の構造計画を表 2-1 に示す。

表 2-1 構造計画

計画の概要		概略構造図	
基礎・支持構造	主体構造		
ベント管は、ベントノズルを介してドライウェルに支持される。 鉛直方向荷重及び水平方向荷重は、ドライウェルを介して原子炉建屋に伝達される。	内径 □ mm, 板厚 □ mm 及び □ mm の鋼製円筒構造物である。		
<p>表 2-1 構造計画</p> 			<p>枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p> <p>(単位 : mm)</p>

2.2 評価方針

ベント管の応力評価は、添付書類「VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」及び「VI-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「3. 評価部位」にて設定する箇所に作用する設計用地震力による応力等が許容限界内に収まることを、「4. 地震応答解析及び構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「5. 評価結果」に示す。

ベント管の耐震評価フローを図 2-1 に示す。




図 2-1 ベント管の耐震評価フロー

2.3 適用規格・基準等

適用規格・基準等を以下に示す。

- (1) 原子力発電所耐震設計技術指針（J E A G 4 6 0 1 – 1987）
- (2) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編（J E A G 4 6 0 1 · 补一 1984）
- (3) 原子力発電所耐震設計技術指針（J E A G 4 6 0 1 – 1991 追補版）
- (4) J S M E S N C 1 – 2005/2007 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（以下「設計・建設規格」という。）

2.4 記号の説明

記号	記号の説明	単位
C _i	地震層せん断力係数	—
C _v	鉛直方向設計震度	—
D	死荷重	—
D _i	直径 (i = 1, 2, 3)	mm
E	縦弾性係数	MPa
K _e	弾塑性解析に用いる繰返しピーク応力強さの補正係数	—
M	機械的荷重	—
M _L	地震と組み合わせる機械的荷重	—
M _{SAL}	機械的荷重 (SA 後長期 (L) 機械的荷重)	—
M _{SALL}	機械的荷重 (SA 後長期 (LL) 機械的荷重)	—
N _a	地震時の許容繰返し回数	—
N _c	地震時の実際の繰返し回数	—
P	圧力	—
P _L	地震と組み合わせる圧力	—
P _{SAL}	圧力 (SA 後長期 (L) 圧力)	kPa
P _{SALL}	圧力 (SA 後長期 (LL) 圧力)	kPa
S	許容引張応力	MPa
S _d	弾性設計用地震動 S _d により定まる地震力	—
S _d *	弾性設計用地震動 S _d により定まる地震力又は静的地震力の いずれか大きい方の地震力	—
S _ø	繰返しピーク応力強さ	MPa
S _{ø'}	補正繰返しピーク応力強さ	MPa
S _m	設計応力強さ	MPa
S _n	地震動による応力振幅	MPa
S _p	地震荷重のみにおける一次+二次+ピーク応力の応力差範囲	MPa
S _s	基準地震動 S _s により定まる地震力	—
S _u	設計引張強さ	MPa
S _y	設計降伏点	MPa
S _y (R T)	40°Cにおける設計降伏点	MPa
t _i	厚さ (i = 1, 2, 3)	mm
T	温度	°C
T _{SAL}	温度 (SA 後長期 (L) 温度)	°C
T _{SALL}	温度 (SA 後長期 (LL) 温度)	°C
ν	ポアソン比	—
A S S	オーステナイト系ステンレス鋼	—
H N A	高ニッケル合金	—

2.5 計算精度と数値の丸め方

計算精度は、有効数字 6 桁以上を確保する。

表示する数値の丸め方は、表 2-2 に示すとおりである。

表 2-2 表示する数値の丸め方


数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁
最高使用圧力	kPa	—	—	整数位 ^{*1}
温度	°C	—	—	整数位 ^{*1}
許容応力 ^{*2}	MPa	小数点以下第 1 位	切捨て	整数位
算出応力	MPa	小数点以下第 1 位	切上げ	整数位
長さ	mm	—	—	整数位
固有周期	s	小数点以下第 4 位	四捨五入	小数点以下第 3 位
震度	—	小数点以下第 3 位	切上げ	小数点以下第 2 位
縦弾性係数	MPa	有効数字 4 桁目	四捨五入	有効数字 3 桁
刺激係数	—	小数点以下第 4 位	四捨五入	小数点以下第 3 位
質量	kg	有効数字 4 桁目	四捨五入	有効数字 3 桁

注記 *1：設計上定める値が小数点以下第 1 位の場合は、小数点以下第 1 位表示とする。

*2：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点は、比例法により補間した値の小数点以下第 1 位を切り捨て、整数位までの値とする。

3. 評価部位

ベント管の形状及び主要寸法を図 3-1 に、使用材料及び使用部位を表 3-1 に示す。



① ベント管

③ 真空破壊装置スリーブ

$$D_1 = \boxed{}$$

$$t_1 = \boxed{}$$

② ベントヘッダ

④ 捶強リブ

$$D_3 = \boxed{}$$

$$t_3 = \boxed{}$$

(単位 : mm)

図 3-1 ベント管の形状及び主要寸法

表 3-1 使用材料表

使用部位	使用材料
ベント管 真空破壊装置スリーブ	SGV480

4. 地震応答解析及び構造強度評価

4.1 地震応答解析及び構造強度評価方法

(1) ベント管は、ベントノズルを介してドライウェルに支持された構造であり、鉛直方向荷重及び水平方向荷重は、ドライウェルを介して原子炉建屋に伝達される。

ベント管に作用する地震力は、水平及び鉛直の固有周期に応じた応答加速度に基づき算出する。ベント管の耐震評価として、上記の応答解析に基づき算出した地震力を用いて、構造強度評価を行う。

(2) 構造強度評価に用いる寸法は、公称値を用いる。

(3) 概略構造図を表 2-1 に示す。

4.2 荷重の組合せ及び許容応力

4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

ベント管の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち、設計基準対象施設の評価に用いるものを表 4-1 に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-2 に示す。

詳細な荷重の組合せは、添付書類「VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」に従い、対象機器の設置位置等を考慮し決定する。なお、考慮する荷重の組合せは、組み合わせる荷重の大きさを踏まえ、評価上厳しくなる組合せを選定する。

4.2.2 許容応力

ベント管の許容応力は、添付書類「VI-2-1-9 機能維持の基本方針」に基づき表 4-3 に示すとおりとする。

4.2.3 使用材料の許容応力評価条件

ベント管の使用材料の許容応力評価条件のうち、設計基準対象施設の評価に用いるものを表 4-4 に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-5 に示す。

表4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設）

施設区分	機器名称	耐震重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ ^{*1}	許容応力状態
原子炉格納施設	圧力低減設備その他の安全設備	S ベント管	クラスMC 容器	D + P + M + S d * (9) (10) ^{*2} (11) ^{*2} D + P + M + S s (12) ^{*2} (13) (14) D + P L + M L + S d * (15) (16) ^{*3}	III _A S IV _A S

注記*1：() は添付書類「VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」における表3-6の荷重の組合せのNo.を示す。

*2：運転状態 I による燃料交換時の活荷重は、ベント管に作用しないことから、荷重の組合せとして考慮せず評価しない。

*3：冷却材喪失事故後の最大内圧を考慮する。

表4-2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

施設区分	機器名称	設備分類 ^{*1}	機器等の区分	荷重の組合せ ^{*2}	許容応力状態
原子炉格納施設	圧力低減設備その他の安全設備	ポント管	常設耐震／防止 常設／緩和	D + P _{SAL} + M _{SAL} + S _d 重大事故等 クラス2容器	(V(L)-1) V _{AS} ^{*4}

注記 *1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備、「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

*2：() は添付書類「VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」における表3-7の荷重の組合せのNo.を示す。

*3：重大事故等後の最高内圧及び最高温度との組合せを考慮する。

*4：V_{AS}としてIV_{AS}の許容限界を用いる。

表4-3 クラスMC容器及び重大事故等クラス2容器の許容応力

応力分類 許容 応力状態	一次一般應応力	一次膜應力+一次曲げ應応力	一次+二次應応力	一次+二次+ピーカ応応力
III _A S	S_y と0.6・ S_u の小さい方。ただし、ASS及びHNAについては、1.2・Sとする。 ^{*4}	左欄の1.5倍の値 ^{*4}		
IV _A S	構造上の連続な部分は0.6・ S_u 、不連続な部分は S_y と0.6・ S_u の小さい方。ただし、ASS及びHNAについては、構造上の連続な部分は2・Sと0.6・ S_u の小さい方、不連続な部分は1.2・Sとする。 ^{*4}	$3 \cdot S^{*1}$ $\left(\begin{array}{l} S_d \text{ 又は } S_s \text{ 地震動のみによる応力振幅について評価} \\ S_d \text{ 又は } S_s \text{ 地震動のみによる応力振幅について評価} \end{array} \right)$	$3 \cdot S^{*1}$ $\left(\begin{array}{l} S_d \text{ 又は } S_s \text{ 地震動のみによる応力振幅について評価} \\ S_d \text{ 又は } S_s \text{ 地震動のみによる応力振幅について評価} \end{array} \right)$	S_d 又は S_s 地震動のみによる疲労解析を行い、運転状態I、IIにおける疲労累積係数との和が1.0以下であること。 ^{*2, *3}
V _A S				

注記*1：3・Sを超えるときは弾塑性解析を行う。この場合、設計・建設規格 PVB-3300 (PVB-3313を除く。また、 S_m はSと読み替える。) の簡易弾塑性解析を用いる。

*2：設計・建設規格 PVB-3140 (6) を満たすときは疲労解析不要。

ただし、PVB-3140 (6) の「応力の全振幅」は「 S_d 又は S_s 地震動による応力の全振幅」と読み替える。

*3：運転状態I、IIにおいて、疲労解析を要しない場合は、地震動のみによる疲労累積係数を1.0以下とする。

*4：設計・建設規格 PVB-3111に準じる場合は、純曲げによる全断面降伏荷重と初期降伏荷重の比または1.5のいずれか小さい方の値 (α) を用いる。

*5：V_ASとしてIV_ASの許容限界を用いる。

表 4-4 使用材料の許容応力評価条件（設計基準対象施設）

評価部材	材料	温度条件 (°C)	S (MPa)	S _y (MPa)	S _u (MPa)	S _y (R T) (MPa)
ベント管	SGV480	周囲環境 温度	171	131	229	423

表 4-5 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）

評価部材	材料	温度条件 (°C)	S (MPa)	S _y (MPa)	S _u (MPa)	S _y (R T) (MPa)
ベント管	SGV480	周囲環境 温度	178* ¹	131	228	422
		周囲環境 温度	111* ²	131	236	429

注記*1：SA 後長期 (L) のドライウェル温度を考慮する。

*2：SA 後長期 (LL) のドライウェル温度を考慮する。

4.2.4 設計荷重

(1) 設計基準対象施設としての設計荷重

設計基準対象施設としての設計荷重である、最高使用圧力及び最高使用温度、既工認(参照図書(1))からの変更はなく、次のとおりである。

a. 最高使用圧力及び最高使用温度

内圧	427kPa
外圧	13.7kPa
温度	171°C

b. 死荷重

ベント管、ベントヘッダ、ダウンカマ及び真空破壊装置等の自重を死荷重とする。

死荷重 [REDACTED] kg

c. ベント管ベローズ反力

ベント管ベローズ反力は微少なため無視する。

d. 冷却材喪失事故時荷重

(a) 事故時圧力

事故時圧力は、冷却材喪失事故後の最大内圧とする。

サプレッションチャンバ内のベント管内圧 157kPa

サプレッションチャンバ外のベント管内圧 324kPa

e. 水位

水位 O. P. -3800mm

(2) 重大事故等対処設備としての設計荷重

a. 重大事故対処設備としての評価圧力及び温度

重大事故等対処設備としての評価圧力及び評価温度は、以下のとおりとする。

内圧 P_{SAL}	640kPa (SA 後長期 (L))
内圧 P_{SALL}	427kPa (SA 後長期 (LL))
内圧 (差圧) P_{SAL}	35kPa (SA 後長期 (L))
内圧 (差圧) P_{SALL}	35kPa (SA 後長期 (LL))
温度 T_{SAL}	178°C (SA 後長期 (L))
温度 T_{SALL}	111°C (SA 後長期 (LL))

b. 水位

重大事故等対処設備における水位は、以下のとおりとする。

水位	0. P.	-1514mm
----	-------	---------

4.3 解析モデル及び諸元

(1) 設計基準対象施設としての解析モデル及び諸元

設計基準対象施設としての評価は、ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマ質量並びにサプレッションチェンバ内部水の影響を考慮して固有値解析及び地震による応力解析（スペクトルモーダル解析）を実施する。

解析モデルの概要を以下に示す。

- a. ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマは、その径に対して板厚が比較的薄く、また、各機器の挙動が相互に影響し合うことを考慮し、各部位の発生応力を詳細にみるため、ベント系全体をシェル要素でモデル化した FEM モデルを用いる。また、各所の補強部材のうち、ベント管ガセット、ベントヘッダリング及びダウンカマリング等の板材はシェル要素によりモデル化し、筋交い、下部支持サポート及びベントヘッダサポート等の棒材は、はり要素によりモデル化する。解析モデルを図 4-1 に、機器の諸元を表 4-6 に示す。
- b. 拘束条件は、ベントヘッダサポートとサプレッションチェンバ強め輪の結合部の []
なお、ベントヘッダサポートとサプレッションチェンバ強め輪は [] また、ベント管とドライウェルの結合部の []
各結合部のばね定数は、結合部の形状に応じて算出する。
- c. サプレッションチェンバ内部水の影響を考慮するため、ダウンカマの内包する水の質量及び水中振動に伴い各部に作用する付加質量を没水部範囲に付加する。水中振動に伴い各部に作用する付加質量は、没水する各部の形状を考慮して算出する。
- d. 解析コードは「ANSYS」を使用する。なお、評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、添付書類「VI-5 計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。

(2) 重大事故等対処設備としての解析モデル及び諸元

重大事故等対処設備としての評価は、ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマ質量並びにサプレッションチェンバ内部水の影響を考慮して固有値解析及び地震による応力解析（スペクトルモーダル解析）を実施する。重大事故等時の解析モデルは、設計基準対象施設と同じとする。機器の諸元を表 4-6 に示す。




図 4-1 解析モデル

表 4-6 機器諸元

項目	記号	単位	入力値	
			設計基準対象施設	重大事故等対処設備
材質	—	—	SGV480	
機器質量	—	kg		
水密度	—	ton/m ³		
水位	—	mm	0. P. -3800	0. P. -1514
温度条件	T	°C		
縦弾性係数	E	MPa		
ポアソン比	ν	—		
要素数	—	—		
節点数	—	—		

4.4 固有周期

(1) 設計基準対象施設としての固有周期

設計基準対象施設の固有周期は、「4.2.4 評価荷重」に示す最高使用温度及びサプレッションチェンバ内部水の影響を考慮し、図4-1に示す解析モデルにより算出する。固有周期を表4-7に、振動モード図を3次まで代表して図4-3にそれぞれ示す。固有周期は0.05秒を超えており、柔構造であることを確認した。

表4-7 固有周期（設計基準対象施設）（その1）

モード	固有周期 (s)	刺激係数*		
		X方向	Y方向	Z方向
1次				
2次				
3次				
4次				
5次				
6次				
7次				
8次				
9次				
10次				
11次				
12次				
13次				
14次				
15次				
16次				
17次				
18次				
19次				
20次				
21次				
22次				
23次				
24次				
25次				

注記*：刺激係数は、モード質量を正規化し、固有ベクトルと質量マトリックスの積から算出した値を示す。

表 4-7 固有周期（設計基準対象施設）（その 2）

モード	固有周期 (s)	刺激係数*		
		X 方向	Y 方向	Z 方向
26 次				
27 次				
28 次				
29 次				
30 次				
31 次				
32 次				
33 次				
34 次				
35 次				
36 次				
37 次				
38 次				
39 次				
40 次				
41 次				
42 次				
43 次				
44 次				
45 次				
46 次				
47 次				
48 次				
49 次				
50 次				
51 次				
52 次				
53 次				
54 次				
55 次				

注記＊：刺激係数は、モード質量を正規化し、固有ベクトルと質量マトリックスの積から算出した値を示す。

表 4-7 固有周期（設計基準対象施設）（その 3）

モード	固有周期 (s)	刺激係数*		
		X方向	Y方向	Z方向
56 次				
57 次				
58 次				
59 次				
60 次				
61 次				
62 次				
63 次				
64 次				
65 次				
66 次				
67 次				
68 次				
69 次				
70 次				
71 次				
72 次				
73 次				
74 次				
75 次				
76 次				
77 次				
78 次				
79 次				
80 次				
81 次				
82 次				
83 次				
84 次				
85 次				

注記＊：刺激係数は、モード質量を正規化し、固有ベクトルと質量マトリックスの積から算出した値を示す。

表 4-7 固有周期（設計基準対象施設）（その 4）

モード	固有周期 (s)	刺激係数*		
		X方向	Y方向	Z方向
86 次				
87 次				
88 次				
89 次				
90 次				
91 次				
92 次				
93 次				
94 次				
95 次				
96 次				
97 次				
98 次				
99 次				
100 次				
101 次				
102 次				
103 次				
104 次				
105 次				
106 次				
107 次				
108 次				
109 次				
110 次				
111 次				
112 次				
113 次				
114 次				
115 次				


注記*：刺激係数は、モード質量を正規化し、固有ベクトルと質量マトリックスの積から算出した値を示す。

表 4-7 固有周期（設計基準対象施設）（その 5）

モード	固有周期 (s)	刺激係数*		
		X 方向	Y 方向	Z 方向
116 次				
117 次				
118 次				
119 次				
120 次				
121 次				
122 次				
123 次				
124 次				
125 次				
126 次				
127 次				
128 次				
129 次				
130 次				
131 次				
132 次				
133 次				
134 次				
135 次				
136 次				

注記*：刺激係数は、モード質量を正規化し、固有ベクトルと質量マトリックスの積から算出した値を示す。

O 2 (5) VI-2-9-4-2 R 0




1次モード

図 4-2 振動モード図（設計基準対象施設）（その 1）

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

O 2 (5) VI-2-9-4-2 R 0




2次モード

図 4-2 振動モード図（設計基準対象施設）（その 2）

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

O 2 (5) VI-2-9-4-2 R 0



3次モード

図 4-2 振動モード図（設計基準対象施設）（その 3）

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

(2) 重大事故等対処設備としての固有周期

重大事故等対処設備の固有周期は、「4.2.4 評価荷重」に示す評価温度及びサプレッションチェンバ内部水の影響を考慮し、図4-1に示す解析モデルにより算出する。固有周期を表4-8に、振動モード図を3次まで代表して図4-3にそれぞれ示す。固有周期は0.05秒を超えており、柔構造であることを確認した。

表4-8 固有周期（重大事故等対処設備）（その1）

モード	固有周期 (s)	刺激係数*		
		X方向	Y方向	Z方向
1次				
2次				
3次				
4次				
5次				
6次				
7次				
8次				
9次				
10次				
11次				
12次				
13次				
14次				
15次				
16次				
17次				
18次				
19次				
20次				
21次				
22次				
23次				
24次				
25次				

注記*：刺激係数は、モード質量を正規化し、固有ベクトルと質量マトリックスの積から算出した値を示す。

表 4-8 固有周期（重大事故等対処設備）（その 2）

モード	固有周期 (s)	刺激係数*		
		X方向	Y方向	Z方向
26 次				
27 次				
28 次				
29 次				
30 次				
31 次				
32 次				
33 次				
34 次				
35 次				
36 次				
37 次				
38 次				
39 次				
40 次				
41 次				
42 次				
43 次				
44 次				
45 次				
46 次				
47 次				
48 次				
49 次				
50 次				
51 次				
52 次				
53 次				
54 次				
55 次				

注記＊：刺激係数は、モード質量を正規化し、固有ベクトルと質量マトリックスの積から算出した値を示す。

表 4-8 固有周期（重大事故等対処設備）（その 3）

モード	固有周期 (s)	刺激係数*		
		X方向	Y方向	Z方向
56 次				
57 次				
58 次				
59 次				
60 次				
61 次				
62 次				
63 次				
64 次				
65 次				
66 次				
67 次				
68 次				
69 次				
70 次				
71 次				
72 次				
73 次				
74 次				
75 次				
76 次				
77 次				
78 次				
79 次				
80 次				
81 次				
82 次				
83 次				
84 次				
85 次				

注記*：刺激係数は、モード質量を正規化し、固有ベクトルと質量マトリックスの積から算出した値を示す。

表 4-8 固有周期（重大事故等対処設備）（その 4）

モード	固有周期 (s)	刺激係数*		
		X方向	Y方向	Z方向
86 次				
87 次				
88 次				
89 次				
90 次				
91 次				
92 次				
93 次				
94 次				
95 次				
96 次				
97 次				
98 次				
99 次				
100 次				
101 次				
102 次				
103 次				
104 次				
105 次				
106 次				
107 次				
108 次				
109 次				
110 次				
111 次				
112 次				
113 次				
114 次				
115 次				

注記*：刺激係数は、モード質量を正規化し、固有ベクトルと質量マトリックスの積から算出した値を示す。

表 4-8 固有周期（重大事故等対処設備）（その 5）

モード	固有周期 (s)	刺激係数*		
		X方向	Y方向	Z方向
116 次				
117 次				
118 次				
119 次				
120 次				
121 次				
122 次				
123 次				
124 次				
125 次				
126 次				
127 次				
128 次				
129 次				
130 次				
131 次				
132 次				
133 次				
134 次				
135 次				
136 次				
137 次				
138 次				
139 次				
140 次				
141 次				
142 次				
143 次				
144 次				
145 次				


注記*：刺激係数は、モード質量を正規化し、固有ベクトルと質量マトリックスの積から算出した値を示す。

表 4-8 固有周期（重大事故等対処設備）（その 6）

モード	固有周期 (s)	刺激係数*		
		X方向	Y方向	Z方向
146 次				
147 次				
148 次				
149 次				

注記*：刺激係数は、モード質量を正規化し、固有ベクトルと質量マトリックスの積から算出した値を示す。

O 2 (5) VI-2-9-4-2 R 0




1次モード

図 4-3 振動モード図（重大事故等対処設備）（その 1）

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

O 2 (5) VI-2-9-4-2 R 0




2次モード

図 4-3 振動モード図（重大事故等対処設備）（その 2）

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

O 2 (5) VI-2-9-4-2 R 0



3次モード

図 4-3 振動モード図（重大事故等対処設備）（その 3）

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

4.5 設計用地震力

評価に用いる設計用地震力を表 4-9 及び表 4-10 に示す。

「弾性設計用地震動 S_d 又は静的震度」及び「基準地震動 S_s 」による地震力は、添付書類「VI-2-3-2 炉心、原子炉圧力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉格納容器及び原子炉本体の基礎の地震応答計算書」に基づき設定する。また、減衰定数は添付書類「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。

表 4-9 設計用地震力（設計基準対象施設）（その 1）

据付場所及び 設置高さ (m)		原子炉格納容器 O.P. 2.60 ^{*1}					
減衰定数 (%)		水平 : 1.0 ^{*2} 鉛直 : 1.0 ^{*2}					
地震力		弾性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}
		X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
1 次	0.293						
2 次	0.144						
3 次	0.144						
4 次	0.131						
5 次	0.131						
6 次	0.124						
7 次	0.124						
8 次	0.119						
9 次	0.113						
10 次	0.097						
11 次	0.089						
12 次	0.089						
13 次	0.086						
14 次	0.086						
15 次	0.080						

注記*1：ベント管が設置される原子炉格納容器 O.P. 2.60m の床応答スペクトルを適用する。

*2：ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマは溶接構造物に区分されるため、添付書類

「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の溶接構造物の減衰定数を用いる。

*3：各モードの固有周期に対し、設計用床応答スペクトルより得られる震度を示す。

表 4-9 設計用地震力（設計基準対象施設）（その 2）

据付場所及び 設置高さ (m)		原子炉格納容器 O.P. 2.60 ^{*1}					
減衰定数 (%)		水平 : 1.0 ^{*2} 鉛直 : 1.0 ^{*2}					
地震力		弾性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}
		X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
16 次	0.080						
17 次	0.079						
18 次	0.079						
19 次	0.079						
20 次	0.079						
21 次	0.079						
22 次	0.079						
23 次	0.079						
24 次	0.079						
25 次	0.079						
26 次	0.079						
27 次	0.079						
28 次	0.079						
29 次	0.079						
30 次	0.079						

注記*1：ベント管が設置される原子炉格納容器 O.P. 2.60m の床応答スペクトルを適用する。

*2：ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマは溶接構造物に区分されるため、添付書類

「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の溶接構造物の減衰定数を用いる。

*3：各モードの固有周期に対し、設計用床応答スペクトルより得られる震度を示す。

表 4-9 設計用地震力（設計基準対象施設）（その 3）

据付場所及び 設置高さ (m)		原子炉格納容器 O.P. 2.60 ^{*1}					
減衰定数 (%)		水平 : 1.0 ^{*2} 鉛直 : 1.0 ^{*2}					
地震力		弾性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}
		X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
31 次	0.079						
32 次	0.079						
33 次	0.079						
34 次	0.079						
35 次	0.079						
36 次	0.079						
37 次	0.079						
38 次	0.079						
39 次	0.079						
40 次	0.079						
41 次	0.079						
42 次	0.079						
43 次	0.079						
44 次	0.079						
45 次	0.078						

注記*1：ベント管が設置される原子炉格納容器 O.P. 2.60m の床応答スペクトルを適用する。

*2：ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマは溶接構造物に区分されるため、添付書類「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の溶接構造物の減衰定数を用いる。

*3：各モードの固有周期に対し、設計用床応答スペクトルより得られる震度を示す。

表 4-9 設計用地震力（設計基準対象施設）（その 4）

据付場所及び 設置高さ (m)		原子炉格納容器 O.P. 2.60 ^{*1}					
減衰定数 (%)		水平 : 1.0 ^{*2} 鉛直 : 1.0 ^{*2}					
地震力		弾性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}
		X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
46 次	0.078						
47 次	0.077						
48 次	0.077						
49 次	0.074						
50 次	0.074						
51 次	0.074						
52 次	0.074						
53 次	0.074						
54 次	0.074						
55 次	0.074						
56 次	0.074						
57 次	0.074						
58 次	0.074						
59 次	0.074						
60 次	0.074						

注記*1：ベント管が設置される原子炉格納容器 O.P. 2.60m の床応答スペクトルを適用する。

*2：ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマは溶接構造物に区分されるため、添付書類「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の溶接構造物の減衰定数を用いる。

*3：各モードの固有周期に対し、設計用床応答スペクトルより得られる震度を示す。

表 4-9 設計用地震力（設計基準対象施設）（その 5）

据付場所及び 設置高さ (m)		原子炉格納容器 O.P. 2.60 ^{*1}					
減衰定数 (%)		水平 : 1.0 ^{*2} 鉛直 : 1.0 ^{*2}					
地震力		弾性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}
		X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
61 次	0.074						
62 次	0.074						
63 次	0.074						
64 次	0.074						
65 次	0.074						
66 次	0.074						
67 次	0.074						
68 次	0.074						
69 次	0.074						
70 次	0.074						
71 次	0.074						
72 次	0.074						
73 次	0.074						
74 次	0.074						
75 次	0.074						

注記*1：ベント管が設置される原子炉格納容器 O.P. 2.60m の床応答スペクトルを適用する。

*2：ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマは溶接構造物に区分されるため、添付書類

「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の溶接構造物の減衰定数を用いる。

*3：各モードの固有周期に対し、設計用床応答スペクトルより得られる震度を示す。

表 4-9 設計用地震力（設計基準対象施設）（その 6）

据付場所及び 設置高さ (m)		原子炉格納容器 O.P. 2.60 ^{*1}					
減衰定数 (%)		水平 : 1.0 ^{*2} 鉛直 : 1.0 ^{*2}					
地震力		弾性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}
		X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
76 次	0.074						
77 次	0.074						
78 次	0.073						
79 次	0.073						
80 次	0.073						
81 次	0.070						
82 次	0.070						
83 次	0.068						
84 次	0.064						
85 次	0.064						
86 次	0.064						
87 次	0.064						
88 次	0.064						
89 次	0.064						
90 次	0.064						

注記*1：ベント管が設置される原子炉格納容器 O.P. 2.60m の床応答スペクトルを適用する。

*2：ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマは溶接構造物に区分されるため、添付書類

「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の溶接構造物の減衰定数を用いる。

*3：各モードの固有周期に対し、設計用床応答スペクトルより得られる震度を示す。

表 4-9 設計用地震力（設計基準対象施設）（その 7）

据付場所及び 設置高さ (m)		原子炉格納容器 O.P. 2.60 ^{*1}					
減衰定数 (%)		水平 : 1.0 ^{*2} 鉛直 : 1.0 ^{*2}					
地震力		弾性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}
		X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
91 次	0.064						
92 次	0.064						
93 次	0.064						
94 次	0.064						
95 次	0.064						
96 次	0.064						
97 次	0.064						
98 次	0.064						
99 次	0.064						
100 次	0.063						
101 次	0.063						
102 次	0.063						
103 次	0.062						
104 次	0.062						
105 次	0.062						

注記*1：ベント管が設置される原子炉格納容器 O.P. 2.60m の床応答スペクトルを適用する。

*2：ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマは溶接構造物に区分されるため、添付書類

「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の溶接構造物の減衰定数を用いる。

*3：各モードの固有周期に対し、設計用床応答スペクトルより得られる震度を示す。

表 4-9 設計用地震力（設計基準対象施設）（その 8）

据付場所及び 設置高さ (m)		原子炉格納容器 O.P. 2.60 ^{*1}					
減衰定数 (%)		水平 : 1.0 ^{*2} 鉛直 : 1.0 ^{*2}					
地震力		弾性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}
		X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
106 次	0.062						
107 次	0.062						
108 次	0.062						
109 次	0.062						
110 次	0.062						
111 次	0.061						
112 次	0.061						
113 次	0.061						
114 次	0.061						
115 次	0.061						
116 次	0.061						
117 次	0.060						
118 次	0.058						
119 次	0.058						
120 次	0.058						

注記*1：ベント管が設置される原子炉格納容器 O.P. 2.60m の床応答スペクトルを適用する。

*2：ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマは溶接構造物に区分されるため、添付書類「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の溶接構造物の減衰定数を用いる。

*3：各モードの固有周期に対し、設計用床応答スペクトルより得られる震度を示す。

表 4-9 設計用地震力（設計基準対象施設）（その 9）

据付場所及び 設置高さ (m)		原子炉格納容器 O.P. 2.60 ^{*1}					
減衰定数 (%)		水平 : 1.0 ^{*2} 鉛直 : 1.0 ^{*2}					
地震力		弾性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}
		X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
121 次	0.058						
122 次	0.058						
123 次	0.058						
124 次	0.058						
125 次	0.058						
126 次	0.057						
127 次	0.057						
128 次	0.057						
129 次	0.056						
130 次	0.056						
131 次	0.054						
132 次	0.054						
133 次	0.053						
134 次	0.052						
135 次	0.052						
136 次 ^{*4}	0.049						
動的地震力 ^{*5}							
静的地震力 ^{*6}							

注記 *1 : ベント管が設置される原子炉格納容器 O.P. 2.60m の床応答スペクトルを適用する。

*2 : ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマは溶接構造物に区分されるため、添付書類「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の溶接構造物の減衰定数を用いる。

*3 : 各モードの固有周期に対し、設計用床応答スペクトルより得られる震度を示す。

*4 : 135 次までは固有周期が 0.050s より長いモード、136 次は固有周期 0.050s 以下のモードを示す。

*5 : S d 又は S s 地震動に基づく設計用最大応答加速度より定めた震度を示す。

*6 : 静的震度 ($3.6 \cdot C_i$ 及び $1.2 \cdot C_v$) を示す。

表 4-10 設計用地震力（重大事故等対処設備）（その 1）

据付場所及び 設置高さ (m)		原子炉格納容器 O.P. 2.60 ^{*1}					
減衰定数 (%)		水平 : 1.0 ^{*2} 鉛直 : 1.0 ^{*2}					
地震力		弾性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}
		X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
1 次	0.364						
2 次	0.172						
3 次	0.172						
4 次	0.154						
5 次	0.154						
6 次	0.147						
7 次	0.147						
8 次	0.142						
9 次	0.125						
10 次	0.111						
11 次	0.103						
12 次	0.103						
13 次	0.098						
14 次	0.098						
15 次	0.090						

注記*1：ベント管が設置される原子炉格納容器 O.P. 2.60m の床応答スペクトルを適用する。

*2：ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマは溶接構造物に区分されるため、添付書類

「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の溶接構造物の減衰定数を用いる。

*3：各モードの固有周期に対し、設計用床応答スペクトルより得られる震度を示す。

表 4-10 設計用地震力（重大事故等対処設備）（その 2）

据付場所及び 設置高さ (m)		原子炉格納容器 O.P. 2.60 ^{*1}					
減衰定数 (%)		水平 : 1.0 ^{*2} 鉛直 : 1.0 ^{*2}					
地震力		弾性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}
		X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
16 次	0.090						
17 次	0.086						
18 次	0.086						
19 次	0.086						
20 次	0.086						
21 次	0.086						
22 次	0.086						
23 次	0.085						
24 次	0.085						
25 次	0.085						
26 次	0.085						
27 次	0.085						
28 次	0.085						
29 次	0.085						
30 次	0.085						

注記*1：ベント管が設置される原子炉格納容器 O.P. 2.60m の床応答スペクトルを適用する。

*2：ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマは溶接構造物に区分されるため、添付書類

「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の溶接構造物の減衰定数を用いる。

*3：各モードの固有周期に対し、設計用床応答スペクトルより得られる震度を示す。

表 4-10 設計用地震力（重大事故等対処設備）（その 3）

据付場所及び 設置高さ (m)		原子炉格納容器 O.P. 2.60 ^{*1}					
減衰定数 (%)		水平 : 1.0 ^{*2} 鉛直 : 1.0 ^{*2}					
地震力		弾性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}
		X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
31 次	0.085						
32 次	0.085						
33 次	0.085						
34 次	0.085						
35 次	0.085						
36 次	0.085						
37 次	0.085						
38 次	0.085						
39 次	0.085						
40 次	0.085						
41 次	0.085						
42 次	0.085						
43 次	0.085						
44 次	0.085						
45 次	0.085						

注記*1：ベント管が設置される原子炉格納容器 O.P. 2.60m の床応答スペクトルを適用する。

*2：ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマは溶接構造物に区分されるため、添付書類

「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の溶接構造物の減衰定数を用いる。

*3：各モードの固有周期に対し、設計用床応答スペクトルより得られる震度を示す。

表 4-10 設計用地震力（重大事故等対処設備）（その 4）

据付場所及び 設置高さ (m)		原子炉格納容器 O.P. 2.60 ^{*1}					
減衰定数 (%)		水平 : 1.0 ^{*2} 鉛直 : 1.0 ^{*2}					
地震力		弾性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}
		X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
46 次	0.085						
47 次	0.085						
48 次	0.085						
49 次	0.081						
50 次	0.081						
51 次	0.080						
52 次	0.080						
53 次	0.080						
54 次	0.080						
55 次	0.080						
56 次	0.080						
57 次	0.080						
58 次	0.080						
59 次	0.080						
60 次	0.080						

注記*1：ベント管が設置される原子炉格納容器 O.P. 2.60m の床応答スペクトルを適用する。

*2：ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマは溶接構造物に区分されるため、添付書類

「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の溶接構造物の減衰定数を用いる。

*3：各モードの固有周期に対し、設計用床応答スペクトルより得られる震度を示す。

表 4-10 設計用地震力（重大事故等対処設備）（その 5）

据付場所及び 設置高さ (m)		原子炉格納容器 O.P. 2.60 ^{*1}					
減衰定数 (%)		水平 : 1.0 ^{*2} 鉛直 : 1.0 ^{*2}					
地震力		弹性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}
		X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
61 次	0.080						
62 次	0.080						
63 次	0.080						
64 次	0.080						
65 次	0.080						
66 次	0.080						
67 次	0.080						
68 次	0.080						
69 次	0.080						
70 次	0.080						
71 次	0.080						
72 次	0.080						
73 次	0.080						
74 次	0.080						
75 次	0.080						

注記*1：ベント管が設置される原子炉格納容器 O.P. 2.60m の床応答スペクトルを適用する。

*2：ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマは溶接構造物に区分されるため、添付書類

「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の溶接構造物の減衰定数を用いる。

*3：各モードの固有周期に対し、設計用床応答スペクトルより得られる震度を示す。

表 4-10 設計用地震力（重大事故等対処設備）（その 6）

据付場所及び 設置高さ (m)		原子炉格納容器 O.P. 2.60 ^{*1}					
減衰定数 (%)		水平 : 1.0 ^{*2} 鉛直 : 1.0 ^{*2}					
地震力		弾性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}
		X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
76 次	0.080						
77 次	0.080						
78 次	0.080						
79 次	0.080						
80 次	0.079						
81 次	0.079						
82 次	0.079						
83 次	0.079						
84 次	0.074						
85 次	0.074						
86 次	0.074						
87 次	0.074						
88 次	0.074						
89 次	0.074						
90 次	0.074						

注記*1：ベント管が設置される原子炉格納容器 O.P. 2.60m の床応答スペクトルを適用する。

*2：ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマは溶接構造物に区分されるため、添付書類

「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の溶接構造物の減衰定数を用いる。

*3：各モードの固有周期に対し、設計用床応答スペクトルより得られる震度を示す。

表 4-10 設計用地震力（重大事故等対処設備）（その 7）

据付場所及び 設置高さ (m)		原子炉格納容器 O.P. 2.60 ^{*1}					
減衰定数 (%)		水平 : 1.0 ^{*2} 鉛直 : 1.0 ^{*2}					
地震力		弹性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}
		X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
91 次	0.074						
92 次	0.074						
93 次	0.074						
94 次	0.074						
95 次	0.074						
96 次	0.074						
97 次	0.074						
98 次	0.074						
99 次	0.074						
100 次	0.073						
101 次	0.073						
102 次	0.072						
103 次	0.072						
104 次	0.072						
105 次	0.072						

注記*1：ベント管が設置される原子炉格納容器 O.P. 2.60m の床応答スペクトルを適用する。

*2：ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマは溶接構造物に区分されるため、添付書類

「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の溶接構造物の減衰定数を用いる。

*3：各モードの固有周期に対し、設計用床応答スペクトルより得られる震度を示す。

表 4-10 設計用地震力（重大事故等対処設備）（その 8）

据付場所及び 設置高さ (m)		原子炉格納容器 O.P. 2.60 ^{*1}					
減衰定数 (%)		水平 : 1.0 ^{*2} 鉛直 : 1.0 ^{*2}					
地震力		弾性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}
		X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
106 次	0.072						
107 次	0.072						
108 次	0.072						
109 次	0.072						
110 次	0.072						
111 次	0.071						
112 次	0.071						
113 次	0.071						
114 次	0.071						
115 次	0.070						
116 次	0.070						
117 次	0.070						
118 次	0.067						
119 次	0.067						
120 次	0.067						

注記*1：ベント管が設置される原子炉格納容器 O.P. 2.60m の床応答スペクトルを適用する。

*2：ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマは溶接構造物に区分されるため、添付書類

「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の溶接構造物の減衰定数を用いる。

*3：各モードの固有周期に対し、設計用床応答スペクトルより得られる震度を示す。

表 4-10 設計用地震力（重大事故等対処設備）（その 9）

据付場所及び 設置高さ (m)		原子炉格納容器 O.P. 2.60 ^{*1}					
減衰定数 (%)		水平 : 1.0 ^{*2} 鉛直 : 1.0 ^{*2}					
地震力		弹性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}
		X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
121 次	0.067						
122 次	0.067						
123 次	0.067						
124 次	0.067						
125 次	0.067						
126 次	0.066						
127 次	0.066						
128 次	0.066						
129 次	0.066						
130 次	0.066						
131 次	0.064						
132 次	0.064						
133 次	0.063						
134 次	0.062						
135 次	0.062						

注記*1：ベント管が設置される原子炉格納容器 O.P. 2.60m の床応答スペクトルを適用する。

*2：ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマは溶接構造物に区分されるため、添付書類

「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の溶接構造物の減衰定数を用いる。

*3：各モードの固有周期に対し、設計用床応答スペクトルより得られる震度を示す。

表 4-10 設計用地震力（重大事故等対処設備）（その 10）

据付場所及び 設置高さ (m)		原子炉格納容器 O.P. 2.60 ^{*1}					
減衰定数 (%)		水平 : 1.0 ^{*2} 鉛直 : 1.0 ^{*2}					
地震力		弾性設計用地震動 S d 又は静的震度			基準地震動 S s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}	応答水平震度 ^{*3}		応答鉛直 震度 ^{*3}
		X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
136 次	0.059						
137 次	0.058						
138 次	0.057						
139 次	0.057						
140 次	0.055						
141 次	0.055						
142 次	0.054						
143 次	0.054						
144 次	0.054						
145 次	0.052						
146 次	0.051						
147 次	0.051						
148 次	0.050						
149 次 ^{*4}	0.049						
動的地震力 ^{*5}							
静的地震力 ^{*6}							

注記 *1 : ベント管が設置される原子炉格納容器 O.P. 2.60m の床応答スペクトルを適用する。

*2 : ベント管、ベントヘッダ及びダウンカマは溶接構造物に区分されたため、添付書類「VI-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の溶接構造物の減衰定数を用いる。

*3 : 各モードの固有周期に対し、設計用床応答スペクトルより得られる震度を示す。

*4 : 148 次までは固有周期が 0.050s より長いモード、149 次は固有周期 0.050s 以下のモードを示す。

*5 : S d 又は S s 地震動に基づく設計用最大応答加速度より定めた震度を示す。

*6 : 静的震度 ($3.6 \cdot C_i$ 及び $1.2 \cdot C_v$) を示す。

4.6 計算方法

4.6.1 応力評価点

ベント管の応力評価点を表 4-11 及び図 4-4 に示す。各応力評価点の応力は、図 4-1 に示す解析モデルを用いて計算する。

表 4-11 応力評価点

応力評価点番号	応力評価点
P1	ベント管（一般部）
P2*	ベント管（一般部以外）
P3	真空破壊装置スリーブ

注記＊：既工認の応力評価点 P1～P10 を包絡する。ベント管頂部、ベント管底部、ベント管 T 継手部、ベント管とベントヘッダの接続部、ベント管と真空破壊装置の接続部及びベント管と補強リブの接続部を含む範囲の最大応力を評価する。

図 4-4 ベント管の応力評価点

4.6.2 応力計算方法

ベント管の応力計算方法について以下に示す。

(1) 設計基準対象施設としての応力計算

設計基準対象施設としての応力は、応力評価点 P1～P3 に対し、「4.3 解析モデル及び諸元」に示す解析モデルにより算出する。

(2) 重大事故等対処設備としての応力計算

重大事故等対処設備としての応力は、応力評価点 P1～P3 に対し、「4.3 解析モデル及び諸元」に示す解析モデルにより算出する。

4.7 計算条件

応力解析に用いる荷重を、「4.2 荷重の組合せ及び許容応力」及び「4.5 設計用地震力」に示す。

4.8 応力の評価

「4.6 計算方法」で求めた各応力が、表 4-3 で定める許容応力以下であること。ただし、一次＋二次応力が許容値を満足しない場合は、設計・建設規格 PVB-3300 (PVB-3313 を除く。また、 S_m は S と読み替える。)に基づいて疲労評価を行い、疲労累積係数が 1.0 以下であること。

5. 評価結果

5.1 設計基準対象施設としての評価結果

ベント管の設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており、設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを確認した。

(1) 構造強度評価結果

構造強度評価の結果を表 5-1 から表 5-3 に示す。

表中の「荷重の組合せ」欄には、添付書類「VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」における表 3-6 の荷重の組合せの No. を記載する。

なお、添付書類「VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」の 3.1.23 項にて、設計・建設規格 PVB-3140(6)を満たしていることから、一次+二次+ピーク応力強さの評価は不要である。

表 5-1 許容応力状態III_{AS}に対する評価結果 (D + P + M + S d*)

評価対象 設備	評価部位	III _{AS}		判定	荷重の 組合せ	備考
		算出応力 MPa	許容応力 MPa			
P1 ベント管 (一般部)	一次一般膜応力	76	229	○	(9)	
	一次膜+一次曲げ応力	76	344	○	(9)	
	一次+二次応力	158	393	○	(9)	
P2 ベント管 (一般部以外)	一次膜+一次曲げ応力	117	344	○	(9)	
	一次+二次応力	251	393	○	(9)	
P3 真空破壊装置スリーブ	一次膜+一次曲げ応力	44	344	○	(9)	
	一次+二次応力	187	393	○	(9)	

表 5-2 許容応力状態IV_{AS}に対する評価結果 (D+P+M+S_S)

評価対象 設備	評価部位	IV _{AS}		判定	荷重の 組合せ	備考
		算出応力 MPa	許容応力 MPa			
P1 ベント管 (一般部)	一次一般膜応力	111	253	○	(11)	
	一次膜+一次曲げ応力	111	380	○	(11)	
	一次+二次応力	233	393	○	(11)	
P2 ベント管 (一般部以外)	一次膜+一次曲げ応力	172	380	○	(11)	
	一次+二次応力	371	393	○	(11)	
P3 真空破壊装置スリーブ	一次膜+一次曲げ応力	64	380	○	(11)	
	一次+二次応力	275	393	○	(11)	

表 5-3 許容応力状態IV_{AS}に対する評価結果 (D + P_L + M_L + S d^{*})

評価対象 設備	評価部位	IV _{AS}		判定	荷重の 組合せ	備考
		算出応力 MPa	許容応力 MPa			
P1 ベント管 (一般部)	一次一般膜応力	92	253	○	(16)	
	一次膜+一次曲げ応力	92	380	○	(16)	
	一次+二次応力	158	393	○	(16)	
P2 ベント管 (一般部以外)	一次膜+一次曲げ応力	127	380	○	(16)	
	一次+二次応力	251	393	○	(16)	
P3 真空破壊装置スリーブ	一次膜+一次曲げ応力	55	380	○	(16)	
	一次+二次応力	187	393	○	(16)	

5.2 重大事故等対処設備としての評価結果

ベント管の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており、設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを確認した。

(1) 構造強度評価結果

構造強度評価の結果を表 5-4 及び表 5-5 に示す。

なお、添付書類「VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」の 3.1.23 項にて、設計・建設規格 PVB-3140(6)を満たしていることから、一次+二次+ピーク応力強さの評価は不要である。

(2) 疲労評価結果

疲労評価結果を表 5-6 に示す。

表 5-4 許容応力状態 V_{AS} に対する評価結果 ($D + P_{SAL} + M_{SAL} + S_d$)

評価対象 設備	評価部立	応力分類	V_{AS}		判定	備考
			算出応力 MPa	許容応力 MPa		
P1 ベント管 (一般部)		一次一般膜応力	66	253	○	
		一次膜+一次曲げ応力	66	380	○	
		一次+二次応力	124	393	○	
P2 ベント管 (一般部以外)		一次膜+一次曲げ応力	144	380	○	
		一次+二次応力	195	393	○	
P3 真空破壊装置スリーブ		一次膜+一次曲げ応力	35	380	○	
		一次+二次応力	144	393	○	

表 5-5 許容応力状態 V_{AS} に対する評価結果 ($D + P_{SALL} + M_{SALL} + S_s$)

評価対象 設備	評価部立	応力分類	V_{AS}		判定	備考
			算出応力 MPa	許容応力 MPa		
P1 ベント管 (一般部)		一次一般膜応力	128	257	○	
		一次膜+一次曲げ応力	128	386	○	
		一次+二次応力	266	393	○	
P2 ベント管 (一般部以外)		一次膜+一次曲げ応力	193	386	○	
		一次+二次応力	418	393	×	*
		一次膜+一次曲げ応力	72	386	○	
P3 真空破壊装置スリーブ		一次+二次応力	309	393	○	

注記 * : P2 の一次+二次応力評価は許容値を満足しないが、設計・建設規格 PVB-3300に基づいて疲労評価を行い、十分な構造強度を有していることを確認した。

表 5-6 許容応力状態 V_{AS}に対する疲労評価結果

評価部位	S _n (MPa)	K _e	S _p (MPa)	S _ø (MPa)	S _{ø'} * (MPa)	N _a (回)	N _c (回)	疲労累積係数 N _c /N _a
P2	418	1.39	878	611	647	696	340	0.489

注記* : S_{ø'} = (2.07 × 10⁵ / E) を乗じた値である。

$$E = 1.96 \times 10^5 \text{ MPa}$$

6. 参照図書

- (1) 女川原子力発電所第2号機 第2回工事計画認可申請書
添付書類「IV-3-1-1-14 ベント管の強度計算書」