

令04原機(科研)025
令和5年3月17日

原子力規制委員会 殿

茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
理事長 小口 正範
(公印省略)

使用前確認申請内容の変更について

令和3年4月28日付け令03原機(科研)002をもって申請(令和3年6月14日付け令03原機(科研)004、令和4年4月7日付け令04原機(科研)003、令和4年8月12日付け令04原機(科研)011、令和4年9月6日付け令04原機(科研)012、令和4年9月29日付け令04原機(科研)015及び令和5年2月28日付け令04原機(科研)024をもって変更)しました国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所JRR-3に係る使用前確認申請書の記載事項の一部を変更しましたので、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の5第3項の規定に基づき、別紙のとおり変更の内容を説明する書類を提出いたします。

別紙

1. 変更の内容

- (1) 「別紙－2 使用前確認を受けようとする使用施設等の設計及び工事の方法」のうち、(3) 使用施設等の機能、(4) 貯蔵施設及び(6) その他の仕様等について、記載の適正化に伴う変更を行う。
- (2) 「別紙－3 使用前確認を受けようとする使用前検査に係る工事の工程、期日、場所及び種類」について、次の事項を変更する。
 - ①検査の期日の変更を行う。
 - ②検査の方法のうち、第2号としていた遮蔽に係る寸法検査を第1号に変更する。
- (3) 「添付資料－1 工事の工程に関する説明書」について、検査の期日の変更に伴う記載の適正化を行う。
- (4) 「添付資料－4 使用施設等の技術基準及び核燃料物質の使用変更許可申請書に関する説明書」について、次の事項を変更する。
 - ①「1. 1 核燃料物質の臨界防止(1)」について、記載の適正化に伴う変更を行う。
 - ②「1 3. 2 使用施設等の機能(2)」、「1 5. 2 貯蔵施設(2)」及び「2 5. その他の仕様」のうち、設計条件の記載の適正化に伴う変更を行う。

2. 変更の理由

- (1) 記載内容を適正化するため。

以上

添付

本資料のうち、枠囲み
の内容は、核物質防護
の観点から公開できま
せん。

変更後申請書
(変更箇所に下線)

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名	名 称 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 住 所 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1 代表者の氏名 理事長 小口 正範
工場又は事業所の名称及び所在地	名 称 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 所在地 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4
使用前確認を受けようとする使用施設等の範囲	J R R - 3 のうち、 貯蔵施設の設備のうち、 中性子散乱実験用貯蔵箱
使用施設に設けられるセル、グローブボックスその他の気密設備の内部において使用し、又は貯蔵施設において貯蔵しようとする核燃料物質の最大の量	J R R - 3 における年間予定使用量を別紙－1 に示す。
使用前確認を受けようとする使用施設等の設計及び工事の方法	別紙－2 に示す。
使用前確認を受けようとする使用前検査に係る工事の工程、期日、場所及び種類	別紙－3 に示す。
使用前確認を受けようとする使用前検査に係る工事の品質マネジメントシステム	「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」に適合するように策定した「原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質マネジメント計画書」(Q S - P 1 0)により、設計及び工事の品質管理を行う。
使用施設等を核燃料物質等を用いた試験のために使用するとき又は使用施設等の一部が完成した場合であってその完成了した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあっては、その使用の期間及び方法	該当なし

添付資料－1：工事の工程に関する説明書

添付資料－2：工事の工程における放射線管理に関する説明書

添付資料－3：施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器に関する説明書

添付資料－4：使用施設等の技術基準及び核燃料物質の使用変更許可申請書に関する説明書

添付資料－5：使用前検査に係る工事の品質マネジメントシステムに関する説明書

使用施設に設けられるセル、グローブボックスその他の気密設備の内部において使用し、
又は貯蔵施設において貯蔵しようとする核燃料物質の最大の量

J R R - 3 における年間予定使用量を以下に示す。

核燃料物質の種類	年間予定使用量	
	最大存在量	延べ取扱量
劣化ウラン	53kg	100kg
天然ウラン	53kg	100kg
濃縮ウラン 5 %未満	630kg (²³⁵ U量31.5kg)	630kg (²³⁵ U量31.5kg)
5 %以上20%未満	15kg (²³⁵ U量3kg)	15kg (²³⁵ U量3kg)
20%以上	5kg (²³⁵ U量4.65kg)	5kg (²³⁵ U量4.65kg)
プルトニウム(密封)	0.5kg	1kg
ウラン233	0.5kg	1kg
トリウム	0.5kg	1kg
使用済燃料	13,350TBq	26,540TBq

なお、中性子散乱実験用貯蔵箱の1台あたりの最大収納量は、天然ウラン、劣化ウラン及びトリウムの合計50g以下である。

使用前確認を受けようとする使用施設等の設計及び工事の方法

1. 使用施設等の設計

(1) 地震による損傷の防止

① 対象設備

令和3年3月30日付け原規規発第21033017号及び令和4年6月8日付け原規規発第2206089号をもって使用の変更の許可を受けた中性子散乱実験用貯蔵箱

② 仕様等

1.2C1に耐えられること。

③ 設計条件、設計結果及び検査の技術基準は、添付資料－4のとおり。

(2) 火災等による損傷の防止

① 対象設備

令和3年3月30日付け原規規発第21033017号及び令和4年6月8日付け原規規発第2206089号をもって使用の変更の許可を受けた中性子散乱実験用貯蔵箱

② 仕様等

主要材料：鉄鋼、鉛

③ 設計条件、設計結果及び検査の技術基準は、添付資料－4のとおり。

(3) 使用施設等の機能

① 対象設備

令和3年3月30日付け原規規発第21033017号及び令和4年6月8日付け原規規発第2206089号をもって使用の変更の許可を受けた中性子散乱実験用貯蔵箱

② 仕様等

核燃料物質使用変更許可申請書に定める場所に配置されていること。

③ 設計条件、設計結果及び検査の技術基準は、添付資料－4のとおり。

(4) 貯蔵施設

① 対象設備

令和3年3月30日付け原規規発第21033017号及び令和4年6月8日付け原規規発第2206089号をもって使用の変更の許可を受けた中性子散乱実験用貯蔵箱

② 仕様等

・施錠できること。

・核燃料物質使用変更許可申請書に定める標識が設けられていること。

③ 設計条件、設計結果及び検査の技術基準は、添付資料－4のとおり。

(5) 遮蔽

① 対象設備

令和3年3月30日付け原規規発第21033017号及び令和4年6月8日付け原規規発第2206089号をもって使用の変更の許可を受けた中性子散乱実験用貯蔵箱

② 仕様等

・箱型の密閉構造であること。

・鉛の厚さが20mmであり、実験利用棟に設置する中性子散乱実験用貯蔵箱は、外壁から20cm以上離れていること。

③ 設計条件、設計結果及び検査の技術基準は、添付資料－4のとおり。

(6) その他

① 対象設備


令和3年3月30日付け原規規発第21033017号及び令和4年6月8日付け原規規発第2206089号をもって使用の変更の許可を受けた中性子散乱実験用貯蔵箱

- ② 仕様等
 - ・容量が38Lであること。
 - ・核燃料物質使用変更許可申請書に定める外形寸法、場所、台数で配置されていること。
- ③ 設計条件、設計結果及び検査の技術基準は、添付資料－4のとおり。

2. 使用施設等の工事の方法

中性子散乱実験用貯蔵箱の工事の方法及び手順を以下に示す。

当該貯蔵箱は、一般産業用工業品であり、購入後現地に設置する。



凡例

外	: 外観検査
据	: 据付検査
施	: 施錠検査
員	: 員数検査
配	: 配置検査
遮	: 遮蔽検査
寸	: 寸法検査
容	: 容量検査
材	: 材料検査
品	: 品質マネジメントシステムに係る検査

使用前確認を受けようとする使用前検査に係る工事の工程、期日、場所及び種類

検査の期日	場 所	種 類		
		検査の方法*	技術基準	検査対象
令和5年 <u>4月3日</u> ～ <u>4月28日</u>	国立研究開発法人 日本原子力研究開 発機構 原子力科学研究所 J R R - 3	第 1 号	第6条第1項 (地震による損傷の防止)	中性子散乱実験用貯蔵箱 (材料検査) (寸法検査) (据付検査)
			第12条第1項第3号 (火災等による損傷の防止)	中性子散乱実験用貯蔵箱 (材料検査)
			第16条第2項 (使用施設等の機能)	中性子散乱実験用貯蔵箱 (配置検査)
			第18条第1項第2号 (貯蔵施設)	中性子散乱実験用貯蔵箱 (外観検査)
			<u>第24条第1項第2号</u> (遮蔽)	<u>中性子散乱実験用貯蔵箱</u> <u>(寸法検査)</u>
			その他の仕様	中性子散乱実験用貯蔵箱 (容量検査) (員数検査) (配置検査) (寸法検査)
		第 2 号	第18条第1項第1号 (貯蔵施設)	中性子散乱実験用貯蔵箱 (施錠検査)
			第24条第1項第2号 (遮蔽)	中性子散乱実験用貯蔵箱 (遮蔽検査)
		第 3 号	—	中性子散乱実験用貯蔵箱 (品質マネジメントシス テムに係る検査)

工事の工程は、添付資料－1に示す。また、検査対象の概略図を図1に示す。

*…核燃料物質の使用等に関する規則第2条の2に規定する使用前検査の方法の該当号を示す。

第1号 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法

第2号 機能及び性能を確認するために十分な方法

第3号 その他使用施設等が法第55条の2第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法



図 1 中性子散乱実験用貯蔵箱の概略図

工事の工程に関する説明書

核燃料物質の使用等に関する規則第2条の2第1項による使用前検査の実施について、第1号「構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法」、第2号「機能及び性能を確認するために十分な方法」及び第3号「その他使用施設等が法第55条の2第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法」に関する工程は以下のとおりとする。

年月 検査対象	令和4							令和5			
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
中性子散乱 実験用貯蔵箱					工事期間						

▼：使用前検査

- ・品質マネジメントシステムに係る検査(第3号検査)
- ・外観検査(立会確認)(第1号検査)
- ・据付検査(立会確認)(第1号検査)
- ・員数検査(立会確認)(第1号検査)
- ・配置検査(立会確認)(第1号検査)
- ・寸法検査(立会確認)(第1号検査)
- ・材料検査(記録確認)(第1号検査)
- ・遮蔽検査(記録確認)(第2号検査)
- ・容量検査(記録確認)(第1号検査)
- ・施錠検査(立会確認)(第2号検査)

工事の工程における放射線管理に関する説明書

1. 放射線管理

放射線管理については、「原子力科学研究所 核燃料物質使用施設等保安規定」に基づき、以下のとおり実施する。具体的な管理については前述の規定の下部要領である「原子力科学研究所 放射線安全取扱手引」に基づき実施する。

(1) 検査に係る作業区域の区画及び汚染拡大防止

管理区域内においては、被ばく低減及び汚染拡大防止のため、工事エリアのサーベイを実施するとともに、表面密度等の環境条件に応じて、適切な汚染拡大防止策を講ずる。また、必要に応じ関係者以外の立入を制限する。

(2) 検査中の放射線管理

検査に係る者に対し、防護具の適切な着用及び被ばく管理について指導及び助言を行う。

(3) 個人被ばく管理

被ばく線量は、所定の個人被ばく線量計を用いて測定する。

2. 検査場所の区域区分

- 原子力科学研究所 J R R - 3 原子炉建家 1 階及び実験利用棟 2 階 : 管理区域

添付資料－3

施設管理の重要度が高い系統、施設又は機器に関する説明書

本申請において使用前確認を受けようとする中性子散乱実験用貯蔵箱は、保全重要度「低」である。

なお、JRR-3における施設管理の重要度（保全重要度）は、「原子力科学研究所施設管理実施計画に係る保全文書策定要領」に基づき分類しており、JRR-3における設備・機器は、全て保全重要度「低」に分類される。

使用施設等の技術基準及び核燃料物質の使用変更許可申請書に関する説明書

1. 核燃料物質の臨界防止

(核燃料物質の臨界防止)

第四条 使用施設等は、核燃料物質の臨界を防止するため、次に掲げる措置が講じられたものでなければならない。

- 一 核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下この条において「單一ユニット」という。）において、通常時に予想される機械若しくは器具の单一の故障若しくはその誤作動又は運転員の单一の誤操作が起きた場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう、核燃料物質を収納する機器の形状寸法の管理、核燃料物質の濃度、質量若しくは同位体の組成の管理若しくは中性子吸収材の形状寸法、濃度若しくは材質の管理又はこれらの組合せにより臨界を防止するための措置その他の適切な措置
- 二 単一ユニットが二つ以上存在する場合において、通常時に予想される機械若しくは器具の单一の故障若しくはその誤作動又は運転員の单一の誤操作が起きた場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう、單一ユニット相互間の適切な配置の維持若しくは單一ユニットの相互間における中性子の遮蔽材の使用又はこれらの組合せにより臨界を防止するための措置
- 三 臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備が設けられていること。

1. 1 核燃料物質の臨界防止(1)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱に貯蔵する核燃料物質は、天然ウラン、劣化ウラン及びトリウムであり、最大 50 g を貯蔵する。

一方、核燃料物質の最小臨界量は、試料容器の構造材、U-238 等を無視し、媒質が核分裂物質と水で均一に混ざり、反射体は、水で無限層であるとした場合、U-235 で 800g である。当該貯蔵箱の核燃料物質を取扱う場合、誤操作による二重装荷を考慮した場合においても、最小臨界量を十分下回り、臨界のおそれがないため、第 1 号に該当しない。

また、上記のとおり貯蔵箱で貯蔵する核燃料物質は天然ウラン、劣化ウラン及びトリウムについて限定的な量であるため、貯蔵箱の設置が既許可の複数ユニットに係る臨界評価に影響を与えるものではない。このため第 2 号に該当しない。

1. 2 核燃料物質の臨界防止(2)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備を要しないため、第3号に該当しない。

2. 使用施設等の地盤

(使用施設等の地盤)

第五条 使用施設等は、使用許可基準規則第八条第一項の地震力が作用した場合においても当該使用施設等を十分に支持することができる地盤に設置されたものでなければならない。

2. 1 使用施設等の地盤

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

本申請に係る工事において、新たに建屋を据え付けたものではなく、既設施設の地盤に係る構造等に変更がないため、該当しない。

3. 地震による損傷の防止

(地震による損傷の防止)

第六条 使用施設等は、これに作用する地震力（使用許可基準規則第九条第二項の規定により算定する地震力をいう。）による損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないものでなければならない。

2 耐震重要施設（使用許可基準規則第八条第一項に規定する耐震重要施設をいう。以下この条において同じ。）は、使用許可基準規則第九条第三項の地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

3 耐震重要施設は、使用許可基準規則第九条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその安全機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

3. 1 地震による損傷の防止(1)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、移動しないように設置枠を用いて固定される。第1項について、その損壊により公衆の放射線障害を及ぼすことがないよう1.2Ciの水平震度が作用した場合において、移動・転倒しない設計とする。中性子散乱実験用貯蔵箱は自立型であり、原子炉建家及び実験利用棟に直置きされるものである。表1に、原子炉建家及び実験利用棟に直置きした中性子散乱実験用貯蔵箱に1.2Ciの水平震度が作用した結果、その転倒モーメント M_1 が復元モーメント M_2

を超えず、転倒しないことを確認した耐震強度結果を示す。

また、中性子散乱実験用貯蔵箱の設置枠によって、中性子散乱実験用貯蔵箱に 1.2Ci の水平震度が作用した結果、据付ボルトに作用するせん断応力が、許容せん断応力を超えず、移動しないことを確認した耐震強度結果を表 2 に示す。

表 1 中性子散乱実験用貯蔵箱の耐震強度計算結果（転倒）

(単位 : N · mm)

場所	X 方向		Y 方向		評価
	転倒 モーメント M_1	復元 モーメント M_2	転倒 モーメント M_1	復元 モーメント M_2	
原子炉建家	1.09×10^5	4.53×10^5	1.09×10^5	4.41×10^5	$M_1 < M_2$
実験利用棟	2.00×10^5	4.53×10^5	2.00×10^5	4.41×10^5	

表 2 中性子散乱実験用貯蔵箱の耐震強度計算結果（移動）

(単位 : N/mm²)

場所	作用するせん断応力 τ	許容せん断応力 fs	評価
原子炉建家	4.1	141	$\tau < fs$
実験利用棟	7.5		

(2) 検査の種類

検査対象	検査項目
中性子散乱実験用貯蔵箱	材料検査、寸法検査、据付検査

(3) 設計条件

- ・中性子散乱実験用貯蔵箱の設置枠の据付ボルトが所定の材料及び寸法（呼び径）であること。
- ・中性子散乱実験用貯蔵箱の設置枠が据付ボルトによって据付けられていること。

(4) 設計結果

- ・中性子散乱実験用貯蔵箱の設置枠の据付ボルトが SS400 及び寸法（呼び径 :

M10) であること。

- ・中性子散乱実験用貯蔵箱の設置枠が図4-1に示すとおり、据付ボルト(8本)によって据付けられていること。

(5) 技術基準

検査対象	基準
中性子散乱実験用貯蔵箱	<ul style="list-style-type: none">・中性子散乱実験用貯蔵箱の設置枠の据付ボルトがSS400及び寸法(呼び径:M10)であること。・中性子散乱実験用貯蔵箱の設置枠が図4-1に示すとおり、据付ボルト(8本)によって据付けられていること。

3. 2 地震による損傷の防止(2)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、耐震重要施設ではないため、第2項に該当しない。

3. 3 地震による損傷の防止(3)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

当該使用施設の周辺には地震により崩壊するような斜面が存在しないため、第3項に該当しない。

4. 津波による損傷の防止

(津波による損傷の防止)

第七条 使用施設等は、その供用中に当該使用施設等に大きな影響を及ぼすおそれがある津波によりその安全機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

4. 1 津波による損傷の防止

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

本申請に係る工事等において、新たに建屋等を据え付けたものではないため、該当しない。

5. 外部からの衝撃による損傷の防止

(外部からの衝撃による損傷の防止)

第八条 使用施設等は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。)によりその安全機能を損なうおそれがある場合には、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

2 使用施設等は、周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合には、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）により使用施設等の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

5. 1 外部からの衝撃による損傷の防止

（1）使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

本申請に係る工事等において、新たに建屋等を据え付けたものではないため、第1項及び第2項に該当しない。

6. 立入りの防止

（立入りの防止）

第九条 使用施設等は、人がみだりに管理区域内及び周辺監視区域内に立ち入らないような次に掲げる措置が講じられたものでなければならない。

- 一 管理区域の境界には、壁、柵その他の区画物及び標識が設けられていること。
- 二 周辺監視区域の境界には、柵その他の人の侵入を防止するための設備又は標識が設けられていること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は、この限りでない。

6. 1 立入りの防止

（1）使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、人が立ち入る建屋等ではないため、第1号及び第2号に該当しない。

7. 使用施設等への人の不法な侵入等の防止

（使用施設等への人の不法な侵入等の防止）

第十条 使用施設等を設置する工場又は事業所（以下「工場等」という。）は、使用施設等への人の不法な侵入、使用施設等に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることを防止するため、適切な措置が講じられたものでなければならない。

- 2 工場等は、必要に応じて、不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第二百二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。）を防止するため、適切な措置が講じられたものでなければならない。

7. 1 使用施設等への人の不法な侵入等の防止(1)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、人の不法な侵入等を防止する建屋等ではないため、第1項に該当しない。

7. 2 使用施設等への人の不法な侵入等の防止(2)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、外部の通信網に接続しないため、第2項に該当しない。

8. 閉じ込めの機能

(閉じ込めの機能)

第十一条 使用施設等は、次に掲げるところにより、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（以下「核燃料物質等」という。）を限定された区域に閉じ込める機能を保持するように設置されたものでなければならない。

- 一 流体状の核燃料物質等を内包する容器又は管に核燃料物質等を含まない流体を導く管を接続する場合には、流体状の核燃料物質等が核燃料物質等を含まない流体を導く管に逆流するおそれがない構造であること。
- 二 六ふつ化ウランを取り扱う設備であって、六ふつ化ウランが著しく漏えいするおそれがあるものは、漏えいの拡大を適切に防止し得る構造であること。
- 三 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質（使用済燃料を除く。）を使用し、貯蔵し、又は廃棄する（保管廃棄する場合を除く。）セル、グローブボックスその他の気密設備（以下「セル等」という。）又は再処理研究設備（再処理の研究の用に供する設備であって、気密又は水密を要するものをいう。）をその内部に設置するセル等は、給気口及び排気口を除き、密閉することができる構造であること。
- 四 液体状の核燃料物質等を使用し、貯蔵し、又は廃棄するセル等は、当該物質がセル等の外に漏えいするおそれがない構造であること。
- 五 密封されていない核燃料物質等を取り扱うフードは、その開口部の風速を適切に維持し得るものであること。
- 六 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質を使用し、貯蔵し、又は廃棄する（保管廃棄する場合を除く。）室並びに核燃料物質による汚染の発生のおそれがある室は、その内部を負圧状態に維持し得るものであること。
- 七 セル等がその内部を負圧状態に保つ必要があるものであるときは、当該セル等は、その内部を常時負圧状態に維持し得るものであること。

八 液体状の核燃料物質等を使用し、貯蔵し、又は廃棄する設備が設置される施設
(液体状の核燃料物質等の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。) は、当該物質が当該施設内に漏えいした場合にも、これが施設外に漏えいするおそれがない構造であること。

8. 1 閉じ込めの機能(1)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱の設置において、流体状の核燃料物質等を内包する容器又は管を接続しないため、第1号に該当しない。

8. 2 閉じ込めの機能(2)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、六ふっ化ウランを取り扱う設備ではないため、第2号に該当しない。

8. 3 閉じ込めの機能(3)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質（使用済燃料を除く。）を使用し、貯蔵し、又は廃棄する（保管廃棄する場合を除く。）設備ではないため、第3号に該当しない。

8. 4 閉じ込めの機能(4)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱に貯蔵する核燃料物質は、漏えいするおそれがないため、第4号及び第8号に該当しない。

8. 5 閉じ込めの機能(5)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、密封されていない核燃料物質を取り扱うフードではないため、第5号に該当しない。

8. 6 閉じ込めの機能(6)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、室に該当しないため、第6号に該当しない。

8. 7 閉じ込めの機能(7)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、セル等に該当しないため、第7号に該当しない。

9. 火災等による損傷の防止

(火災等による損傷の防止)

第十二条 使用施設等は、火災及び爆発の発生を防止することができ、かつ、火災及び爆発の影響を軽減するために次に掲げる措置が講じられたものでなければならぬ。

- 一 火災又は爆発の影響を受けることにより使用施設等の安全性に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、消火設備及び警報設備（警報設備にあっては、自動火災報知設備、漏電火災警報器その他の火災の発生を自動的に検知し、警報を発するものに限る。）が設けられていること。
- 二 前号の消火設備及び警報設備は、その故障、損壊又は異常な作動により安全上重要な施設の安全機能に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 三 火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものについては、可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに、必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防護措置が講じられたものであること。
- 四 水素を取り扱う設備（爆発の危険性がないものを除く。）は、適切に接地されているものであること。
- 五 水素その他の可燃性ガスを取り扱う設備（爆発の危険性がないものを除く。）を設置するセル等及び室は、当該設備から可燃性ガスが漏えいした場合においてもこれが滞留しない構造とすることその他の爆発を防止するための適切な措置が講じられたものであること。

9. 1 火災等による損傷の防止(1)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、火災又は爆発の影響を受けることにより使用施設等の安全性に著しい支障が生ずるおそれがないため、第1号及び第2号に該当しない。

9. 2 火災等による損傷の防止(2)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

本申請に係る工事等において、第3号については、核燃料物質使用変更許可申請書のとおり不燃性又は難燃性の材料で構成される中性子散乱実験用貯蔵箱を設置したため、該当する。本要求事項に対する核燃料物質使用変更許可申請書の記載事項について、以下を満たすことを確認する。

(2) 検査項目

検査対象	検査項目
中性子散乱実験用貯蔵箱	材料検査

(3) 設計条件

中性子散乱実験用貯蔵箱の主要材料は、不燃性又は難燃性の材料で構成する。

(4) 設計結果

中性子散乱実験用貯蔵箱の主要材料は、鉄鋼及び鉛とする。

(5) 技術基準

検査対象	基準
中性子散乱実験用貯蔵箱	中性子散乱実験用貯蔵箱の主要材料が、設計結果で示した材料であることを製品仕様書等にて確認する。

9. 3 火災等による損傷の防止(3)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、水素その他の可燃性ガスを取り扱う設備ではないため、第4号に該当しない。

9. 4 火災等による損傷の防止(4)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、水素その他の可燃性ガスを取り扱う設備（爆発の危険性がないものを除く。）を設置するセル等及び室でないため、第5号に該当しない。

10. 溢水による損傷の防止

(溢水による損傷の防止)

第十三条 使用施設等は、その施設内における溢水の発生によりその安全機能を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

10. 1 溢水による損傷の防止

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、溢水の発生によりその安全機能を損なうおそれが

ないため、該当しない。

1 1. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止

(化学薬品の漏えいによる損傷の防止)

第十四条 使用施設等は、その施設内における化学薬品の漏えいによりその安全機能を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

1 1. 1 化学薬品の漏えいによる損傷の防止

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、化学薬品の取扱いはないため、該当しない。

1 2. 安全避難通路等

(安全避難通路等)

第十五条 使用施設等には、次に掲げる設備が設けられていなければならない。

- 一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路
- 二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明
- 三 設計評価事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源

1 2. 1 安全避難通路等

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、安全避難通路等を設ける設備ではないため、第1号から第3号に該当しない。

1 3. 使用施設等の機能

(使用施設等の機能)

第十六条 使用施設等は、通常時及び設計評価事故時に想定される全ての環境条件下において、その安全機能を発揮することができるように設置されたものでなければならない。

- 2 使用施設等は、当該使用施設等の安全機能を確認するための検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるように設置されたものでなければならない。
- 3 使用施設等に属する設備であって、機器又は配管の損壊に伴う飛散物により損傷を受け、使用施設等の安全機能を損なうことが想定されるものは、防護措置その他

の適切な措置が講じられたものでなければならない。

4 使用施設等は、他の原子力施設又は同一の工場等内の他の使用施設等と共に用する場合には、使用施設等の安全性を損なわないように設置されたものでなければならない。

1 3. 1 使用施設等の機能(1)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱の安全機能は遮蔽等であり、第1項について通常時に想定される全ての環境条件において、その安全機能を発揮できる。

1 3. 2 使用施設等の機能(2)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、第2項について保守又は修理を行うことができるよう施設するため該当する。

(2) 検査項目

検査対象	検査項目
中性子散乱実験用貯蔵箱	配置検査

(3) 設計条件

中性子散乱実験用貯蔵箱が核燃料物質使用変更許可申請書に定める場所に、設けられていること。

(4) 設計結果

中性子散乱実験用貯蔵箱を、図4-2に示すとおり、原子炉建家及び実験利用棟に配置する。

(5) 技術基準

検査対象	基準
中性子散乱実験用貯蔵箱	中性子散乱実験用貯蔵箱の配置検査を行い、図4-2に示すとおり、原子炉建家及び実験利用棟に配置されていることを確認する。

1 3. 3 使用施設等の機能(3)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、機器又は配管の損壊に伴う飛散物により損傷を受

け、使用施設等の安全機能を損なうことが想定されないため、第3項に該当しない。

1 3 . 4 使用施設等の機能(4)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、他の原子力施設又は同一の工場等内の他の使用施設等と共に用しないため、第4項に該当しない。

1 4 . 材料及び構造

(材料及び構造)

第十七条 使用施設等に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち、使用施設等の安全性を確保する上で重要なものの（以下この項において「容器等」という。）の材料及び構造は、次に掲げるところによらなければならない。

- 一 容器等がその設計上要求される強度及び耐食性を確保できるものであること。
- 二 容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。以下この号において同じ。）は、次に掲げるところによるものであること。
 - イ 不連続で特異な形状でないものであること。
 - ロ 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。
 - ハ 適切な強度を有するものであること。
 - ニ 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認したものにより溶接したものであること。
- 2 使用施設等に属する容器及び管のうち、使用施設等の安全性を確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように設置されたものでなければならない。

1 4 . 1 材料及び構造(1)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、容器等ではないため、第1項に該当しない。

1 4 . 2 材料及び構造(2)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、容器及び管ではないため、第2項に該当しない。

15. 貯蔵施設

(貯蔵施設)

第十八条 貯蔵施設は、次に掲げるところにより設置されたものでなければならない。

- 一 核燃料物質を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置が講じられたものであること。
- 二 標識が設けられていること。
- 三 核燃料物質の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱（第二十二条第八号において「崩壊熱等」という。）により過熱するおそれがあるものは、必要に応じて冷却のための必要な措置が講じられたものであること。

15.1 貯蔵施設(1)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

本申請に係る工事等において、第1号については、核燃料物質使用変更許可申請書のとおり施錠ができる中性子散乱実験用貯蔵箱を設置したため、該当する。本要求事項に対する核燃料物質使用変更許可申請書の記載事項について、以下を満たすことを確認する。

(2) 検査項目

検査対象	検査項目
中性子散乱実験用貯蔵箱	施錠検査

(3) 設計条件

中性子散乱実験用貯蔵箱の扉が施錠できること。

(4) 設計結果

中性子散乱実験用貯蔵箱の扉に錠前を設ける。

(5) 技術基準

検査対象	基準
中性子散乱実験用貯蔵箱	中性子散乱実験用貯蔵箱の施錠検査を行い、施錠できることを確認する。

15.2 貯蔵施設(2)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

本申請に係る工事等において、第2号については、核燃料物質使用変更許可申請書のとおり標識を設けた中性子散乱実験用貯蔵箱を設置したため、該当する。

本要求事項に対する核燃料物質使用変更許可申請書の記載事項について、以下を満たすことを確認する。

(2) 検査項目

検査対象	検査項目
中性子散乱実験用貯蔵箱	外観検査

(3) 設計条件

中性子散乱実験用貯蔵箱に核燃料物質使用変更許可申請書に定める標識が設けられていること。

(4) 設計結果

中性子散乱実験用貯蔵箱の図4－3に示す箇所に「貯蔵箱」及び「許可なくして触れることを禁ず」と記載した標識を設ける。

(5) 技術基準

検査対象	基準
中性子散乱実験用貯蔵箱	中性子散乱実験用貯蔵箱の外観検査を行い、図4－3に示す箇所に「貯蔵箱」及び「許可なくして触れることを禁ず」と記載した標識が設けられていることを確認する。

15.3 貯蔵施設(3)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱に貯蔵する核燃料物質は、過熱のおそれがないため、第3号に該当しない。

16.汚染を検査するための設備

(汚染を検査するための設備)

第十九条 使用施設等には、密封されていない核燃料物質を使用する場合にあっては、管理区域内の放射性物質により汚染されるおそれのある場所から退出する者の放射性物質による汚染を検査するために必要な設備が備えられていなければならない。

16.1 汚染を検査するための設備

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、汚染を検査する設備ではないため、該当しない。

17. 放射線管理設備

(放射線管理設備)

第二十条 工場等には、次に掲げる事項を計測する放射線管理設備が備えられていないければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する設備をもって代えることができる。

- 一 放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排氣中の放射性物質の濃度
- 二 放射性廃棄物の排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度
- 三 管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度

17.1 放射線管理設備

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、放射線管理設備ではないため、第1号から第3号に該当しない。

18. 安全回路

(安全回路)

第二十一条 使用施設等には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により使用施設等の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める能力の維持、熱的、化学的若しくは核的制限値の維持又は火災若しくは爆発の防止のための設備を速やかに作動させる必要がある場合には、当該設備の作動を速やかに、かつ、自動的に開始させる回路が設けられていないければならない。

18.1 安全回路

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、使用施設等の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める能力の維持、熱的、化学的若しくは核的制限値の維持又は火災若しくは爆発の防止のための設備を速やかに作動させる必要がないため、該当しない。

19. 廃棄施設

(廃棄施設)

第二十二条 廃棄施設は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

- 一 管理区域内の人が常時立ち入る場所の空気中、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度が、それぞれ原子力規制委員会の定める濃度限度以下になるように使用施設等において発生する放射性廃棄物を廃棄する能力を有するものであること。
- 二 放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して設けられていること。ただし、放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を流体状の放射性廃棄物を廃棄する設備に導く場合において、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流するおそれがないときは、この限りでない。
- 三 気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排気口以外の箇所において気体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。
- 四 気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備にろ過装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の核燃料物質等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。
- 五 液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排水口以外の箇所において液体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。
- 六 放射性廃棄物を保管廃棄する施設は、外部と区画されたものであること。
- 七 放射性廃棄物を保管廃棄する施設は、放射性廃棄物を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置が講じられたものであること。
- 八 放射性廃棄物を保管廃棄する施設であって、放射性廃棄物の崩壊熱等により過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置が講じられたものであること。
- 九 標識が設けられていること。

19.1 廃棄施設

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、廃棄施設でないため、第1号から第9号に該当しない。

20. 核燃料物質等による汚染の防止

(核燃料物質等による汚染の防止)

第二十三条 使用施設等のうち人が頻繁に入り出する建物内部の壁、床その他の部分であって、核燃料物質等により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、核燃料物質等による汚染を除去しやすいものでなければならぬ。

20.1 核燃料物質等による汚染の防止

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱へ貯蔵する核燃料物質は、全て密封構造であるため、該当しない。

21. 遮蔽

(遮蔽)

第二十四条 使用施設等は、放射線障害を防止するため、次に掲げる措置が講じられたものでなければならない。

- 一 通常時において使用施設等からの直接線及びスカイシャイン線による周辺監視区域周辺の線量が原子力規制委員会の定める線量限度以下となるように設置されたものであること。
- 二 工場等内における外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場所には、放射線障害を防止するために必要な遮蔽能力を有する遮蔽設備が設けられているものであること。この場合において、当該遮蔽設備に開口部又は配管その他の貫通部がある場合であって放射線障害を防止するために必要がある場合には、放射線の漏えいを防止するための措置が講じられたものであること。

21.1 遮蔽(1)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱へ貯蔵する核燃料物質による直接線及びスカイシャイン線による周辺監視区域周辺の線量は、十分低く、中性子散乱実験用貯蔵箱の遮蔽上の考慮を要しないため、第1号に該当しない。

21.2 遮蔽(2)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

本申請に係る工事等において、第2号については、放射線障害を防止するため、遮蔽を考慮した中性子散乱実験用貯蔵箱を設置するため、該当する。本要求事項に対する核燃料物質使用変更許可申請書の記載事項について、以下を満たすことを確認する。

(2) 検査項目

検査対象	検査項目
中性子散乱実験用貯蔵箱	遮蔽検査、寸法検査

(3) 設計条件

中性子散乱実験用貯蔵箱は、必要な遮蔽能力を有するように設計する。

(4) 設計結果

中性子散乱実験用貯蔵箱は箱型の密閉構造であり、各面の遮蔽体である鉛の厚さが20mmであること。また、実験利用棟に設置する中性子散乱実験用貯蔵箱は、外壁から20cm以上離れていること。

(5) 技術基準

検査対象	基準
中性子散乱実験用貯蔵箱	中性子散乱実験用貯蔵箱の各面の鉛の厚さが、設計結果で示した寸法であることを製品仕様書等にて確認する。 また、構造上、箱型の密閉構造であることを確認し、実験利用棟に設置する中性子散乱実験用貯蔵箱については、外壁から 20 cm以上離れていることを確認する。

22. 非常用電源設備

(非常用電源設備)

第二十五条 使用施設等には、次に掲げる非常用電源設備が設けられていないなければならない。

- 一 外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、使用施設等の安全性を確保するために必要な設備の機能を維持するために、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する設備
- 二 使用施設等の安全性を確保するために特に必要な設備には、無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備

22.1 非常用電源設備

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱の設置は、非常用電源設備ではないため、第1号及び第2号に該当しない。

23. 警報装置等

(警報装置等)

第二十六条 使用施設等には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により使用施設等の安全性を著しく損なうおそれが生じたとき、第二十二条第一号の放射性物

- 質の濃度が著しく上昇したとき又は液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速やかに警報する設備が設けられていなければならない。
- 2 工場等には、設計評価事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備が設けられていなければならない。
 - 3 工場等には、設計評価事故が発生した場合において使用施設等の外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、専用通信回線が設けられていなければならない。
 - 4 前項の専用通信回線は、必要に応じて多様性を有するものでなければならない。

2 3. 1 警報装置等(1)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じないため、第1項に該当しない。

2 3. 2 警報装置等(2)

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

中性子散乱実験用貯蔵箱は、警報装置及び通信連絡設備ではないため、第2項から第4項に該当しない。

2 4. 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止

(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止)

第二十七条 使用施設等は、発生頻度が設計評価事故より低い事故であって、当該使用施設等から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置が講じられたものでなければならない。

2 4. 1 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止

(1) 使用施設等の技術基準及び核燃料物質使用変更許可申請書

本施設において、多量の放射性物質等を放出する事故は想定されないため、該当しない。

2 5. その他の仕様

(1) 核燃料物質使用変更許可申請書

許可整合について、核燃料物質使用変更許可申請書 本文 図36の配置のとおりに設置され、核燃料物質使用変更許可申請書 本文 図37に示す外形寸法であるこ

とを確認する。

また、核燃料物質使用変更許可申請書 添付書類 1 22. 貯蔵施設の記載のとおり、貯蔵するために必要な容量を有することを確認する。

(2) 検査の種類

検査対象	検査項目
中性子散乱実験用貯蔵箱	容量検査、員数検査、配置検査、寸法検査

(3) 設計条件

- ・中性子散乱実験用貯蔵箱が、貯蔵するために必要な容量を有すること。
- ・中性子散乱実験用貯蔵箱が核燃料物質使用変更許可申請書に定める場所及び数量設けられていること。
- ・中性子散乱実験用貯蔵箱の外形寸法が、核燃料物質使用変更許可申請書に定める寸法であること。

(4) 設計結果

- ・中性子散乱実験用貯蔵箱の容量が 38L であること。
- ・中性子散乱実験用貯蔵箱を、図 4－2 に示すとおり、原子炉建家及び実験利用棟に各 2 台ずつ配置する。
- ・中性子散乱実験用貯蔵箱の外形寸法が図 4－3 に示すとおりであること。

(5) 技術基準

検査対象	基準
中性子散乱実験用貯蔵箱	<ul style="list-style-type: none">・中性子散乱実験用貯蔵箱の容量が設計結果で示した容量であることを製品仕様書等で確認する。・中性子散乱実験用貯蔵箱の員数検査を行い、図 4－2 に示すとおり、原子炉建家及び実験利用棟に各 2 台ずつ配置されていることを確認する。・中性子散乱実験用貯蔵箱の外形寸法が図 4－3 に示すとおりであること。




図 4－1 中性子散乱実験用貯蔵箱の設置概略図




図4－2 中性子散乱実験用貯蔵箱の配置について




図4－3 中性子散乱実験用貯蔵箱の概略図

使用前検査に係る工事の品質マネジメントシステムに関する説明書

使用前検査に係る工事の品質マネジメントについては、「原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質マネジメント計画書」(Q S - P 1 0)に基づき以下のとおり実施する。

1. 設計・開発

1. 1 設計・開発の計画

- (1) 工事等を担当する J R R - 3 管理課長は、核燃料物質使用施設等の設計・開発の計画を策定し、管理する。
- (2) J R R - 3 管理課長は、設計・開発の計画において、次の事項を明確にする。
 - a) 設計・開発の性質、期間及び複雑さの程度
 - b) 設計・開発の各段階に適したレビュー、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制
 - c) 設計・開発に関する部署及び要員の責任及び権限
 - d) 設計・開発に必要な内部及び外部の資源
- (3) J R R - 3 管理課長は、効果的なコミュニケーションと責任及び権限の明確な割り当てを確実にするために、設計・開発に関与する関係者(他部署を含む。)間のインターフェースを運営管理する。
- (4) J R R - 3 管理課長は、設計・開発の進行に応じて、策定した計画を適切に変更する。

1. 2 設計・開発へのインプット

- (1) 工事等を担当する J R R - 3 管理課長は、核燃料物質使用施設等の要求事項に関連するインプットを明確にし、記録を作成し、管理する。インプットには次の事項を含める。
 - a) 機能及び性能に関する要求事項
 - b) 適用可能な場合は、以前の類似した設計から得られた情報
 - c) 適用される法令・規制要求事項
 - d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項
- (2) J R R - 3 管理課長は、これらのインプットについて、その適切性をレビューし承認する。要求事項は、漏れがなく、あいまいではなく、かつ、相反するがないようにする。

1. 3 設計・開発からのアウトプット

- (1) 工事等を担当する JRR-3 管理課長は、設計・開発からのアウトプット(機器等の仕様等)は、設計・開発へのインプットと対比した検証を行うのに適した形式により管理する。また、次の段階に進める前に、承認をする。
- (2) JRR-3 管理課長は、設計・開発のアウトプット(機器等の仕様等)は、次の状態とする。
 - a) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。
 - b) 調達、業務の実施及び核燃料物質使用施設等の使用に対して適切な情報を提供する。
 - c) 関係する検査及び試験の合否判定基準を含むか、又はそれを参照している。
 - d) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な核燃料物質使用施設等の特性を明確にする。

1. 4 設計・開発のレビュー

- (1) 工事等を担当する JRR-3 管理課長は、設計・開発の適切な段階において、次の事項を目的として、計画されたとおりに体系的なレビューを行う。
 - a) 設計・開発の結果が、要求事項を満たせるかどうかを評価する。
 - b) 問題を明確にし、必要な処置を提案する。
- (2) レビューへの参加者には、レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部署を代表する者及び当該設計・開発に係る専門家を含める。
- (3) JRR-3 管理課長は、設計・開発のレビューの結果の記録及び必要な処置があればその記録を作成し、管理する。

1. 5 設計・開発の検証

- (1) 工事等を担当する JRR-3 管理課長は、設計・開発からのアウトプットが、設計・開発へのインプットとして与えられている要求事項を満たしていることを確實にするために、計画されたとおりに検証を実施する。
- (2) JRR-3 管理課長は、設計・開発の検証の結果の記録及び必要な処置があればその記録を作成し、管理する。
- (3) 設計・開発の検証には、原設計者以外の者又はグループが実施する。
- (4) 設計・開発を外部委託した場合には、JRR-3 管理課長は、仕様書で与えている要求事項を満たしていることを確實にするために、仕様書と受注者が実施した設計・開発の結果とを対比して検証を実施する。

1. 6 設計・開発の妥当性確認

- (1) 工事等を担当する JRR-3 管理課長は、設計・開発の結果として得られる核燃料物質使用施設等又は個別業務が、規定された性能、指定された用途又は意図さ

れた用途に係る要求事項を満たし得ることを確実にするために、計画した方法に従って、設計・開発の妥当性確認を実施する。ただし、当該核燃料物質使用施設等の設置の後でなければ妥当性確認を行うことができない場合は、当該核燃料物質使用施設等の使用を開始する前に、設計・開発の妥当性確認を完了する。

- (2) JRR-3管理課長は、実行可能な場合はいつでも、核燃料物質使用施設等を使用又は個別業務を実施するに当たり、あらかじめ、設計・開発の妥当性確認を完了する。
- (3) JRR-3管理課長は、設計・開発の妥当性確認の結果の記録及び必要な処置があればその記録を作成し、管理する。

1. 7 設計・開発の変更管理

- (1) 工事等を担当するJRR-3管理課長は、設計・開発の変更を行った場合は変更内容を識別するとともに、その記録を作成し、管理する。
- (2) JRR-3管理課長は、変更に対して、レビュー、検証及び妥当性確認を適切に行い、その変更を実施する前に承認する。
- (3) JRR-3管理課長は、設計・開発の変更のレビューにおいて、その変更が、当該核燃料物質使用施設等を構成する要素(材料又は部品)及び関連する核燃料物質使用施設等に及ぼす影響の評価を行う。
- (4) JRR-3管理課長は、変更のレビュー、検証及び妥当性確認の結果の記録及び必要な処置があればその記録を作成し、管理する。

2. 調達

2. 1 調達プロセス

- (1) JRR-3管理課長は、調達製品等が規定された調達要求事項に適合することを確実にする。
- (2) JRR-3管理課長は、保安活動の重要度に応じて、供給者及び調達製品等に対する管理の方式と程度を定める。これには、一般産業用工業品を調達する場合は、供給者等から必要な情報を入手し、当該一般産業用工業品が要求事項に適合していることを確認できるよう管理の方法及び程度を含める。
- (3) JRR-3管理課長は、供給者が要求事項に従って調達製品等を供給する能力を判断の根拠として、技術的能力や品質管理体制等に関する情報を入手して供給者を評価し、選定する。また、供給者に関する情報の更新等により必要な場合には再評価する。
- (4) 調達製品等の供給者の選定、評価及び再評価の基準は、「原子力科学研究所調達管理要領」及び本部の供給先の評価・選定に関する要領に定める。
- (5) JRR-3管理課長は、供給者の評価の結果の記録及び評価によって必要とされ

た処置があればその記録を作成し、管理する。

2. 2 調達要求事項

- (1) J R R – 3 管理課長は、調達製品等に関する要求事項を仕様書にて明確にし、必要な場合には、次の事項のうち該当する事項を含める。
 - a) 製品、業務の手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項
 - b) 要員の力量(適格性を含む。)確認に関する要求事項
 - c) 品質マネジメントシステムに関する要求事項
 - d) 不適合の報告及び処理に関する要求事項
 - e) 安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な要求事項
 - f) 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項
 - g) その他調達物品等に関し必要な要求事項
- (2) J R R – 3 管理課長は、前項に加え、調達製品等の要求事項として、供給者の工場等において使用前検査又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関することを含める。
- (3) J R R – 3 管理課長は、供給者に調達製品等に関する情報を伝達する前に、規定した調達要求事項が妥当であることを確実にする。
- (4) J R R – 3 管理課長は、調達製品等を受領する場合には、調達製品等の供給者に対し、調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出させる。

2. 3 調達製品等の検証

- (1) J R R – 3 管理課長は、調達製品等が、規定した調達要求事項を満たしていることを確実にするために、必要な検査又はその他の活動を仕様書に定めて、次の事項のうち該当する方法で検証を実施する。
 - a) 受入検査(記録確認を含む。)
 - b) 立会検査(供給者先、現地)
 - c) その他(書類審査、受注者監査)
- (2) J R R – 3 管理課長は、供給者先で検証を実施することにした場合には、その検証の要領及び調達製品等のリリース(出荷許可)の方法を調達要求事項の中で明確にする。

3. 監視機器及び測定機器の管理

- (1) J R R – 3 管理課長は、業務・核燃料物質使用施設等に対する要求事項への適合性を実証するために、実施すべき監視及び測定を個別業務の計画の中で明確にする。また、そのため必要な監視機器及び測定機器を明確にする。
- (2) J R R – 3 管理課長は、監視及び測定の要求事項と整合性を確保できる方法で監

視及び測定が実施できることを確実にする。

- (3) JRR-3管理課長は、測定値の正当性を保証しなければならない場合には、測定機器に関し、次の事項を満たすようにする。
 - a) 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして校正又は検証する。そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録し、管理する。
 - b) 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整する。
 - c) 校正の状態が明確にできる識別をする。
 - d) 測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。
 - e) 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護する。
- (4) JRR-3管理課長は、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録する。また、その機器及び影響を受けた業務・核燃料物質使用施設等に対して、適切な処置を行う。
- (5) JRR-3管理課長は、監視機器及び測定機器の校正及び検証の結果の記録を作成し、管理する。
- (6) JRR-3管理課長は、規定要求事項にかかる監視及び測定にコンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアを組み込んだシステムが意図した監視及び測定ができるかを確認する。この確認は、最初に使用するのに先立って実施する。

4. 検査及び試験

- (1) JRR-3管理課長は、核燃料物質使用施設等の要求事項が満たされていることを検証するために、個別業務の計画に従って、適切な段階で自主検査等を実施する。
- (2) 検査及び試験の合否判定基準への適合の証拠となる使用前検査又は自主検査等の結果に係る記録を作成し、管理する。
- (3) 記録には、リリース(次工程への引渡し)を正式に許可した人を明記する。
- (4) 個別業務の計画で決めた検査及び試験が支障なく完了するまでは、当該機器等や核燃料物質使用施設等を運転、使用しない。ただし、当該の権限をもつ者が、個別業務の計画に定める手順により承認する場合は、この限りでない。
- (5) 原子力施設検査室長は、保安活動の重要度に応じて、使用前検査の中立性及び信頼性が損なわれないよう検査する要員の独立性を確保する。また、自主検査及び試験を行うJRR-3管理課長は、自主検査等の検査及び試験要員について、これを準用する。