

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料12）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由											
<p>表3 漏えい停止までの時間の設定および漏えい量（化学体積制御系） その3</p>		<p>表1-3 漏えい停止までの時間の設定（化学体積制御系統） その3</p>												
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="100 239 383 462"> <p>想定範囲 抽出配管/非再生冷却器入口（貫通部）～非再生冷却器</p> </td> <td data-bbox="383 239 689 462"> <p>①異常の検知 <システム検知> 配管破損によりVCT(11.3m³)の保有水が減少しVCT水位が低下する。VCT水位高警報(55%±1.5%)から原子炉補給開始水位(24%±1.5%)まで水位が低下し原子炉補給水開始音が発信 11.3m³×(56.5%-22.5%)/100%÷32.0m³/h×60分=7.2-8.4分</p> </td> <td data-bbox="100 462 383 766"> <p>②事象の判断及び漏えい箇所の特定 以下のパラメータから抽出ラインからの漏えいと判断 10分 温度センサ高警報、充てんポンプトリップ、加圧器水位、VCT水位、原子炉周辺建屋サンパ水位、RMS測定値(R-21A/B)、漏水注管等</p> </td> <td data-bbox="383 462 689 766"> <p>③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止 中央制御室において、抽出オリフィス出口格納容器第1隔離弁を遠隔手動閉止 1分</p> </td> <td data-bbox="100 766 383 1420"> <p>漏えい量 漏えい量21.0m³ オリフィスによる制限流量32.0m³/h 19分/60分×32.0m³/h=10.2m³ 配管保有水量10.8m³ 10.2m³+10.8m³=21.0m³</p> </td> <td data-bbox="383 766 689 1420"> <p>合計時間 (①+②+③) 19分</p> </td> </tr> </table>	<p>想定範囲 抽出配管/非再生冷却器入口（貫通部）～非再生冷却器</p>	<p>①異常の検知 <システム検知> 配管破損によりVCT(11.3m³)の保有水が減少しVCT水位が低下する。VCT水位高警報(55%±1.5%)から原子炉補給開始水位(24%±1.5%)まで水位が低下し原子炉補給水開始音が発信 11.3m³×(56.5%-22.5%)/100%÷32.0m³/h×60分=7.2-8.4分</p>	<p>②事象の判断及び漏えい箇所の特定 以下のパラメータから抽出ラインからの漏えいと判断 10分 温度センサ高警報、充てんポンプトリップ、加圧器水位、VCT水位、原子炉周辺建屋サンパ水位、RMS測定値(R-21A/B)、漏水注管等</p>	<p>③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止 中央制御室において、抽出オリフィス出口格納容器第1隔離弁を遠隔手動閉止 1分</p>	<p>漏えい量 漏えい量21.0m³ オリフィスによる制限流量32.0m³/h 19分/60分×32.0m³/h=10.2m³ 配管保有水量10.8m³ 10.2m³+10.8m³=21.0m³</p>	<p>合計時間 (①+②+③) 19分</p>		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1279 239 1355 383"> <p>想定範囲 ①抽出配管/非再生冷却器入口（貫通部）～非再生冷却器 ②抽出配管/非再生冷却器入口～非再生冷却器（圧力調整弁）</p> </td> <td data-bbox="1355 239 1868 383"> <p>①異常の検知 <システム検知> 配管破損によりVCT(0.07809m³/%)の保有水が減少しVCT水位が低下する。VCT通常水位(60+5%)から原子炉補給開始水位(36-5%)まで水位が低下し、原子炉補給水制御が自動の場合には自動補給開始音吹鳴、原子炉補給水制御が自動(自動以外)(L120)警報が発信 0.07809m³/h×(65%-31%)÷32.1m³/h×60分=5.5分</p> </td> <td data-bbox="1279 383 1355 670"> <p>②事象の判断及び漏えい箇所の特定 以下のパラメータから抽出ラインからの漏えいと判断 10分 加圧器水位、VCT水位、原子炉補助建屋サンパ水位等</p> </td> <td data-bbox="1355 383 1868 670"> <p>③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止 中央制御室において、抽出オリフィス出口J/A内側隔離弁を手動閉止 1分</p> </td> <td data-bbox="1279 670 1355 1420"> <p>合計 (①+②+③) 16分</p> </td> </tr> </table>	<p>想定範囲 ①抽出配管/非再生冷却器入口（貫通部）～非再生冷却器 ②抽出配管/非再生冷却器入口～非再生冷却器（圧力調整弁）</p>	<p>①異常の検知 <システム検知> 配管破損によりVCT(0.07809m³/%)の保有水が減少しVCT水位が低下する。VCT通常水位(60+5%)から原子炉補給開始水位(36-5%)まで水位が低下し、原子炉補給水制御が自動の場合には自動補給開始音吹鳴、原子炉補給水制御が自動(自動以外)(L120)警報が発信 0.07809m³/h×(65%-31%)÷32.1m³/h×60分=5.5分</p>	<p>②事象の判断及び漏えい箇所の特定 以下のパラメータから抽出ラインからの漏えいと判断 10分 加圧器水位、VCT水位、原子炉補助建屋サンパ水位等</p>	<p>③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止 中央制御室において、抽出オリフィス出口J/A内側隔離弁を手動閉止 1分</p>	<p>合計 (①+②+③) 16分</p>	<p>高エネルギー配管に対する検知の考え方については、炉型が同じ大飯との比較とする。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違 記載方針の相違 本資料では、隔離時間の妥当性について記載するため、漏えい量に関しては、補足説明資料2「保有水量・系統別溢水量算出要領」に記載する。 設計方針の相違 プラント設計の違いによる設定時間の相違</p>
<p>想定範囲 抽出配管/非再生冷却器入口（貫通部）～非再生冷却器</p>	<p>①異常の検知 <システム検知> 配管破損によりVCT(11.3m³)の保有水が減少しVCT水位が低下する。VCT水位高警報(55%±1.5%)から原子炉補給開始水位(24%±1.5%)まで水位が低下し原子炉補給水開始音が発信 11.3m³×(56.5%-22.5%)/100%÷32.0m³/h×60分=7.2-8.4分</p>	<p>②事象の判断及び漏えい箇所の特定 以下のパラメータから抽出ラインからの漏えいと判断 10分 温度センサ高警報、充てんポンプトリップ、加圧器水位、VCT水位、原子炉周辺建屋サンパ水位、RMS測定値(R-21A/B)、漏水注管等</p>	<p>③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止 中央制御室において、抽出オリフィス出口格納容器第1隔離弁を遠隔手動閉止 1分</p>	<p>漏えい量 漏えい量21.0m³ オリフィスによる制限流量32.0m³/h 19分/60分×32.0m³/h=10.2m³ 配管保有水量10.8m³ 10.2m³+10.8m³=21.0m³</p>	<p>合計時間 (①+②+③) 19分</p>									
<p>想定範囲 ①抽出配管/非再生冷却器入口（貫通部）～非再生冷却器 ②抽出配管/非再生冷却器入口～非再生冷却器（圧力調整弁）</p>	<p>①異常の検知 <システム検知> 配管破損によりVCT(0.07809m³/%)の保有水が減少しVCT水位が低下する。VCT通常水位(60+5%)から原子炉補給開始水位(36-5%)まで水位が低下し、原子炉補給水制御が自動の場合には自動補給開始音吹鳴、原子炉補給水制御が自動(自動以外)(L120)警報が発信 0.07809m³/h×(65%-31%)÷32.1m³/h×60分=5.5分</p>	<p>②事象の判断及び漏えい箇所の特定 以下のパラメータから抽出ラインからの漏えいと判断 10分 加圧器水位、VCT水位、原子炉補助建屋サンパ水位等</p>	<p>③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止 中央制御室において、抽出オリフィス出口J/A内側隔離弁を手動閉止 1分</p>	<p>合計 (①+②+③) 16分</p>										

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料12）



大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>補足資料</p> <p>3-1 想定破損における溢水量の算出について</p> <p>別紙7</p>			
			<p>高エネルギー配管に対する検知の考え方については、炉型が同じ大飯との比較とする。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>
<p>図1 化学体積制御系（抽出配管／非再生冷却器出口、入口）の系統概要</p>		<p>図2-2 化学体積制御系統（抽出配管／非再生冷却器出口、入口）の系統概要</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由								
表4 漏えい停止までの時間の設定及び漏えい量 (主蒸気系)				表1-4 漏えい停止までの時間の設定 (主蒸気系統)		高エネルギー配管に対する検知の考え方については、 炉型が同じ大飯との比較とする。								
<p>①異常の検知</p> <p><システム検知> 主蒸気ライン圧力低により中央制御室に警報が発信 2秒 また、主蒸気ライン圧力低(S+RT)により、主給水制御弁が自動閉止 10秒</p>	<p>②事象の判断及び漏えい量の算出</p> <p>以下のパラメータから 隔離する蒸気発生器を 特定 10分 SG 水位異常、SG 流量異常、主蒸気ライン圧力低、主蒸気・主給水配管流量異常</p>	<p>③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止</p> <p>中央制御室において、原予知トリップ操作を行い、トリップ後の状態を確認。その後、状況補助給水ライン流量調節弁、タービン補助給水ライン流量調節弁を遠隔手動閉止する。 2分(1分/側)</p>	<p>①異常の検知</p> <p><システム検知> 主蒸気ライン圧力低、EOS 作動による原予知トリップ後、2秒後に中央制御室に警報が発信 10分 本図参照弁が自動閉止 9秒</p>	<p>②事象の判断及び漏えい箇所の特定</p> <p>以下のパラメータから隔離する蒸気発生器を特定 10分 SG 水位異常、SG 流量異常、主蒸気ライン圧力低等</p>	<p>③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止</p> <p>中央制御室において、補助給水制御弁、補助給水ポンプ出口流量調節弁を手動閉止する。 2分</p>	<p>①主蒸気管</p> <p>②主蒸気管がしず、主蒸気管制御弁パイプ配管(主蒸気管分岐～タービン補助給水ライン駆動用蒸気配管)給水ポンプ駆動用蒸気配管(主蒸気管分岐～隔離弁～E)</p>	<p>③漏えい量</p> <p>漏えい量 172.7m³ 主給水流量 2030m³/h 補助給水流量 430m³/h 10秒/3600秒×2030m³/h + 12分/60分×430m³/h = 91.7m³ 配管保有水量 15m³ 蒸気発生器保有水量 66m³ 91.7+15+66=172.7m³</p> <p>漏えい量 280.1m³ 添付「主蒸気管の異常な増加」(2030m³/h×4ルーブ×10% = 808m³/h)では、2次系弁 (主蒸気管がしず、タービンパイプ弁等) の1弁の閉鎖を包括しているので、812m³/hを保守的に使用 補助給水流量 430m³/h 11分/60分×812m³/h + 199.1m³ 配管保有水量 15m³ 蒸気発生器保有水量 66m³ 199.1+15+66=280.1m³ 緊急昇圧時間(10分+60秒)</p>	<p>④漏えい箇所の隔離等により漏えい停止</p> <p>中央制御室において、緊急気筒下の原予知トリップ操作を行い、トリップ後の状態を確認。その後、状況補助給水ライン流量調節弁、タービン補助給水ライン流量調節弁を遠隔手動閉止する。 2分 トリップ後の状況確認3分、操作2分(1分/側)合わせて7分</p> <p>また、原予知手動トリップ操作後約60秒で原予知トリップや断器閉止Tovg 低により、主給水制御弁は自動閉止 60秒</p>	<p>①異常の検知</p> <p><システム検知> 主蒸気ライン圧力低、EOS 作動による原予知トリップ後、2秒後に中央制御室に警報が発信 10分 本図参照弁が自動閉止 9秒</p>	<p>②事象の判断及び漏えい箇所の特定</p> <p>以下のパラメータから隔離する蒸気発生器を特定 10分 SG 水位異常、SG 流量異常、主蒸気ライン圧力低等</p>	<p>③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止</p> <p>中央制御室において、補助給水制御弁、補助給水ポンプ出口流量調節弁を手動閉止する。 2分</p> <p>中央制御室において緊急気筒下の原予知トリップ操作を行い、トリップ後の状態を確認。その後、状況補助給水ライン流量調節弁、タービン補助給水ライン流量調節弁を遠隔手動閉止する。 2分 トリップ後の状況確認3分、操作2分(1分/側)合わせて7分</p> <p>また、原予知手動トリップ操作後約60秒で原予知トリップや断器閉止Tovg 低により、主給水制御弁は自動閉止 60秒</p>	<p>④漏えい量</p> <p>35分 ①、主給水ラインの閉止までの時間 35分 ②、プラントトリップによる補助給水ラインの閉止までの時間 6分 (6分までの合計)</p> <p>39分 ②、プラントトリップによる補助給水ラインの閉止までの時間 6分 (6分までの合計) ③、主給水ラインの閉止までの時間 33分 (6分+3分の合計)</p>	<p>表1-4 漏えい停止までの時間の設定 (主蒸気系統)</p> <p>13分</p>	<p>相違理由</p> <p>【大飯】 記載表現の相違 記載方針の相違 本資料では、隔離時間の妥当性について記載するため、漏えい量に関しては、補足説明資料2「保有水量・系統別溢水量算出要領」に記載する。 設計方針の相違 プラント設計の違いによる設定時間の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料12）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>補足資料 3-1 想定破損における溢水量の算出について 別紙8</p>  <p>図1 主蒸気系の系統概要</p>		 <p>図2-3 主蒸気系統の系統概要</p>	<p>高エネルギー配管に対する検知の考え方については、炉型が同じ大飯との比較とする。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由
表5 漏えい停止までの時間の設定及び漏えい量 (主給水系)						
(1/2)						
想定範囲	①異常の検知	②事象の判断及び漏えい箇所の特定	③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止	合計時間 (①+②+③)	漏えい量	
主給水管 (貫通部～ 逆止弁)	<システム検知> 主蒸気ライン圧力低により中央制御室に警報発信 8秒 また、主蒸気ライン圧力低(S+RT)により主給水制御弁自動閉止 15秒	以下のパラメータから隔離する蒸気発生器を特定 10分 SG 水位偏差、SG 流量偏差、主蒸気ライン圧力低、主蒸気・主給水配管室温度等	中央制御室において、電動補助給水ライン流量調節弁、タービン動機弁を遠隔手動閉止 2分(1分/側)	12分8秒	漏えい量175.5m ³ 主給水流量 2030m ³ /h 補助給水流量 430m ³ /h 15秒/3600秒×2030m ³ /h + 12分/60分×430m ³ /h = 94.5m ³ 配管保有水量 15m ³ 蒸気発生器保有水量 66m ³ 94.5+15+66=175.5m ³	
主給水管 (逆止弁～上流)	<システム検知> SG 水位低による原子炉トリップ 50秒 また、Iavg 低による主給水制御弁の自動閉止 110秒	自動隔離のため判断時間なし 0分	自動隔離のため操作時間なし 0分	110秒	漏えい量77.1m ³ 主給水流量 2030m ³ /h 110秒/3600秒×2030m ³ /h = 62.1m ³ 配管保有水 15m ³ 62.1+15=77.1m ³	
建屋	①異常の検知	②事象の相抵及び漏えい箇所の特定	③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止	合計 (①+②+③)		
原子炉建屋	①異常の検知 <システム検知> 主蒸気ライン圧力低 RCS 作動による原子炉トリップ 7秒 また、主蒸気ライン圧力低により、主給水隔離弁自動隔離 14秒 1分	以下のパラメータから隔離する蒸気発生器を特定 10分 SG 水位偏差、SG 流量偏差、SG 流量偏差、主蒸気・主給水配管室温度等	中央制御室において、補助給水隔離弁、補助給水ポンプ出口流量調節弁を手動閉止 2分	13分		
	②主給水管 (貫通部～逆止弁) 主給水隔離弁自動閉止	自動隔離による原子炉トリップ 39秒 また、Iavg 低による主給水制御弁の自動閉止 110秒	自動隔離のため判断時間なし 0分	1分		
	③主給水管 (逆止弁～上流) 主給水隔離弁自動閉止	自動隔離による原子炉トリップ 39秒 また、Iavg 低による主給水制御弁の自動閉止 110秒	自動隔離のため判断時間なし 0分	13分		
	④主給水管 (主給水隔離弁、主給水バイパス制御弁～T/B貫通部)	自動隔離による原子炉トリップ 39秒 また、Iavg 低による主給水制御弁の自動閉止 110秒	自動隔離のため判断時間なし 0分	18分		
表1-5 漏えい停止までの時間の設定 (主給水系)						
高エネルギー配管に対する検知の考え方については、炉型が同じ大飯との比較とする。						
【大飯】						
記載表現の相違						
記載方針の相違						
本資料では、隔離時間の妥当性について記載するため、漏えい量に關しては、補足説明資料2「保有水量・系統別溢水量算出要領」に記載する。						
設計方針の相違						
プラント設計の違いによる設定時間の相違						



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料12）

大飯発電所3/4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由
<p>表5 漏えい停止までの時間の設定及び漏えい量（主給水系） (2/2)</p>						
想定範囲	①異常の検知	②事象の判断及び漏えい箇所の特定	③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止	合計時間 (①+②+③)	漏えい量	
主給水バイパス配管（下流分岐～制御弁）	<システム検知> 主給水流量と主蒸気流量の不一致 警報が中央制御室に発信 0分	以下のパラメータから特定 10分 SG 水位偏差、SG 流量偏差、 主蒸気・主給水配管室温度等	中央制御室において、原子炉トリップ後の状況を確認 5分 また、原子炉手動トリップ操作後約60秒で原子炉トリップしや断器開+Tagg 低により主給水制御弁は自動閉止 60秒	11分	漏えい量387.2m ³ 主給水流量2030m ³ /h 11分/60秒×2030m ³ /h =372.2m ³ 配管保有水15m ³ 372.2m ³ +15m ³ =387.2m ³	
主給水バイパス配管（制御弁～上流分岐）	<システム検知> SG 水位低による原子炉トリップ 50秒 また、Tagg 低による原子炉の自動閉止 110秒	以下のパラメータから隔離する蒸気発生器を特定 10分 SG 水位偏差、SG 流量偏差、SG 水位低による原子炉トリップ、主蒸気・主給水配管室温度等	中央制御室において、主給水ポンプ2台を遠隔手動停止 7分 （操作2分(1分/台)、停止5分、合わせて7分）	17分50秒	漏えい量618.4m ³ 主給水流量2030m ³ /h 1070秒/3600秒×2030m ³ /h=603.4m ³ 配管保有水15m ³ 603.4m ³ +15m ³ =618.4m ³	
建屋、原子炉建屋	①主給水管（貫通部～主給水隔離弁）	②異常の検知 <システム検知> 主蒸気ライン圧力低EOS 作動による原子炉トリップ 7秒 また、主蒸気ライン圧力低により、主給水隔離弁自動閉止 14秒 1分	③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止	合計 (①+②+③)		
	②主給水管（主給水隔離弁～逆止弁）	①異常の検知 <システム検知> 主蒸気ライン圧力低EOS 作動による原子炉トリップ 7秒 1分	②事象の判断及び漏えい箇所の特定 以下のパラメータから隔離する蒸気発生器を特定 10分 SG 水位偏差、SG 流量偏差、主蒸気ライン圧力低等	13分		
	③主給水管（逆止弁～主給水制御弁、主給水バイパス制御弁）	①異常の検知 <システム検知> SG 水位低による原子炉トリップ 39秒 1分	②事象の判断及び漏えい箇所の特定 主給水ライン漏えいと特定 10分 ※隔離弁自動閉止のため、事象判断時は考慮しない	1分		
	④主給水管（主給水隔離弁、主給水バイパス制御弁～T/B貫通部）	①異常の検知 <システム検知> SG 水位低による原子炉トリップ 39秒 1分	②事象の判断及び漏えい箇所の特定 以下のパラメータから隔離する蒸気発生器を特定 10分 SG 水位偏差、SG 流量偏差、SG 水位低による原子炉トリップ等	13分		
			③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止 中央制御室において、補助水隔離弁、補助給水ポンプ出口流量調節弁を手動閉止 2分 主蒸気ライン圧力低により主給水制御弁、主給水隔離弁自動閉止 1分 また、主蒸気ライン圧力低により主給水制御弁、主給水隔離弁自動閉止(7秒)発生時、主給水隔離弁自動閉止(7秒)発生時、時間的1分に包摂されるため考慮しない	18分		
			中央制御室において、主給水ポンプ2台を遠隔手動停止、ポンプ出口弁自動閉止 7分 1分 (中央制御室において、主給水ポンプ2台を遠隔手動停止2分(1分×2台)、ポンプ出口弁閉鎖動作時間5分、合わせて7分)			
<p>【再掲】 表1-5 漏えい停止までの時間の設定（主給水系統）</p>						
<p>高エネルギー配管に対する検知の考え方については、炉型が同じ大飯との比較とする。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違 記載方針の相違 本資料では、隔離時間の妥当性について記載するため、漏えい量に関しては、補足説明資料2「保有水量・系統別溢水量算出要領」に記載する。 設計方針の相違 プラント設計の違いによる設定時間の相違</p>						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料12）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p data-bbox="604 175 689 199">補足資料</p> <p data-bbox="105 215 510 236">3-1 想定破損における溢水量の算出について</p> <p data-bbox="618 247 689 268">別紙10</p>  <p data-bbox="286 1233 510 1257">図1 主給水系の系統概要</p>		 <p data-bbox="1440 1233 1704 1257">図2-4 主給水系の系統概要</p>	<p data-bbox="1863 175 2116 268">高エネルギー配管に対する検知の考え方については、炉型が同じ大飯との比較とする。</p> <p data-bbox="1863 284 1993 336">【大飯】 記載表現の相違</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料12）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由										
<p>表6 漏えい停止までの時間の設定及び漏えい量（蒸気発生器ブローダウン系）</p>		<p>表1-6 漏えい停止までの時間の設定（蒸気発生器ブローダウン系）</p>	<p>高エネルギー配管に対する検知の考え方については、炉型が同じ大飯との比較とする。</p>										
<table border="1"> <tr> <th>漏えい量</th> <td>漏えい量247.5m³ 臨界流量705m³/h (口径38、SG圧力61.5kg/cm²より) 補助給水流量430m³/h 11分*40分×705m³/h+7分*60分×430m³/h=179.5m³ 配管保有水量2.0m³ 蒸気発生器保有水量66m³ 179.5m³+2.0m³+66m³=247.5m³</td> </tr> <tr> <th>合計時間(①+②+③)</th> <td>17分</td> </tr> <tr> <th>蒸気発生器ブローダウン系</th> <td>107秒</td> </tr> </table>	漏えい量	漏えい量247.5m ³ 臨界流量705m ³ /h (口径38、SG圧力61.5kg/cm ² より) 補助給水流量430m ³ /h 11分*40分×705m ³ /h+7分*60分×430m ³ /h=179.5m ³ 配管保有水量2.0m ³ 蒸気発生器保有水量66m ³ 179.5m ³ +2.0m ³ +66m ³ =247.5m ³	合計時間(①+②+③)	17分	蒸気発生器ブローダウン系	107秒		<table border="1"> <tr> <th>合計(①+②+③)</th> <td>16分</td> </tr> <tr> <th>①異常の検知</th> <td>14分 (a~cまでの合計) ※1 主給水ライン隔離完了までの時間 ※2 プラントトリップによる補助給水ポンプ起動から補助給水ライン隔離完了までの時間 14分 (bまでの合計)</td> </tr> </table>	合計(①+②+③)	16分	①異常の検知	14分 (a~cまでの合計) ※1 主給水ライン隔離完了までの時間 ※2 プラントトリップによる補助給水ポンプ起動から補助給水ライン隔離完了までの時間 14分 (bまでの合計)	<p>【大飯】 記載表現の相違 記載方針の相違</p>
漏えい量	漏えい量247.5m ³ 臨界流量705m ³ /h (口径38、SG圧力61.5kg/cm ² より) 補助給水流量430m ³ /h 11分*40分×705m ³ /h+7分*60分×430m ³ /h=179.5m ³ 配管保有水量2.0m ³ 蒸気発生器保有水量66m ³ 179.5m ³ +2.0m ³ +66m ³ =247.5m ³												
合計時間(①+②+③)	17分												
蒸気発生器ブローダウン系	107秒												
合計(①+②+③)	16分												
①異常の検知	14分 (a~cまでの合計) ※1 主給水ライン隔離完了までの時間 ※2 プラントトリップによる補助給水ポンプ起動から補助給水ライン隔離完了までの時間 14分 (bまでの合計)												
<p>③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止 中央制御室において原子炉トリップ操作を行い、トリップ後の状況を監視。その後、電動補助給水ライン流量調節弁、タービン流量調節弁を遠隔手動閉止。7分 (トリップ後の状況確認5分、操作2分(1分/船)合わせて7分) また、原子炉手動トリップ操作後約60秒で原子炉トリップし、断器開+Tag 低により主給水制御弁は自動閉止。60秒</p>		<p>③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止 中央制御室において、主給水制御弁、主給水隔離弁を手動閉止、補助給水ポンプ出口流量調節弁を手動閉止。4分 (主給水制御弁、主給水隔離弁を手動閉止 2分、補助給水ポンプ出口流量調節弁を手動閉止 2分)合計4分</p>	<p>本資料では、隔離時間の妥当性について記載するため、漏えい量に関しては、補足説明資料2「保有水量・系統別溢水量算出要領」に記載する。</p>										
<p>②事象の判断及び漏えい箇所の特定 以下のパラメータから隔離する蒸気発生器を特定。10分 SG 水位偏差、SG 流量偏差、主蒸気・主給水配管室温度等</p>	<p>自動隔離のため判断時間なし 0分</p>	<p>②事象の判断及び漏えい箇所の特定 以下のパラメータから隔離する蒸気発生器を特定。10分 SG 水位偏差、SG 流量偏差等</p>	<p>設計方針の相違 ・プラント設計の違いによる設定時間の相違</p>										
<p>①異常の検知 <システム検知> 主給水流量と主蒸気流量の不一致警報が中央制御室に発信。0分</p>	<p><システム検知> SG 水位低による原子炉トリップ。100秒 また、SG 水位低によるブローダウンライン格納容器隔離弁自動閉止。107秒</p>	<p>①異常の検知 <システム検知> SG 水位低による原子炉トリップ。114秒 また、SG 水位低によるブローダウンライン格納容器隔離弁自動閉止。2分...a</p>	<p>・泊では、隔離弁下流のラインは、想定破損除外を適用している範囲としている。</p>										
<p>想定範囲 蒸気発生器ブローダウン配管（貫通部～隔離弁）</p>	<p>想定範囲 蒸気発生器ブローダウン配管（隔離弁～アンダグルル弁）</p>	<p>想定範囲 ①蒸気発生器ブローダウン配管（貫通部～隔離弁）</p>											
<p>建屋 原子炉建屋</p>													

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料12）



大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>補足資料 別紙11</p> <p>3-1 想定破損における溢水量の算出について</p>  <p>図1 蒸気発生器ブローダウン系、補助給水系の系統概要</p>		 <p>図2-5 蒸気発生器ブローダウン系統の系統概要</p>	<p>高エネルギー配管に対する検知の考え方については、炉型が同じ大飯との比較とする。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違 記載方針の相違 補助給水系統については、表の構成と合わせて、表1-7のあとに図2-6として記載する。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由
表7 漏えい停止までの時間の設定及び漏えい量 (補助給水系)						
想定範囲	①異常の検知	②事象の判断及び漏えい箇所の特定	③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止	合計時間 (①+②+③)	漏えい量	
補助給水管 (主給水管分岐～逆止弁)	<システム検知> 主給水流量と主蒸気流量の不一致警報が中央制御室に発信 0分	以下のパラメータから隔離する蒸気発生器を特定 10分 SG 水位偏差、SG 流量偏差、主蒸気・主給水管配管至温度等	中央制御室において原子炉トリップ操作を行い、トリップ後の状況を確認 その後、電動補助給水ライン流量調節弁、タービン動調節弁を遠隔手動閉止 1分 (トリップ後の状況確認5分、操作2分(1分/個)合わせて7分) また、原子炉手動トリップ操作後約60秒で原子炉トリップしゃ断器開+Tagg低により主給水管制御弁は自動閉止 60秒	17分	漏えい量 294.7m ³ 臨界流量 892m ³ /h (口径3B、SG圧力 61.5kg/cm ² より) 補助給水流量 430m ³ /h 11分* / 60分 * 430m ³ /h + 7分/60分 * 430m ³ /h = 213.7m ³ 配管保有水量 15.0m ³ 蒸気発生器保有水量 66m ³ 213.7m ³ + 15m ³ + 66m ³ = 294.7m ³ ※合計時間(10分+60秒)	
建屋	①異常の検知	②事象の判断及び漏えい箇所の特定	③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止	合計 (①+②+③)	漏えい量	
原子炉建屋	<システム検知> 主給水流量の増加によりSG給水>蒸気流量偏差大警報が発信 1分...2分 補足：主給水制御範囲内の漏えいとなりSG水位低による原子炉トリップ、主給水ポンプの過回転トリップには期待しない	以下のパラメータから隔離する蒸気発生器を特定 10分...15分 SG 水位偏差、SG 流量偏差等	中央制御室において緊急負荷降下の準備・連絡 緊急負荷降下プログラムトリップ状態確認 2分...4分、主給水隔離弁手動閉止、補助給水隔離弁手動閉止 24分 (緊急負荷降下の準備・連絡3分...c、緊急負荷降下15分...d、プラントトリップ状態確認 2分...e、主給水制御弁、主給水隔離弁手動閉止 2分...f、補助給水隔離弁、補助給水ポンプ出口流量調節弁手動閉止 2分...g、合わせて24分)	35分 ※1 主給水ライン隔離完了までの時間 33分 (a~fの合計) ※2 プラントトリップによる補助給水ポンプ起動から補助給水ラインの隔離完了までの時間 6分 (e~gの合計)		
表1-7 漏えい停止までの時間の設定 (補助給水系統)						
高エネルギー配管に対する検知の考え方については、炉型が同じ大飯との比較とする。						
【大飯】						
記載表現の相違						
記載方針の相違						
本資料では、隔離時間の妥当性について記載するため、漏えい量に関しては、補足説明資料2「保有水量・系統別溢水量算出要領」に記載する。						
設計方針の相違						
・プラント設計の違いによる設定時間の相違						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料12）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>補足資料 別紙11</p> <p>3-1 想定破損における溢水量の算出について</p>  <p>図1 蒸気発生器ブローダウン系、補助給水系の系統概要</p>		 <p>図2-6 補助給水系統の系統概要</p>	<p>高エネルギー配管に対する検知の考え方については、炉型が同じ大飯との比較とする。</p> <p>【大飯】 <u>記載表現の相違</u> <u>記載方針の相違</u> ・蒸気発生器ブローダウン系統については、表の構成と合わせて、表1-6のあとに図2-5として記載する。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料12）

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由
表8 漏えい停止までの時間の設定及び漏えい量（補助蒸気系）						
想定範囲	①異常の検知 <温度検知> 温度センサ（60℃）の検知により 補助蒸気遮断弁が自動閉止 5分	②事象の判断及び 漏えい箇所の特定 自動隔離のため判断時間 なし 0分	③漏えい箇所の隔離等 により漏えい停止 自動隔離のため判断時 間なし 0分	合計時間 (①+②+③)	漏えい量 3.7m ³ スチームコンバータ容量 31.3m ³ /h（定格発生蒸気量 30t/hより）5分/60分× 31.3m ³ /h=2.7m ³ 配管保有水量1.0 m ³ 2.7m ³ +1.0 m ³ =3.7m ³	
想定範囲	①異常の検知 <システム検知> 温度検出器（60℃）の検知により補助 蒸気遮断弁が自動閉止 5分 (温度検出器検知時間は区画に依存す る。補助蒸気遮断弁の閉止時間は約25 秒。検知遅れ10秒を想定。)	②事象の判断及び 漏えい箇所の特定 温度異常高の警報により、漏えい箇所 を特定、判断 10分※ ※隔離弁自動閉止のため、事象判断時 間は考慮しない	③漏えい箇所の隔離等に より漏えい停止 自動隔離のため操作時間なし 0分	合計 (①+②+③)	漏えい量 5分	表1-8 漏えい停止までの時間の設定（補助蒸気系統）
建屋 原子炉建屋 原子炉 補助建屋	補助蒸気供給配管					高エネルギー配管に対する検知の 考え方については、炉型が同じ大 飯との比較とする。 【大飯】 記載表現の相違 記載方針の相違 本資料では、隔離時間の妥当性に ついて記載するため、漏えい量に 関しては、補足説明資料2「保有 水量・系統別溢水量算出要領」に 記載する。 設計方針の相違 ・プラント設計の違いによる設定 時間の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料12）

大阪発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>補足資料 3-1 想定破損における溢水量の算出について 別紙17</p> <p>図1 補助蒸気系の系統概要</p>	<p>女川原子力発電所2号炉</p>	<p>図2-7 補助蒸気系統の系統概要</p>	<p>相違理由</p> <p>高エネルギー配管に対する検知の考え方については、炉型が同じ大阪との比較とする。</p> <p>【大阪】 記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>2.2 手動隔離</p> <p>手動隔離に期待する隔離時間については、溢水ガイドを参考に、80分として評価を行っているが、漏えい検知、漏えい箇所特定及び弁操作等により、下記（1）～（4）を組合せて算定し、実際の隔離時間について確認を行った。なお、（2）～（4）については現場での確認を行った。</p>	<p>3. 低エネルギー配管の隔離までの時間設定</p> <p>3. 1 手動隔離</p> <p>低エネルギー配管の手動隔離に期待する隔離時間については、溢水ガイドを参考に、80分として評価を行っているが、漏えい検知、漏えい箇所特定及び弁操作等により、下記（1）～（5）を組み合わせる算定し、実際の隔離時間について確認を行った。なお、（3）～（5）については現場での確認を行った。</p>	<p>低エネルギー配管の隔離までの時間設定については、泊と同様に複数の隔離ケースを有する女川審査実績を反映する。</p> <p>【女川】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載方針の相違</p> <p>2. が高エネルギー配管の隔離までの時間設定であること、3. が低エネルギー配管の隔離までの時間設定であることを明記する。</p>
<p>【再掲】（まとめ資料 p.2-9-別1補-79 より抜粋）</p> <p>(1) 異常の検知について</p> <p>配管破断による異常を早期に検知する手段として以下の3つの方法があり、それぞれ警報発信までの時間を設定する。</p> <p>① 区画内に設置された温度センサによる温度高警報（温度検知）</p> <p>② 系統に設置されている圧力計、流量計、水位計等の中央表示値の変化や演算処理による警報（システム検知）</p> <p>③ 床ドレン配管を通して集水される最下層のサンプル水位高警報（サンプル検知）</p>	<p>(1) 漏えい発生から漏えい検知までの時間</p> <p>床ドレンファンネルがある区画は、ドレンサンプの警報により検知するまでの時間を算出し、床ドレンファンネルがなく、漏えい検知器によって溢水を検知する場合は、漏えい検知器による検知に要する時間を算出した。</p>	<p>(1) 漏えい発生から漏えい検知までの時間</p> <p>配管破断による異常を早期に検知する手段として以下の3つの方法があり、それぞれ警報発信までの時間を設定する。</p> <p>① 区画内に設置された温度センサによる温度高警報（温度検知）</p> <p>② 系統に設置されている圧力計、流量計、水位計等の中央表示値の変化や演算処理による警報（システム検知）</p> <p>③ 床ドレン配管を通して集水される最下層のサンプル水位高警報（サンプル検知）</p>	<p>【女川】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>泊では、システム検知を用いているため、女川の審査実績を方針として記載する。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【再掲】（まとめ資料p.2-9-別1補-79より抜粋）</p> <p>(2) 事象の判断及び漏えい箇所の特定について</p> <p>運転員は訓練により、事象の判断及び漏えい箇所の特定を短時間で的確に実施する。中央制御室において漏えい箇所の特定が可能な場合には判断及び特定時間を10分とする。漏えい量が小さく現場での漏えい箇所の確認が必要な場合には、移動の時間も合わせて判断及び特定時間を設定する。運転操作余裕については事象の判断の中を含め、警報発信時から隔離操作開始までの時間として10分以上を確保する。</p> <p>温度センサ警報では異常の検知が行われるが、事象の判断及び漏えい箇所の特定については、圧力計、流量計、水位計等のパラメータの変化を組み合わせて実施する。</p>	<p>(2) 現場への移動時間</p> <p>中央制御室から現場への移動時間について確認を行った。また、管理区域の場合は着替えの時間を考慮した。</p> <p>(3) 漏えい箇所特定に要する時間</p> <p>漏えい箇所特定に要する時間は、当該エリア全域確認に要する時間とした。</p> <p>(4) 隔離操作時間</p> <p>中央制御室での隔離操作に要する時間、現場での隔離箇所特定に要する時間及び現場での隔離操作に要する時間を確認した。なお、隔離対象となる弁等について、実操作が出来ない場合は、同口径、同型式の類似弁にて確認を行った。</p> <p>3. 漏えい停止（隔離操作）の手順書類への反映</p> <p>女川原子力発電所原子炉施設保安規定に基づく規定文書として制定する「内部溢水対応要領書（仮称）」に、運転員の隔離操作について明記することとする。</p> <p>なお、本事項は後段規則での対応が必要となる事項である。（別添2参照）</p>	<p>(2) 事象の判断時間について</p> <p>運転員は訓練により、事象の判断を短時間で的確に実施する。中央制御室において漏えい箇所の特定に必要な判断時間を10分とする。</p> <p>(3) 現場への移動時間</p> <p>中央制御室から現場への移動時間について確認を行った。また、管理区域の場合は着替えの時間を考慮した。</p> <p>(4) 漏えい箇所の特定に要する時間</p> <p>漏えい箇所特定に要する時間は、系統設置箇所の確認に要する時間とした。</p> <p>(5) 隔離操作時間</p> <p>中央制御室での隔離操作に要する時間、現場での隔離箇所特定に要する時間及び現場での隔離操作に要する時間を確認した。なお、隔離対象となる弁等について、実操作ができない場合は、同口径、同型式の類似弁にて確認を行った。</p>	<p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>泊では事象の判断時間を10分としている。（大阪と同様）</p> <p>【女川】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>【女川】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設計方針の相違</p> <p>(2)の事象の判断時間にて、漏えい系統を特定できている場合は、エリア全域ではなく、エリアに設置されている溢水源となる系統設置箇所の確認としている。</p> <p>【女川】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>【女川】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>本記載については、泊では後述する。後述した際に、女川との比較を実施する。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																	
<p>4. 漏えい箇所の隔離に必要な時間例（手動隔離）</p> <p>隔離時間は、上記の漏えい検知の有無、漏えい箇所特定及び弁操作等により確認し、ガイドの記載である80分として評価を行っている。</p> <p>以下に、原子炉建屋内の残留熱除去系(A) (RHR(A))及び制御建屋の所内用水系の隔離時間の評価例を示す。</p> <p>4.1 残留熱除去系の例</p> <p>(1) 漏えい発生から漏えい検知までの時間</p> <p>漏えい発生から漏えい検知までの時間については、</p> <p>①建屋内排水系のサンプ警報発信までの時間</p> <p>②漏えい検知器による検知に要する時間</p> <p>があるが、当該系統の想定破損による溢水を考慮する区画には床ドレンファンネルがあることから、ここでは建屋内排水系のサンプ警報発信までの時間を算定する。サンプ及びサンプポンプの仕様を表1に、漏えい検知までの時間を表2に示す。</p> <p style="text-align: center;">表1 サンプ及びサンプポンプ仕様</p> <table border="1" data-bbox="696 965 1265 1129"> <thead> <tr> <th></th> <th>放射性ドレン移送系</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サンプポンプ^{※1}定格流量(m³/h)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>サンプ容量(水位低～水位高)(m³)</td> <td>2.49</td> </tr> <tr> <td>サンプ容量(水位高～水位高高)(m³)</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td colspan="2">※1 サンプ水位高でサンプポンプ1台起動</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表2 漏えい検知までの時間</p> <table border="1" data-bbox="696 1204 1265 1433"> <thead> <tr> <th>系統</th> <th>漏えい流量(m³/h)</th> <th>床ドレン排水流量(m³/h)</th> <th>漏えい検知(水位高警報発信)までの時間(分)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RHR(A)</td> <td>143^{※1}</td> <td>26^{※2}</td> <td>6.7^{※3}</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 漏えい流量算出値については、「6.個別の設定根拠について」を参照 ※2 80A配管1本あたりの排水量（「6.個別の設定根拠について」参照） ※3 警報発生までの時間は以下の合計値 水位低～水位高 2.49m³÷26m³/h×60分=5.75分 水位高～水位高高 0.25m³÷(26-10)m³/h×60分=0.94分</p>		放射性ドレン移送系	サンプポンプ ^{※1} 定格流量(m ³ /h)	10	サンプ容量(水位低～水位高)(m ³)	2.49	サンプ容量(水位高～水位高高)(m ³)	0.25	※1 サンプ水位高でサンプポンプ1台起動		系統	漏えい流量(m ³ /h)	床ドレン排水流量(m ³ /h)	漏えい検知(水位高警報発信)までの時間(分)	RHR(A)	143 ^{※1}	26 ^{※2}	6.7 ^{※3}	<p>3. 2 漏えい箇所の隔離に必要な時間例（手動隔離）</p> <p>隔離時間は、上記の漏えい検知の有無、漏えい箇所特定及び弁操作等により確認し、ガイドの記載である80分として評価を行っている。</p> <p>以下に、出入管理建屋及び電気建屋内の水消火系統の隔離時間の評価例を示す。</p> <p>3. 2. 1 水消火系統の例</p> <p>(1) 漏えい発生から漏えい検知までの時間</p> <p>漏えい発生により水消火系統の圧力が低下し、消火ポンプ起動警報が中央制御室に発信することにより異常を検知する。漏えいの発生から漏えい検知までの時間は1分とする。</p>	<p>【女川】 記載表現の相違</p> <p>【女川】 設計方針の相違 プラント設計の違いによる建屋及び系統の相違</p> <p>【女川】 記載表現の相違 設計方針の相違 ・プラント設計の違いによる系統の相違 ・泊では、検知にシステム検知を用いており、代表例としてシステム検知を用いていることによる相違。(大飯と同様) ・泊ではピット検知を用いているものはあるが、漏えい検知器による検知を期待しているケースはない。</p> <p>【女川】 記載方針の相違 評価例の選定による相違。</p> <p>【女川】 記載方針の相違 評価例の選定による相違。</p>
	放射性ドレン移送系																			
サンプポンプ ^{※1} 定格流量(m ³ /h)	10																			
サンプ容量(水位低～水位高)(m ³)	2.49																			
サンプ容量(水位高～水位高高)(m ³)	0.25																			
※1 サンプ水位高でサンプポンプ1台起動																				
系統	漏えい流量(m ³ /h)	床ドレン排水流量(m ³ /h)	漏えい検知(水位高警報発信)までの時間(分)																	
RHR(A)	143 ^{※1}	26 ^{※2}	6.7 ^{※3}																	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由													
<p>【再掲】（まとめ資料p.2-9-別1補-79より抜粋）</p> <p>(2) 事象の判断及び漏えい箇所の特定について</p> <p>運転員は訓練により、事象の判断及び漏えい箇所の特定を短時間で的確に実施する。中央制御室において漏えい箇所の特定が可能な場合には判断及び特定時間を10分とする。漏えい量が小さく現場での漏えい箇所の確認が必要な場合には、移動の時間も合わせて判断及び特定時間を設定する。運転操作余裕については事象の判断の中を含め、警報発信時から隔離操作開始までの時間として10分以上を確保する。</p> <p>温度センサ警報では異常の検知が行われるが、事象の判断及び漏えい箇所の特定については、圧力計、流量計、水位計等のパラメータの変化を組み合わせて実施する。</p>	<p>(2) 現場への移動時間</p> <p>建屋内排水系サンプ警報の発生により、中央制御室にて原子炉建屋内で漏えいを検知してから中央制御室から原子炉建屋までの移動時間について確認を行った。また、当該エリアは管理区域のため着替えの時間を考慮した。管理区域内の現場への移動時間について表3に示す。</p> <p style="text-align: center;">表3 現場への移動時間</p> <table border="1" data-bbox="696 1241 1272 1350"> <thead> <tr> <th></th> <th>中央制御室から漏えい現場までの移動時間（分）</th> <th>着替えに要する時間（分） （管理区域内の場合）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉建屋</td> <td>2</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>原子炉種</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		中央制御室から漏えい現場までの移動時間（分）	着替えに要する時間（分） （管理区域内の場合）	原子炉建屋	2	5	原子炉種			<p>(2) 事象の判断時間</p> <p>事象の判断において火災警報が同時に発信していない場合は、中央制御室にて関連パラメータである原子炉補助建屋サンプタンク水位及びタービン建屋各ピット水位を確認し、水位上昇がみられない場合は出入管理建屋又は電気建屋における漏えいと判断することが可能であり、事象の判断時間として10分を設定する。</p> <p>(3) 現場への移動時間</p> <p>消火ポンプ起動警報の発生により、中央制御室にて出入管理建屋及び電気建屋内で漏えいを検知してから中央制御室から出入管理建屋までの移動時間について確認を行った。現場への移動時間について表2に示す。</p> <p style="text-align: center;">表2 現場への移動時間</p> <table border="1" data-bbox="1279 1246 1861 1310"> <thead> <tr> <th></th> <th>中央制御室から漏えい現場までの移動時間（分）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>出入管理建屋</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		中央制御室から漏えい現場までの移動時間（分）	出入管理建屋	3	<p>【女川】</p> <p>対応方針の相違</p> <p>泊では事象の判断結果に基づき、中央制御室にて漏えい範囲を特定している。検知における例を示すため、具体的に泊の判断の内容について記載する。（考え方は大飯と同様）</p> <p>【女川】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・評価例の選定による相違。 <p>設計方針の相違</p> <p>プラント設計による建屋名称及び検知方法の相違</p> <p>【女川】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プラント設計の違いによる建屋名称の相違。 ・測定結果の相違。 ・代表例の違いにより管理区域での着替えは考慮していない。
	中央制御室から漏えい現場までの移動時間（分）	着替えに要する時間（分） （管理区域内の場合）														
原子炉建屋	2	5														
原子炉種																
	中央制御室から漏えい現場までの移動時間（分）															
出入管理建屋	3															

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由								
	<p>(3) 漏えい箇所特定に要する時間</p> <p>漏えい箇所特定手段がないとし、ドレンサンプ流入区画である原子炉建屋原子炉棟の全域確認を実施した。漏えい箇所特定に要する時間について表4に示す。</p> <p style="text-align: center;">表4 漏えい箇所特定に要する時間</p> <table border="1" data-bbox="703 424 1265 533"> <thead> <tr> <th>漏えい箇所特定に要する時間(分)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉建屋 原子炉棟</td> <td>原子炉建屋原子炉棟の全域確認に要する時間</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 弁操作時間</p> <p>中央制御室での隔離操作に要する時間、隔離対象箇所確認までの時間及び隔離の操作時間について確認した。なお、隔離操作時間について、実操作ができない場合は、代替での検証で隔離操作時間を確認した。(例：同じ口径型式の弁にて閉操作を実施)</p> <p>(a) 中央制御室での隔離操作に要する時間：6分(2弁)</p> <p>(b) 現場での漏えい箇所隔離弁の特定に要する時間：2分(1弁)</p> <p>(c) 現場での弁操作に要する時間：1分(1弁)</p>	漏えい箇所特定に要する時間(分)	備考	原子炉建屋 原子炉棟	原子炉建屋原子炉棟の全域確認に要する時間	<p>(4) 漏えい箇所特定に要する時間</p> <p>事象の判断に基づき、出入管理建屋及び電気建屋の系統設置箇所の確認を実施した。漏えい箇所特定に要する時間について表3に示す。</p> <p style="text-align: center;">表3 漏えい箇所特定に要する時間</p> <table border="1" data-bbox="1285 448 1854 541"> <thead> <tr> <th>漏えい箇所特定に要する時間(分)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>出入管理建屋 電気建屋</td> <td>出入管理建屋及び電気建屋の系統設置箇所の確認に要する時間</td> </tr> </tbody> </table> <p>(5) 弁操作時間</p> <p>中央制御室での隔離操作に要する時間、隔離対象箇所確認までの時間及び隔離の操作時間について確認した。なお、隔離操作時間について、実操作ができない場合は、代替での検証で隔離操作時間を確認した。(例：同じ口径型式の弁にて閉操作を実施)</p> <p>(a) 中央制御室での隔離操作に要する時間：- (該当なし)</p> <p>(b) 現場での漏えい箇所隔離弁の特定に要する時間：5分(1弁)</p> <p>(c) 現場での弁操作に要する時間：5分(1弁)</p>	漏えい箇所特定に要する時間(分)	備考	出入管理建屋 電気建屋	出入管理建屋及び電気建屋の系統設置箇所の確認に要する時間	<p>【女川】 記載表現の相違 設計方針の相違</p> <p>泊では事象の判断結果に基づき、中央制御室にて漏えい範囲を特定している。</p> <p>【女川】 設計方針の相違</p> <p>・プラント設計の違いによる建屋及び評価結果の相違</p> <p>・(2)の事象の判断時間にて、漏えい系統を特定できている場合は、溢水源となる配管範囲の確認としている。</p> <p>【女川】 記載表現の相違 設計方針の相違</p> <p>・隔離に要する時間の測定結果の相違。</p> <p>・プラント設計による隔離対象弁数の相違</p>
漏えい箇所特定に要する時間(分)	備考										
原子炉建屋 原子炉棟	原子炉建屋原子炉棟の全域確認に要する時間										
漏えい箇所特定に要する時間(分)	備考										
出入管理建屋 電気建屋	出入管理建屋及び電気建屋の系統設置箇所の確認に要する時間										

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由										
	<p>(5) 評価結果</p> <p>(1)～(4)より、RHR(A)の原子炉建屋内の想定破損時における隔離時間は、58分であり、評価として使用している80分の隔離時間以内であることを確認した。</p> <p><原子炉建屋 RHR(A)系の例></p> <p>①漏えい発生から漏えい検知までに要する時間：7分</p> <p>②漏えい検知から現場への移動時間：7分</p> <p>③漏えい箇所特定に要する時間：35分</p> <p>④隔離操作時間：9分</p> <p>(a)中央制御室での隔離操作に要する時間：(6分)</p> <p>(b)現場での隔離箇所特定に要する時間：(2分)</p> <p>(c)現場での隔離操作に要する時間：(1分)</p> <p>⑤循環水ポンプ停止時間：一分</p> <p>合計：58分</p> <p>4.2 所内用水系の例</p> <p>(1) 漏えい発生から漏えい検知までの時間</p> <p>漏えい発生から漏えい検知までの時間については、</p> <p>①建屋内排水系のサンパ警報発信までの時間</p> <p>②漏えい検知器による検知に要する時間</p> <p>があるが、当該系統の系統漏えい量(9.1m³/h)はサンパポンプ定格流量(10m³/h)よりも小さく、発生した溢水は全量排水され防護対象設備への影響はないことから、ここでは漏えい検知器による検知に要する時間を算定する。床面積や漏えい検知器検出高さを踏まえ、検知時間が最も長い算定結果を表5に示す。</p> <p style="text-align: center;">表5 漏えい検知器による検知時間</p> <table border="1" data-bbox="703 1230 1265 1310"> <thead> <tr> <th>区画</th> <th>床面積 (m²)</th> <th>漏えい検知器検出高さ (mm)</th> <th>系統漏えい量 (m³/h)</th> <th>漏えい検知までの時間 (分)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-1F-3</td> <td>32.8^{※1}</td> <td>30^{※2}</td> <td>9.1^{※3}</td> <td>6.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 漏えい検知に要する時間の算出に関しては、機器占有率に応じた係数を乗じる前の床面積を用いる。なお、浸水影響評価の際には、機器占有率に応じた係数を床面積に乗じた値を滞留面積としている。</p> <p>※2 床上20mmで検知する設計としているが、保守的に30mmで検知するものとする。</p> <p>※3 漏えい流量算出値については、「6.個別の設定根拠について」を参照。</p>	区画	床面積 (m ²)	漏えい検知器検出高さ (mm)	系統漏えい量 (m ³ /h)	漏えい検知までの時間 (分)	C-1F-3	32.8 ^{※1}	30 ^{※2}	9.1 ^{※3}	6.5	<p>(6) 評価結果</p> <p>(1)～(5)により、水消火系統の出入管理建屋及び電気建屋内の想定破損時における隔離時間は、44分であり、評価として使用している80分の隔離時間以内であることを確認した。</p> <p><出入管理建屋及び電気建屋 水消火系統の例></p> <p>①漏えい発生から漏えい検知までに要する時間：1分</p> <p>②事象の判断時間：10分</p> <p>③事象の判断から現場への移動時間：3分</p> <p>④漏えい箇所特定に要する時間：20分</p> <p>⑤隔離操作時間：10分</p> <p>(a)中央制御室での隔離操作に要する時間：(一分)</p> <p>(b)現場での隔離箇所特定に要する時間：(5分)</p> <p>(c)現場での隔離操作に要する時間：(5分)</p> <p>⑥循環水ポンプ停止時間：一分</p> <p>合計：44分</p>	<p>【女川】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設定方針の相違</p> <p>・プラント設計の違いによる建屋及び系統の相違</p> <p>・評価結果及び測定結果の相違</p> <p>・泊では事象を判断する時間として、10分を設定している。(大飯と同様)</p> <p>【女川】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>・泊では、80分の隔離時間以内で隔離する系統が水消火系統のみであるため、2つ目の代表例は記載しない。</p>
区画	床面積 (m ²)	漏えい検知器検出高さ (mm)	系統漏えい量 (m ³ /h)	漏えい検知までの時間 (分)									
C-1F-3	32.8 ^{※1}	30 ^{※2}	9.1 ^{※3}	6.5									

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由				
	<p>(2) 現場への移動時間 中央制御室及び漏えい箇所は共に制御建屋であることから、現場への移動時間については考慮しない。</p> <p>(3) 漏えい箇所特定に要する時間 漏えい箇所特定手段がないとし、制御建屋の全域確認を実施した。漏えい箇所特定に要する時間について表6に示す。</p> <p style="text-align: center;">表6 漏えい箇所特定に要する時間</p> <table border="1" data-bbox="696 592 1267 700"> <thead> <tr> <th>漏えい箇所特定に要する時間（分）</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>制御建屋</td> <td>22 制御建屋の全域確認に要する時間</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 弁操作時間 中央制御室での隔離操作に要する時間、隔離対象箇所確認までの時間及び隔離の操作時間について確認した。なお、隔離操作時間について、実操作ができない場合は、代替での検証で隔離操作時間を確認した。</p> <p>(例：同じ口径型式の弁にて閉操作を実施)</p> <p>(a) 中央制御室での隔離操作に要する時間：-（該当なし）</p> <p>(b) 現場での漏えい箇所隔離弁の特定に要する時間：5分（1弁）</p> <p>(c) 現場での弁操作に要する時間：2分（1弁）</p>	漏えい箇所特定に要する時間（分）	備 考	制御建屋	22 制御建屋の全域確認に要する時間		<p>【女川】 記載方針の相違</p> <p>・泊では、80分の隔離時間以内で隔離する系統が水消火系統のみであるため、2つ目の代表例は記載しない。</p>
漏えい箇所特定に要する時間（分）	備 考						
制御建屋	22 制御建屋の全域確認に要する時間						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>(5) 評価結果</p> <p>(1)～(4)より、所内用水系の制御建屋内の想定破損時における隔離時間は、36分であり、評価として使用している80分の隔離時間以内であることを確認した。</p> <p><制御建屋 所内用水系の例></p> <p>①漏えい発生から漏えい検知までに要する時間：7分</p> <p>②漏えい検知から現場への移動時間：一分</p> <p>③漏えい箇所特定に要する時間：22分</p> <p>④隔離操作時間：7分</p> <p>(a)中央制御室での隔離操作に要する時間：(一分)</p> <p>(b)現場での隔離箇所特定に要する時間：(5分)</p> <p>(c)現場での隔離操作に要する時間：(2分)</p> <p>⑤循環水ポンプ停止時間：一分</p> <p>合計：36分</p> <p>5. 各系統の漏えい箇所の隔離に必要な時間</p> <p>上記と同様に、各系統の想定破損における漏えい箇所の隔離に必要な時間を纏めた結果を表7-1～7-6に示す。</p> <p>また、浸水時の歩行速度への影響について別紙に示す。</p>	<p>4. 各系統の漏えい箇所の隔離に必要な時間</p> <p>上記と同様に、各系統の想定破損における漏えい箇所の隔離に必要な時間を纏めた結果を表4-1、4-2に示す。</p>	<p>【女川】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>・泊では、80分の隔離時間以内で隔離する系統が水消火系統のみであるため、2つ目の代表例は記載しない。</p> <p>【女川】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載方針の相違</p> <p>泊では、地震時と想定破損時の隔離操作の妥当性の資料を分けており、両方に関する内容であるため、補足説明資料11「運転員のアクセス性」の別紙4として記載する。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																																																																											
	<p>表 7-1 原子炉建屋原子炉棟の想定破損における隔離時間</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">対象系統</th> <th rowspan="3">①^{※1}</th> <th rowspan="3">②</th> <th rowspan="3">③</th> <th colspan="3">④</th> <th rowspan="3">⑤</th> <th rowspan="3">合計</th> </tr> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CRD</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>2</td> <td>15</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>SUC</td> <td>13</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>RHR (A)</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>RHR (B)</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>RHR (C)</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>LPCS</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>HPCS</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>RCIC</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>FPC</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>MUWP</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>2</td> <td>16</td> <td>10</td> <td>-</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>MUWC</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>15</td> <td>-</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>FW</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>-</td> <td>17</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>FPMUW</td> <td>12</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>-</td> <td>8</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>HNCW</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>HECW (A)</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>HECW (B)</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>RCW (A)</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>RCW (B)</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>HPCW</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>HWH</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>FP</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>-</td> <td>19</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>DGDO (A)</td> <td>17</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>-</td> <td>12</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>72</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 漏えい検知器による検知を期待する区画があることから、漏えい検知器又はサンパ警報による検知のうち、検知時間が長いものを記載する。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>①漏えい発生から漏えい検知までに要する時間（分） ②漏えい検知から現場への移動時間（分） ③漏えい箇所特定に要する時間（分） ④隔離操作時間（分） (a) 中央制御室での隔離操作に要する時間 (b) 現場での隔離箇所特定に要する時間 (c) 現場での隔離操作に要する時間 ⑤循環水ポンプ停止時間（分）</p> </div>	対象系統	① ^{※1}	②	③	④			⑤	合計	(a)	(b)	(c)	CRD	8	7	35	2	15	6	-	73	SUC	13	7	35	-	4	1	-	60	RHR (A)	7	7	35	6	2	1	-	58	RHR (B)	7	7	35	6	2	1	-	58	RHR (C)	7	7	35	6	2	1	-	58	LPCS	7	7	35	4	5	1	-	59	HPCS	7	7	35	4	5	1	-	59	RCIC	7	7	35	4	-	-	-	53	FPC	7	7	35	4	3	2	-	58	MUWP	9	7	35	2	16	10	-	79	MUWC	7	7	35	2	12	15	-	78	FW	7	7	35	-	17	6	-	72	FPMUW	12	7	35	-	8	2	-	64	HNCW	7	7	35	4	6	1	-	60	HECW (A)	7	7	35	4	3	1	-	57	HECW (B)	7	7	35	4	3	1	-	57	RCW (A)	7	7	35	2	3	1	-	55	RCW (B)	7	7	35	2	3	1	-	55	HPCW	7	7	35	2	4	1	-	56	HWH	7	7	35	4	3	1	-	57	FP	9	7	35	-	19	2	-	72	DGDO (A)	17	7	35	-	12	1	-	72	<p>表 4-1 出入管理建屋及び電気建屋の想定破損における隔離時間</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">対象系統</th> <th rowspan="3">①</th> <th rowspan="3">②</th> <th rowspan="3">③</th> <th rowspan="3">④</th> <th colspan="3">⑤</th> <th rowspan="3">⑥</th> <th rowspan="3">合計</th> </tr> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水消火系統 (出入管理建屋・電気建屋)</td> <td>1^{※2}</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>20</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>原子炉補給水系統（脱塩水）^{※1} (出入管理建屋)</td> <td colspan="8" style="text-align: center;">24時間^{※3}</td> </tr> <tr> <td>飲料水系統^{※1} (出入管理建屋)</td> <td colspan="8" style="text-align: center;">24時間^{※1}</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 原子炉補給水系統（脱塩水）及び飲料水系統については、隔離時間24時間として、評価を実施する。 ※2 漏えい発生により水消火系統の圧力が低下し、消火ポンプ起動警報が中央制御室に発信することにより異常を検知。 ※3 出入管理建屋及び電気建屋は、1日に2回のパトロールを実施することを「内部漏水検知必要箇（箇所）」に定めるため、漏えい発生から事故段階までの隔離時間を24時間とす。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>①漏えい発生から漏えい検知までに要する時間（分） ②事象の判断時間（分） ③漏えい検知から現場への移動時間（分） ④漏えい箇所特定に要する時間（分） ⑤隔離操作時間（分） (a) 中央制御室での隔離操作に要する時間 (b) 現場での隔離箇所特定に要する時間 (c) 現場での隔離操作に要する時間 ⑥循環水ポンプ停止時間（分）</p> </div>	対象系統	①	②	③	④	⑤			⑥	合計	(a)	(b)	(c)	水消火系統 (出入管理建屋・電気建屋)	1 ^{※2}	10	3	20	-	5	5	-	44	原子炉補給水系統（脱塩水） ^{※1} (出入管理建屋)	24時間 ^{※3}								飲料水系統 ^{※1} (出入管理建屋)	24時間 ^{※1}								<p>【女川】</p> <p>記載表現の相違 記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊では事象を判断する時間として、10分を設定している。（先行PWRと同様） ・出入管理建屋及び電気建屋の水消火系統は、演算処理による警報によって溢水を検知している。 ・出入管理建屋の原子炉補給水系統（脱塩水）、飲料水系統は、ドレンサンプ及び漏えい検知器による検知方法が無いことから、巡視点検による発見に期待し、1日に2回のパトロールにより検知されるとの考えで隔離時間を24時間として設定している。 ・泊では漏えい検知器による検知がないため、女川の※1の記載は不要とし、サンパ又はビット検知以外の検知については、表の下部に検知の内容を記載する。
対象系統	① ^{※1}					②	③	④			⑤	合計																																																																																																																																																																																																																																																		
								(a)					(b)	(c)																																																																																																																																																																																																																																																
		CRD	8	7	35			2	15	6			-	73																																																																																																																																																																																																																																																
SUC	13	7	35	-	4	1	-	60																																																																																																																																																																																																																																																						
RHR (A)	7	7	35	6	2	1	-	58																																																																																																																																																																																																																																																						
RHR (B)	7	7	35	6	2	1	-	58																																																																																																																																																																																																																																																						
RHR (C)	7	7	35	6	2	1	-	58																																																																																																																																																																																																																																																						
LPCS	7	7	35	4	5	1	-	59																																																																																																																																																																																																																																																						
HPCS	7	7	35	4	5	1	-	59																																																																																																																																																																																																																																																						
RCIC	7	7	35	4	-	-	-	53																																																																																																																																																																																																																																																						
FPC	7	7	35	4	3	2	-	58																																																																																																																																																																																																																																																						
MUWP	9	7	35	2	16	10	-	79																																																																																																																																																																																																																																																						
MUWC	7	7	35	2	12	15	-	78																																																																																																																																																																																																																																																						
FW	7	7	35	-	17	6	-	72																																																																																																																																																																																																																																																						
FPMUW	12	7	35	-	8	2	-	64																																																																																																																																																																																																																																																						
HNCW	7	7	35	4	6	1	-	60																																																																																																																																																																																																																																																						
HECW (A)	7	7	35	4	3	1	-	57																																																																																																																																																																																																																																																						
HECW (B)	7	7	35	4	3	1	-	57																																																																																																																																																																																																																																																						
RCW (A)	7	7	35	2	3	1	-	55																																																																																																																																																																																																																																																						
RCW (B)	7	7	35	2	3	1	-	55																																																																																																																																																																																																																																																						
HPCW	7	7	35	2	4	1	-	56																																																																																																																																																																																																																																																						
HWH	7	7	35	4	3	1	-	57																																																																																																																																																																																																																																																						
FP	9	7	35	-	19	2	-	72																																																																																																																																																																																																																																																						
DGDO (A)	17	7	35	-	12	1	-	72																																																																																																																																																																																																																																																						
対象系統	①	②	③	④	⑤			⑥	合計																																																																																																																																																																																																																																																					
					(a)	(b)	(c)																																																																																																																																																																																																																																																							
					水消火系統 (出入管理建屋・電気建屋)	1 ^{※2}	10			3	20	-	5	5	-	44																																																																																																																																																																																																																																														
原子炉補給水系統（脱塩水） ^{※1} (出入管理建屋)	24時間 ^{※3}																																																																																																																																																																																																																																																													
飲料水系統 ^{※1} (出入管理建屋)	24時間 ^{※1}																																																																																																																																																																																																																																																													

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																					
	<p>表 7-2 原子炉建屋付属棟の想定破損における隔離時間</p> <table border="1" data-bbox="703 212 1265 699"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象系統</th> <th rowspan="2">①^{*1}</th> <th rowspan="2">②</th> <th rowspan="2">③</th> <th colspan="3">④</th> <th rowspan="2">⑤</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FW</td><td>7</td><td>-</td><td>22</td><td>-</td><td>24</td><td>6</td><td>-</td><td>59</td></tr> <tr><td>HNCW</td><td>7</td><td>-</td><td>22</td><td>4</td><td>13</td><td>1</td><td>-</td><td>47</td></tr> <tr><td>HECW(A)</td><td>7</td><td>-</td><td>22</td><td>4</td><td>10</td><td>1</td><td>-</td><td>44</td></tr> <tr><td>HECW(B)</td><td>7</td><td>-</td><td>22</td><td>4</td><td>10</td><td>1</td><td>-</td><td>44</td></tr> <tr><td>RCW(A)</td><td>7</td><td>-</td><td>22</td><td>2</td><td>10</td><td>1</td><td>-</td><td>42</td></tr> <tr><td>RCW(B)</td><td>7</td><td>-</td><td>22</td><td>2</td><td>10</td><td>1</td><td>-</td><td>42</td></tr> <tr><td>RSW(A)</td><td>7</td><td>-</td><td>22</td><td>2</td><td>14</td><td>2</td><td>-</td><td>47</td></tr> <tr><td>RSW(B)</td><td>7</td><td>-</td><td>22</td><td>2</td><td>14</td><td>2</td><td>-</td><td>47</td></tr> <tr><td>HPCW</td><td>7</td><td>-</td><td>22</td><td>2</td><td>11</td><td>1</td><td>-</td><td>43</td></tr> <tr><td>HPSW</td><td>7</td><td>-</td><td>22</td><td>2</td><td>11</td><td>1</td><td>-</td><td>43</td></tr> <tr><td>HWH</td><td>7</td><td>-</td><td>22</td><td>4</td><td>12</td><td>1</td><td>-</td><td>46</td></tr> <tr><td>DGCW(A)</td><td>30^{*2}</td><td>-</td><td>22</td><td>-</td><td>6</td><td>2</td><td>-</td><td>60</td></tr> <tr><td>DGCW(B)</td><td>30^{*2}</td><td>-</td><td>22</td><td>-</td><td>6</td><td>2</td><td>-</td><td>60</td></tr> <tr><td>DGCW(H)</td><td>30^{*2}</td><td>-</td><td>22</td><td>-</td><td>6</td><td>2</td><td>-</td><td>60</td></tr> <tr><td>DGDO(A)</td><td>21^{*2}</td><td>-</td><td>22</td><td>-</td><td>5</td><td>1</td><td>-</td><td>49</td></tr> <tr><td>DGDO(B)</td><td>21^{*2}</td><td>-</td><td>22</td><td>-</td><td>5</td><td>1</td><td>-</td><td>49</td></tr> <tr><td>DGDO(H)</td><td>21^{*2}</td><td>-</td><td>22</td><td>-</td><td>5</td><td>1</td><td>-</td><td>49</td></tr> <tr><td>FP</td><td>9</td><td>-</td><td>22</td><td>-</td><td>26</td><td>2</td><td>-</td><td>59</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 漏えい検知器による検知を期待する区画があることから、漏えい検知器又はサンパ警報による検知のうち、検知時間が長いものを記載する。</p> <p>※2 漏えい検知器による検知時間を記載。</p> <div data-bbox="920 895 1256 1046" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>①漏えい発生から漏えい検知までに要する時間（分） ②漏えい検知から現場への移動時間（分） ③漏えい箇所特定に要する時間（分） ④隔離操作時間（分） (a) 中央制御室での隔離操作に要する時間 (b) 現場での隔離箇所特定に要する時間 (c) 現場での隔離操作に要する時間 ⑤循環水ポンプ停止時間（分）</p> </div>	対象系統	① ^{*1}	②	③	④			⑤	合計	(a)	(b)	(c)	FW	7	-	22	-	24	6	-	59	HNCW	7	-	22	4	13	1	-	47	HECW(A)	7	-	22	4	10	1	-	44	HECW(B)	7	-	22	4	10	1	-	44	RCW(A)	7	-	22	2	10	1	-	42	RCW(B)	7	-	22	2	10	1	-	42	RSW(A)	7	-	22	2	14	2	-	47	RSW(B)	7	-	22	2	14	2	-	47	HPCW	7	-	22	2	11	1	-	43	HPSW	7	-	22	2	11	1	-	43	HWH	7	-	22	4	12	1	-	46	DGCW(A)	30 ^{*2}	-	22	-	6	2	-	60	DGCW(B)	30 ^{*2}	-	22	-	6	2	-	60	DGCW(H)	30 ^{*2}	-	22	-	6	2	-	60	DGDO(A)	21 ^{*2}	-	22	-	5	1	-	49	DGDO(B)	21 ^{*2}	-	22	-	5	1	-	49	DGDO(H)	21 ^{*2}	-	22	-	5	1	-	49	FP	9	-	22	-	26	2	-	59	<p>表 4-2 タービン建屋の想定破損における隔離時間</p> <table border="1" data-bbox="1285 220 1854 292"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象系統</th> <th rowspan="2">①</th> <th rowspan="2">②</th> <th rowspan="2">③</th> <th rowspan="2">④</th> <th colspan="3">⑤</th> <th rowspan="2">⑥</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>循環水系統^{※1}</td> <td>72</td> <td>10</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>6</td> <td>97</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 循環水系統については、隔離時間97分として、評価を実施する。</p> <div data-bbox="1514 344 1850 563" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>①漏えい発生から漏えい検知までに要する時間（分） ※2 漏水の検知時間（分） ③漏えい検知から現場への移動時間（分） ④漏えい箇所特定に要する時間（分） ⑤隔離操作時間（分） (a) 中央制御室での隔離操作に要する時間 (b) 現場での隔離操作箇所特定に要する時間 (c) 現場での隔離操作に要する時間 ⑥循環水ポンプ停止時間（分）</p> </div>	対象系統	①	②	③	④	⑤			⑥	合計	(a)	(b)	(c)	循環水系統 ^{※1}	72	10	4	5	-	-	-	6	97	<p>【女川】 記載表現の相違 記載方針の相違 泊では事象を判断する時間として、10分を設定している。（先行PWRと同様）</p> <p>【女川】 記載方針の相違 想定破損の隔離操作においては、ドレンサンパと漏えい検知器の両方に期待できる区画がないため、泊では記載しない。</p>
対象系統	① ^{*1}					②	③	④			⑤	合計																																																																																																																																																																																												
		(a)	(b)	(c)																																																																																																																																																																																																				
FW	7	-	22	-	24	6	-	59																																																																																																																																																																																																
HNCW	7	-	22	4	13	1	-	47																																																																																																																																																																																																
HECW(A)	7	-	22	4	10	1	-	44																																																																																																																																																																																																
HECW(B)	7	-	22	4	10	1	-	44																																																																																																																																																																																																
RCW(A)	7	-	22	2	10	1	-	42																																																																																																																																																																																																
RCW(B)	7	-	22	2	10	1	-	42																																																																																																																																																																																																
RSW(A)	7	-	22	2	14	2	-	47																																																																																																																																																																																																
RSW(B)	7	-	22	2	14	2	-	47																																																																																																																																																																																																
HPCW	7	-	22	2	11	1	-	43																																																																																																																																																																																																
HPSW	7	-	22	2	11	1	-	43																																																																																																																																																																																																
HWH	7	-	22	4	12	1	-	46																																																																																																																																																																																																
DGCW(A)	30 ^{*2}	-	22	-	6	2	-	60																																																																																																																																																																																																
DGCW(B)	30 ^{*2}	-	22	-	6	2	-	60																																																																																																																																																																																																
DGCW(H)	30 ^{*2}	-	22	-	6	2	-	60																																																																																																																																																																																																
DGDO(A)	21 ^{*2}	-	22	-	5	1	-	49																																																																																																																																																																																																
DGDO(B)	21 ^{*2}	-	22	-	5	1	-	49																																																																																																																																																																																																
DGDO(H)	21 ^{*2}	-	22	-	5	1	-	49																																																																																																																																																																																																
FP	9	-	22	-	26	2	-	59																																																																																																																																																																																																
対象系統	①	②	③	④	⑤			⑥	合計																																																																																																																																																																																															
					(a)	(b)	(c)																																																																																																																																																																																																	
循環水系統 ^{※1}	72	10	4	5	-	-	-	6	97																																																																																																																																																																																															

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																															
	<p>表 7-3 制御建屋の想定破損における隔離時間</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象系統</th> <th rowspan="2">①^{*1}</th> <th rowspan="2">②</th> <th rowspan="2">③</th> <th colspan="3">④</th> <th rowspan="2">⑤</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MWP</td> <td>8</td> <td>-</td> <td>22</td> <td>-</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>HNCW</td> <td>7</td> <td>-</td> <td>22</td> <td>4</td> <td>13</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>HECW (A)</td> <td>7</td> <td>-</td> <td>22</td> <td>4</td> <td>10</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>HECW (B)</td> <td>7</td> <td>-</td> <td>22</td> <td>4</td> <td>10</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>HWI</td> <td>7</td> <td>-</td> <td>22</td> <td>4</td> <td>12</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>FP</td> <td>9</td> <td>-</td> <td>22</td> <td>-</td> <td>37</td> <td>10</td> <td>-</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>所内用水</td> <td>7^{*2}</td> <td>-</td> <td>22</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 漏えい検知器による検知を期待する区画があることから、漏えい検知器又はサンパ警報による検知のうち、検知時間が長いものを記載する。 ※2 漏えい検知器による検知時間を記載。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> ①漏えい発生から漏えい検知までに要する時間（分） ②漏えい検知から現場への移動時間（分） ③漏えい箇所特定に要する時間（分） ④隔離操作時間（分） (a) 中央制御室での隔離操作に要する時間 (b) 現場での隔離箇所特定に要する時間 (c) 現場での隔離操作に要する時間 ⑤断水ポンプ停止時間（分） </div> <p>表 7-4 海水ポンプエリア、復水貯蔵タンクエリアの想定破損における隔離時間</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象系統</th> <th rowspan="2">①^{*1}</th> <th rowspan="2">②</th> <th rowspan="2">③</th> <th colspan="3">④</th> <th rowspan="2">⑤</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CW</td> <td>24</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>FW^{*2}</td> <td>178^{*4}</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>-</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>TCW^{*3}</td> <td>-</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>-</td> <td>11</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RSW (A)</td> <td>8^{*4}</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>RSW (B)</td> <td>22^{*4}</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>TSW</td> <td>12^{*4}</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>HPSW</td> <td>8^{*4}</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>MWC</td> <td>1^{*4}</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 漏えい検知器による検知を期待する区画があることから、漏えい検知器又はサンパ警報による検知のうち、検知時間が長いものを記載する。 ※2 FWについては、隔離時間 206 分として、評価を実施する。 ※3 系統漏えい流量(13.9m³/h)に対して、開口から取水槽へ排水されるため(9m³/h×3箇所)、防護対象設備への影響はないが、隔離時間 80 分として評価を実施する。 ※4 漏えい検知器による検知時間を記載。</p>	対象系統	① ^{*1}	②	③	④			⑤	合計	(a)	(b)	(c)	MWP	8	-	22	-	6	4	-	40	HNCW	7	-	22	4	13	1	-	47	HECW (A)	7	-	22	4	10	1	-	44	HECW (B)	7	-	22	4	10	1	-	44	HWI	7	-	22	4	12	1	-	46	FP	9	-	22	-	37	10	-	78	所内用水	7 ^{*2}	-	22	-	5	2	-	36	対象系統	① ^{*1}	②	③	④			⑤	合計	(a)	(b)	(c)	CW	24	10	10	-	-	-	15	59	FW ^{*2}	178 ^{*4}	10	10	-	6	2	-	206	TCW ^{*3}	-	10	10	-	11	2	-	-	RSW (A)	8 ^{*4}	10	10	2	6	2	-	38	RSW (B)	22 ^{*4}	10	10	2	6	2	-	52	TSW	12 ^{*4}	10	10	2	-	-	-	34	HPSW	8 ^{*4}	10	10	2	6	2	-	38	MWC	1 ^{*4}	7	5	2	4	6	-	25		<p>【女川】 記載表現の相違 記載方針の相違</p> <p>【女川】 記載表現の相違</p>
対象系統	① ^{*1}					②	③	④			⑤	合計																																																																																																																																																						
		(a)	(b)	(c)																																																																																																																																																														
MWP	8	-	22	-	6	4	-	40																																																																																																																																																										
HNCW	7	-	22	4	13	1	-	47																																																																																																																																																										
HECW (A)	7	-	22	4	10	1	-	44																																																																																																																																																										
HECW (B)	7	-	22	4	10	1	-	44																																																																																																																																																										
HWI	7	-	22	4	12	1	-	46																																																																																																																																																										
FP	9	-	22	-	37	10	-	78																																																																																																																																																										
所内用水	7 ^{*2}	-	22	-	5	2	-	36																																																																																																																																																										
対象系統	① ^{*1}	②	③	④			⑤	合計																																																																																																																																																										
				(a)	(b)	(c)																																																																																																																																																												
CW	24	10	10	-	-	-	15	59																																																																																																																																																										
FW ^{*2}	178 ^{*4}	10	10	-	6	2	-	206																																																																																																																																																										
TCW ^{*3}	-	10	10	-	11	2	-	-																																																																																																																																																										
RSW (A)	8 ^{*4}	10	10	2	6	2	-	38																																																																																																																																																										
RSW (B)	22 ^{*4}	10	10	2	6	2	-	52																																																																																																																																																										
TSW	12 ^{*4}	10	10	2	-	-	-	34																																																																																																																																																										
HPSW	8 ^{*4}	10	10	2	6	2	-	38																																																																																																																																																										
MWC	1 ^{*4}	7	5	2	4	6	-	25																																																																																																																																																										

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																					
	<p>表 7-5 軽油タンクエリア*3の想定破損における隔離時間</p> <table border="1" data-bbox="703 209 1272 331"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象系統</th> <th rowspan="2">①*2</th> <th rowspan="2">②</th> <th rowspan="2">③</th> <th colspan="3">④</th> <th rowspan="2">⑤</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DGDO(A)</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>20</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>DGDO(B)</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>20</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>DGDO(H)</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>20</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>37</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 軽油タンクは地下化工事実施中のため、既設の軽油タンクで隔離時間の確認を実施したため、所要時間の変更も在り得る。 ※2 漏えい検知器による検知時間を記載。</p> <div data-bbox="925 427 1263 571" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ①漏えい発生から漏えい検知までに要する時間（分） ②漏えい検知から現場への移動時間（分） ③漏えい箇所特定に要する時間（分） ④隔離操作時間（分） (a) 中央制御室での隔離操作に要する時間 (b) 現場での隔離箇所特定に要する時間 (c) 現場での隔離操作に要する時間 ⑤断水ポンプ停止時間（分） </div> <p>表 7-6 原子炉建屋付属棟（廃棄物処理エリア（非管理区域））の想定破損における隔離時間</p> <table border="1" data-bbox="703 724 1272 820"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象系統</th> <th rowspan="2">①</th> <th rowspan="2">②</th> <th rowspan="2">③</th> <th colspan="3">④</th> <th rowspan="2">⑤</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HWH</td> <td>7</td> <td>-</td> <td>27</td> <td>4</td> <td>12</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>HNCW</td> <td>7</td> <td>-</td> <td>27</td> <td>4</td> <td>13</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>52</td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="925 836 1263 979" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ①漏えい発生から漏えい検知までに要する時間（分） ②漏えい検知から現場への移動時間（分） ③漏えい箇所特定に要する時間（分） ④隔離操作時間（分） (a) 中央制御室での隔離操作に要する時間 (b) 現場での隔離箇所特定に要する時間 (c) 現場での隔離操作に要する時間 ⑤断水ポンプ停止時間（分） </div> <p>6. 個別の設定根拠について (1) 残留熱除去系(RHR(A))及び所内用水系の漏えい流量について 漏えい流量については、以下の計算式より求める。なお、低エネルギー配管のため貫通クランクを想定した。RHR(A)の漏えい流量算出結果について表8に示す。</p> <p>Q（流出流量）$=A \times C \times \sqrt{(2 \times g \times H)} \times 3600$ (A: 破断面積(m²), C: 損失係数, g: 重力加速度(m/s²), H: 水頭(m))</p>	対象系統	①*2	②	③	④			⑤	合計	(a)	(b)	(c)	DGDO(A)	4	5	6	-	20	2	-	37	DGDO(B)	4	5	6	-	20	2	-	37	DGDO(H)	4	5	6	-	20	2	-	37	対象系統	①	②	③	④			⑤	合計	(a)	(b)	(c)	HWH	7	-	27	4	12	1	-	51	HNCW	7	-	27	4	13	1	-	52		<p>【女川】 記載表現の相違</p> <p>【女川】 記載表現の相違</p> <p>【女川】 記載方針の相違 評価例の選定により、個別の設定根拠を設定している系統がないため記載不要とする。</p>
対象系統	①*2					②	③	④			⑤	合計																																																												
		(a)	(b)	(c)																																																																				
DGDO(A)	4	5	6	-	20	2	-	37																																																																
DGDO(B)	4	5	6	-	20	2	-	37																																																																
DGDO(H)	4	5	6	-	20	2	-	37																																																																
対象系統	①	②	③	④			⑤	合計																																																																
				(a)	(b)	(c)																																																																		
HWH	7	-	27	4	12	1	-	51																																																																
HNCW	7	-	27	4	13	1	-	52																																																																

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																							
	<p>表8 漏えい流量算出結果(RHR(A)及び所内用水系)</p> <table border="1" data-bbox="703 225 1267 459"> <thead> <tr> <th>系統</th> <th>RHR(A)</th> <th>所内用水系</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A: 破断面積 (m²)</td> <td>9.25 × 10⁻⁴ (口径 350A, Sch40)</td> <td>1.19 × 10⁻⁴ (口径 100A, 肉厚 4.5mm)</td> </tr> <tr> <td>C: 損失係数</td> <td colspan="2">0.82</td> </tr> <tr> <td>g: 重力加速度 (m/s²)</td> <td colspan="2">9.80665</td> </tr> <tr> <td>H: 水頭 (m)</td> <td>140 (復水補給水系の最高使用圧力)</td> <td>34 (高架水槽上端から最下階床面高さまでの高低差)</td> </tr> <tr> <td>Q: 漏えい流量 (m³/h)</td> <td>143</td> <td>9.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 床ドレン配管1本あたりの排水流量 想定破損時には、ドレン配管は満水流れに近くなるとし、満水時の流量を評価した。下記に示す評価式のとおり、流量は落差が大きくなるほど大きく、圧力損失が大きいほど小さくなる。これより、落差が最も小さくなる原子炉建屋地下3階で漏えいが発生した場合(表9)と配管長が最も長くなる地上3階で漏えいが発生した場合(表10)について流量評価を実施した。算出結果より、いずれの場合でも26m³/h以上流れる結果となった。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $流量 Q = A \sqrt{\frac{2gH}{\lambda \frac{L}{d} + \Sigma \xi + 1}}$ <p>A: 配管断面積 (m²), d: 配管内径 (m), L: 配管長 (m), ξ: 各要素の損失係数, λ: 摩擦係数</p> </div> <p>表9 排水流量 (原子炉建屋地下3階(0.P.-8,100))</p> <table border="1" data-bbox="703 1201 1267 1457"> <tbody> <tr> <td>d: 内径 (m)</td> <td>0.0781</td> <td>80A, Sch40</td> </tr> <tr> <td>λ: 摩擦係数</td> <td>0.03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L: 配管長 (m)</td> <td>30</td> <td>代表の配管で算出</td> </tr> <tr> <td>Σ ξ: 損失係数</td> <td>4.88</td> <td>代表の配管で算出 (エルボ及び合流箇所数より算出)</td> </tr> <tr> <td>g: 重力加速度</td> <td>9.8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H: 落差 (m)</td> <td>2.43</td> <td>床レベルとサンプノズルレベル(0.P.-10,530)との差</td> </tr> <tr> <td>Q: 流量 (m³/h)</td> <td>28.53</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	系統	RHR(A)	所内用水系	A: 破断面積 (m ²)	9.25 × 10 ⁻⁴ (口径 350A, Sch40)	1.19 × 10 ⁻⁴ (口径 100A, 肉厚 4.5mm)	C: 損失係数	0.82		g: 重力加速度 (m/s ²)	9.80665		H: 水頭 (m)	140 (復水補給水系の最高使用圧力)	34 (高架水槽上端から最下階床面高さまでの高低差)	Q: 漏えい流量 (m ³ /h)	143	9.1	d: 内径 (m)	0.0781	80A, Sch40	λ: 摩擦係数	0.03		L: 配管長 (m)	30	代表の配管で算出	Σ ξ: 損失係数	4.88	代表の配管で算出 (エルボ及び合流箇所数より算出)	g: 重力加速度	9.8		H: 落差 (m)	2.43	床レベルとサンプノズルレベル(0.P.-10,530)との差	Q: 流量 (m ³ /h)	28.53			<p>【女川】 記載方針の相違 評価例の選定により、個別の設定根拠を設定している系統がないため記載不要とする。</p>
系統	RHR(A)	所内用水系																																								
A: 破断面積 (m ²)	9.25 × 10 ⁻⁴ (口径 350A, Sch40)	1.19 × 10 ⁻⁴ (口径 100A, 肉厚 4.5mm)																																								
C: 損失係数	0.82																																									
g: 重力加速度 (m/s ²)	9.80665																																									
H: 水頭 (m)	140 (復水補給水系の最高使用圧力)	34 (高架水槽上端から最下階床面高さまでの高低差)																																								
Q: 漏えい流量 (m ³ /h)	143	9.1																																								
d: 内径 (m)	0.0781	80A, Sch40																																								
λ: 摩擦係数	0.03																																									
L: 配管長 (m)	30	代表の配管で算出																																								
Σ ξ: 損失係数	4.88	代表の配管で算出 (エルボ及び合流箇所数より算出)																																								
g: 重力加速度	9.8																																									
H: 落差 (m)	2.43	床レベルとサンプノズルレベル(0.P.-10,530)との差																																								
Q: 流量 (m ³ /h)	28.53																																									


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料12）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																					
<p>別紙5 アクセス性に影響のない水位について</p> <p>内部溢水発生時において現場確認が必要な設備へのアクセスルートにあつては、歩行に影響のない水位であることを評価している。</p> <p>大飯3号炉及び4号炉においては、アクセスする必要のある事象の中で最も高い水位（想定破損時の化学体積制御系の破損）は、原子炉周辺建屋のE.L.+10.0mで約8cmである。この溢水に対する歩行影響の評価として、「溢水時の歩行速度の検討結果」に基づき評価した結果、屋内アクセスルートの評価において想定している歩行速度（2.4km/h）を満足している。</p> <p>なお、歩行に影響のない水位及びアクセス時の注意事項については、QMSに基づいた標準類の中で所員に周知することとする。</p> <p>参考：浸水時の歩行速度の検討結果について</p>	<p>表10 排水流量（原子炉建屋地上3階(O.P.+33,200)）</p> <table border="1" data-bbox="703 212 1265 470"> <tr> <td>d：内径(m)</td> <td>0.0781</td> <td>80A, Sch40</td> </tr> <tr> <td>λ：摩擦係数</td> <td>0.03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L：配管長(m)</td> <td>180</td> <td>代表の配管で算出</td> </tr> <tr> <td>Σξ：損失係数</td> <td>14.48</td> <td>代表の配管で算出 (エルボ及び合流箇所数より算出)</td> </tr> <tr> <td>g：重力加速度</td> <td>9.8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H：落差(m)</td> <td>43.73</td> <td>床レベルとサンブノズル レベル(O.P.-10,530)との差</td> </tr> <tr> <td>Q：流量(m³/h)</td> <td>54.88</td> <td></td> </tr> </table> <p>【再掲】</p> <p>3. 漏えい停止（隔離操作）の手順書類への反映</p> <p>女川原子力発電所原子炉施設保安規定に基づく規定文書として制定する「内部溢水対応要領書（仮称）」に、運転員の隔離操作について明記することとする。</p> <p>なお、本事項は後段規則での対応が必要となる事項である。（別添2参照）</p> <p>別紙</p> <p>浸水時の歩行速度への影響について</p> <p>1. 浸水時の歩行速度の算出</p> <p>(1) 実施内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 水深340mmにおける、50mの歩行にかかる時間を計測（10mを2.5往復し、計測を実施） 測定は被験者3名により実施し、平均速度を算出 調査時は溢水時の防護服を着用する。 <p>(2) 実績</p> <p>被験者3名について、2回測定を実施した。なお、測定時には水面で初期水位から最大で約30mmの変動が確認された。浸水時の歩行速度測定結果について表1に示す。</p>	d：内径(m)	0.0781	80A, Sch40	λ：摩擦係数	0.03		L：配管長(m)	180	代表の配管で算出	Σξ：損失係数	14.48	代表の配管で算出 (エルボ及び合流箇所数より算出)	g：重力加速度	9.8		H：落差(m)	43.73	床レベルとサンブノズル レベル(O.P.-10,530)との差	Q：流量(m ³ /h)	54.88		<p>5. 漏えい停止（隔離操作）の手順書類への反映</p> <p>泊発電所原子炉施設保安規定に基づく規定文書として制定する「内部溢水対応要領（仮称）」に、運転員の隔離操作について明記することとする。</p> <p>なお、本事項は後段規則での対応が必要となる事項である（別添2参照）。</p>	<p>【女川】 記載方針の相違 評価例の選定により、個別の設定根拠を設定している系統がないため記載不要とする。</p> <p>【女川】 記載箇所の相違 隔離時間を説明し終えた後に、運用への反映を記載するように記載方針を変更した。 記載表現の相違</p> <p>【女川】 記載方針の相違 泊では、想定破損時に溢水水位が立つエリアにアクセスすることがないこと、地震時においても隔離操作が発生することから記載箇所を適正化し、女川の別紙の内容を補足説明資料11「運転員のアクセス性」に記載する。</p>
d：内径(m)	0.0781	80A, Sch40																						
λ：摩擦係数	0.03																							
L：配管長(m)	180	代表の配管で算出																						
Σξ：損失係数	14.48	代表の配管で算出 (エルボ及び合流箇所数より算出)																						
g：重力加速度	9.8																							
H：落差(m)	43.73	床レベルとサンブノズル レベル(O.P.-10,530)との差																						
Q：流量(m ³ /h)	54.88																							

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料12）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																		
<p>浸水時の歩行速度の検討結果について</p> <p>1. 浸水時の歩行速度検証結果</p> <p>(1) 実施内容</p> <p>○各水位における、50mの歩行にかかる時間を計測（10m区間を2.5往復し、計測実施）</p> <p>○測定は被験者3名にて実施し、その平均速度を算出</p> <p>○被験者は足元を確認しながら歩行することを想定し摺り足歩行とする。</p> <p>○調査時は溢水時の防護具を着用する。</p> <p>ただし、水深10cmでは長靴及び胴長靴の両方を計測、30cm以上の水位においては胴長靴を着用する（タイベック、アノラック、ゴム手、全面マスク及び長靴又は胴長靴）。</p> <p>(2) 実績及び被験者データ</p> <table border="1" data-bbox="114 695 667 804"> <thead> <tr> <th>水深</th> <th>運転員A</th> <th>運転員B</th> <th>運転員C</th> <th>平均歩行速度</th> <th>ガイド計算値</th> <th>備考</th> <th>性別</th> <th>年齢</th> <th>身長</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0cm</td> <td>49s</td> <td>54s</td> <td>46s</td> <td>3.6km/h</td> <td>4km/h</td> <td>長靴</td> <td>運転員A</td> <td>男</td> <td>35歳</td> <td>180cm</td> </tr> <tr> <td>10cm</td> <td>62s</td> <td>65s</td> <td>60s</td> <td>2.85 km/h</td> <td>3.43km/h</td> <td>長靴</td> <td>運転員B</td> <td>男</td> <td>30歳</td> <td>164cm</td> </tr> <tr> <td>10cm</td> <td>54s</td> <td>51s</td> <td>47s</td> <td>3.52 km/h</td> <td></td> <td>胴長靴</td> <td>運転員C</td> <td>男</td> <td>29歳</td> <td>173cm</td> </tr> <tr> <td>30cm</td> <td>1m1s</td> <td>1m11s</td> <td>1m10s</td> <td>2.65 km/h</td> <td>2.29km/h</td> <td>胴長靴</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50cm</td> <td>1m31s</td> <td>1m33s</td> <td>2m3s</td> <td>1.75 km/h</td> <td>1.14km/h</td> <td>胴長靴</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>70cm</td> <td>1m43s</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1.79 km/h</td> <td>0km/h</td> <td>胴長靴</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 歩行速度比較</p>  <p>○0cmでの測定タイムは4.0 km/hを下回ったが、水抜き後の濡れた状態で計測したため、防油床面の水垢や落ち葉等で滑りやすく、歩行速度が低下した。</p> <p>○参考データとして70cmでの計測を1名実施した結果、70cm水位においても歩行可能であることを確認した。</p> <p>○調査結果から、ガイド計算値と平均歩行速度を比較しても概ね遜色ないことを確認した。</p> <p>したがって、屋内アクセラートで想定している歩行速度2.4km/hよりも速い速度で歩行可能であることを確認したことから、アクセス時間への影響はないものと考えている。</p>	水深	運転員A	運転員B	運転員C	平均歩行速度	ガイド計算値	備考	性別	年齢	身長	0cm	49s	54s	46s	3.6km/h	4km/h	長靴	運転員A	男	35歳	180cm	10cm	62s	65s	60s	2.85 km/h	3.43km/h	長靴	運転員B	男	30歳	164cm	10cm	54s	51s	47s	3.52 km/h		胴長靴	運転員C	男	29歳	173cm	30cm	1m1s	1m11s	1m10s	2.65 km/h	2.29km/h	胴長靴					50cm	1m31s	1m33s	2m3s	1.75 km/h	1.14km/h	胴長靴					70cm	1m43s	—	—	1.79 km/h	0km/h	胴長靴					<p>表1 浸水時の歩行速度測定結果</p> <table border="1" data-bbox="703 220 1272 331"> <thead> <tr> <th rowspan="2">水位</th> <th colspan="2">被験者A</th> <th colspan="2">被験者B</th> <th colspan="2">被験者C</th> <th rowspan="2">平均歩行速度</th> </tr> <tr> <th>1回</th> <th>2回</th> <th>1回</th> <th>2回</th> <th>1回</th> <th>2回</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>340mm</td> <td>57s</td> <td>55s</td> <td>63s</td> <td>57s</td> <td>59s</td> <td>51s</td> <td>3.17km/h</td> </tr> </tbody> </table>	水位	被験者A		被験者B		被験者C		平均歩行速度	1回	2回	1回	2回	1回	2回	340mm	57s	55s	63s	57s	59s	51s	3.17km/h		<p>【女川】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>泊では、想定破損時に溢水水位が立つエリアにアクセスすることがないこと、地震時においても隔離操作が発生することから記載箇所を適正化し、女川の別紙の内容を補足説明資料1「運転員のアクセス性」に記載する。</p>
水深	運転員A	運転員B	運転員C	平均歩行速度	ガイド計算値	備考	性別	年齢	身長																																																																																												
0cm	49s	54s	46s	3.6km/h	4km/h	長靴	運転員A	男	35歳	180cm																																																																																											
10cm	62s	65s	60s	2.85 km/h	3.43km/h	長靴	運転員B	男	30歳	164cm																																																																																											
10cm	54s	51s	47s	3.52 km/h		胴長靴	運転員C	男	29歳	173cm																																																																																											
30cm	1m1s	1m11s	1m10s	2.65 km/h	2.29km/h	胴長靴																																																																																															
50cm	1m31s	1m33s	2m3s	1.75 km/h	1.14km/h	胴長靴																																																																																															
70cm	1m43s	—	—	1.79 km/h	0km/h	胴長靴																																																																																															
水位	被験者A		被験者B		被験者C		平均歩行速度																																																																																														
	1回	2回	1回	2回	1回	2回																																																																																															
340mm	57s	55s	63s	57s	59s	51s	3.17km/h																																																																																														

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料12）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 歩行速度調査状況</p> <p>(1) 調査場所：補助ボイラ用燃料タンク防油堤（長さ13.5m×幅5.4m（手前側は幅3m））</p>  <p>(2) 測定時のスタイル</p> <p>①長靴着用時 ②胴長靴着用時 ③アノラックの下はタイベック着用</p>  <p>(3) 測定の様子</p> 	<p>(3) 歩行速度調査状況</p> <p>検証時の装備は、溢水時の防護具を想定し、黄服、防水型被服、ゴム手袋、全面マスク、胴長靴、ヘルメットの装備を着用して行った。測定時の状況について図1に示す。</p>  <p>図1 歩行速度測定時のスタイル及び測定状況</p>		<p>【女川】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>泊では、想定破損時に溢水水位が立つエリアにアクセスすることがないこと、地震時においても隔離操作が発生することから記載箇所を適正化し、女川の別紙の内容を補足説明資料1「運転員のアクセス性」に記載する。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由														
	<p>2. 漏えい箇所特定に要する時間について</p> <p>(1) 漏えい箇所特定に要する時間の算出</p> <p>浸水時の歩行速度を基に、下記条件で漏えい箇所特定に要する時間を算出した結果を表2に示す。</p> <p>【条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・漏えい箇所が特定できていないものとし、建屋全域を確認。 ・機器配置図より歩行ルートを検討し、距離を算出。 ・全域に溢水水位 300mm があると仮定 <p>表2 浸水時の漏えい箇所特定に要する時間算出結果</p> <table border="1" data-bbox="703 655 1267 778"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">原子炉建屋</th> <th rowspan="2">制御建屋</th> </tr> <tr> <th>原子炉棟</th> <th>付属棟</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩行距離 (m)</td> <td>1475.1</td> <td>921.8</td> <td>645.5</td> </tr> <tr> <td>漏えい箇所特定時間 (min)</td> <td>28</td> <td>18</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記の算出結果より、表7-1~7-3にて整理している漏えい箇所特定に要する時間（原子炉建屋原子炉棟：35分、原子炉建屋付属棟：22分、制御建屋：22分）は十分保守的な設定である。</p>	項目	原子炉建屋		制御建屋	原子炉棟	付属棟	歩行距離 (m)	1475.1	921.8	645.5	漏えい箇所特定時間 (min)	28	18	13		<p>【女川】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>泊では、想定破損時に溢水水位が立つエリアにアクセスすることがないこと、地震時においても隔離操作が発生することから記載箇所を適正化し、女川の別紙の内容を補足説明資料1「運転員のアクセス性」に記載する。</p>
項目	原子炉建屋		制御建屋														
	原子炉棟	付属棟															
歩行距離 (m)	1475.1	921.8	645.5														
漏えい箇所特定時間 (min)	28	18	13														

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【大阪】 まとめ資料 p2-9-別1-159より抜粋 想定破損による溢水影響評価（設水影響評価） (1) 異常の検知について 配管破断による異常を早期に検知する手段として以下の3つの方法があり、それぞれ警報発信までの時間を設定する。 ①区画内に設置された温度センサによる温度高警報（温度検知） ②系統に設置されている圧力計、流量計、水位計等の中央表示値の変化や演算処理による警報（システム検知） ③床ドレン配管を通して集水される最下層のサンパ水位高警報（サンパ検知）</p>	<p>補足説明資料 36 漏えい検知性について 女川原子力発電所2号炉の漏えい検知性について以下に示す。</p> <p>1. 溢水発生時の漏えい検知の考え方 各区画にて想定破損の内部溢水が発生した場合の漏えい検知の可否について、漏えい検知の確認フローに従い確認する。確認においては、漏えい検知器のような区画での警報発生による検知と、溢水が発生したことに起因する溢水源系統での警報発生（床ファンネルからの排水によるサンパ警報）による検知を考慮し確認する。</p> <p>2. 確認結果 図1の各区画の漏えい検知の確認フローに従い各区画の漏えい検知性について確認を実施し、すべての区画において検知可能であることを確認した。漏えい検知性確認結果については表1～表6に示す。また、床ファンネル及び漏えい検知器設置場所について図2に示す。</p>  <p>※ 床ファンネルを経由せず直接サンパに流入する場合も含む</p> <p>図1 各区画の漏えい検知の確認フロー</p>	<p>補足説明資料 13 漏えい検知性について 泊発電所3号炉の漏えい検知性について以下に示す。</p> <p>1. 溢水発生時の漏えい検知の考え方 想定破損の内部溢水が発生した場合の漏えい検知の可否について確認する。確認においては、以下の方法による検知を考慮し確認する。 (1) 区画内に設置された温度検出器による警報（温度検知） (2) 系統に設置されている圧力計、流量計、水位計等の中央表示値の変化や演算処理による警報（システム検知） (3) 床ドレン配管を通して集水される最下層のサンパ水位高警報（サンパ検知） (4) 目視点検等による現場確認（人による検知）</p> <p>2. 確認結果 溢水源となる系統に対する漏えい検知性について確認を実施し、すべての系統において検知可能であることを確認した。高エネルギー配管の漏えい検知性確認結果については表1、低エネルギー配管の漏えい検知性確認結果については表2に示す。</p>	<p>【大阪】 記載表現の相違 記載方針の相違 女川審査実績の反映</p> <p>【女川】 設備名称の相違 記載方針の相違 泊は漏えい検知方法を(1)～(4)として記載している。 設計方針の相違 ・女川では、漏えい検知器による検知及びサンパ警報による検知を考慮しているのに対し、泊では、温度検知、システム検知及びサンパ検知を考慮している系統がある。 (大阪と同様) ・泊では人による検知としている系統があり、24時間/2回現場パトロールを行う手順及びチェックシート等を整備し漏えいの有無を確認する運用としている。 ・女川は漏えい検知器及びサンパ検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施しており、各区画の漏えい検知性を確認するためのフローを作成している。泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定していることから、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施している。(大阪と同様。補足説明資料2,12にも記載している) 記載方針の相違 泊は高エネルギー配管と低エネルギー配管で検知手段が異なることから、漏えい検知性確認結果を高エネルギー配管と低エネルギー配管に分けて記載している。(大阪と同様。次ページにて比較掲載)</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<p>補足資料</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<p>表1 漏えい停止までの時間の設定及び漏えい量（化学体積制御系） その1</p>	<p>表1 漏えい検知性確認結果一覧（原子炉建屋原子炉棟）(1/2)</p>	<p>表1 漏えい検知性確認結果一覧（高エネルギー配管）(1/3)</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="100 247 403 510"> <p>漏えい量</p> <p>漏えい量21.5m³ 封水注入流量 7.2m³/h (1ループ当たり 1.8m³/h) 11分/60分×7.2m³/h =1.4m³ 配管保有水量 20.4m³ 1.4m³+20.4m³=21.8m³</p> </td> <td data-bbox="403 247 689 510"> <p>合計時間 ①+②+③ 11分</p> </td> <td data-bbox="100 510 403 1005"> <p>③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止 中央制御室において、封水注入ライン流量制御弁を遠隔手動閉止 1分</p> </td> <td data-bbox="403 510 689 1005"> <p>②事象の判断及び漏えい箇所の特定 以下のパラメータから封水注入流量計上流配管からの漏えいと判断 10分 封水戻り流量、原子炉周辺建屋サンプ水位、RMS測定値(R-21A/B)、封水注入フィードバック差圧、漏水注意等</p> </td> <td data-bbox="100 1005 403 1500"> <p>①異常の検知 <システム検知> 配管破損により、破損側封水注入流量が増加するため、健全側封水注入流量が低下し、封水注入流量低警報が発信(定格流量 1.8m³/h に対して低警報 1.5m³/h であるため、速やかに警報が発信する) また、封水注入合計流量の増加により、封水注入フィードバック差圧高警報が発信</p> </td> <td data-bbox="403 1005 689 1500"> <p><システム検知> 配管破損により、封水注入流量が低下し、封水注入流量低警報が発信(定格流量 1.8m³/h に対して低警報 1.5m³/h であるため、速やかに警報が発信する)</p> </td> </tr> </table>	<p>漏えい量</p> <p>漏えい量21.5m³ 封水注入流量 7.2m³/h (1ループ当たり 1.8m³/h) 11分/60分×7.2m³/h =1.4m³ 配管保有水量 20.4m³ 1.4m³+20.4m³=21.8m³</p>	<p>合計時間 ①+②+③ 11分</p>	<p>③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止 中央制御室において、封水注入ライン流量制御弁を遠隔手動閉止 1分</p>	<p>②事象の判断及び漏えい箇所の特定 以下のパラメータから封水注入流量計上流配管からの漏えいと判断 10分 封水戻り流量、原子炉周辺建屋サンプ水位、RMS測定値(R-21A/B)、封水注入フィードバック差圧、漏水注意等</p>	<p>①異常の検知 <システム検知> 配管破損により、破損側封水注入流量が増加するため、健全側封水注入流量が低下し、封水注入流量低警報が発信(定格流量 1.8m³/h に対して低警報 1.5m³/h であるため、速やかに警報が発信する) また、封水注入合計流量の増加により、封水注入フィードバック差圧高警報が発信</p>	<p><システム検知> 配管破損により、封水注入流量が低下し、封水注入流量低警報が発信(定格流量 1.8m³/h に対して低警報 1.5m³/h であるため、速やかに警報が発信する)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区画番号</th> <th>漏水箇所有無</th> <th>床ファンネル有無</th> <th>漏えい検知器有無</th> <th>他区画への有害な伝播経路有無</th> <th>伝播先区画の漏えい検知可否</th> <th>伝播先区画番号</th> <th>検知方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>R-2F-1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-3</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-4</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-5</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-6</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-7</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-8</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-9</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-10</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-11</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-12</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-13</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-14</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-15</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-16</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-17</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-18</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-19</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-20</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-21</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-22</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-23</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-24</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-25</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-26</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-27</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-28</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-29</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-30</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-31</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>R-2F-3</td><td>①</td></tr> <tr><td>R-2F-32</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>破損</td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-33</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>破損</td><td>R-2F-9</td><td>①</td></tr> <tr><td>R-2F-34</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>破損</td><td>R-2F-7-1</td><td>①</td></tr> <tr><td>R-2F-35</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>破損</td><td>R-2F-8</td><td>①</td></tr> <tr><td>R-2F-36</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-37</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-38</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-39</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-40</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-41</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-42</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-43</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R-2F-44</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	区画番号	漏水箇所有無	床ファンネル有無	漏えい検知器有無	他区画への有害な伝播経路有無	伝播先区画の漏えい検知可否	伝播先区画番号	検知方法	R-2F-1	○	○	○	○	○			R-2F-2	○	○	○	○	○			R-2F-3	○	○	○	○	○			R-2F-4	○	○	○	○	○			R-2F-5	○	○	○	○	○			R-2F-6	○	○	○	○	○			R-2F-7	○	○	○	○	○			R-2F-8	○	○	○	○	○			R-2F-9	○	○	○	○	○			R-2F-10	○	○	○	○	○			R-2F-11	○	○	○	○	○			R-2F-12	○	○	○	○	○			R-2F-13	○	○	○	○	○			R-2F-14	○	○	○	○	○			R-2F-15	○	○	○	○	○			R-2F-16	○	○	○	○	○			R-2F-17	○	○	○	○	○			R-2F-18	○	○	○	○	○			R-2F-19	○	○	○	○	○			R-2F-20	○	○	○	○	○			R-2F-21	○	○	○	○	○			R-2F-22	○	○	○	○	○			R-2F-23	○	○	○	○	○			R-2F-24	○	○	○	○	○			R-2F-25	○	○	○	○	○			R-2F-26	○	○	○	○	○			R-2F-27	○	○	○	○	○			R-2F-28	○	○	○	○	○			R-2F-29	○	○	○	○	○			R-2F-30	○	○	○	○	○			R-2F-31	○	○	○	○	○	R-2F-3	①	R-2F-32	○	○	○	○	○	破損		R-2F-33	○	○	○	○	○	破損	R-2F-9	①	R-2F-34	○	○	○	○	○	破損	R-2F-7-1	①	R-2F-35	○	○	○	○	○	破損	R-2F-8	①	R-2F-36	○	○	○	○	○				R-2F-37	○	○	○	○	○				R-2F-38	○	○	○	○	○				R-2F-39	○	○	○	○	○				R-2F-40	○	○	○	○	○				R-2F-41	○	○	○	○	○				R-2F-42	○	○	○	○	○				R-2F-43	○	○	○	○	○				R-2F-44	○	○	○	○	○				<table border="1"> <thead> <tr> <th>系統</th> <th>想定破損範囲</th> <th>漏えい検知手段</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>化学体積制御系統（抽出ライン） ①非再生冷却器上流～下流</td> <td>【抽出ライン】 ①非再生冷却器上流～下流</td> <td>システム検知</td> <td>配管破損により VCT (0.07809m³/%) の保有水が減少し VCT 水位が低下する。VCT 通常水位 (60+5%) から原子炉補給開始水位 (36-5%) まで水位が低下し、原子炉補給水制御が自動の場合は自動補給開始音吹鳴、原子炉補給水制御が自動以外の場合は体積制御タンク水位低 (自動以外) (L120) 警報が発信</td> </tr> <tr> <td>化学体積制御系統（充てん配管）</td> <td>【充てんライン】 ①貫通部～流量計</td> <td>システム検知</td> <td>配管破損により、充てん流量が上昇し、充てん流量高警報が発信 (通常の充てん流量 23.8m³/h に対して高警報 29m³/h であるため、当該ラインの破断により速やかに警報が発信する)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>【充てんライン】 ②流量計 ～充てんポンプ出口</td> <td>システム検知</td> <td>配管破損により、充てん流量が低下し、充てん流量低警報が発信 (通常の充てん流量 23.8m³/h に対して低警報 8m³/h であるため、当該ラインの破断により速やかに警報が発信する)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>【封水注入ライン】 ③貫通部～流量計 (Aラインから漏えいたた場合を例とする)</td> <td>システム検知</td> <td>配管破損により、破損側A-封水注入流量が増加するため、健全側A、C-封水注入流量は低下し、RCP 封水注入ライン流量低警報が発信する (通常の封水注入流量 1.82m³/h に対して、低警報は 1.5m³/h であるため、速やかに警報が発信する)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>【封水注入ライン】 ④流量計 ～流量調節弁</td> <td>システム検知</td> <td>配管破損により、封水注入流量が低下し、RCP 封水注入ライン流量低警報が発信する (通常の封水注入流量 1.82m³/h に対して、低警報は 1.5m³/h であるため、速やかに警報が発信する)</td> </tr> </tbody> </table>	系統	想定破損範囲	漏えい検知手段	内容	化学体積制御系統（抽出ライン） ①非再生冷却器上流～下流	【抽出ライン】 ①非再生冷却器上流～下流	システム検知	配管破損により VCT (0.07809m ³ /%) の保有水が減少し VCT 水位が低下する。VCT 通常水位 (60+5%) から原子炉補給開始水位 (36-5%) まで水位が低下し、原子炉補給水制御が自動の場合は自動補給開始音吹鳴、原子炉補給水制御が自動以外の場合は体積制御タンク水位低 (自動以外) (L120) 警報が発信	化学体積制御系統（充てん配管）	【充てんライン】 ①貫通部～流量計	システム検知	配管破損により、充てん流量が上昇し、充てん流量高警報が発信 (通常の充てん流量 23.8m ³ /h に対して高警報 29m ³ /h であるため、当該ラインの破断により速やかに警報が発信する)		【充てんライン】 ②流量計 ～充てんポンプ出口	システム検知	配管破損により、充てん流量が低下し、充てん流量低警報が発信 (通常の充てん流量 23.8m ³ /h に対して低警報 8m ³ /h であるため、当該ラインの破断により速やかに警報が発信する)		【封水注入ライン】 ③貫通部～流量計 (Aラインから漏えいたた場合を例とする)	システム検知	配管破損により、破損側A-封水注入流量が増加するため、健全側A、C-封水注入流量は低下し、RCP 封水注入ライン流量低警報が発信する (通常の封水注入流量 1.82m ³ /h に対して、低警報は 1.5m ³ /h であるため、速やかに警報が発信する)		【封水注入ライン】 ④流量計 ～流量調節弁	システム検知	配管破損により、封水注入流量が低下し、RCP 封水注入ライン流量低警報が発信する (通常の封水注入流量 1.82m ³ /h に対して、低警報は 1.5m ³ /h であるため、速やかに警報が発信する)	<p>【女川】 記載表現の相違 設計方針の相違 ・プラント設計の違いによる相違 ・女川は漏えい検知器及びサンプ検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施しており、各区画の漏えい検知性を確認するためのフローを作成している。泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定していることから、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施している。(大飯と同様。補足説明資料2,12にも記載している) 記載方針の相違 泊は高エネルギー配管と低エネルギー配管で検知手段が異なることから、漏えい検知性確認結果を高エネルギー配管と低エネルギー配管に分けて記載している。(大飯と同様) 【大飯】 記載表現の相違 設計方針の相違 プラント設計の違いによる相違 記載方針の相違 泊における隔離時間の妥当性及び系統別溢水量の算出については補足説明資料2,12に記載しており、本資料では漏えい検知性の比較を行い、大飯と同様であることを確認している。</p>
<p>漏えい量</p> <p>漏えい量21.5m³ 封水注入流量 7.2m³/h (1ループ当たり 1.8m³/h) 11分/60分×7.2m³/h =1.4m³ 配管保有水量 20.4m³ 1.4m³+20.4m³=21.8m³</p>	<p>合計時間 ①+②+③ 11分</p>	<p>③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止 中央制御室において、封水注入ライン流量制御弁を遠隔手動閉止 1分</p>	<p>②事象の判断及び漏えい箇所の特定 以下のパラメータから封水注入流量計上流配管からの漏えいと判断 10分 封水戻り流量、原子炉周辺建屋サンプ水位、RMS測定値(R-21A/B)、封水注入フィードバック差圧、漏水注意等</p>	<p>①異常の検知 <システム検知> 配管破損により、破損側封水注入流量が増加するため、健全側封水注入流量が低下し、封水注入流量低警報が発信(定格流量 1.8m³/h に対して低警報 1.5m³/h であるため、速やかに警報が発信する) また、封水注入合計流量の増加により、封水注入フィードバック差圧高警報が発信</p>	<p><システム検知> 配管破損により、封水注入流量が低下し、封水注入流量低警報が発信(定格流量 1.8m³/h に対して低警報 1.5m³/h であるため、速やかに警報が発信する)</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
区画番号	漏水箇所有無	床ファンネル有無	漏えい検知器有無	他区画への有害な伝播経路有無	伝播先区画の漏えい検知可否	伝播先区画番号	検知方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
R-2F-1	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-2	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-3	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-4	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-5	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-6	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-7	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-8	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-9	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-10	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-11	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-12	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-13	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-14	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-15	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-16	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-17	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-18	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-19	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-20	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-21	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-22	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-23	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-24	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-25	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-26	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-27	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-28	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-29	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-30	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-31	○	○	○	○	○	R-2F-3	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
R-2F-32	○	○	○	○	○	破損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
R-2F-33	○	○	○	○	○	破損	R-2F-9	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
R-2F-34	○	○	○	○	○	破損	R-2F-7-1	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
R-2F-35	○	○	○	○	○	破損	R-2F-8	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
R-2F-36	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-37	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-38	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-39	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-40	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-41	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-42	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-43	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R-2F-44	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
系統	想定破損範囲	漏えい検知手段	内容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
化学体積制御系統（抽出ライン） ①非再生冷却器上流～下流	【抽出ライン】 ①非再生冷却器上流～下流	システム検知	配管破損により VCT (0.07809m ³ /%) の保有水が減少し VCT 水位が低下する。VCT 通常水位 (60+5%) から原子炉補給開始水位 (36-5%) まで水位が低下し、原子炉補給水制御が自動の場合は自動補給開始音吹鳴、原子炉補給水制御が自動以外の場合は体積制御タンク水位低 (自動以外) (L120) 警報が発信																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
化学体積制御系統（充てん配管）	【充てんライン】 ①貫通部～流量計	システム検知	配管破損により、充てん流量が上昇し、充てん流量高警報が発信 (通常の充てん流量 23.8m ³ /h に対して高警報 29m ³ /h であるため、当該ラインの破断により速やかに警報が発信する)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	【充てんライン】 ②流量計 ～充てんポンプ出口	システム検知	配管破損により、充てん流量が低下し、充てん流量低警報が発信 (通常の充てん流量 23.8m ³ /h に対して低警報 8m ³ /h であるため、当該ラインの破断により速やかに警報が発信する)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	【封水注入ライン】 ③貫通部～流量計 (Aラインから漏えいたた場合を例とする)	システム検知	配管破損により、破損側A-封水注入流量が増加するため、健全側A、C-封水注入流量は低下し、RCP 封水注入ライン流量低警報が発信する (通常の封水注入流量 1.82m ³ /h に対して、低警報は 1.5m ³ /h であるため、速やかに警報が発信する)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	【封水注入ライン】 ④流量計 ～流量調節弁	システム検知	配管破損により、封水注入流量が低下し、RCP 封水注入ライン流量低警報が発信する (通常の封水注入流量 1.82m ³ /h に対して、低警報は 1.5m ³ /h であるため、速やかに警報が発信する)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料13）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<p>表3 漏えい停止までの時間の設定および漏えい量（化学体積制御系） その3</p>	<p>表2 漏えい検知性確認結果一覧（原子炉建屋付属棟）（1/2）</p>	<p>表1 漏えい検知性確認結果一覧（高エネルギー配管）（3/3）</p>	<p>【女川】 記載表現の相違 設計方針の相違</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<p>③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止 中央制御室において、抽出オリファライズ出口格納容器第1隔離弁を遠隔手動閉止 1分</p> <p>②事象の判断及び漏えい箇所の特定 以下のパラメータから抽出ラインからの漏えいと判断 10分 温度センサー高警報、充てんポンプトリップ、加圧器水位、VCT水位、原子炉周辺建屋サンプ水位、RMS測定値（R-21A/B）、漏水注量等</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区域番号</th> <th rowspan="2">取水源有無</th> <th rowspan="2">非ファンネル有無</th> <th rowspan="2">漏えい検知器有無</th> <th rowspan="2">他区域への有質な伝達経路有無</th> <th colspan="2">伝達先区域の漏えい検知可否</th> <th rowspan="2">検知方法 ①床ファンネル等サンプ ②漏えい検知器</th> </tr> <tr> <th>伝達種別</th> <th>伝達先区域番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>R-2F-2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-4</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-5</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-3-1</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>放射</td><td>R-2F-8</td><td>①</td></tr> <tr><td>R-2F-4</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-5</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-6</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-6-1</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-6-2</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-7</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-7-1</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-8</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-8-1</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-8-2</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-9</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-11</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-12-1</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-13-1</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-14-1</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-15-1</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-16-1</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-17</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>放射 (100cm以上)</td><td>R-2F-6</td><td>①</td></tr> <tr><td>R-2F-18</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>放射 (100cm以上)</td><td>R-2F-8</td><td>①</td></tr> <tr><td>R-2F-19</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>放射 (100cm以上)</td><td>R-2F-7</td><td>①</td></tr> <tr><td>R-2F-7</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-8</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-9</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-1F-13</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>■</td><td>R-1F-13-1</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-1F-13-1</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-1F-14</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-1F-15</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>■</td><td>R-1F-15-1</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-1F-15-1</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-1F-16</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>■</td><td>R-1F-16-1</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-1F-16-1</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>貫通口</td><td>R-1F-11</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-1F-17</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	区域番号	取水源有無	非ファンネル有無	漏えい検知器有無	他区域への有質な伝達経路有無	伝達先区域の漏えい検知可否		検知方法 ①床ファンネル等サンプ ②漏えい検知器	伝達種別	伝達先区域番号	R-2F-2	-	-	-	-	-	-	-	R-2F-4	-	○	-	-	-	-	-	R-2F-5	-	○	-	-	-	-	-	R-2F-3-1	○	○	-	-	放射	R-2F-8	①	R-2F-4	○	○	-	-	-	-	-	R-2F-5	○	○	-	-	-	-	-	R-2F-6	○	○	-	-	-	-	-	R-2F-6-1	○	○	-	-	-	-	-	R-2F-6-2	○	○	-	-	-	-	-	R-2F-7	○	○	-	-	-	-	-	R-2F-7-1	○	○	-	-	-	-	-	R-2F-8	○	○	-	-	-	-	-	R-2F-8-1	○	○	-	-	-	-	-	R-2F-8-2	○	○	-	-	-	-	-	R-2F-9	○	○	-	-	-	-	-	R-2F-11	○	○	-	-	-	-	-	R-2F-12-1	○	○	-	-	-	-	-	R-2F-13-1	○	○	-	-	-	-	-	R-2F-14-1	○	○	-	-	-	-	-	R-2F-15-1	○	○	-	-	-	-	-	R-2F-16-1	○	○	-	-	-	-	-	R-2F-17	○	-	-	-	放射 (100cm以上)	R-2F-6	①	R-2F-18	○	-	-	-	放射 (100cm以上)	R-2F-8	①	R-2F-19	○	-	-	-	放射 (100cm以上)	R-2F-7	①	R-2F-7	○	○	-	-	-	-	-	R-2F-8	○	○	-	-	-	-	-	R-2F-9	○	○	-	-	-	-	-	R-1F-13	○	○	-	-	■	R-1F-13-1	②	R-1F-13-1	○	○	-	-	-	-	-	R-1F-14	○	○	-	-	-	-	-	R-1F-15	○	○	-	-	■	R-1F-15-1	②	R-1F-15-1	○	○	-	-	-	-	-	R-1F-16	○	-	-	-	■	R-1F-16-1	②	R-1F-16-1	○	○	-	-	貫通口	R-1F-11	②	R-1F-17	○	○	-	-	-	-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th>系統</th> <th>想定破損範囲</th> <th>漏えい検知手段</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">主給水系統、補助給水系統（主蒸気管室内）</td> <td>【主給水管】 ④主給水制御弁、主給水バイパス制御弁～T/B貫通部</td> <td>システム検知</td> <td>SG水位低による原子炉トリップ</td> </tr> <tr> <td>【補助給水ライン】 ⑤主給水管分岐～逆止弁</td> <td>システム検知</td> <td>主給水流量の増加によりSG給水/蒸気流量偏差大警報が発信 補足：主給水制御範囲内の漏えいとなりSG水位低による原子炉トリップ、主給水ポンプの過回転トリップには期待しない</td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器ブローダウン系統（主蒸気管室内）</td> <td>【復水器へのライン】 ①貫通部～隔離弁</td> <td>システム検知</td> <td>SG水位低による原子炉トリップ</td> </tr> <tr> <td>補助蒸気系統</td> <td>補助蒸気ライン</td> <td>温度検知</td> <td>温度検出器（60℃）の検知により補助蒸気遮断弁が自動閉止</td> </tr> </tbody> </table>	系統	想定破損範囲	漏えい検知手段	内容	主給水系統、補助給水系統（主蒸気管室内）	【主給水管】 ④主給水制御弁、主給水バイパス制御弁～T/B貫通部	システム検知	SG水位低による原子炉トリップ	【補助給水ライン】 ⑤主給水管分岐～逆止弁	システム検知	主給水流量の増加によりSG給水/蒸気流量偏差大警報が発信 補足：主給水制御範囲内の漏えいとなりSG水位低による原子炉トリップ、主給水ポンプの過回転トリップには期待しない	蒸気発生器ブローダウン系統（主蒸気管室内）	【復水器へのライン】 ①貫通部～隔離弁	システム検知	SG水位低による原子炉トリップ	補助蒸気系統	補助蒸気ライン	温度検知	温度検出器（60℃）の検知により補助蒸気遮断弁が自動閉止	<p>【女川】 記載表現の相違 設計方針の相違 ・プラント設計の違いによる相違 ・女川は漏えい検知器及びサンプ検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施しており、各区画の漏えい検知性を確認するためのフローを作成している。泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定していることから、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施している。（大飯と同様。補足説明資料2、12にも記載している）</p> <p>記載方針の相違 泊は高エネルギー配管と低エネルギー配管で検知手段が異なることから、漏えい検知性確認結果を高エネルギー配管と低エネルギー配管に分けて記載している。（大飯と同様）</p>
区域番号	取水源有無						非ファンネル有無	漏えい検知器有無		他区域への有質な伝達経路有無	伝達先区域の漏えい検知可否		検知方法 ①床ファンネル等サンプ ②漏えい検知器																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		伝達種別	伝達先区域番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
R-2F-2	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-4	-	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-5	-	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-3-1	○	○	-	-	放射	R-2F-8	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-4	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-5	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-6	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-6-1	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-6-2	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-7	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-7-1	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-8	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-8-1	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-8-2	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-9	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-11	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-12-1	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-13-1	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-14-1	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-15-1	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-16-1	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-17	○	-	-	-	放射 (100cm以上)	R-2F-6	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-18	○	-	-	-	放射 (100cm以上)	R-2F-8	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-19	○	-	-	-	放射 (100cm以上)	R-2F-7	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-7	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-8	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-2F-9	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-1F-13	○	○	-	-	■	R-1F-13-1	②																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-1F-13-1	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-1F-14	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-1F-15	○	○	-	-	■	R-1F-15-1	②																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-1F-15-1	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-1F-16	○	-	-	-	■	R-1F-16-1	②																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-1F-16-1	○	○	-	-	貫通口	R-1F-11	②																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-1F-17	○	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
系統	想定破損範囲	漏えい検知手段	内容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
主給水系統、補助給水系統（主蒸気管室内）	【主給水管】 ④主給水制御弁、主給水バイパス制御弁～T/B貫通部	システム検知	SG水位低による原子炉トリップ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	【補助給水ライン】 ⑤主給水管分岐～逆止弁	システム検知	主給水流量の増加によりSG給水/蒸気流量偏差大警報が発信 補足：主給水制御範囲内の漏えいとなりSG水位低による原子炉トリップ、主給水ポンプの過回転トリップには期待しない																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
蒸気発生器ブローダウン系統（主蒸気管室内）	【復水器へのライン】 ①貫通部～隔離弁	システム検知	SG水位低による原子炉トリップ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
補助蒸気系統	補助蒸気ライン	温度検知	温度検出器（60℃）の検知により補助蒸気遮断弁が自動閉止																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<p>①異常の検知 <システム検知> 配管破損によりVCT（11.3m³）の保有水が減少しVCT水位が低下する。VCT水位高警報（55%±1.5%）から原子炉補給開始水位（24%±1.5%）まで水位が低下し原子炉補給水開始音が発信 11.3m³×（56.5%-22.5%）/100%÷32.0m³/h×60分=7.2-8.2分</p>	<p>表2 漏えい検知性確認結果一覧（原子炉建屋付属棟）（2/2）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区域番号</th> <th rowspan="2">取水源有無</th> <th rowspan="2">非ファンネル有無</th> <th rowspan="2">漏えい検知器有無</th> <th rowspan="2">他区域への有質な伝達経路有無</th> <th colspan="2">伝達先区域の漏えい検知可否</th> <th rowspan="2">検知方法 ①床ファンネル等サンプ ②漏えい検知器</th> </tr> <tr> <th>伝達種別</th> <th>伝達先区域番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>R-10F-6</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-10F-7</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-10F-8</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-10F-9</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-10F-10</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-10F-11</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-10F-12</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-10F-8</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-10F-9</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-10F-10</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-10F-11</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-10F-12</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-10F-13</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-10F-14</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	区域番号	取水源有無	非ファンネル有無	漏えい検知器有無	他区域への有質な伝達経路有無	伝達先区域の漏えい検知可否		検知方法 ①床ファンネル等サンプ ②漏えい検知器	伝達種別	伝達先区域番号	R-10F-6	-	-	-	-	-	-	-	R-10F-7	○	-	-	-	-	-	-	R-10F-8	○	-	-	-	-	-	-	R-10F-9	○	-	-	-	-	-	-	R-10F-10	○	-	-	-	-	-	-	R-10F-11	○	-	-	-	-	-	-	R-10F-12	○	-	-	-	-	-	-	R-10F-8	○	-	-	-	-	-	-	R-10F-9	○	-	-	-	-	-	-	R-10F-10	○	-	-	-	-	-	-	R-10F-11	○	-	-	-	-	-	-	R-10F-12	○	-	-	-	-	-	-	R-10F-13	○	-	-	-	-	-	-	R-10F-14	○	-	-	-	-	-	-	<p>【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の違いによる相違 記載方針の相違 泊における隔離時間の妥当性及び系統別溢水量の算出については補足説明資料2、12に記載しており、本資料では漏えい検知性の比較を行い、大飯と同様であることを確認している。</p>																																																																																																																																																																																												
区域番号	取水源有無						非ファンネル有無	漏えい検知器有無		他区域への有質な伝達経路有無	伝達先区域の漏えい検知可否		検知方法 ①床ファンネル等サンプ ②漏えい検知器																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		伝達種別	伝達先区域番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
R-10F-6	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-10F-7	○	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-10F-8	○	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-10F-9	○	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-10F-10	○	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-10F-11	○	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-10F-12	○	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-10F-8	○	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-10F-9	○	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-10F-10	○	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-10F-11	○	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-10F-12	○	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-10F-13	○	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R-10F-14	○	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料13）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<p>表4 漏えい停止までの時間の時間の設定及び漏えい量（主蒸気系）</p> <table border="1"> <tr> <th>漏えい量</th> <th>合計時間 (①+②+③)</th> </tr> <tr> <td>漏えい量 172.7m³ 主給水流量 2030m³/h 補助給水流量 430m³/h 10分/3600秒×2030m³/h +12分/60分×430m³/h =91.7m³ 配管保水容量 15m³ 蒸気発生器保水容量 66m³ 91.7+15+66=172.7m³</td> <td>12分2秒</td> </tr> </table> <p>注：主給水流量 2030m³/h 補助給水流量 430m³/h 10分/3600秒×2030m³/h +12分/60分×430m³/h =91.7m³ 配管保水容量 15m³ 蒸気発生器保水容量 66m³ 91.7+15+66=172.7m³</p> <p>注：主給水流量 2030m³/h 補助給水流量 430m³/h 10分/3600秒×2030m³/h +12分/60分×430m³/h =91.7m³ 配管保水容量 15m³ 蒸気発生器保水容量 66m³ 91.7+15+66=172.7m³</p>	漏えい量	合計時間 (①+②+③)	漏えい量 172.7m ³ 主給水流量 2030m ³ /h 補助給水流量 430m ³ /h 10分/3600秒×2030m ³ /h +12分/60分×430m ³ /h =91.7m ³ 配管保水容量 15m ³ 蒸気発生器保水容量 66m ³ 91.7+15+66=172.7m ³	12分2秒	<p>表3 漏えい検知性確認結果一覧（制御建屋）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区画番号</th> <th rowspan="2">溢水漏 有無</th> <th rowspan="2">非ファン ネル有 無</th> <th rowspan="2">漏えい 検知器 有無</th> <th rowspan="2">他区画へ の有意な 伝達経路 有無</th> <th rowspan="2">伝達先区 画の漏えい 検知可否</th> <th colspan="2">伝達先区画の検知性</th> <th rowspan="2">検知方法 ①非ファンネル→ サンブ ②漏えい検知器</th> </tr> <tr> <th>伝達種類</th> <th>伝達先 区画番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>C-管-1</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-2</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-3</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-4</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-5</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-6</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-7</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-8</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-9</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-10</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-11</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-12</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-13</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-14</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-15</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-16</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-17</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-18</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-19</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-20</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-21</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-22</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-23</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-24</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-25</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-26</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-27</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-28</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-29</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-30</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-31</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-32</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-33</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-34</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-35</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>C-管-36</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> </tbody> </table>	区画番号	溢水漏 有無	非ファン ネル有 無	漏えい 検知器 有無	他区画へ の有意な 伝達経路 有無	伝達先区 画の漏えい 検知可否	伝達先区画の検知性		検知方法 ①非ファンネル→ サンブ ②漏えい検知器	伝達種類	伝達先 区画番号	C-管-1	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-2	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-3	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-4	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-5	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-6	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-7	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-8	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-9	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-10	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-11	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-12	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-13	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-14	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-15	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-16	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-17	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-18	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-19	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-20	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-21	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-22	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-23	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-24	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-25	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-26	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-27	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-28	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-29	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-30	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-31	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-32	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-33	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-34	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-35	○	-	○	/	/	/	/	/	C-管-36	○	-	○	/	/	/	/	/	<p>表4 漏えい検知性確認結果一覧（海水ポンプエリア、復水貯蔵タンクエリア）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区画番号</th> <th rowspan="2">溢水漏 有無</th> <th rowspan="2">非ファン ネル有 無</th> <th rowspan="2">漏えい 検知器 有無</th> <th rowspan="2">他区画へ の有意な 伝達経路 有無</th> <th rowspan="2">伝達先区 画の漏えい 検知可否</th> <th colspan="2">伝達先区画の検知性</th> <th rowspan="2">検知方法 ①非ファンネル→ サンブ ②漏えい検知器</th> </tr> <tr> <th>伝達種類</th> <th>伝達先 区画番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>W-管-1</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-2</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-3</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-4</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-5</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-6</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-7</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-8</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-9</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-10</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-11</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-12</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-13</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-14</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-15</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-16</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-17</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-18</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-19</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-20</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-21</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-22</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-23</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-24</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-25</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-26</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-27</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-28</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-29</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-30</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-31</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-32</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-33</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-34</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-35</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-36</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-37</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-38</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-39</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-40</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-41</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-42</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-43</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-44</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-45</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-46</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-47</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-48</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-49</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-50</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-51</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-52</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-53</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-54</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-55</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-56</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-57</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-58</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-59</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-60</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-61</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-62</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-63</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-64</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-65</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-66</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-67</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-68</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-69</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-70</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-71</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-72</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-73</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-74</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-75</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-76</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-77</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-78</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-79</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-80</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-81</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-82</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-83</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-84</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-85</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-86</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-87</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-88</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-89</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-90</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-91</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-92</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-93</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-94</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-95</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-96</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-97</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-98</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-99</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-100</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> </tbody> </table>	区画番号	溢水漏 有無	非ファン ネル有 無	漏えい 検知器 有無	他区画へ の有意な 伝達経路 有無	伝達先区 画の漏えい 検知可否	伝達先区画の検知性		検知方法 ①非ファンネル→ サンブ ②漏えい検知器	伝達種類	伝達先 区画番号	W-管-1	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-2	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-3	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-4	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-5	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-6	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-7	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-8	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-9	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-10	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-11	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-12	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-13	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-14	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-15	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-16	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-17	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-18	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-19	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-20	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-21	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-22	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-23	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-24	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-25	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-26	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-27	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-28	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-29	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-30	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-31	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-32	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-33	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-34	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-35	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-36	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-37	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-38	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-39	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-40	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-41	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-42	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-43	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-44	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-45	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-46	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-47	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-48	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-49	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-50	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-51	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-52	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-53	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-54	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-55	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-56	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-57	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-58	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-59	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-60	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-61	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-62	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-63	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-64	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-65	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-66	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-67	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-68	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-69	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-70	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-71	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-72	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-73	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-74	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-75	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-76	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-77	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-78	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-79	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-80	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-81	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-82	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-83	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-84	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-85	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-86	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-87	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-88	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-89	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-90	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-91	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-92	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-93	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-94	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-95	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-96	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-97	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-98	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-99	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-100	○	-	○	/	/	/	/	/	<p>【女川】 記載表現の相違 設計方針の相違 ・プラント設計の違いによる相違 ・女川は漏えい検知器及びサンブ 検知により漏えい検知を行うた め、区画ごとに漏えい検知性の確 認を実施しており、各区画の漏え い検知性を確認するためのフロー を作成している。泊では、溢水源 の系統に応じて検知手段を設定し ていることから、溢水源の系統別 に漏えい検知性の確認を実施して いる。（大飯と同様。補足説明資 料2、12にも記載している） 記載方針の相違 泊は高エネルギー配管と低エネル ギー配管で検知手段が異なること から、漏えい検知性確認結果を高 エネルギー配管と低エネルギー配 管に分けて記載している。（大飯 と同様）</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の違いによる相違 記載方針の相違 泊における隔離時間の妥当性及び 系統別溢水量の算出については補 足説明資料2、12に記載しており、 本資料では漏えい検知性の比較を 行い、大飯と同様であることを確 認している。</p>
漏えい量	合計時間 (①+②+③)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
漏えい量 172.7m ³ 主給水流量 2030m ³ /h 補助給水流量 430m ³ /h 10分/3600秒×2030m ³ /h +12分/60分×430m ³ /h =91.7m ³ 配管保水容量 15m ³ 蒸気発生器保水容量 66m ³ 91.7+15+66=172.7m ³	12分2秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
区画番号	溢水漏 有無	非ファン ネル有 無	漏えい 検知器 有無	他区画へ の有意な 伝達経路 有無	伝達先区 画の漏えい 検知可否	伝達先区画の検知性		検知方法 ①非ファンネル→ サンブ ②漏えい検知器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						伝達種類	伝達先 区画番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C-管-1	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-2	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-3	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-4	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-5	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-6	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-7	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-8	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-9	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-10	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-11	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-12	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-13	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-14	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-15	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-16	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-17	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-18	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-19	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-20	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-21	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-22	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-23	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-24	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-25	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-26	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-27	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-28	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-29	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-30	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-31	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-32	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-33	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-34	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-35	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C-管-36	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
区画番号	溢水漏 有無	非ファン ネル有 無	漏えい 検知器 有無	他区画へ の有意な 伝達経路 有無	伝達先区 画の漏えい 検知可否	伝達先区画の検知性		検知方法 ①非ファンネル→ サンブ ②漏えい検知器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						伝達種類	伝達先 区画番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
W-管-1	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-2	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-3	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-4	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-5	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-6	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-7	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-8	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-9	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-10	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-11	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-12	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-13	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-14	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-15	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-16	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-17	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-18	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-19	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-20	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-21	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-22	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-23	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-24	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-25	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-26	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-27	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-28	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-29	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-30	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-31	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-32	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-33	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-34	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-35	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-36	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-37	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-38	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-39	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-40	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-41	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-42	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-43	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-44	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-45	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-46	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-47	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-48	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-49	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-50	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-51	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-52	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-53	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-54	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-55	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-56	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-57	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-58	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-59	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-60	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-61	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-62	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-63	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-64	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-65	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-66	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-67	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-68	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-69	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-70	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-71	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-72	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-73	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-74	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-75	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-76	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-77	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-78	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-79	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-80	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-81	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-82	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-83	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-84	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-85	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-86	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-87	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-88	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-89	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-90	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-91	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-92	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-93	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-94	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-95	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-96	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-97	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-98	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-99	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-100	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<p>表5 漏えい検知性確認結果一覧（軽油タンクエリア）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区画番号</th> <th rowspan="2">溢水漏 有無</th> <th rowspan="2">非ファン ネル有 無</th> <th rowspan="2">漏えい 検知器 有無</th> <th rowspan="2">他区画へ の有意な 伝達経路 有無</th> <th rowspan="2">伝達先区 画の漏えい 検知可否</th> <th colspan="2">伝達先区画の検知性</th> <th rowspan="2">検知方法 ①非ファンネル→ サンブ ②漏えい検知器</th> </tr> <tr> <th>伝達種類</th> <th>伝達先 区画番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>L01-1</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>L01-2</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>L01-3</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> </tbody> </table>	区画番号	溢水漏 有無	非ファン ネル有 無	漏えい 検知器 有無	他区画へ の有意な 伝達経路 有無	伝達先区 画の漏えい 検知可否	伝達先区画の検知性		検知方法 ①非ファンネル→ サンブ ②漏えい検知器	伝達種類	伝達先 区画番号	L01-1	○	-	○	/	/	/	/	/	L01-2	○	-	○	/	/	/	/	/	L01-3	○	-	○	/	/	/	/	/	<p>表4 漏えい検知性確認結果一覧（海水ポンプエリア、復水貯蔵タンクエリア）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区画番号</th> <th rowspan="2">溢水漏 有無</th> <th rowspan="2">非ファン ネル有 無</th> <th rowspan="2">漏えい 検知器 有無</th> <th rowspan="2">他区画へ の有意な 伝達経路 有無</th> <th rowspan="2">伝達先区 画の漏えい 検知可否</th> <th colspan="2">伝達先区画の検知性</th> <th rowspan="2">検知方法 ①非ファンネル→ サンブ ②漏えい検知器</th> </tr> <tr> <th>伝達種類</th> <th>伝達先 区画番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>W-管-1</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-2</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-3</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-4</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-5</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-6</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-7</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-8</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-9</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-10</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-11</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-12</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-13</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-14</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-15</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-16</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-17</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-18</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-19</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-20</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-21</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-22</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-23</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-24</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-25</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-26</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-27</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-28</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-29</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W-管-30</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>W</td></tr></tbody></table>	区画番号	溢水漏 有無	非ファン ネル有 無	漏えい 検知器 有無	他区画へ の有意な 伝達経路 有無	伝達先区 画の漏えい 検知可否	伝達先区画の検知性		検知方法 ①非ファンネル→ サンブ ②漏えい検知器	伝達種類	伝達先 区画番号	W-管-1	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-2	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-3	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-4	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-5	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-6	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-7	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-8	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-9	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-10	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-11	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-12	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-13	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-14	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-15	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-16	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-17	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-18	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-19	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-20	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-21	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-22	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-23	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-24	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-25	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-26	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-27	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-28	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-29	○	-	○	/	/	/	/	/	W-管-30	○	-	○	/	/	/	/	/	W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
区画番号							溢水漏 有無	非ファン ネル有 無		漏えい 検知器 有無	他区画へ の有意な 伝達経路 有無	伝達先区 画の漏えい 検知可否	伝達先区画の検知性		検知方法 ①非ファンネル→ サンブ ②漏えい検知器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	伝達種類	伝達先 区画番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
L01-1	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
L01-2	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
L01-3	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
区画番号	溢水漏 有無	非ファン ネル有 無	漏えい 検知器 有無	他区画へ の有意な 伝達経路 有無	伝達先区 画の漏えい 検知可否	伝達先区画の検知性		検知方法 ①非ファンネル→ サンブ ②漏えい検知器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						伝達種類	伝達先 区画番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
W-管-1	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-2	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-3	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-4	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-5	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-6	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-7	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-8	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-9	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-10	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-11	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-12	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-13	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-14	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-15	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-16	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-17	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-18	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-19	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-20	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-21	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-22	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-23	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-24	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-25	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-26	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-27	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-28	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-29	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W-管-30	○	-	○	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料13）

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由																																																																																											
<p>表5 漏えい停止までの時間の設定及び漏えい量（主給水系）</p> <p>(1/2)</p>		<p>表6 漏えい検知性確認結果一覧（原子炉建屋付属棟（廃棄物処理エリア（非管理区域））</p>		<p>表7 漏えい検知性確認結果一覧（タービン建屋）</p>		<p>【女川】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設計方針の相違</p> <p>・プラント設計の違いによる相違</p> <p>・女川は漏えい検知器及びサンブ検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施しており、各区画の漏えい検知性を確認するためのフローを作成している。泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定していることから、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施している。（大飯と同様。補足説明資料2,12にも記載している）</p> <p>記載方針の相違</p> <p>泊は高エネルギー配管と低エネルギー配管で検知手段が異なることから、漏えい検知性確認結果を高エネルギー配管と低エネルギー配管に分けて記載している。（大飯と同様）</p> <p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>プラント設計の違いによる相違</p> <p>記載方針の相違</p> <p>泊における隔離時間の妥当性及び系統別溢水量の算出については補足説明資料2,12に記載しており、本資料では漏えい検知性の比較を行い、大飯と同様であることを確認している。</p>																																																																																											
<p>想定範囲</p> <p>主給水管（貫通部～逆止弁）</p>	<p>①異常の検知</p> <p><システム検知> 主蒸気ライオン圧力低により中央制御室に警報発信 8秒 また、主蒸気ライオン圧力低(S+RT)により主給水制御弁自動閉止 15秒</p>	<p>②事象の判断及び漏えい箇所の特定</p> <p>以下のパラメータから隔離する蒸気発生器を特定 10分 SG 水位偏差、SG 流量偏差、主蒸気ライオン圧力低、主蒸気・主給水配管室温度等</p>	<p>③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止</p> <p>中央制御室において、電動補助給水ライオン流量調節弁、タービン動補助給水ライオン流量調節弁を遠隔手動閉止 2分(1分/側)</p>	<p>合計時間(①+②+③)</p> <p>12分8秒</p>	<p>漏えい量</p> <p>漏えい量175.5m³ 主給水流量 2030m³/h 補助給水流量 430m³/h 15秒/3600秒×2030m³/h = 94.5m³ 配管保有水量 15m³ 蒸気発生器保有水量 66m³ 94.5+15+66=175.5m³</p>		<p>漏えい量</p> <p>漏えい量77.1m³ 主給水流量 2030m³/h 110秒/3600秒×2030m³/h = 62.1m³ 配管保有水 15m³ 62.1+15=77.1m³</p>																																																																																										
<p>主給水管（逆止弁～上流）</p>	<p><システム検知> SG 水位低による原子炉トリップ 50秒 また、Tavg 低による主給水制御弁の自動閉止 110秒</p>	<p>自動隔離のため即時時面なし 0分</p>	<p>自動隔離のため操作時面なし 0分</p>	<p>110秒</p>	<p>表6 漏えい検知性確認結果一覧（原子炉建屋付属棟（廃棄物処理エリア（非管理区域））</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区画番号</th> <th rowspan="2">漏水源有無</th> <th rowspan="2">非ファンネル有無</th> <th rowspan="2">漏えい検知器有無</th> <th rowspan="2">他区画への有害な伝播経路有無</th> <th rowspan="2">伝播先区画の漏えい検知可否</th> <th colspan="2">伝播先区画の検知性</th> <th rowspan="2">検知方法 ①非ファンネルサンブ ②漏えい検知器</th> </tr> <tr> <th>伝播種別</th> <th>伝播先区画番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Rr-IF-2-1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>Rr-IF-2-2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>Rr-IF-2-3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>Rr-IF-2-4</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> </tbody> </table>		区画番号	漏水源有無	非ファンネル有無	漏えい検知器有無	他区画への有害な伝播経路有無	伝播先区画の漏えい検知可否	伝播先区画の検知性		検知方法 ①非ファンネルサンブ ②漏えい検知器	伝播種別	伝播先区画番号	Rr-IF-2-1	-	-	-	/	/	/	/	/	Rr-IF-2-2	-	-	-	/	/	/	/	/	Rr-IF-2-3	-	-	-	/	/	/	/	/	Rr-IF-2-4	○	○	-	/	/	/	/	/																																												
区画番号	漏水源有無	非ファンネル有無	漏えい検知器有無	他区画への有害な伝播経路有無	伝播先区画の漏えい検知可否	伝播先区画の検知性							検知方法 ①非ファンネルサンブ ②漏えい検知器																																																																																				
						伝播種別	伝播先区画番号																																																																																										
Rr-IF-2-1	-	-	-	/	/	/	/	/																																																																																									
Rr-IF-2-2	-	-	-	/	/	/	/	/																																																																																									
Rr-IF-2-3	-	-	-	/	/	/	/	/																																																																																									
Rr-IF-2-4	○	○	-	/	/	/	/	/																																																																																									
<p>主給水管（貫通部～逆止弁）</p>	<p>①異常の検知</p> <p><システム検知> 主蒸気ライオン圧力低により中央制御室に警報発信 8秒 また、主蒸気ライオン圧力低(S+RT)により主給水制御弁自動閉止 15秒</p>	<p>以下のパラメータから隔離する蒸気発生器を特定 10分 SG 水位偏差、SG 流量偏差、主蒸気ライオン圧力低、主蒸気・主給水配管室温度等</p>	<p>中央制御室において、電動補助給水ライオン流量調節弁、タービン動補助給水ライオン流量調節弁を遠隔手動閉止 2分(1分/側)</p>	<p>合計時間(①+②+③)</p> <p>12分8秒</p>	<p>表7 漏えい検知性確認結果一覧（タービン建屋）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区画番号</th> <th rowspan="2">漏水源有無</th> <th rowspan="2">非ファンネル有無</th> <th rowspan="2">漏えい検知器有無</th> <th rowspan="2">他区画への有害な伝播経路有無</th> <th rowspan="2">伝播先区画の漏えい検知可否</th> <th colspan="2">伝播先区画の検知性</th> <th rowspan="2">検知方法 ①非ファンネルサンブ ②漏えい検知器</th> </tr> <tr> <th>伝播種別</th> <th>伝播先区画番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T-IF-1</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>T-IF-1</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>T-IF-2</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>T-IF-3</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>T-IF-1</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>T-IF-2</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>T-IF-3</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>T-IF-1</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr><td>T-IF-2</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr> </tbody> </table>	区画番号	漏水源有無	非ファンネル有無	漏えい検知器有無	他区画への有害な伝播経路有無	伝播先区画の漏えい検知可否	伝播先区画の検知性		検知方法 ①非ファンネルサンブ ②漏えい検知器	伝播種別	伝播先区画番号	T-IF-1	○	○	-	/	/	/	/	/	T-IF-1	○	○	-	/	/	/	/	/	T-IF-2	○	○	-	/	/	/	/	/	T-IF-3	○	○	-	/	/	/	/	/	T-IF-1	○	○	-	/	/	/	/	/	T-IF-2	○	○	-	/	/	/	/	/	T-IF-3	○	○	-	/	/	/	/	/	T-IF-1	○	○	-	/	/	/	/	/	T-IF-2	○	○	-	/	/	/	/	/
区画番号	漏水源有無	非ファンネル有無	漏えい検知器有無	他区画への有害な伝播経路有無	伝播先区画の漏えい検知可否							伝播先区画の検知性			検知方法 ①非ファンネルサンブ ②漏えい検知器																																																																																		
						伝播種別	伝播先区画番号																																																																																										
T-IF-1	○	○	-	/	/	/	/	/																																																																																									
T-IF-1	○	○	-	/	/	/	/	/																																																																																									
T-IF-2	○	○	-	/	/	/	/	/																																																																																									
T-IF-3	○	○	-	/	/	/	/	/																																																																																									
T-IF-1	○	○	-	/	/	/	/	/																																																																																									
T-IF-2	○	○	-	/	/	/	/	/																																																																																									
T-IF-3	○	○	-	/	/	/	/	/																																																																																									
T-IF-1	○	○	-	/	/	/	/	/																																																																																									
T-IF-2	○	○	-	/	/	/	/	/																																																																																									

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料13）

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由
<p>表5 漏えい停止までの時間の設定及び漏えい量（主給水系）</p> <p>(2/2)</p>						
想定範囲	<p>①異常の検知</p> <p><システム検知> 主給水流量と主蒸気流量の不一致 警報が中央制御室に発信 0分</p>	<p>②事象の判断及び漏えい箇所の特定</p> <p>以下のパラメータから隔離する蒸気発生器を特定 10分 SG 水位偏差、SG 流量偏差、主蒸気・主給水配管室温度等</p>	<p>③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止</p> <p>中央制御室において、原子炉トリップ操作を行いトリップ後の状況を確認 5分 また、原子炉手動トリップ操作後約60秒で原子炉トリップしや断器開+Tavg 低により主給水制御弁は自動閉止 60秒</p>	合計時間 (①+②+③)	漏えい量	<p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>プラント設計の違いによる相違</p> <p>記載方針の相違</p> <p>炉における隔離時間の妥当性及び系統別溢水量の算出については補足説明資料2.12に記載しており、本資料では漏えい検知時の比較を行い、大飯と同様であることを確認している。</p>
<p>主給水バイパス配管（下流分岐～制御弁）</p>	<p>①異音の検知</p> <p><システム検知> 主給水流量と主蒸気流量の不一致 警報が中央制御室に発信 0分</p>	<p>②事象の判断及び漏えい箇所の特定</p> <p>以下のパラメータから隔離する蒸気発生器を特定 10分 SG 水位偏差、SG 流量偏差、主蒸気・主給水配管室温度等</p>	<p>③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止</p> <p>中央制御室において、主給水ポンプ2台を遠隔手動停止 7分 （操作2分(1分/台)、停止5分、合わせて7分）</p>	11分	<p>漏えい量387.2m³ 主給水流量2030m³/h 11分/60分×2030m³/h =372.2m³ 配管保有水15m³ 372.2m³+15m³=387.2m³</p>	
<p>主給水バイパス配管（制御弁～上流分岐）</p>	<p><システム検知> SG 水位低による原子炉トリップ 50秒 また、Tavg 低による自動閉止 110秒</p>	<p>以下のパラメータから隔離する蒸気発生器を特定 10分 SG 水位偏差、SG 流量偏差、SG 水位低による原子炉トリップ、主蒸気・主給水配管室温度等</p>	<p>中央制御室において、主給水ポンプ2台を遠隔手動停止 7分 （操作2分(1分/台)、停止5分、合わせて7分）</p>	17分50秒	<p>漏えい量618.4m³ 主給水流量2030m³/h 1070秒/3600秒×2030m³/h=603.4m³ 配管保有水15m³ 603.4m³+15m³=618.4m³</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料13）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>表6 漏えい停止までの時間の設定及び漏えい量（蒸気発生器ブローダウン系）</p>			
<p>①異常の検知 <システム検知> 主給水流速と主蒸気流量の不一致警報が中央制御室に発信 0分</p> <p>②事象の判断及び漏えい箇所の特 以下のパラメータから 検出する蒸気発生器を 特定 10分 SG、水位偏差、SG流量偏 差、主蒸気、主給水配管 温度等</p> <p>③漏えい箇所の隔離等 により漏えい停止 中央制御室において原 子炉トリップ操作を行 い、トリップ後の状況 を確認。その後、電動 補助給水ライン流量調 節弁、タービン動補助 給水ライン流量調節弁 を遠隔手動閉止 7分 （トリップ後の状況確 認5分、操作2分（1分 /組）合わせて7分） また、原子炉手動トリ ップ操作後約60秒で原 子炉トリップし、衝器 閉+Tag低により主給 水制御弁は自動閉止 60秒</p> <p>自動隔離のため判断時 間なし 0分</p>			<p>【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の違いによる相違 記載方針の相違 炉における隔離時間の妥当性及び 系統別溢水量の算出については補 足説明資料2.12に記載しており、 本資料では漏えい検知後の比較を 行い、大飯と同様であることを確 認している。</p>
<p>想定範囲 蒸気発生器ブロー ーダウン配管 （貫通部～ 隔離弁）</p>		<p>蒸気発生器ブロー ーダウン配管 （隔離弁～ アンダグル弁）</p>	
<p>漏えい量 漏えい量247.5m³ 臨界流量707m³/h （口径38、SG圧力61.5kg /cm²より） 補助給水流量430m³/h 11分×40分×707m³/h+ 7分×60分×430m³/h =179.5m³ 配管保有水量2.0m³ 蒸気発生器保有水量66m³ 179.5m³+2.0m³+66m³ =247.5m³</p> <p>累計時間(10分+60秒) 漏えい量235.0m³</p>		<p>漏えい量 臨界流量707m³/h （口径38、SG圧力61.5kg /cm²より） 107分×3600秒×707m³/h =21.1m³ 配管保有水量2.5m³ 21.1m³+2.5m³=23.6m³</p>	
<p>合計時間 (10分+60秒) 17分</p>		<p>合計時間 107秒</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料13）

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
表7 漏えい停止までの時間の設定及び漏えい量（補助給水系）				
想定範囲 補助給水配管 （主給水管分岐 ～逆止弁）	①異常の検知 ＜システム検知＞ 主給水流量と主蒸気流量の不 致警報が中央制御室に発信 0分			
②事象の判断及び、 漏えい箇所の特定 以下のパラメータから隔 離する蒸気発生器を特定 10分 SG 水位偏差、SG 流量偏 差、主蒸気・主給水配管 室温度等	③漏えい箇所の隔離等 により漏えい停止 中央制御室において原 子炉トリップ操作を行 い、トリップ後の状況 を確認 その後、電動 補助給水ライオン流量調 節弁、タービン動補助 給水ライオン流量調節弁 を遠隔手動閉止 7分 （トリップ後の状況確 認5分、操作2分（1分 /個）合わせて7分） また、原子炉手動トリ ップ操作後約60秒で 原子炉トリップしゃ断 器開+Tagg低により主 給水制御弁は自動閉止 60秒			
漏えい量 漏えい量294.7m ³ 臨界流量892m ³ /h （口径3B、SG圧力61.5kg /cm ² より） 補助給水流量430m ³ /h+ 11分* /60分×892m ³ /h+ 7分/60分×430m ³ /h =213.7m ³ 配管保有水量15.0m ³ 蒸気発生器保有水量66m ³ 213.7m ³ +15m ³ +66m ³ =294.7m ³ ※合計時間（10分+60秒）	合計時間 （①+②+③） 17分			【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の違いによる相違 記載方針の相違 炉における隔離時間の妥当性及び 系統別溢水量の算出については補 足説明資料2.12に記載しており、 本資料では漏えい検知時の比較を 行い、大飯と同様であることを確 認している。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料13）

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
表8 漏えい停止までの設定及び漏えい量（補助蒸気系）				
想定範囲 補助蒸気供給配管	①異常の検知 <温度検知> 温度センサ（60℃）の検知により 補助蒸気遮断弁が自動閉止 5分			【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の違いによる相違 記載方針の相違 炉における隔離時間の妥当性及び 系統別溢水量の算出については補 足説明資料2.12に記載しており、 本資料では漏えい検知時の比較を 行い、大飯と同様であることを確 認している。
	②事象の判断及び 漏えい箇所の特定 自動隔離のため判断時間 なし 0分			
	③漏えい箇所の隔離等 により漏えい停止 自動隔離のため判断時 間なし 0分			
	合計時間 (①+②+③) 5分			
	漏えい量 3.7m ³ スチームコンバータ容量 31.3m ³ /h（定格発生蒸気量 30t/hより）5分/60分× 31.3m ³ /h=2.7m ³ 配管保有水量1.0 m ³ 2.7m ³ +1.0 m ³ =3.7m ³			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料13）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																		
<p>添付資料3 表4 廃棄物処理建屋の想定破損時における漏えい停止までの時間の設定及び溢水量(1/4)</p>		<p>表2 漏えい検知性確認結果一覧（低エネルギー配管）</p>	<p>【女川】 記載表現の相違 設計方針の相違</p>																																		
<table border="1"> <tr> <th>設定範囲</th> <th>①異常の検知</th> <th>②事象の判断及び漏えい箇所の特定</th> <th>③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止</th> <th>合計時間 (①+②+③)</th> <th>溢水量</th> </tr> <tr> <td>廃棄物処理建屋内の排水水系配管</td> <td>原子炉周辺建屋サンプ水位高警報発生後20分</td> <td>現場パトロールによる現地確認をい漏えい箇所の特定70分 ・移動時間20分 入城時の着替え及び防護具着用を含み、中央制御室から廃棄物処理建屋正上、+10.0mフロアへの移動時間が16分以内で実施可能であることを確認。ガイドでは20分と設定されていることから、安全側に20分と設定する。</td> <td>中央制御室から隔離音を閉止する11分 隔離箇所10分の検討 隔離音閉止1分</td> <td>101分</td> <td>$\frac{97.5 \text{ m}^3}{101/60 \text{ 分}} \times 49.0 \text{ m}^3/\text{h} + 15 \text{ m}^3 = 97.49$ 消火水系配管からの溢水量 49.0m³/h 機器保有水量15m³</td> </tr> <tr> <td>廃棄物処理建屋内の化学体積制御系配管</td> <td>原子炉周辺建屋サンプ水位高警報発生後33分</td> <td>・隔離箇所の特定時間50分 運転員による一人が臭いで各箇所を確認、破損箇所を特定し漏えいと判断できると想定して1フロア当たり5分の検査時間を考慮し、原子炉周辺の建屋、廃棄物処理建屋及び二ユウラスのフロア数により、所要時間50分以内で漏えい箇所を特定できることを確認。</td> <td>中央制御室から隔離音を閉止する11分 隔離箇所10分の検討 隔離音閉止1分</td> <td>114分</td> <td>$\frac{47.3 \text{ m}^3}{114/60 \text{ 分}} \times 17.0 \text{ m}^3/\text{h} + 15 \text{ m}^3 = 47.30$ 化学体積制御系配管からの溢水量 17.0m³/h 機器保有水量15m³</td> </tr> </table>	設定範囲	①異常の検知	②事象の判断及び漏えい箇所の特定	③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止	合計時間 (①+②+③)	溢水量	廃棄物処理建屋内の排水水系配管	原子炉周辺建屋サンプ水位高警報発生後20分	現場パトロールによる現地確認をい漏えい箇所の特定70分 ・移動時間20分 入城時の着替え及び防護具着用を含み、中央制御室から廃棄物処理建屋正上、+10.0mフロアへの移動時間が16分以内で実施可能であることを確認。ガイドでは20分と設定されていることから、安全側に20分と設定する。	中央制御室から隔離音を閉止する11分 隔離箇所10分の検討 隔離音閉止1分	101分	$\frac{97.5 \text{ m}^3}{101/60 \text{ 分}} \times 49.0 \text{ m}^3/\text{h} + 15 \text{ m}^3 = 97.49$ 消火水系配管からの溢水量 49.0m ³ /h 機器保有水量15m ³	廃棄物処理建屋内の化学体積制御系配管	原子炉周辺建屋サンプ水位高警報発生後33分	・隔離箇所の特定時間50分 運転員による一人が臭いで各箇所を確認、破損箇所を特定し漏えいと判断できると想定して1フロア当たり5分の検査時間を考慮し、原子炉周辺の建屋、廃棄物処理建屋及び二ユウラスのフロア数により、所要時間50分以内で漏えい箇所を特定できることを確認。	中央制御室から隔離音を閉止する11分 隔離箇所10分の検討 隔離音閉止1分	114分	$\frac{47.3 \text{ m}^3}{114/60 \text{ 分}} \times 17.0 \text{ m}^3/\text{h} + 15 \text{ m}^3 = 47.30$ 化学体積制御系配管からの溢水量 17.0m ³ /h 機器保有水量15m ³		<table border="1"> <thead> <tr> <th>系統</th> <th>想定破損範囲</th> <th>漏えい検知手段</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水消火系統</td> <td>出入管理建屋内 電気建屋内</td> <td>システム検知</td> <td>漏えい発生により水消火系統の圧力が低下し、消火ポンプ起動警報が中央制御室に発信する</td> </tr> <tr> <td>原子炉補給水系統 (脱塩水) 飲料水系統</td> <td>出入管理建屋内</td> <td>人による検知</td> <td>出入管理建屋は、1日2回実施するパトロールによって、漏えいの有無を確認し、検知する</td> </tr> <tr> <td>隔離水管伸縮継手</td> <td>タービン建屋内</td> <td>サンパ検知</td> <td>タービン建屋の各ピットの水位高警報が中央制御室に発信する</td> </tr> </tbody> </table>	系統	想定破損範囲	漏えい検知手段	内容	水消火系統	出入管理建屋内 電気建屋内	システム検知	漏えい発生により水消火系統の圧力が低下し、消火ポンプ起動警報が中央制御室に発信する	原子炉補給水系統 (脱塩水) 飲料水系統	出入管理建屋内	人による検知	出入管理建屋は、1日2回実施するパトロールによって、漏えいの有無を確認し、検知する	隔離水管伸縮継手	タービン建屋内	サンパ検知	タービン建屋の各ピットの水位高警報が中央制御室に発信する	<p>・プラント設計の違いによる相違 ・女川は漏えい検知器及びサンパ検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施しており、各区画の漏えい検知性を確認するためのフローを作成している。泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定していることから、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施している。（大飯と同様。補足説明資料2,12にも記載している） 記載方針の相違 泊は高エネルギー配管と低エネルギー配管で検知手段が異なることから、漏えい検知性確認結果を高エネルギー配管と低エネルギー配管に分けて記載している。（大飯と同様）</p>
設定範囲	①異常の検知	②事象の判断及び漏えい箇所の特定	③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止	合計時間 (①+②+③)	溢水量																																
廃棄物処理建屋内の排水水系配管	原子炉周辺建屋サンプ水位高警報発生後20分	現場パトロールによる現地確認をい漏えい箇所の特定70分 ・移動時間20分 入城時の着替え及び防護具着用を含み、中央制御室から廃棄物処理建屋正上、+10.0mフロアへの移動時間が16分以内で実施可能であることを確認。ガイドでは20分と設定されていることから、安全側に20分と設定する。	中央制御室から隔離音を閉止する11分 隔離箇所10分の検討 隔離音閉止1分	101分	$\frac{97.5 \text{ m}^3}{101/60 \text{ 分}} \times 49.0 \text{ m}^3/\text{h} + 15 \text{ m}^3 = 97.49$ 消火水系配管からの溢水量 49.0m ³ /h 機器保有水量15m ³																																
廃棄物処理建屋内の化学体積制御系配管	原子炉周辺建屋サンプ水位高警報発生後33分	・隔離箇所の特定時間50分 運転員による一人が臭いで各箇所を確認、破損箇所を特定し漏えいと判断できると想定して1フロア当たり5分の検査時間を考慮し、原子炉周辺の建屋、廃棄物処理建屋及び二ユウラスのフロア数により、所要時間50分以内で漏えい箇所を特定できることを確認。	中央制御室から隔離音を閉止する11分 隔離箇所10分の検討 隔離音閉止1分	114分	$\frac{47.3 \text{ m}^3}{114/60 \text{ 分}} \times 17.0 \text{ m}^3/\text{h} + 15 \text{ m}^3 = 47.30$ 化学体積制御系配管からの溢水量 17.0m ³ /h 機器保有水量15m ³																																
系統	想定破損範囲	漏えい検知手段	内容																																		
水消火系統	出入管理建屋内 電気建屋内	システム検知	漏えい発生により水消火系統の圧力が低下し、消火ポンプ起動警報が中央制御室に発信する																																		
原子炉補給水系統 (脱塩水) 飲料水系統	出入管理建屋内	人による検知	出入管理建屋は、1日2回実施するパトロールによって、漏えいの有無を確認し、検知する																																		
隔離水管伸縮継手	タービン建屋内	サンパ検知	タービン建屋の各ピットの水位高警報が中央制御室に発信する																																		
			<p>【大飯】 記載表現の相違 設計方針の相違</p> <p>・プラント設計の違いによる相違 ・泊では人による検知としている系統があり、24時間/2回現場パトロールを行う手順及びチェックシート等を整備し漏えいの有無を確認する運用としている。 記載方針の相違 泊における隔離時間の妥当性及び系統別溢水量の算出については補足説明資料2,12に記載しており、本資料では漏えい検知性の比較を行い、大飯と同様であることを確認している。</p>																																		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料13）

大飯発電所3/4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由
表4 廃棄物処理建屋の想定破損時における漏えい停止までの時間の設定及び溢水量(2/4)						
想定範囲	①異常の検知 原子炉周辺建屋サンプ水位高警報発信まで 41分	②事象の判断及び漏えい箇所の特定 現場パトロールによる現場確認を70分 ・移動時間20分 入場時の着替及び防護具着用を含み、中央制御室から廃棄物処理建屋E.L.+10.0mフロアへの移動時間が10分以内で実施可能であることを確認ガイドでは20分と設定されていることから、安全側に20分と設定する。 ・隔離箇所の特定時間50分 運転員による一人ひとりで各部位を確認し、破損箇所を特定し見つけて漏えいと判断できると想定して1フロアあたり5分の検査時間を考慮し、原子炉周辺の建屋、廃棄物処理建屋及びアークラスのフロア敷により、所要時間50分以内に漏えい箇所を特定できることを確認。	③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止 中央制御室から隔離弁を閉止する 12分 〔隔離箇所の確認 隔離弁閉止 2分〕	合計時間 (①+②+③) 123分	溢水量 43.7 m^3 $123/60 \text{ 分} \times 14.0 \text{ m}^3/\text{h} + 15 \text{ m}^3 = 43.70$ 廃棄物処理系配管からの溢水量 $14.0 \text{ m}^3/\text{h}$ 機器保有水量 15 m^3	【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の違いによる相違 記載方針の相違 注における隔離時間の妥当性及び系統別溢水量の算出については補足説明資料2.12に記載しており、本資料では漏えい検知時の比較を行い、大飯と同様であることを確認している。
廃棄物処理建屋内の廃棄物処理系配管	原子炉周辺建屋サンプ水位高警報発信まで 33分	中央制御室から隔離弁を閉止する 12分 〔隔離箇所の確認 隔離弁閉止 2分〕	合計時間 115分	溢水量 47.6 m^3 $115/60 \text{ 分} \times 17.0 \text{ m}^3/\text{h} + 15 \text{ m}^3 = 47.59$ 1水系補給水系配管からの溢水量 $17.0 \text{ m}^3/\text{h}$ 機器保有水量 15 m^3		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料13）

大飯発電所3/4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由
表4 廃棄物処理建屋の想定破損時における漏えい停止までの時間の設定及び溢水量(3/4)						
想定範囲	①異常の検知 原子炉周辺建屋 サンプ水位高警 報発信まで 33分	②事象の司断及び 漏えい箇所の特定 70分 現場パトロールによる現地確認を 行い漏えい箇所を特定 ・移動時間20分 入城時の着替及び防護具着 用を含み、中央制御室から廢 棄物処理建屋E.L.±10.0mフ ロアへの移動時間が16分以内 で実施可能であることを確 認。 ガイドでは20分と設定されて いることから、安全側に20分 と設定する。	③漏えい箇所の 隔離等により 漏えい停止 20分 事故現場所へ移動し弁 を手動閉止する	合計時間 (①+②+③) 143分	31.3 m ³ $143/60 \text{分} \times$ $11.0 \text{m}^3/\text{h} + 15 \text{m}^3$ = 31.22 1 次系洗浄水系配管 からの溢水量 $11.0 \text{m}^3/\text{h}$ 機器保有水量 5m ³	【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の違いによる相違 記載方針の相違 注における隔離時間の妥当性及び 系統別溢水量の算出については補 足説明資料2.12に記載しており、 本資料では漏えい検知時の比較を 行い、大飯と同様であることを確 認している。
廃棄物処理 建屋内の 1次系洗浄 水系配管	④異常の検知 原子炉周辺建屋 サンプ水位高警 報発信まで 33分	・隔離箇所の特定時間50分 運転員による一人が異いで各 運転室を視き、破損箇所近傍を 見しして漏えいと判断できると 想定して1フロア当たり5分 の探察時間を考慮し、原子炉個 別建屋、廃棄物処理建屋及びア ニュウスのフロア数により、所 要時間50分以内で漏えい箇所 を特定できることを確認。	事故現場所へ移動し弁 を手動閉止する 25分 隔離箇所 の検出 移動時間 5分 弁手動閉止 10分 (2台)	148/60分× $11.0 \text{m}^3/\text{h} + 5 \text{m}^3$ = 32.14 1 次系温水・飲料水 系配管からの溢水 量 11.0m ³ /h 機器保有水量 5m ³		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料13）

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>表4 廃棄物処理建屋の想定破損時における漏えい停止までの時間の設定及び溢水量(4/4)</p>				
<p>①異常の検知</p> <p>廃棄物処理建屋内の補助蒸気系配管</p>	<p>②事象の判断及び漏えい箇所の特定</p> <p>現場パトロールによる現地確認を行い漏えい箇所の特定 70分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・移動時間 20分 入庫時の着替え及び防護具着用を含み、中央制御室から廃棄物処理建屋E.L.+10.0mフロアへの移動時間が16分以内で実施可能であることを確認。ガイドでは20分と設定されていることから、安全側に20分と設定する。 ・隔離箇所の特定時間 50分 運転員による一人が歩いて各部屋を覗き、破損箇所近傍を一望見して漏えいと判断できると想定して、1フロア当たり5分の投査時間を考慮し、原子炉周辺建屋、廃棄物処理建屋及びピアラスのフロア数により、所要時間50分以内に漏えい箇所を特定できるとを解説。 			<p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>プラント設計の違いによる相違</p> <p>記載方針の相違</p> <p>注における隔離時間の妥当性及び系統別溢水量の算出については補足説明資料2.12に記載しており、本資料では漏えい検知時の比較を行い、大飯と同様であることを確認している。</p>
<p>②事象の判断及び漏えい箇所の特定</p> <p>現場パトロールによる現地確認を行い漏えい箇所の特定 70分</p>	<p>③漏えい箇所及び隔離等により漏えい停止</p> <p>中央制御室から隔離弁を閉止する 11分</p> <p>隔離箇所の検討 10分</p> <p>隔離弁閉止 1分</p>			
<p>想定範囲</p> <p>廃棄物処理建屋内の補助蒸気系配管</p>	<p>合計時間 (①+②+③)</p> <p>101分</p> <p>溢水量</p> <p>51.5 m^3</p> <p>$\frac{101}{60} \text{ 分} \times 30.0 \text{ m}^3/\text{h} + 1 \text{ m}^3 = 51.5 \text{ m}^3$</p> <p>補助蒸気系配管からの溢水量 30.0m³/h 機器保有水量 1m³</p>			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p data-bbox="703 177 878 464">【凡例】 赤色：溢水防止区域(管理区域) 緑色：溢水防止区域(非管理区域) 黄色：その他区域(管理区域) 白色：その他区域(非管理区域) 黒線：区画番号 黒点：床ファンネル 赤点：漏えい検知器 (漏えい検知高さ:床より20mm)</p> <p data-bbox="1160 304 1245 459">原子炉建屋 3F O.P. 33200</p>		<p data-bbox="1874 177 1937 201">【女川】</p> <p data-bbox="1874 212 1995 236">設計方針の相違</p> <p data-bbox="1874 247 2136 438">女川は漏えい検知器及びサンブ検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p data-bbox="1874 450 2136 641">一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。(大飯と同様に系統別に算出している)</p>

図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(1/23)


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p data-bbox="698 178 873 470"> 【凡例】 溢水防護区画(管理区域) 溢水防護区画(非管理区域) その他区画(管理区域) その他区画(非管理区域) 区画番号 床ファンネル 漏えい検知器 (漏えい検知高さ: 床+20mm) </p> <p data-bbox="1176 287 1265 454">原子炉建屋 MF</p> <p data-bbox="907 1157 952 1236">RAME-3.1 (OP 27700)</p> <p data-bbox="761 1268 1209 1300">図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(2/23)</p>		<p data-bbox="1881 178 1937 199">【女川】</p> <p data-bbox="1881 215 1993 236">設計方針の相違</p> <p data-bbox="1881 247 2134 438">女川は漏えい検知器及びサンプル検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p data-bbox="1881 454 2134 646">一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大阪と同様に系統別に算出している）</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p data-bbox="698 1197 1281 1228">図2 床ファンネル及びび漏えい検知器配置図(3/23)</p>		<p data-bbox="1872 178 2134 207">【女川】</p> <p data-bbox="1872 215 2134 239">設計方針の相違</p> <p data-bbox="1872 247 2134 438">女川は漏えい検知器及びサンプ検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p data-bbox="1872 446 2134 646">一方泊では、溢水源の系統に応じた検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大飯と同様に系統別に算出している）</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p data-bbox="698 1168 1281 1193">図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(4/23)</p>		<p data-bbox="1881 178 2134 204">【女川】</p> <p data-bbox="1881 210 2134 236">設計方針の相違</p> <p data-bbox="1881 242 2134 443">女川は漏えい検知器及びサンプル検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p data-bbox="1881 450 2134 651">一方泊では、溢水源の系統に応じた検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大飯と同様に系統別に算出している）</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> 溢水防護区域(管理区域) 溢水防護区域(非管理区域) その他区域(管理区域) その他区域(非管理区域) 区画番号 床ファンネル 漏えい検知器 (漏えい検知高さ: 床より20mm) <p>原子炉建屋 1F 0.P. 15000</p> <p>図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(5/23)</p>		<p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>女川は漏えい検知器及びサンプ検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p>一方泊では、溢水源の系統に応じた検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大飯と同様に系統別に算出している）</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 漏水防護区画(管理区画) □ 漏水防護区画(非管理区画) □ その他区画(管理区画) □ その他区画(非管理区画) ○ 区画番号 ○ 床ファンネル ○ 漏えい検知器 (漏えい検知高さ: 床±20mm) <p>原子炉建屋 MBIF</p> <p>RAMIF-1 (OP 11500)</p> <p>RAMIF-2 (OP 10700)</p> <p>RAMIF-3 (OP 11500)</p> <p>RAMIF-4 (OP 10700)</p>		<p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>女川は漏えい検知器及びサンプル検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p>一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大飯と同様に系統別に算出している）</p>
<p>図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(6/23)</p>			


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p data-bbox="698 1197 1281 1228">図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(7/23)</p>		<p data-bbox="1881 178 2134 207">【女川】</p> <p data-bbox="1881 215 2134 239">設計方針の相違</p> <p data-bbox="1881 247 2134 438">女川は漏えい検知器及びサンプル検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p data-bbox="1881 446 2134 638">一方泊では、溢水源の系統に応じた検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大飯と同様に系統別に算出している）</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> 漏水防護区域(管理区域) 漏水防護区域(非管理区域) その他区域(管理区域) その他区域(非管理区域) 区域番号 床ファンネル 漏えい検知器 (漏えい検知高さ: 床より20mm) <p>原子炉建屋 B2F 0.P. -800</p>		<p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>女川は漏えい検知器及びサンプ検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p>一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大飯と同様に系統別に算出している）</p>
	<p>図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(8/23)</p>		


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> 溢水防護区域(管理区域) 溢水防護区域(非管理区域) その他区域(管理区域) その他区域(非管理区域) 区域番号 床ファンネル 漏えい検知器 (漏えい検知高さ:床+20mm) <p>原子炉建屋 B3F 0.P. ~8100</p> <p>R-B3F-15 (漏れ防護区域) R-B3F-14 (漏れ防護区域) R-B3F-13 (漏れ防護区域) R-B3F-12 (漏れ防護区域) R-B3F-11 (漏れ防護区域) R-B3F-10 (漏れ防護区域) R-B3F-9 (漏れ防護区域) R-B3F-8 R-B3F-7 R-B3F-6 R-B3F-5 R-B3F-4 R-B3F-3 R-B3F-2 R-B3F-1 (漏れ防護区域)</p>		<p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>女川は漏えい検知器及びサンプル検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p>一方泊では、溢水源の系統に応じた検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大飯と同様に系統別に算出している）</p>
	<p>図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(9/23)</p>		


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p data-bbox="707 421 725 469">【凡例】</p> <p data-bbox="725 213 860 405"> 溢水防護区域(非管理区域) その他区画(管理区域) その他区画(非管理区域) 区画番号 床ファンネル 漏えい検知器 (漏えい検知高さ:床+20mm) </p> <p data-bbox="1196 293 1263 453">制御建屋 3F O.P. 23500</p> <p data-bbox="770 804 792 900">C-3F-1</p> <p data-bbox="1218 596 1240 692">C-3F-2</p> <p data-bbox="1218 948 1240 1043">C-3F-3</p> <p data-bbox="770 1059 792 1155">C-3F-4</p> <p data-bbox="757 1171 1209 1190">図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(10/23)</p>		<p data-bbox="1877 181 1944 201">【女川】</p> <p data-bbox="1877 213 2002 233">設計方針の相違</p> <p data-bbox="1877 245 2134 437">女川は漏えい検知器及びサンプル検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p data-bbox="1877 453 2134 644">一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大飯と同様に系統別に算出している）</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p data-bbox="703 1198 1272 1225">図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(11/23)</p>		<p data-bbox="1874 177 2136 204">【女川】</p> <p data-bbox="1874 209 2136 236">設計方針の相違</p> <p data-bbox="1874 240 2136 443">女川は漏えい検知器及びサンプル検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p data-bbox="1874 448 2136 651">一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大飯と同様に系統別に算出している）</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<div data-bbox="705 183 1265 1332"> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■：溢水防護区画(非管理区域) ■：その他区画(管理区域) ■：その他区画(非管理区域) ■：区画番号 ○：床ファンネル ○：漏えい検知器 (漏えい検知高さ: 床+20mm) <p>制御建屋 1F O.P. 15000</p>  <p>図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(12/23)</p> </div>		<p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>女川は漏えい検知器及びサンプル検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p>一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大飯と同様に系統別に算出している）</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> 緑色：溢水防護区画（非管理区域） 青色：その他区画（管理区域） 赤色：その他区画（非管理区域） 区画番号 床ファンネル 漏えい検知器（漏えい検知高さ：床+200mm） <p>制御建屋 MB1F 0.P. 11400</p> <p>C-MB1F-1</p>		<p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>女川は漏えい検知器及びサンブ検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p>一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大阪と同様に系統別に算出している）</p>
	<p>図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(13/23)</p>		


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p data-bbox="705 1133 1270 1157">図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(14/23)</p>		<p data-bbox="1879 183 2125 207">【女川】</p> <p data-bbox="1879 215 2125 239">設計方針の相違</p> <p data-bbox="1879 247 2125 438">女川は漏えい検知器及びサンプル検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p data-bbox="1879 446 2125 646">一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大阪と同様に系統別に算出している）</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p data-bbox="707 191 887 491"> 【凡例】 緑色：溢水防護区画(非管理区域) 青色：その他区画(管理区域) 赤色：その他区画(非管理区域) 数字：区画番号 床ファンネル 漏えい検知器 (漏えい検知高さ：床上20mm) </p> <p data-bbox="1173 300 1254 485"> 制御建屋 MB2F 0.P. 4400 </p> <p data-bbox="913 638 949 753">C-MB2F-1</p>		<p data-bbox="1872 178 1939 201">【女川】</p> <p data-bbox="1872 213 1998 236">設計方針の相違</p> <p data-bbox="1872 248 2134 440">女川は漏えい検知器及びサンプル検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p data-bbox="1872 453 2134 644">一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大飯と同様に系統別に算出している）</p>
<p data-bbox="757 1232 1214 1254">図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(15/23)</p>			


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p data-bbox="757 1166 1211 1190">図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(16/23)</p>		<p data-bbox="1874 177 1937 201">【女川】</p> <p data-bbox="1874 212 1995 236">設計方針の相違</p> <p data-bbox="1874 247 2136 438">女川は漏えい検知器及びサンプ検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p data-bbox="1874 450 2136 641">一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大阪と同様に系統別に算出している）</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p data-bbox="705 199 817 414">【凡例】 溢水検知区域(非管理区域) その他区域(非管理区域) 区域番号 溢止井付ファンネル 漏えい検知器 (漏えい検知高さ: 床上120mm)</p> <p data-bbox="1108 271 1153 406">海水ポンプ室</p> <p data-bbox="1198 223 1254 406">内容みの内容は記載上の 観点から公開できません。</p> <p data-bbox="750 1061 1220 1093">図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(17/23)</p>		<p data-bbox="1870 183 1937 207">【女川】</p> <p data-bbox="1870 215 2004 239">設計方針の相違</p> <p data-bbox="1870 247 2128 438">女川は漏えい検知器及びサンプル検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p data-bbox="1870 454 2128 646">一方泊では、溢水源の系統に応じた検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大飯と同様に系統別に算出している）</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p data-bbox="707 204 819 456"> 【凡例】 ■：溢水防漏区画(管理区画) □：区画番号 ●：床ファンネル ○：漏えい検知器 (漏えい検知高さ：床+20mm) </p> <p data-bbox="1178 274 1249 434"> CST 0. P. 9500 </p> <p data-bbox="757 1098 1214 1120"> 図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(18/23) </p>		<p data-bbox="1877 178 1939 201">【女川】</p> <p data-bbox="1877 213 1998 236">設計方針の相違</p> <p data-bbox="1877 248 2134 440"> 女川は漏えい検知器及びサンプル検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。 </p> <p data-bbox="1877 453 2134 644"> 一方泊では、溢水源の系統に応じた検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大飯と同様に系統別に算出している） </p>


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p data-bbox="703 193 808 443"> 【凡例】 ■：溢水防壁区画（非管理区画） ●：床ファンネル ○：漏えい検知器 （漏えい検知高さ：床+20mm） </p> <p data-bbox="1211 288 1249 448">軽油タンクエリア</p> <p data-bbox="757 1166 1211 1190">図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(19/23)</p>		<p data-bbox="1874 177 1939 201">【女川】</p> <p data-bbox="1874 212 1995 236">設計方針の相違</p> <p data-bbox="1874 247 2136 440">女川は漏えい検知器及びサンプル検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p data-bbox="1874 451 2136 644">一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大阪と同様に系統別に算出している）</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p data-bbox="698 1197 1279 1228">図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(20/23)</p>		<p data-bbox="1872 175 2136 207">【女川】</p> <p data-bbox="1872 215 2136 247">設計方針の相違</p> <p data-bbox="1872 247 2136 446">女川は漏えい検知器及びサンプル検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p data-bbox="1872 454 2136 646">一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大阪と同様に系統別に算出している）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> 海水防護区画(管理区域) 海水防護区画(非管理区域) その他区画(管理区域) その他区画(非管理区域) 床ファンネル 漏えい検知器 (漏えい検知高さ: 床+20mm) <p>タービン建屋 1F 0.P. 15000</p>		<p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>女川は漏えい検知器及びサンブ検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p>一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大飯と同様に系統別に算出している）</p>
	<p>図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(21/23)</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> 溢水防護区画(管理区画) 溢水防護区画(非管理区画) その他区画(管理区画) その他区画(非管理区画) 区画番号 床ファンネル 漏えい検知器 (漏えい検知高さ: 床+20mm) <p>タービン建屋 BIF O.P. 7600</p>		<p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>女川は漏えい検知器及びサンプル検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p>一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大飯と同様に系統別に算出している）</p>
	<p>図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(22/23)</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> 溢水防護区画(管理区域) 溢水防護区画(非管理区域) その他区画(管理区域) その他区画(非管理区域) 区画番号 床ファンネル 漏えい検知器 (漏えい検知高さ: 床より20mm) 漏えい検知器 (漏えい検知高さ: 床より80mm以下) <p>※床水制御及びタービン制御冷却水蒸気熱交換器がポンプ部での漏えい検知器設置位置については、設計段階により変更も有りうる。</p> <p>タービン建屋 B2F 0.P. 800</p>		<p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>女川は漏えい検知器及びサンプ検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p>一方泊では、溢水源の系統に応じた検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。（大飯と同様に系統別に算出している）</p>

図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(23/23)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

伊方発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">添付資料9</p> <p>地震破損による溢水量算出の考え方について</p> <p>1. はじめに 伊方3号機の内部溢水影響評価において、機器の地震による損傷時に、自動または手動による漏えい停止を期待する場合の溢水量算出の考え方について、既往評価の結果に基づき、破損想定が必要となった以下の3ラインを例に説明する。</p> <p>① ほう酸回収装置給水ライン ② 廃液蒸発装置給水ライン ③ 抽出ライン</p> <p>なお、上記3ラインのうち、①ほう酸回収装置給水ライン及び②廃液蒸発装置給水ラインについては、溢水量低減の観点から耐震補強工事の実施について計画中である。</p>		<p style="text-align: right;">補足説明資料14</p> <p>地震時溢水評価における隔離時間の妥当性について</p> <p>1. はじめに 泊発電所3号炉の防護対象設備が設置される建屋外からの流入防止評価において、機器の地震による損傷時に、手動による漏えい停止を期待する場合の溢水量算出の考え方について、破損想定が必要となった以下の4ラインを説明する。</p> <p>① 循環水管伸縮継手 ② 原子炉補給水（脱塩水）系統 ③ 水消火系統 ④ 飲料水系統</p> <p>なお、防護対象設備が設置される建屋の内部溢水影響評価においては、耐震評価及び耐震補強を実施することにより、地震時の隔離操作を期待する系統機器はない。</p>	<p>【伊方】 記載表現の相違 【女川】 設計方針の相違 ・女川は地震起因による溢水の漏えい停止において、手動操作による隔離には期待していないが、泊では運転員の手動操作による漏えい停止を実施する。 ・以降、先行審査として、同様に地震時に手動隔離操作を実施している伊方3号炉の記載を参照し、相違理由について説明する。</p> <p>【伊方】 記載表現の相違 設計方針の相違 ・泊は耐震評価及び耐震補強を実施することにより、防護対象設備が設置される建屋の内部溢水影響評価において、地震時に隔離操作を期待する系統設備はなく、防護対象設備が設置される建屋外からの流入防止評価において、手動による漏えい停止を期待する。 ・伊方は抽出ラインで自動隔離による漏えい停止に期待しているが、泊は自動隔離による漏えい停止を期待するラインはない。</p> <p>記載方針の相違 ・伊方は既往評価の結果に基づき破損想定が必要となった3ラインを例に説明している。 ・泊は破損想定が必要となった4ラインすべてを説明している。</p> <p>設計方針の相違 ・伊方は手動による漏えい停止を期待する系統はほう酸回収装置供給ライン及び廃液蒸発装置給水ラインの2系統あり、どちらも原子</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料14）

伊方発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																			
<p>2. 溢水量の考え方</p> <p>(1) ほう酸回収装置給水ラインおよび廃液蒸発装置給水ライン装置本体等の損傷を想定するとともに、地震発生時に装置が運転中であり、なおかつ地震発生後も給水ポンプが運転し続けた場合を想定し、給水ラインの隔離完了までの時間を60分として溢水量を算出した。</p>		<p>2. 溢水量の考え方</p> <p>(1) 循環水管伸縮継手、原子炉補給水（脱塩水）系統、水消火系統及び飲料水系統</p> <p>系統機器の損傷を想定するとともに、地震発生時に系統機器が運転中であり、なおかつ地震発生後も循環水ポンプ、2次系補給水ポンプ、電動機駆動消火ポンプ及び飲料水ポンプが運転し続けた場合を想定し、各ラインの隔離完了までの時間を表1のとおりとして溢水量を算出した。</p> <p style="text-align: center;">表1 隔離完了までの時間</p> <table border="1" data-bbox="1305 938 1827 1123"> <thead> <tr> <th>ライン</th> <th>系統</th> <th>(a) 事象の判断</th> <th>(b) 現場への移動</th> <th>(c) 漏えい箇所の特定</th> <th>(d) 漏えい箇所の隔離</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>循環水管伸縮継手</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>5</td> <td>16</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>原子炉補給水系統（脱塩水）</td> <td>※1</td> <td>※2</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>水消火系統</td> <td>※1</td> <td>※2</td> <td>※3</td> <td>10</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>飲料水系統</td> <td>※1</td> <td>※2</td> <td>※3</td> <td>15</td> <td>101</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 ①にて事象の判断の時間を見込んでいることから不要。 ※2 溢水が発生する建屋が①での隔離操作を行う建屋と同じであり、移動に要する時間が不要 ※3 溢水が発生する建屋が②と同じであり、②に合わせて漏えい箇所を特定する。</p>	ライン	系統	(a) 事象の判断	(b) 現場への移動	(c) 漏えい箇所の特定	(d) 漏えい箇所の隔離	合計	①	循環水管伸縮継手	10	15	5	16	46	②	原子炉補給水系統（脱塩水）	※1	※2	20	10	76	③	水消火系統	※1	※2	※3	10	86	④	飲料水系統	※1	※2	※3	15	101	<p>炉補助建屋内に設置されていることから、一連のパトロールにて漏えい箇所の確認及び隔離操作を実施している。</p> <p>・泊は耐震評価及び耐震補強を実施することにより、防護対象設備が設置された建屋において、地震時に隔離操作を期待する系統設備はない。泊の耐震評価及び耐震補強の対象には伊方の隔離操作対象となっている3ラインが含まれている。</p> <p>【伊方】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>設計方針の相違</p> <p>隔離対象となるライン及び運転の継続を想定するポンプが異なる。</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載方針の相違</p> <p>泊では各ラインの隔離完了までの時間を表にて整理する。</p>
ライン	系統	(a) 事象の判断	(b) 現場への移動	(c) 漏えい箇所の特定	(d) 漏えい箇所の隔離	合計																																
①	循環水管伸縮継手	10	15	5	16	46																																
②	原子炉補給水系統（脱塩水）	※1	※2	20	10	76																																
③	水消火系統	※1	※2	※3	10	86																																
④	飲料水系統	※1	※2	※3	15	101																																


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料14）

伊方発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																
<p>時間設定の考え方は以下のとおり。</p> <p>(a)現場への移動(10分) 20 gal以上の地震検知にて漏えいの有無に関わらず全エリアのパトロールの実施が社内規定に定められており、直ちに現場確認を開始する*。現場確認開始に要する時間は、出入管理5分を含めて10分を想定。 ※：基準地震動Ssを超える地震若しくはその他の要因により設計基準事象を超える事態に進展した場合には、故障事故処理内規第二部及び第三部の対応手順にて対処する。</p> <p>(b)漏えい箇所特定に要する時間(40分) 通常のパトロール手順、ルートに従い現場パトロールを実施した場合、40分以内で管理区域内全てのエリアを確認可能。 現場にて当該ラインの漏えいを発見した場合、速やかに中央制御室に連絡。</p>	<p>時間設定の考え方は以下のとおり。</p> <p>(a)事象の判断(10分) 運転員は中央制御室にて8 gal以上の地震を検知した後に、10分間の時間余裕を見込んだ後に操作を開始するとして評価する。</p> <p>(b)現場への移動(15分) 8 gal以上の地震検知にて漏えいの有無にかかわらず溢水源となりうる系統が設置されるエリアのパトロールの実施が社内規定に定められており、直ちに現場確認を開始する*。現場確認開始に要する時間は、防護具着用10分を含めて15分を想定。 ※ 基準地震動を超える地震若しくはその他の要因により設計基準事象を超える事態に進展した場合には、運転要領緊急処置編第2部及び第3部の対応手順にて対処する。</p> <p>(c)漏えい箇所特定に要する時間 パトロール手順、ルートに従い現場パトロールを実施した場合、表2の時間以内で溢水源となりうる系統が設置されるエリアを確認可能。 現場にて当該ラインの漏えいを発見した場合、速やかに中央制御室に連絡。</p> <table border="1" data-bbox="1308 1273 1832 1458"> <caption>表2 漏えい箇所特定に要する時間</caption> <thead> <tr> <th>ライン</th> <th>系統</th> <th>溢水が発生する建屋</th> <th>漏えい箇所特定に要する時間(分)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>循環水管伸縮継手</td> <td>タービン建屋</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>原子炉補給水系統(脱塩水)</td> <td rowspan="3">出入管理建屋、電気建屋</td> <td rowspan="3">20</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>水消火系統</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>飲料水系統</td> </tr> </tbody> </table>	ライン	系統	溢水が発生する建屋	漏えい箇所特定に要する時間(分)	①	循環水管伸縮継手	タービン建屋	5	②	原子炉補給水系統(脱塩水)	出入管理建屋、電気建屋	20	③	水消火系統	④	飲料水系統	<p>時間設定の考え方は以下のとおり。</p> <p>(a)事象の判断(10分) 泊は旧気象庁震度階による震度3(8.0~25Gal)の弱震に相当する地震の規模として、8Gal以上の地震加速度を検知した場合に、事象の判断として10分間の時間余裕を見込んだ後に巡視点検を実施する運用としている。</p> <p>(b)現場への移動(15分) 8 gal以上の地震検知にて漏えいの有無にかかわらず溢水源となりうる系統が設置されるエリアのパトロールの実施が社内規定に定められており、直ちに現場確認を開始する*。現場確認開始に要する時間は、防護具着用10分を含めて15分を想定。 ※ 基準地震動を超える地震若しくはその他の要因により設計基準事象を超える事態に進展した場合には、運転要領緊急処置編第2部及び第3部の対応手順にて対処する。</p> <p>(c)漏えい箇所特定に要する時間 パトロール手順、ルートに従い現場パトロールを実施した場合、表2の時間以内で溢水源となりうる系統が設置されるエリアを確認可能。 現場にて当該ラインの漏えいを発見した場合、速やかに中央制御室に連絡。</p>	<p>【伊方】 設計方針の相違 泊は旧気象庁震度階による震度3(8.0~25Gal)の弱震に相当する地震の規模として、8Gal以上の地震加速度を検知した場合に、事象の判断として10分間の時間余裕を見込んだ後に巡視点検を実施する運用としている。</p> <p>【伊方】 記載表現の相違 設計方針の相違 ・想定する時間の相違。 ・伊方は管理区域内すべてのパトロールを実施しているが、泊は溢水源となりうる系統の設置エリアを対象としてパトロール手順及びルートを設定している。 記載方針の相違 泊は防護具着用に関する時間を含めて現場移動時間を算出していることを記載している。</p> <p>【伊方】 記載方針の相違 泊では各ラインの漏えい箇所特定に要する時間を表にて整理する。 設計方針の相違 ・伊方は管理区域内すべてのパトロールを実施しているが、泊は溢水源となりうる系統の設置エリアを対象としてパトロール手順及びルートを設定している。 ・伊方は補機制御室から遠隔操作によりポンプを停止するのに対し、泊では現場にて各系統の手動弁を閉止することにより漏えいを停止する。</p>
ライン	系統	溢水が発生する建屋	漏えい箇所特定に要する時間(分)																
①	循環水管伸縮継手	タービン建屋	5																
②	原子炉補給水系統(脱塩水)	出入管理建屋、電気建屋	20																
③	水消火系統																		
④	飲料水系統																		



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料14）

伊方発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																															
<p>(c) 漏えい箇所の隔離(10分) 補機制御室より遠隔操作にて給水ポンプを停止することにより、漏えい停止。</p> <p>① ほう酸回収装置給水ライン</p>  <table border="1" data-bbox="156 1037 672 1141"> <thead> <tr> <th>溢水源</th> <th>溢水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給水ライン隔離前漏洩量(3.4m³/h×1h)</td> <td>3.4m³</td> </tr> <tr> <td>機器保有水(ほう酸回収装置)</td> <td>9.4m³</td> </tr> <tr> <td>配管保有水[※]</td> <td>5.0m³</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>17.8m³</td> </tr> </tbody> </table> <p>※配管保有水量は冷却材貯蔵タンクより下流側の全ての配管保有水量(約2m³)に余裕を見た値を設定</p>	溢水源	溢水量	給水ライン隔離前漏洩量(3.4m ³ /h×1h)	3.4m ³	機器保有水(ほう酸回収装置)	9.4m ³	配管保有水 [※]	5.0m ³	合計	17.8m ³		<p>(d) 漏えい箇所の隔離 隔離操作を行う建屋まで移動し、手動操作による循環水ポンプの電源開放及び隔離弁閉止により、漏えい停止。各システムの漏えい箇所の隔離に要する時間は表3のとおり。</p> <p>表3 漏えい箇所の隔離</p> <table border="1" data-bbox="1288 478 1848 630"> <thead> <tr> <th>ライン</th> <th>対象系統</th> <th>隔離操作を行う建屋</th> <th>隔離操作箇所への移動時間(分)</th> <th>隔離操作に要する時間(分)</th> <th>合計(分)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>循環水管伸縮継手</td> <td>電気建屋</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>原子炉補給水系統(配塩水)</td> <td rowspan="2">原子炉</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>飲料水系統</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>水消火系統</td> <td>補助建屋</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ポンプ停止時間を含める。</p> <p>3. 溢水量の算出結果 2項で設定した隔離完了までの時間に基づき、建屋ごとに溢水量を算出した結果を表4～6に示す。</p> <p>表4 タービン建屋 溢水量</p> <table border="1" data-bbox="1299 893 1848 997"> <thead> <tr> <th>建屋</th> <th>系統</th> <th>溢水源</th> <th>溢水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タービン建屋</td> <td>循環水管伸縮継手</td> <td>隔離前漏えい量 (37,000m³/h^{0.1}×40min)</td> <td>28,367m³</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td>28,367m³</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 トリチェリの定理により算出</p> <p>表5 出入管理建屋 溢水量</p> <table border="1" data-bbox="1288 1109 1848 1364"> <thead> <tr> <th>建屋</th> <th>系統</th> <th>溢水源</th> <th>溢水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">出入管理建屋</td> <td rowspan="3">原子炉補給水系統(配塩水)</td> <td>隔離前漏えい量(265m³/h^{0.1}×70min)</td> <td>335.7m³</td> </tr> <tr> <td>機器保有水</td> <td>0m³</td> </tr> <tr> <td>配管保有水</td> <td>5m³</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">飲料水系統</td> <td>隔離前漏えい量(18m³/h^{0.1}×86min)</td> <td>25.8m³</td> </tr> <tr> <td>機器保有水</td> <td>14.4m³</td> </tr> <tr> <td>配管保有水</td> <td>2.6m³</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">水消火系統</td> <td>隔離前漏えい量(390m³/h^{0.1}×10min)</td> <td>656.5m³</td> </tr> <tr> <td>機器保有水</td> <td>0m³</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td>1065.0m³</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 給水ポンプ定格流量</p>	ライン	対象系統	隔離操作を行う建屋	隔離操作箇所への移動時間(分)	隔離操作に要する時間(分)	合計(分)	①	循環水管伸縮継手	電気建屋	10	6	16	②	原子炉補給水系統(配塩水)	原子炉	5	5	10	③	飲料水系統	5	5	10	④	水消火系統	補助建屋	10	5	15	建屋	系統	溢水源	溢水量	タービン建屋	循環水管伸縮継手	隔離前漏えい量 (37,000m ³ /h ^{0.1} ×40min)	28,367m ³	合計			28,367m ³	建屋	系統	溢水源	溢水量	出入管理建屋	原子炉補給水系統(配塩水)	隔離前漏えい量(265m ³ /h ^{0.1} ×70min)	335.7m ³	機器保有水	0m ³	配管保有水	5m ³	飲料水系統	隔離前漏えい量(18m ³ /h ^{0.1} ×86min)	25.8m ³	機器保有水	14.4m ³	配管保有水	2.6m ³	水消火系統	隔離前漏えい量(390m ³ /h ^{0.1} ×10min)	656.5m ³	機器保有水	0m ³	合計			1065.0m ³	<p>【伊方】 設計方針の相違 泊では遠隔操作によりポンプが停止できなかった場合を想定して、ポンプの電源開放及び隔離弁閉止により漏えい箇所を隔離する。 記載方針の相違 泊では各ラインの漏えい箇所の隔離に要する時間を表にて整理する。</p> <p>【伊方】 記載方針の相違 泊では、溢水源となる建屋が複数あることから建屋ごとの溢水量の算出結果を記載している。</p>
溢水源	溢水量																																																																																	
給水ライン隔離前漏洩量(3.4m ³ /h×1h)	3.4m ³																																																																																	
機器保有水(ほう酸回収装置)	9.4m ³																																																																																	
配管保有水 [※]	5.0m ³																																																																																	
合計	17.8m ³																																																																																	
ライン	対象系統	隔離操作を行う建屋	隔離操作箇所への移動時間(分)	隔離操作に要する時間(分)	合計(分)																																																																													
①	循環水管伸縮継手	電気建屋	10	6	16																																																																													
②	原子炉補給水系統(配塩水)	原子炉	5	5	10																																																																													
③	飲料水系統		5	5	10																																																																													
④	水消火系統	補助建屋	10	5	15																																																																													
建屋	系統	溢水源	溢水量																																																																															
タービン建屋	循環水管伸縮継手	隔離前漏えい量 (37,000m ³ /h ^{0.1} ×40min)	28,367m ³																																																																															
合計			28,367m ³																																																																															
建屋	系統	溢水源	溢水量																																																																															
出入管理建屋	原子炉補給水系統(配塩水)	隔離前漏えい量(265m ³ /h ^{0.1} ×70min)	335.7m ³																																																																															
		機器保有水	0m ³																																																																															
		配管保有水	5m ³																																																																															
	飲料水系統	隔離前漏えい量(18m ³ /h ^{0.1} ×86min)	25.8m ³																																																																															
		機器保有水	14.4m ³																																																																															
		配管保有水	2.6m ³																																																																															
水消火系統	隔離前漏えい量(390m ³ /h ^{0.1} ×10min)	656.5m ³																																																																																
	機器保有水	0m ³																																																																																
合計			1065.0m ³																																																																															

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料14）

伊方発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																						
<p>② 廃液蒸発装置給水ライン</p>  <table border="1" data-bbox="156 399 672 510"> <thead> <tr> <th>溢水源</th> <th>溢水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給水ライン隔離前漏洩量(1.7m³/h×1h)</td> <td>1.7m³</td> </tr> <tr> <td>機器保有水(廃液蒸発装置 10.2m³×2基)</td> <td>20.4m³</td> </tr> <tr> <td>配管保有水[※]</td> <td>10.0m³</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>32.1m³</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 配管保有水量は液体廃棄物処理系統の全ての保有水量（約7m³）に余裕を見た値を設定</p>	溢水源	溢水量	給水ライン隔離前漏洩量(1.7m ³ /h×1h)	1.7m ³	機器保有水(廃液蒸発装置 10.2m ³ ×2基)	20.4m ³	配管保有水 [※]	10.0m ³	合計	32.1m ³		<p>表 8 電気建屋 溢水量</p> <table border="1" data-bbox="1288 207 1848 470"> <thead> <tr> <th>建屋</th> <th>系統</th> <th>溢水源</th> <th>溢水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">電気建屋</td> <td rowspan="3">原子炉補給水系統 (脱塩水)</td> <td>隔離前漏えい量^{※1}</td> <td>0m³</td> </tr> <tr> <td>機器保有水</td> <td>0m³</td> </tr> <tr> <td>配管保有水</td> <td>5m³</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">飲料水系統</td> <td>隔離前漏えい量 (18m³/h^{※2}×86min)</td> <td>25.8m³</td> </tr> <tr> <td>機器保有水</td> <td>14.4m³</td> </tr> <tr> <td>配管保有水</td> <td>2.6m³</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">水消火系統</td> <td>隔離前漏えい量 (390m³/h^{※2}×101min)</td> <td>636.75m³</td> </tr> <tr> <td>機器保有水</td> <td>0m³</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td>729.3m³</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 系統の隔離弁は常時間のため、ポンプによる継続流出はない。 ※2 給水ポンプ定格流量</p>	建屋	系統	溢水源	溢水量	電気建屋	原子炉補給水系統 (脱塩水)	隔離前漏えい量 ^{※1}	0m ³	機器保有水	0m ³	配管保有水	5m ³	飲料水系統	隔離前漏えい量 (18m ³ /h ^{※2} ×86min)	25.8m ³	機器保有水	14.4m ³	配管保有水	2.6m ³	水消火系統	隔離前漏えい量 (390m ³ /h ^{※2} ×101min)	636.75m ³	機器保有水	0m ³	合計			729.3m ³	<p>【伊方】 記載方針の相違 泊では、溢水源となる建屋が複数あることから建屋ごとの溢水量の算出結果を記載している。</p>
溢水源	溢水量																																								
給水ライン隔離前漏洩量(1.7m ³ /h×1h)	1.7m ³																																								
機器保有水(廃液蒸発装置 10.2m ³ ×2基)	20.4m ³																																								
配管保有水 [※]	10.0m ³																																								
合計	32.1m ³																																								
建屋	系統	溢水源	溢水量																																						
電気建屋	原子炉補給水系統 (脱塩水)	隔離前漏えい量 ^{※1}	0m ³																																						
		機器保有水	0m ³																																						
		配管保有水	5m ³																																						
	飲料水系統	隔離前漏えい量 (18m ³ /h ^{※2} ×86min)	25.8m ³																																						
		機器保有水	14.4m ³																																						
		配管保有水	2.6m ³																																						
水消火系統	隔離前漏えい量 (390m ³ /h ^{※2} ×101min)	636.75m ³																																							
	機器保有水	0m ³																																							
合計			729.3m ³																																						
<p>(2) 抽出ライン</p> <p>抽出ラインの耐震性を有していない脱塩塔等の破損により漏洩が発生した場合を想定し、加圧器水位低下による自動抽出隔離までの時間を考慮し溢水量を算出した。</p> <table border="1" data-bbox="123 734 638 957"> <thead> <tr> <th>時刻</th> <th>事象</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0分</td> <td>①破断発生</td> <td></td> </tr> <tr> <td>?</td> <td>②体積制御タンク水位低下</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21分</td> <td>③充てんポンプ停止</td> <td>体積制御タンク水位低下による</td> </tr> <tr> <td>?</td> <td>④加圧器水位低下</td> <td>充てんポンプ停止による</td> </tr> <tr> <td>40分</td> <td>⑤抽出隔離</td> <td>「加圧器水位低」インターロック</td> </tr> </tbody> </table>	時刻	事象	備考	0分	①破断発生		?	②体積制御タンク水位低下		21分	③充てんポンプ停止	体積制御タンク水位低下による	?	④加圧器水位低下	充てんポンプ停止による	40分	⑤抽出隔離	「加圧器水位低」インターロック			<p>【伊方】 設計方針の相違 泊では、地震時溢水評価において、自動隔離による漏えい停止に期待する系統はない。</p>																				
時刻	事象	備考																																							
0分	①破断発生																																								
?	②体積制御タンク水位低下																																								
21分	③充てんポンプ停止	体積制御タンク水位低下による																																							
?	④加圧器水位低下	充てんポンプ停止による																																							
40分	⑤抽出隔離	「加圧器水位低」インターロック																																							
 <table border="1" data-bbox="134 1228 627 1340"> <thead> <tr> <th>溢水源</th> <th>溢水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>抽出ライン隔離前漏洩量(40.9m³/h×40min)</td> <td>27.2m³</td> </tr> <tr> <td>機器保有水(冷却材混床式脱塩塔 4.2m³他)</td> <td>12.8m³</td> </tr> <tr> <td>配管保有水[※]</td> <td>10.0m³</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>50.0m³</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 配管保有水量は保守的に化学体積制御系統全ての保有水量を設定</p>	溢水源	溢水量	抽出ライン隔離前漏洩量(40.9m ³ /h×40min)	27.2m ³	機器保有水(冷却材混床式脱塩塔 4.2m ³ 他)	12.8m ³	配管保有水 [※]	10.0m ³	合計	50.0m ³																															
溢水源	溢水量																																								
抽出ライン隔離前漏洩量(40.9m ³ /h×40min)	27.2m ³																																								
機器保有水(冷却材混床式脱塩塔 4.2m ³ 他)	12.8m ³																																								
配管保有水 [※]	10.0m ³																																								
合計	50.0m ³																																								

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

川内発電所1 / 2号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																				
<p>2-11 貫通クラック等微小漏えい時の影響について</p> <p>想定破損による溢水影響評価（没水）において、高エネルギー配管の破断を想定した溢水影響を評価しており、溢水量は漏えい流量と検知・隔離時間をもとに評価している。なお、評価においては、以下の傾向があるため、破断開口が小さく、検知時間が長くなる場合の影響について確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・破断を想定した場合は、漏えい流量が大きいために検知時間が短くなる傾向 ・配管の破損開口が破断より小さくなれば、漏えい流量は減少するが検知時間は長くなる傾向 	<p>補足説明資料 34</p> <p>貫通クラック等微小漏えい時の影響について</p> <p>1. 高エネルギー配管からの微小漏えいについて</p> <p>想定破損による溢水影響評価（没水）において、高エネルギー配管の破断を想定した溢水影響を評価しており、溢水量は流出流量と検知・隔離時間を元に評価している。このとき、破断形状としては評価ガイドに則り完全全周破断を想定しているが、破断面積が小さい場合は検知・隔離に要する時間が長くなる可能性があるため、その影響について確認した。</p> <p>完全全周破断を想定する系統と溢水量を表1に示す。なお、溢水量は以下の算出式により算出した。</p> <p>溢水量[m³]=流出流量[m³/分]×隔離時間[分]+系統保有水量[m³] …… ①式</p> <p>表1 完全全周破断を想定する系統と溢水量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>系統</th> <th>流出流量 [m³/h]</th> <th>隔離時間 [min]</th> <th>隔離までの溢水量[m³]</th> <th>系統保有水量[m³]</th> <th>溢水量 [m³]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FDW</td> <td>5,760</td> <td>— (自動隔離 20s)</td> <td>32 (別途RFPトリップまでの溢水量 400m³を考慮)</td> <td>44</td> <td>476</td> </tr> <tr> <td>CRD</td> <td>23</td> <td>90</td> <td>31</td> <td>22</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>CW</td> <td>6,128</td> <td>— (自動隔離 60s)</td> <td>103</td> <td>33</td> <td>136</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記系統は管理区域内に敷設されており、漏えいを検知する手段としては、建屋内排水系のサンパ警報、床漏えい検知器、エリアモニタ（放射線、温度）、運転員による巡視点検及び各種パラメータの監視等が考えられる。</p>	系統	流出流量 [m ³ /h]	隔離時間 [min]	隔離までの溢水量[m ³]	系統保有水量[m ³]	溢水量 [m ³]	FDW	5,760	— (自動隔離 20s)	32 (別途RFPトリップまでの溢水量 400m ³ を考慮)	44	476	CRD	23	90	31	22	53	CW	6,128	— (自動隔離 60s)	103	33	136	<p>補足説明資料 15</p> <p>貫通クラック等微小漏えい時の影響について</p> <p>1. 高エネルギー配管からの微小漏えいについて</p> <p>想定破損による溢水影響評価（没水）において、高エネルギー配管の破断を想定した溢水影響を評価しており、溢水量は流出流量と検知・隔離時間を基に評価している。このとき、破断形状としては評価ガイドに則り完全全周破断を想定しているが、破断面積が小さい場合は検知・隔離に要する時間が長くなる可能性があるため、その影響について確認した。</p> <p>完全全周破断を想定する系統と溢水量を表1に示す。なお、溢水量は以下の算出式により算出した。</p> <p>溢水量 [m³] = 流出流量 [m³/min] × 隔離時間 [min] + 系統保有水量 [m³] …… ①式</p> <p>表1 完全全周破断を想定する系統と溢水量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>系統</th> <th>流出流量 [m³/h]</th> <th>隔離時間 [min]</th> <th>隔離までの溢水量 [m³]</th> <th>系統保有水量 [m³]</th> <th>溢水量 [m³]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>化学体積制御系統</td> <td>120</td> <td>16</td> <td>32.0</td> <td>5.6</td> <td>37.6</td> </tr> <tr> <td>補助蒸気系統</td> <td>31.3</td> <td>5</td> <td>2.7</td> <td>1.0</td> <td>3.7</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">蒸気発生器ブローダウン系統</td> <td>689</td> <td rowspan="2">16</td> <td rowspan="2">187.2</td> <td rowspan="2">81.0</td> <td rowspan="2">208.2</td> </tr> <tr> <td>240</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主蒸気系統</td> <td>627.3</td> <td rowspan="2">35</td> <td rowspan="2">483.3</td> <td rowspan="2">81.0</td> <td rowspan="2">564.3</td> </tr> <tr> <td>240</td> </tr> <tr> <td>主給水系統</td> <td>2,091</td> <td>18</td> <td>627.3</td> <td>15.0</td> <td>642.3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">補助給水系統</td> <td>877</td> <td rowspan="2">35</td> <td rowspan="2">506.4</td> <td rowspan="2">81.0</td> <td rowspan="2">587.4</td> </tr> <tr> <td>240</td> </tr> </tbody> </table> <p>※流出流量と隔離時間の関係については、補足説明資料2「保有水量・系統別漏水量算出要領」に記載する。</p> <p>【川内・女川】 記載表現の相違</p> <p>大飯には本資料が存在しないため、先行PWRのうち、完全全周破断を想定する各系統の破断面積が小さい場合の影響を確認している。川内の記載を参照している。</p> <p>【川内】 記載表現の相違 記載方針の相違 女川審査実績の反映</p> <p>【女川】 設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊では、先行PWRと同様に隔離までの事象の進展により流出流量が変化するため系統内で流出流量を複数記載している。 ・具体的な算出結果については、補足説明資料2「保有水量・系統別溢水量算出要領」に記載しており、本資料ではそれぞれの系統において、溢水量が最大となる破断箇所の溢水量を抽出して記載している。 ・プラント設計の違いによる系統、評価結果の相違。 <p>【女川】 設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊では、非管理区域にも完全全周破断を想定する高エネルギー配管が敷設されている。 ・泊では、原子炉建屋、原子炉補助建屋内に床漏えい検知器はない。 	系統	流出流量 [m ³ /h]	隔離時間 [min]	隔離までの溢水量 [m ³]	系統保有水量 [m ³]	溢水量 [m ³]	化学体積制御系統	120	16	32.0	5.6	37.6	補助蒸気系統	31.3	5	2.7	1.0	3.7	蒸気発生器ブローダウン系統	689	16	187.2	81.0	208.2	240	主蒸気系統	627.3	35	483.3	81.0	564.3	240	主給水系統	2,091	18	627.3	15.0	642.3	補助給水系統	877	35	506.4	81.0	587.4	240
系統	流出流量 [m ³ /h]	隔離時間 [min]	隔離までの溢水量[m ³]	系統保有水量[m ³]	溢水量 [m ³]																																																																		
FDW	5,760	— (自動隔離 20s)	32 (別途RFPトリップまでの溢水量 400m ³ を考慮)	44	476																																																																		
CRD	23	90	31	22	53																																																																		
CW	6,128	— (自動隔離 60s)	103	33	136																																																																		
系統	流出流量 [m ³ /h]	隔離時間 [min]	隔離までの溢水量 [m ³]	系統保有水量 [m ³]	溢水量 [m ³]																																																																		
化学体積制御系統	120	16	32.0	5.6	37.6																																																																		
補助蒸気系統	31.3	5	2.7	1.0	3.7																																																																		
蒸気発生器ブローダウン系統	689	16	187.2	81.0	208.2																																																																		
	240																																																																						
主蒸気系統	627.3	35	483.3	81.0	564.3																																																																		
	240																																																																						
主給水系統	2,091	18	627.3	15.0	642.3																																																																		
補助給水系統	877	35	506.4	81.0	587.4																																																																		
	240																																																																						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料15）

川内発電所1/2号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
<p>配管破損開口が小さく、流量計等の系統設備で検知できない可能性がある範囲（警報設定値以下）の場合、配管破断ベースの評価よりも検知・隔離時間が長くなる傾向になるが、溢水流量が小さいため、溢水は床ドレンにより排水されて溢水水位は高くない。なお、床ドレンから排水された溢水はサンプに流入しサンプポンプで排出されるためポンプの発停及びサンプ水位警報で確認できる。</p> <p>CVCS 系統での警報発信に必要な流量と保守的に床ドレン一箇所からの排出流量を比較する（実際には溢水滞留エリアには床ドレン目皿が複数ある）。</p> <p>【床ドレンによる排水量評価（例）】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>系統</th> <th>警報発信に必要な流量</th> <th>床ドレン（1ヶ所）からの排水流量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CVCS系統</td> <td>約15m³/h以上</td> <td>約30m³/h（設水水位が約10cmの場合^{※1}）</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 管理区域で最も機能喪失高さが低いのは1号燃料取替用水ポンプ（46cm）であり、10cm没水した場合でも機能喪失することはない。非管理区域には溢水水源が補助蒸気しかなくRTDで検知可能である。</p> <p>※2 SGBD、MS/FWは、区画化されているMS/FW配管室に設置されている。また、防護対象設備は高い位置に設置されており貯水可能量が他区域と比べて大きいことから破損開口が小さい場合の影響は軽微である。ASSは蒸気影響防止のために設置している温度計により漏えい検知が可能であることから影響軽微であるため問題ない。</p>	系統	警報発信に必要な流量	床ドレン（1ヶ所）からの排水流量	CVCS系統	約15m ³ /h以上	約30m ³ /h（設水水位が約10cmの場合 ^{※1} ）	<p>破断面積が小さく、サンプタンク水位やサンプポンプの異常運転による漏えいの検知ができない可能性がある範囲の場合、流出流量が十分小さいため、床ドレンにより排水されて溢水水位は高くない。床ドレンから排水された溢水はサンプに流入し、サンプポンプで排水され、溢水事象としてそれ以上発展することはない。</p> <p>また、サンプポンプの定格流量（10m³/h）以下の流出流量の場合も、サンプの水位制御が可能であり、溢水事象として留意すべき事象とはならない。</p> <p>これにより、少なくともサンプポンプ定格流量以上の流出流量での漏えいを想定する。</p> <p>・給水系 原子炉建屋内で給水系が敷設されている区画はR-M2F-1及びR-B1F-3-2（MS トンネル室）である。当該区画には漏えい検出器（温度）や放射線モニタが設置されており、給水系からの漏えいが微小であっても、これらの設備によって漏えいを検知することが可能である。また流出流量が微小であることから、隔離までの溢水流量が、完全全周破断想定時の溢水量（476m³）以上になるまではかなりの時間余裕があることから、現状の評価で十分包含できている。</p>	<p>破断面積が小さく、サンプタンク水位やサンプポンプの異常運転による漏えいの検知ができない可能性がある範囲の場合、流出流量が十分小さいため、床ドレンにより排水されて溢水水位は高くない。床ドレンから排水された溢水はサンプに流入し、サンプポンプで排水され、溢水事象としてそれ以上発展することはない。</p> <p>また、サンプポンプの定格流量（11.4m³/h）以下の流出流量の場合も、サンプの水位制御が可能であり、溢水事象として留意すべき事象とはならない。</p> <p>これにより、少なくともサンプポンプ定格流量以上の流出流量での漏えいを想定する。</p> <p>化学体積制御系統での警報発信に必要な流量と保守的に床ドレン1箇所からの排水流量を表2のとおり比較する。（実際には溢水滞留エリアには床ドレン目皿が複数ある）</p> <p>表2 床ドレンによる排水量評価</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>系統</th> <th>警報発信に必要な流量</th> <th>床ドレン（1箇所）からの排水流量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>化学体積制御系統</td> <td>11.4m³/h以上</td> <td>約30m³/h（溢水水位が10cm^{※1}の場合）</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 管理区域で最も機能喪失高さが低いのは高圧注入ポンプ（32cm）であり、10cm没水した場合でも機能喪失することはない。非管理区域には溢水水源が補助蒸気系統しかなく温度検出器で検知可能である。</p> <p>※2 蒸気発生器ブローダウン系統、主蒸気系統、主給水系及び補助給水系は、区画化されている主蒸気管室に設置されている。また、防護対象設備は高い位置に設置されており、貯水可能量が他区域と比べて大きいことから破損開口が小さい場合の影響は軽微である。補助蒸気系統は蒸気影響防止のために設置している温度検出器により漏えい検知が可能であることから影響軽微であるため問題ない。</p>	系統	警報発信に必要な流量	床ドレン（1箇所）からの排水流量	化学体積制御系統	11.4m ³ /h以上	約30m ³ /h（溢水水位が10cm ^{※1} の場合）	<p>【川内】 記載表現の相違 記載方針の相違 女川審査実績の反映</p> <p>【女川】 設計方針の相違 ポンプ流量の相違</p> <p>これ以降の記載については、先行PWRで系統ごとに貫通クラックの微小漏えい時の影響について整理している川内審査実績を反映することとし、川内との比較を実施する。</p> <p>【川内】 記載表現の相違 記載方針の相違 表として記載されているので、表番号を付番して説明する。</p> <p>【女川】 記載方針の相違 貫通クラックの微小漏えいに関する評価結果は炉型によって異なることから、先行PWRの川内の実績を反映する。</p> <p>【川内】 記載表現の相違</p>
系統	警報発信に必要な流量	床ドレン（1ヶ所）からの排水流量													
CVCS系統	約15m ³ /h以上	約30m ³ /h（設水水位が約10cmの場合 ^{※1} ）													
系統	警報発信に必要な流量	床ドレン（1箇所）からの排水流量													
化学体積制御系統	11.4m ³ /h以上	約30m ³ /h（溢水水位が10cm ^{※1} の場合）													

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

川内発電所1/2号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>・制御棒駆動水圧系</p> <p>全周破断を想定した場合、流出流量が23m³/hであると、約8分でサンプ警報により検知可能である。この流出流量が想定より少ない場合（23m³/h未滿）には、検知までに時間がかかり隔離完了までの時間が80分を超える可能性がある。サンプ警報により漏えい検知し、隔離するまでの評価時間（80分）を超過する可能性のある流出流量は14m³/h未滿である。このとき隔離までに流出する溢水量は40m³程度であり、評価上想定している隔離までの溢水量43m³よりも少ないため、現状の評価で包含できている。</p> <p>・原子炉冷却材浄化系</p> <p>破断形状として完全全周破断を想定すると、系統の差流量大インターロック（設定28.7m³/h）により、系統は隔離される。隔離までの時間を保守的に60秒（差流量大検出時間15秒、隔離弁全閉時間30秒に余裕15秒を考慮）とし、その後、隔離バウンダリ内の全系統保有水量39m³が流出すると想定している。</p> <p>一方で流出流量が28.7m³/h以下である場合は、差流量大による系統の隔離は達成されない可能性がある。しかしこの場合は、サンプ警報による漏えい検知が可能であり、評価上想定している隔離までの溢水量136m³よりも少ないため、現状の評価で包含できている。</p>		<p>【女川】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>貫通クラックの微小漏えいに関する評価結果は炉型によって異なることから、先行PWRの川内の実績を反映する。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>補足資料 7-1</p> <p>被水影響評価について</p> <p>防滴仕様については、JIS規格の水に対する保護等級4以上を防滴仕様とみなすこととする。</p> <p>なお、IPコードとは、JISにおいて「外郭による、危険な箇所への接近、外来固形物の侵入、水の浸入に対する保護等級及びそれらの付加的事項などをコード化して表すシステム」と定義される。</p>	<p>補足説明資料 6</p> <p>防滴仕様の被水評価における妥当性について</p> <p>1. 概要</p> <p>内部溢水影響評価においては、溢水評価対象設備のうち防滴仕様を確認されたものについては被水により機能喪失しないものとしており、防滴仕様の確認は、JIS等の規格に基づいた確認又は当該設備の構造の観点（防滴、防水構造）から実施している。</p> <p>以下に設備の防滴仕様について説明を行う。</p> <p>2. 溢水影響評価対象設備の防滴仕様の確認について</p> <p>被水影響評価において防滴仕様に期待している設備は、「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級」や「NEMA (National Electrical Manufacturers Association)」で定められた保護等級を有しているか、保護等級は有していないものの構造上防滴仕様を有しているものである。各防滴仕様の詳細について表1に纏める。</p>	<p>補足説明資料 16</p> <p>防滴仕様の被水評価における妥当性について</p> <p>1. 概要</p> <p>内部溢水影響評価においては、溢水評価対象設備のうち防滴仕様を確認されたものについては被水により機能喪失しないものとしており、防滴仕様の確認は、JIS等の規格に基づいた確認又は当該設備の構造の観点（防滴、防水構造）から実施している。</p> <p>以下に設備の防滴仕様について説明を行う。</p> <p>2. 溢水影響評価対象設備の防滴仕様の確認について</p> <p>被水影響評価において防滴仕様に期待している設備は、「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級」で定められた保護等級を有しているか、保護等級は有していないものの構造上防滴仕様を有しているものである。各防滴仕様の詳細について表1に纏める。</p> <p>防滴仕様については、JIS規格の水に対する保護等級4以上を防滴仕様とみなすこととする。</p> <p>なお、IPコードとは、JISにおいて「外郭による、危険な箇所への接近、外来固形物の侵入、水の浸入に対する保護等級及びそれらの付加的事項などをコード化して表すシステム」と定義される。</p>	<p>【女川・大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違</p> <p>女川審査実績の反映</p> <p>【女川】 設計方針の相違</p> <p>泊では、溢水防護対象設備の防滴仕様として、NEMAで定められた保護等級を採用したものはなく、JISで定められた保護等級のみがある。（大飯と同様（大飯の被水防護対象設備リストでNEMAを用いていないことを確認した））</p> <p>記載内容の相違</p> <p>大飯審査実績の反映</p> <p>防滴仕様としてみなす保護等級を明記した。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																						
	<p style="text-align: center;">表1 防滴仕様詳細</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">防滴仕様</th> <th style="width: 80%;">防滴仕様の程度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IP56</td> <td> <p>【防滴仕様概要】 あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径：12.5mm ・放水率：毎分100L ・被試験品までの距離：2.5m～3m ・最低試験時間：3分 </td> </tr> <tr> <td>IP65</td> <td> <p>【防滴仕様概要】 あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径：6.3mm ・放水率：毎分12.5L ・被試験品までの距離：2.5m～3m ・最低試験時間：3分 </td> </tr> <tr> <td>IP67</td> <td> <p>【防滴仕様概要】 規定の圧力及び時間で一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があつてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外郭の上端から水面までの距離は0.15m ・下端から水面までの距離は1m ・試験時間：30分 </td> </tr> <tr> <td>NEMA-4</td> <td> <p>【防滴仕様概要】 ノズルによる噴流水によっても水の浸入があつてはならない。</p> <p>【試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径：25mm ・放水率：毎分240L ・被試験品までの距離：3m～3.5m </td> </tr> <tr> <td>・シリコンシール ・溶接構造 ・ねじ込み構造</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・継目部にシリコンシールを施工しており防滴仕様を有している。 ・溶接で密閉された構造であり防滴仕様を有している。 ・継目部がねじ込み式となっており防滴仕様を有している。 </td> </tr> </tbody> </table>	防滴仕様	防滴仕様の程度	IP56	<p>【防滴仕様概要】 あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径：12.5mm ・放水率：毎分100L ・被試験品までの距離：2.5m～3m ・最低試験時間：3分 	IP65	<p>【防滴仕様概要】 あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径：6.3mm ・放水率：毎分12.5L ・被試験品までの距離：2.5m～3m ・最低試験時間：3分 	IP67	<p>【防滴仕様概要】 規定の圧力及び時間で一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があつてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外郭の上端から水面までの距離は0.15m ・下端から水面までの距離は1m ・試験時間：30分 	NEMA-4	<p>【防滴仕様概要】 ノズルによる噴流水によっても水の浸入があつてはならない。</p> <p>【試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径：25mm ・放水率：毎分240L ・被試験品までの距離：3m～3.5m 	・シリコンシール ・溶接構造 ・ねじ込み構造	<ul style="list-style-type: none"> ・継目部にシリコンシールを施工しており防滴仕様を有している。 ・溶接で密閉された構造であり防滴仕様を有している。 ・継目部がねじ込み式となっており防滴仕様を有している。 	<p style="text-align: center;">表1 防滴仕様詳細</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">防滴仕様</th> <th style="width: 80%;">防滴仕様の程度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IP34</td> <td> <p>【防滴仕様概要】 あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オシレーティングチューブの半径：1,800mm ・放水率：各放水孔当たり0.07L/min ・被試験品までの距離：鉛直方向に対して±180度、全長距離200mmの位置から放水 ・最低試験時間：10分 </td> </tr> <tr> <td>IP55</td> <td> <p>【防滴仕様】 あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径：6.3mm ・放水率：12.5L/min ・被試験品までの距離：2.5m～3.0m ・最低試験時間：3分 </td> </tr> <tr> <td>IP67</td> <td> <p>【防滴仕様】 規定の圧力及び時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があつてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外郭の上端から水面までの距離は0.15m ・下端から水面までの距離は1m ・試験時間：30分 </td> </tr> <tr> <td>・シリコンシール</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・継目部にシリコンシールを施工しており防滴仕様を有している。 </td> </tr> </tbody> </table>	防滴仕様	防滴仕様の程度	IP34	<p>【防滴仕様概要】 あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オシレーティングチューブの半径：1,800mm ・放水率：各放水孔当たり0.07L/min ・被試験品までの距離：鉛直方向に対して±180度、全長距離200mmの位置から放水 ・最低試験時間：10分 	IP55	<p>【防滴仕様】 あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径：6.3mm ・放水率：12.5L/min ・被試験品までの距離：2.5m～3.0m ・最低試験時間：3分 	IP67	<p>【防滴仕様】 規定の圧力及び時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があつてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外郭の上端から水面までの距離は0.15m ・下端から水面までの距離は1m ・試験時間：30分 	・シリコンシール	<ul style="list-style-type: none"> ・継目部にシリコンシールを施工しており防滴仕様を有している。 	<p>【女川】 設計方針の相違 防滴仕様として適用するIPコードの相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映</p>
防滴仕様	防滴仕様の程度																								
IP56	<p>【防滴仕様概要】 あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径：12.5mm ・放水率：毎分100L ・被試験品までの距離：2.5m～3m ・最低試験時間：3分 																								
IP65	<p>【防滴仕様概要】 あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径：6.3mm ・放水率：毎分12.5L ・被試験品までの距離：2.5m～3m ・最低試験時間：3分 																								
IP67	<p>【防滴仕様概要】 規定の圧力及び時間で一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があつてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外郭の上端から水面までの距離は0.15m ・下端から水面までの距離は1m ・試験時間：30分 																								
NEMA-4	<p>【防滴仕様概要】 ノズルによる噴流水によっても水の浸入があつてはならない。</p> <p>【試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径：25mm ・放水率：毎分240L ・被試験品までの距離：3m～3.5m 																								
・シリコンシール ・溶接構造 ・ねじ込み構造	<ul style="list-style-type: none"> ・継目部にシリコンシールを施工しており防滴仕様を有している。 ・溶接で密閉された構造であり防滴仕様を有している。 ・継目部がねじ込み式となっており防滴仕様を有している。 																								
防滴仕様	防滴仕様の程度																								
IP34	<p>【防滴仕様概要】 あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オシレーティングチューブの半径：1,800mm ・放水率：各放水孔当たり0.07L/min ・被試験品までの距離：鉛直方向に対して±180度、全長距離200mmの位置から放水 ・最低試験時間：10分 																								
IP55	<p>【防滴仕様】 あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径：6.3mm ・放水率：12.5L/min ・被試験品までの距離：2.5m～3.0m ・最低試験時間：3分 																								
IP67	<p>【防滴仕様】 規定の圧力及び時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があつてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外郭の上端から水面までの距離は0.15m ・下端から水面までの距離は1m ・試験時間：30分 																								
・シリコンシール	<ul style="list-style-type: none"> ・継目部にシリコンシールを施工しており防滴仕様を有している。 																								



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料16）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																												
<p>JIS C 0920：2003より抜粋</p> <table border="1" data-bbox="129 231 564 582"> <caption>表 3 第二特性数字で示される水に対する保護等級</caption> <thead> <tr> <th>第二特性数字</th> <th>要約</th> <th>試験条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>噴霧状に落下する水線に対して保護する。</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>傾斜に落下する水線に対して保護する。</td> <td>傾斜に落下する水線によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>15度以内で傾斜しても鉛直に落下する水線に対して保護する。</td> <td>傾斜が鉛直に対して傾斜に15度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水線によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>噴水 (spraying water) に対して保護する。</td> <td>鉛直から両側に60度までの角度で噴出した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>水の飛まつ (splashing water) に対して保護する。</td> <td>あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>噴霧 (water jet) に対して保護する。</td> <td>あらゆる方向からのノズルによる噴霧水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>扇噴霧 (powerful jet) に対して保護する。</td> <td>あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴霧水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>水に浸しても影響がないように保護する。</td> <td>規定の圧力及び時間での試験中に中点に浸めたりも、有害な影響を生じる水の浸入が認められない。</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>潜水状態で使用に対して保護する。</td> <td>潜水状態で取り扱った数字より厳しい条件下で試験中に中点に浸めたりも、有害な影響を生じる水の浸入が認められない。</td> </tr> </tbody> </table> <p>4等級以上を⑤防滴仕様とみなす。</p>  <p>図5 防滴仕様の考え方</p> <p>補足資料7-2</p>	第二特性数字	要約	試験条件	0	噴霧状に落下する水線に対して保護する。	-	1	傾斜に落下する水線に対して保護する。	傾斜に落下する水線によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	2	15度以内で傾斜しても鉛直に落下する水線に対して保護する。	傾斜が鉛直に対して傾斜に15度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水線によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	3	噴水 (spraying water) に対して保護する。	鉛直から両側に60度までの角度で噴出した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	4	水の飛まつ (splashing water) に対して保護する。	あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。	5	噴霧 (water jet) に対して保護する。	あらゆる方向からのノズルによる噴霧水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	6	扇噴霧 (powerful jet) に対して保護する。	あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴霧水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	7	水に浸しても影響がないように保護する。	規定の圧力及び時間での試験中に中点に浸めたりも、有害な影響を生じる水の浸入が認められない。	8	潜水状態で使用に対して保護する。	潜水状態で取り扱った数字より厳しい条件下で試験中に中点に浸めたりも、有害な影響を生じる水の浸入が認められない。	<p>女川原子力発電所2号炉</p>	<p>泊発電所3号炉</p> <table border="1" data-bbox="1310 215 1769 534"> <caption>表 3 第二特性数字で示される水に対する保護等級</caption> <thead> <tr> <th>第二特性数字</th> <th>要約</th> <th>試験条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>噴霧状に落下する水線に対して保護する。</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>傾斜に落下する水線に対して保護する。</td> <td>傾斜に落下する水線によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>15度以内で傾斜しても鉛直に落下する水線に対して保護する。</td> <td>傾斜が鉛直に対して傾斜に15度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水線によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>噴水 (spraying water) に対して保護する。</td> <td>鉛直から両側に60度までの角度で噴出した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>水の飛まつ (splashing water) に対して保護する。</td> <td>あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>噴霧 (water jet) に対して保護する。</td> <td>あらゆる方向からのノズルによる噴霧水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>扇噴霧 (powerful jet) に対して保護する。</td> <td>あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴霧水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>水に浸しても影響がないように保護する。</td> <td>規定の圧力及び時間での試験中に中点に浸めたりも、有害な影響を生じる水の浸入が認められない。</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>潜水状態で使用に対して保護する。</td> <td>潜水状態で取り扱った数字より厳しい条件下で試験中に中点に浸めたりも、有害な影響を生じる水の浸入が認められない。</td> </tr> </tbody> </table> <p>JIS C 0920 電気機械器具の外殻による保護等級 (IP code) より関連箇所抜粋</p>  <p>図1 防滴仕様の考え方</p> <p>4等級以上を防滴仕様とみなす。</p>	第二特性数字	要約	試験条件	0	噴霧状に落下する水線に対して保護する。	-	1	傾斜に落下する水線に対して保護する。	傾斜に落下する水線によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	2	15度以内で傾斜しても鉛直に落下する水線に対して保護する。	傾斜が鉛直に対して傾斜に15度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水線によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	3	噴水 (spraying water) に対して保護する。	鉛直から両側に60度までの角度で噴出した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	4	水の飛まつ (splashing water) に対して保護する。	あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。	5	噴霧 (water jet) に対して保護する。	あらゆる方向からのノズルによる噴霧水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	6	扇噴霧 (powerful jet) に対して保護する。	あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴霧水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	7	水に浸しても影響がないように保護する。	規定の圧力及び時間での試験中に中点に浸めたりも、有害な影響を生じる水の浸入が認められない。	8	潜水状態で使用に対して保護する。	潜水状態で取り扱った数字より厳しい条件下で試験中に中点に浸めたりも、有害な影響を生じる水の浸入が認められない。	<p>【女川】 記載方針の相違 大飯審査実績の反映</p> <p>【大飯】 記載表現の相違 記載方針の相違</p>
第二特性数字	要約	試験条件																																																													
0	噴霧状に落下する水線に対して保護する。	-																																																													
1	傾斜に落下する水線に対して保護する。	傾斜に落下する水線によっても有害な影響を及ぼしてはならない。																																																													
2	15度以内で傾斜しても鉛直に落下する水線に対して保護する。	傾斜が鉛直に対して傾斜に15度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水線によっても有害な影響を及ぼしてはならない。																																																													
3	噴水 (spraying water) に対して保護する。	鉛直から両側に60度までの角度で噴出した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。																																																													
4	水の飛まつ (splashing water) に対して保護する。	あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。																																																													
5	噴霧 (water jet) に対して保護する。	あらゆる方向からのノズルによる噴霧水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。																																																													
6	扇噴霧 (powerful jet) に対して保護する。	あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴霧水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。																																																													
7	水に浸しても影響がないように保護する。	規定の圧力及び時間での試験中に中点に浸めたりも、有害な影響を生じる水の浸入が認められない。																																																													
8	潜水状態で使用に対して保護する。	潜水状態で取り扱った数字より厳しい条件下で試験中に中点に浸めたりも、有害な影響を生じる水の浸入が認められない。																																																													
第二特性数字	要約	試験条件																																																													
0	噴霧状に落下する水線に対して保護する。	-																																																													
1	傾斜に落下する水線に対して保護する。	傾斜に落下する水線によっても有害な影響を及ぼしてはならない。																																																													
2	15度以内で傾斜しても鉛直に落下する水線に対して保護する。	傾斜が鉛直に対して傾斜に15度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水線によっても有害な影響を及ぼしてはならない。																																																													
3	噴水 (spraying water) に対して保護する。	鉛直から両側に60度までの角度で噴出した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。																																																													
4	水の飛まつ (splashing water) に対して保護する。	あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。																																																													
5	噴霧 (water jet) に対して保護する。	あらゆる方向からのノズルによる噴霧水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。																																																													
6	扇噴霧 (powerful jet) に対して保護する。	あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴霧水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。																																																													
7	水に浸しても影響がないように保護する。	規定の圧力及び時間での試験中に中点に浸めたりも、有害な影響を生じる水の浸入が認められない。																																																													
8	潜水状態で使用に対して保護する。	潜水状態で取り扱った数字より厳しい条件下で試験中に中点に浸めたりも、有害な影響を生じる水の浸入が認められない。																																																													
<p>現場での被水状況を考慮した被水防護対策について</p> <p>1. スプリンクラーからの放水以外に対する被水防護対策</p> <p>被水影響評価においては、防護対象設備と同じ区画内に配管がある場合は検討対象として評価を実施しているが、現場の被水状況を考慮した被水防護対策を以下のとおり検討する。</p> <p>(1) 溢水ガイドに基づき、被水源は没水による影響評価における被水源とする。なお、消火栓からの放水については、火災源（防護対象設備）への消火活動となることから検討から除外する。</p> <p>(2) 溢水源から被水の可能性がある防護対象設備を抽出する。</p> <p>(3) 溢水源の圧力、温度等を考慮した上で、被水防護対策を検討する。</p>	<p>【伊方3号炉】</p> <p>まとめ資料 p9条-別添1-添付16-1より抜粋</p> <p>1. 被水影響評価の基本方針</p> <p>なお、消火手段として消火水の放水による水消火が第1手段となっている溢水防護区画の防護対象設備については、消火水の放水による被水影響についても評価し、被水によって安全機能が損なわれるおそれのある設備については、防護措置を実施する。</p>	<p>3. 現場での被水状況を考慮した被水防護対策について</p> <p>被水影響評価においては、防護対象設備と同じ区画内に被水源がある場合は、現場の被水状況を考慮した被水防護対策を以下のとおり実施している。</p> <p>(1) 溢水ガイドに基づき、被水源は没水による影響評価における被水源とする。また、消火水の放水による被水影響も考慮する。</p> <p>(2) 溢水源から被水の可能性がある防護対象設備を抽出する。</p> <p>(3) 溢水源の圧力、温度等を考慮した上で、被水防護対策を検討する。</p>	<p>【女川】 記載方針の相違 大飯審査実績の反映 （以降は大飯と比較した結果を相違識別する）</p> <p>【大飯】 記載表現の相違 記載方針の相違</p> <p>泊は配管に限らず溢水原因が同じ区画にある場合は、現場の被水状況を考慮した防護対策を実施している。</p> <p>設計方針の相違</p> <p>泊では消火水の放水による水消火に期待する溢水防護区画の防護対象設備について、消火水の放水による被水影響についても評価し、安全機能が損なわれるおそれのある設備は防護対策を実施している。（伊方3号炉と同様）</p>																																																												


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料16）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>〔対策の検討〕 配管内の圧力が高いことから、被水防護対策として防護板の設置を計画する。</p>  <p>図1 現場での被水状況を考慮した被水対策について</p>	<p>女川原子力発電所2号炉</p>	<p>泊発電所3号炉</p>  <p>図2 現場での被水状況を考慮した被水対策について</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【女川】 記載方針の相違 大飯審査実績の反映</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料16）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																					
<p>2. スプリンクラーからの放水に対する被水防護対策</p> <p>消火活動におけるスプリンクラーを設置していることから、被水防護対策で実施した操作箱への保護カバー等について、スプリンクラーからの放水による被水に対する検証試験を実施する。</p> <p>(1) 試験方法</p> <p>試験の目的として、被水防護対策の実行性を確認するため、JIS規格の試験条件（JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級）及び試験対象について検討した。その結果を表1、図2、図3に示す。</p> <p>なお、放水可能範囲の中で、最も散水密度が大きいエリアに試験対象を設置した。</p> <p>表1 スプリンクラー設置の設計条件及び試験条件一覧表</p> <table border="1" data-bbox="114 651 683 836"> <thead> <tr> <th></th> <th>JIS規格</th> <th>試験条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>散水方向</td> <td>あらゆる方向</td> <td>全周囲方向</td> </tr> <tr> <td>試験流量</td> <td>12.5ℓ/min±0.625ℓ/min</td> <td>135ℓ[*]/min/個</td> </tr> <tr> <td>試験時間</td> <td>1min/m² 最低3min</td> <td>30min</td> </tr> <tr> <td>ノズルの型式</td> <td colspan="2">閉鎖型スプリンクラーヘッド(高感度型)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※スプリンクラーの設計流量である90ℓ/min/個に1.5倍の余裕を考慮した数値</p> <p>表2 検証試験の試験条件</p> <table border="1" data-bbox="114 884 683 1021"> <thead> <tr> <th>試験装置</th> <th>試験流量</th> <th>試験時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放水ノズル (閉鎖型スプリンクラーヘッド)</td> <td>135ℓ[*]/min/個</td> <td>30min</td> </tr> </tbody> </table> <p>※スプリンクラーの設計流量である90ℓ/min/個に1.5倍の余裕を考慮した数値 判定条件:試験対象の内部に水が浸入していないこと。</p> <div data-bbox="114 1066 683 1292">  <p>①保護カバーの設置 ②筐体の水密化 ③ハンドルの水密化</p> </div> <p>図2 試験対象（現場操作箱）</p>		JIS規格	試験条件	散水方向	あらゆる方向	全周囲方向	試験流量	12.5ℓ/min±0.625ℓ/min	135ℓ [*] /min/個	試験時間	1min/m ² 最低3min	30min	ノズルの型式	閉鎖型スプリンクラーヘッド(高感度型)		試験装置	試験流量	試験時間	放水ノズル (閉鎖型スプリンクラーヘッド)	135ℓ [*] /min/個	30min			<p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>大飯は防護対象設備が設置される建屋内にスプリンクラーが設置されているが、泊には設置されていない。</p>
	JIS規格	試験条件																						
散水方向	あらゆる方向	全周囲方向																						
試験流量	12.5ℓ/min±0.625ℓ/min	135ℓ [*] /min/個																						
試験時間	1min/m ² 最低3min	30min																						
ノズルの型式	閉鎖型スプリンクラーヘッド(高感度型)																							
試験装置	試験流量	試験時間																						
放水ノズル (閉鎖型スプリンクラーヘッド)	135ℓ [*] /min/個	30min																						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料16）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図3 試験時のスプリンクラーヘッドの設置方法</p>			<p>【大飯】 設計方針の相違 大飯は防護対象設備が設置される建屋内にスプリンクラーが設置されているが、泊には設置されていない。</p>
 <p>図4 検証試験の実施状況</p>			
<p>(2) 試験結果</p> <p>試験対象の検証試験の結果は以下のとおり。 第三者機関立会いのもと、試験対象の内部に水が浸入していないことを確認したことから現在の対策が妥当であることを確認した。 なお、今後実施する被水防護対策についても同様の対策を実施する。</p>			
 <p>保護カバー ハンドル、筐体</p> <p>図5 試験結果</p>			










赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料16）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由									
<p>(対策例) 4D空調用冷水ポンプ現場操作箱(4LB-106)</p>  <table border="1" data-bbox="129 448 658 523"> <thead> <tr> <th></th> <th>試験条件</th> <th>現地据付状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置間隔</td> <td>1.8m</td> <td>約3m</td> </tr> <tr> <td>ノズルの個数</td> <td>4個</td> <td>2個</td> </tr> </tbody> </table>  <p>図6 4D空調用冷水ポンプ現場操作箱(4LB-106)の対策</p>		試験条件	現地据付状態	設置間隔	1.8m	約3m	ノズルの個数	4個	2個			<p>【大飯】 設計方針の相違 大飯は防護対象設備が設置される建屋内にスプリンクラーが設置されているが、泊には設置されていない。</p>
	試験条件	現地据付状態										
設置間隔	1.8m	約3m										
ノズルの個数	4個	2個										

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）










第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料16）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																			
<p style="text-align: center;">表3 検証試験の結果(1/3)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">試験品名</td> <td>保護カバー</td> </tr> <tr> <td>試験品型式</td> <td>TE-4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: black; height: 15px;"> </td> </tr> <tr> <td>試験実施年月日</td> <td>平成26年2月10日</td> </tr> <tr> <td>判定条件</td> <td>第5項による</td> </tr> <tr> <td>試験合否</td> <td>合格：内部に水が浸入していないことを確認した。</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">試験条件</td> <td>設置間隔</td> <td>1.8m</td> </tr> <tr> <td>設置高さ</td> <td>1.2m</td> </tr> <tr> <td>流量</td> <td>1350/min (900/min×1.5倍)</td> </tr> <tr> <td>放水時間</td> <td>30min (20min×1.5倍)</td> </tr> <tr> <td>ノズルの型式</td> <td>上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド (高感度型)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: black; height: 100px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">試験状況写真（以下のとおり）</td> </tr> <tr> <td>①全体</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>②部分拡大</td> <td style="text-align: center;"></td> <td>③部分拡大</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</td> </tr> </table>	試験品名	保護カバー	試験品型式	TE-4			試験実施年月日	平成26年2月10日	判定条件	第5項による	試験合否	合格：内部に水が浸入していないことを確認した。	試験条件	設置間隔	1.8m	設置高さ	1.2m	流量	1350/min (900/min×1.5倍)	放水時間	30min (20min×1.5倍)	ノズルの型式	上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド (高感度型)			試験状況写真（以下のとおり）		①全体			②部分拡大		③部分拡大		枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。			
試験品名	保護カバー																																					
試験品型式	TE-4																																					
試験実施年月日	平成26年2月10日																																					
判定条件	第5項による																																					
試験合否	合格：内部に水が浸入していないことを確認した。																																					
試験条件	設置間隔	1.8m																																				
	設置高さ	1.2m																																				
	流量	1350/min (900/min×1.5倍)																																				
	放水時間	30min (20min×1.5倍)																																				
	ノズルの型式	上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド (高感度型)																																				
試験状況写真（以下のとおり）																																						
①全体																																						
②部分拡大		③部分拡大																																				
枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。																																						

 | | **【大阪】** **設計方針の相違** 大阪は防護対象設備が設置される建屋内にスプリンクラーが設置されているが、泊には設置されていない。 |










赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料16）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																			
<p style="text-align: center;">表3 検証試験の結果(2/3)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">試験品名</td> <td>圍体（現地盤）</td> </tr> <tr> <td>試験品型式</td> <td>RA-12-33</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: black; height: 15px;"> </td> </tr> <tr> <td>試験実施年月日</td> <td>平成26年2月10日</td> </tr> <tr> <td>判定条件</td> <td>第5項による</td> </tr> <tr> <td>試験合否</td> <td>合格：内部に水が浸入していないことを確認した</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">試験条件</td> <td>設置間隔</td> <td>1.8m</td> </tr> <tr> <td>設置高さ</td> <td>1.2m</td> </tr> <tr> <td>流量</td> <td>135ℓ/min（90ℓ/min×1.5倍）</td> </tr> <tr> <td>放水時間</td> <td>30min（20min×1.5倍）</td> </tr> <tr> <td>ノズルの型式</td> <td>上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド（高感度型）</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: black; height: 80px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">試験状況写真（以下のとおり）</td> </tr> <tr> <td>①全体</td> <td></td> </tr> <tr> <td>②部分拡大</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③部分拡大</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</td> </tr> </table>	試験品名	圍体（現地盤）	試験品型式	RA-12-33			試験実施年月日	平成26年2月10日	判定条件	第5項による	試験合否	合格：内部に水が浸入していないことを確認した	試験条件	設置間隔	1.8m	設置高さ	1.2m	流量	135ℓ/min（90ℓ/min×1.5倍）	放水時間	30min（20min×1.5倍）	ノズルの型式	上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド（高感度型）			試験状況写真（以下のとおり）		①全体		②部分拡大		③部分拡大		枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。				<p>【大阪】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>大阪は防護対象設備が設置される建屋内にスプリンクラーが設置されているが、泊には設置されていない。</p>
試験品名	圍体（現地盤）																																					
試験品型式	RA-12-33																																					
試験実施年月日	平成26年2月10日																																					
判定条件	第5項による																																					
試験合否	合格：内部に水が浸入していないことを確認した																																					
試験条件	設置間隔	1.8m																																				
	設置高さ	1.2m																																				
	流量	135ℓ/min（90ℓ/min×1.5倍）																																				
	放水時間	30min（20min×1.5倍）																																				
	ノズルの型式	上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド（高感度型）																																				
試験状況写真（以下のとおり）																																						
①全体																																						
②部分拡大																																						
③部分拡大																																						
枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。																																						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料16）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																					
<p style="text-align: center;">表3 検証試験の結果(3/3)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">試験品名</td> <td>防水ハンドル</td> </tr> <tr> <td>試験品型式</td> <td>A-140-3-2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: black; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td>試験実施年月日</td> <td>平成26年2月10日</td> </tr> <tr> <td>判定条件</td> <td>第5項による</td> </tr> <tr> <td>試験合否</td> <td>合格：内部に水が浸入していないことを確認した</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">試験条件</td> <td>設置間隔</td> <td>1.8m</td> </tr> <tr> <td>設置高さ</td> <td>1.2m</td> </tr> <tr> <td>流量</td> <td>135ℓ/min (90ℓ/min×1.5倍)</td> </tr> <tr> <td>放水時間</td> <td>30min (20min×1.5倍)</td> </tr> <tr> <td>ノズルの型式</td> <td>上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド (高感度型)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: black; height: 100px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">試験状況写真（以下の通り）</td> </tr> <tr> <td colspan="2">①全体</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td>②部分拡大</td> <td>③部分拡大</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 </td> </tr> </table>	試験品名	防水ハンドル	試験品型式	A-140-3-2			試験実施年月日	平成26年2月10日	判定条件	第5項による	試験合否	合格：内部に水が浸入していないことを確認した	試験条件	設置間隔	1.8m	設置高さ	1.2m	流量	135ℓ/min (90ℓ/min×1.5倍)	放水時間	30min (20min×1.5倍)	ノズルの型式	上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド (高感度型)			試験状況写真（以下の通り）		①全体				②部分拡大	③部分拡大			枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。				<p>【大阪】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>大阪は防護対象設備が設置される建屋内にスプリンクラーが設置されているが、泊には設置されていない。</p>
試験品名	防水ハンドル																																							
試験品型式	A-140-3-2																																							
試験実施年月日	平成26年2月10日																																							
判定条件	第5項による																																							
試験合否	合格：内部に水が浸入していないことを確認した																																							
試験条件	設置間隔	1.8m																																						
	設置高さ	1.2m																																						
	流量	135ℓ/min (90ℓ/min×1.5倍)																																						
	放水時間	30min (20min×1.5倍)																																						
	ノズルの型式	上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド (高感度型)																																						
試験状況写真（以下の通り）																																								
①全体																																								
																																								
②部分拡大	③部分拡大																																							
																																								
枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。																																								

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料16）

大阪発電所3/4号炉

3. 被水防護対策とIP試験における試験条件との比較について
 (1) 被水検証試験の試験条件について
 被水検証試験の試験条件を以下に示す。

表4 検証試験の試験条件

試験装置	試験流量	試験時間
放水ノズル (閉鎖型スプリンクラーヘッド)	1350 [※] /min/個	30min

※ スプリンクラーの設計流量である900/min/個に1.5倍の余裕を考慮した数値

圧力計
流量計
ポンプ

現地施工のスプリンクラーヘッドを使用

図7 検証試験の実施状況

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

4. 被水防護対策とIP試験における試験条件との比較について
 (1) 被水検証試験の試験条件について
 モックアップによる被水検証試験の試験条件を以下に示す。

表2 検証試験の試験条件

試験装置	試験流量	試験時間
放水ノズル (シャワーヘッド)	10L/min/個	15min

図3 検証試験の実施状況

相違理由

【大阪】
 記載表現の相違
 記載方針の相違
 保護等級が明確でない機器や現地シール施工箇所について、JIS C 0920に基づきモックアップによる試験を実施し、防滴仕様を確認している。なお、確認すべきIP等級が大阪とは異なることから、試験内容について相違がある。

【女川】
 記載方針の相違
 大阪審査実績の反映

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料16）

大阪発電所3 / 4号炉																																							
(2) JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級 (IPコード) について 保護等級 (IPコード) については、以下に示す。																																							
表 5 保護等級																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th colspan="2">保護等級</th> <th rowspan="2">IPコード</th> <th rowspan="2">試験時間</th> <th rowspan="2">注</th> </tr> <tr> <th>要約</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>試験に及ぶべき表面に水滴が接触する。</td> <td>水滴に及ぶべき表面はすべて水滴に接触するが、水滴は落下しない。</td> <td>IPX0</td> <td>30min</td> <td>最低保護</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>15度以内で傾斜した状態で水滴が落下する試験に及ぶべき。</td> <td>試験に及ぶべき表面はすべて水滴に接触するが、水滴は落下しない。</td> <td>IPX1</td> <td>30min</td> <td>最低保護</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>傾斜した状態で水滴が落下する。</td> <td>試験に及ぶべき表面はすべて水滴に接触するが、水滴は落下しない。</td> <td>IPX2</td> <td>30min</td> <td>最低保護</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>あらゆる方向からの水滴が落下する。</td> <td>試験に及ぶべき表面はすべて水滴に接触するが、水滴は落下しない。</td> <td>IPX3</td> <td>30min</td> <td>最低保護</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>噴霧状の水が試験に及ぶ。</td> <td>試験に及ぶべき表面はすべて水滴に接触するが、水滴は落下しない。</td> <td>IPX4</td> <td>30min</td> <td>最低保護</td> </tr> </tbody> </table>		No.	保護等級		IPコード	試験時間	注	要約	定義	1	試験に及ぶべき表面に水滴が接触する。	水滴に及ぶべき表面はすべて水滴に接触するが、水滴は落下しない。	IPX0	30min	最低保護	2	15度以内で傾斜した状態で水滴が落下する試験に及ぶべき。	試験に及ぶべき表面はすべて水滴に接触するが、水滴は落下しない。	IPX1	30min	最低保護	3	傾斜した状態で水滴が落下する。	試験に及ぶべき表面はすべて水滴に接触するが、水滴は落下しない。	IPX2	30min	最低保護	4	あらゆる方向からの水滴が落下する。	試験に及ぶべき表面はすべて水滴に接触するが、水滴は落下しない。	IPX3	30min	最低保護	5	噴霧状の水が試験に及ぶ。	試験に及ぶべき表面はすべて水滴に接触するが、水滴は落下しない。	IPX4	30min	最低保護
No.	保護等級		IPコード	試験時間				注																															
	要約	定義																																					
1	試験に及ぶべき表面に水滴が接触する。	水滴に及ぶべき表面はすべて水滴に接触するが、水滴は落下しない。	IPX0	30min	最低保護																																		
2	15度以内で傾斜した状態で水滴が落下する試験に及ぶべき。	試験に及ぶべき表面はすべて水滴に接触するが、水滴は落下しない。	IPX1	30min	最低保護																																		
3	傾斜した状態で水滴が落下する。	試験に及ぶべき表面はすべて水滴に接触するが、水滴は落下しない。	IPX2	30min	最低保護																																		
4	あらゆる方向からの水滴が落下する。	試験に及ぶべき表面はすべて水滴に接触するが、水滴は落下しない。	IPX3	30min	最低保護																																		
5	噴霧状の水が試験に及ぶ。	試験に及ぶべき表面はすべて水滴に接触するが、水滴は落下しない。	IPX4	30min	最低保護																																		
(3) 試験条件の比較について 屋外の電気設備に求められる IPX4 に対して、当社が実施した被水防護対策が IPX5 相当であることを確認した。																																							
表 6 試験条件の比較																																							
評価項目	JIS の試験条件	今回の被水検証試験条件																																					
①	あらゆる方向	全周囲方向																																					
②	12.5ℓ/min±0.625ℓ/min	135ℓ/min/個×4個																																					
③	1min/m ² 最低 3min	30min																																					

女川原子力発電所2号炉																																						
(2) JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級 (IPコード) について 保護等級 (IPコード) については、以下に示す。																																						
表 3 保護等級																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th colspan="2">保護等級</th> <th rowspan="2">降水量又は水の流量</th> <th rowspan="2">試験時間</th> </tr> <tr> <th>要約</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>無防護</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>鉛直に落下する水滴に対して保護する。</td> <td>鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> <td>1 (0.5, -0) mm/min</td> <td>10min</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>15度以内で傾斜した状態で水滴に対して保護する。</td> <td>外郭が傾斜して傾斜に15度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> <td>1 (0.5, -0) mm/min</td> <td>各位置で 2.5min</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>噴霧 (spraying water) に対して保護する。</td> <td>鉛直から傾斜に 90度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> <td>各散水孔当たり 0.07ℓ/min±0.0035ℓ/min とし、孔の数倍とする。 10ℓ/min±0.5ℓ/min</td> <td>30min 1min/m² 最低 3min</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>水の飛まつ (splashing water) に対して保護する。</td> <td>あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> <td>特性数字 3 と同様</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>噴流 (water jet) に対して保護する。</td> <td>あらゆる方向からのノズルによる噴流によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> <td>12.5ℓ/min±0.625ℓ/min</td> <td>1min/m² 最低 3min</td> </tr> </tbody> </table>		No.	保護等級		降水量又は水の流量	試験時間	要約	定義	0	無防護	—	—	—	1	鉛直に落下する水滴に対して保護する。	鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	1 (0.5, -0) mm/min	10min	2	15度以内で傾斜した状態で水滴に対して保護する。	外郭が傾斜して傾斜に15度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	1 (0.5, -0) mm/min	各位置で 2.5min	3	噴霧 (spraying water) に対して保護する。	鉛直から傾斜に 90度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	各散水孔当たり 0.07ℓ/min±0.0035ℓ/min とし、孔の数倍とする。 10ℓ/min±0.5ℓ/min	30min 1min/m ² 最低 3min	4	水の飛まつ (splashing water) に対して保護する。	あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。	特性数字 3 と同様		6	噴流 (water jet) に対して保護する。	あらゆる方向からのノズルによる噴流によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	12.5ℓ/min±0.625ℓ/min	1min/m ² 最低 3min
No.	保護等級		降水量又は水の流量	試験時間																																		
	要約	定義																																				
0	無防護	—	—	—																																		
1	鉛直に落下する水滴に対して保護する。	鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	1 (0.5, -0) mm/min	10min																																		
2	15度以内で傾斜した状態で水滴に対して保護する。	外郭が傾斜して傾斜に15度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	1 (0.5, -0) mm/min	各位置で 2.5min																																		
3	噴霧 (spraying water) に対して保護する。	鉛直から傾斜に 90度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	各散水孔当たり 0.07ℓ/min±0.0035ℓ/min とし、孔の数倍とする。 10ℓ/min±0.5ℓ/min	30min 1min/m ² 最低 3min																																		
4	水の飛まつ (splashing water) に対して保護する。	あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。	特性数字 3 と同様																																			
6	噴流 (water jet) に対して保護する。	あらゆる方向からのノズルによる噴流によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	12.5ℓ/min±0.625ℓ/min	1min/m ² 最低 3min																																		
(3) 試験条件の比較について 被水影響評価の防滴仕様として求める IPX4 に対して、当社が実施した被水防護対策が IPX4 相当であることを確認した。																																						
表 4 試験条件の比較																																						
評価項目	JIS の試験条件	今回の被水検証試験条件																																				
試験装置	オペレーションチューブ又は散水ノズルによるあらゆる方向からの散水	散水ノズル ^{※1} によるあらゆる方向からの散水																																				
降水量は水の流量	各散水孔当たり 0.07ℓ/min±0.0035ℓ/min とし、孔の数倍とする。 又は 10ℓ/min±0.5ℓ/min	10ℓ/min/個																																				
試験時間	10min 又は 1min/m ² 最低 3min	15min																																				

泊発電所3号炉																																						
(2) JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級 (IPコード) について 保護等級 (IPコード) については、以下に示す。																																						
表 3 保護等級																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th colspan="2">保護等級</th> <th rowspan="2">降水量又は水の流量</th> <th rowspan="2">試験時間</th> </tr> <tr> <th>要約</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>無防護</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>鉛直に落下する水滴に対して保護する。</td> <td>鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> <td>1 (0.5, -0) mm/min</td> <td>10min</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>15度以内で傾斜した状態で水滴に対して保護する。</td> <td>外郭が傾斜して傾斜に15度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> <td>1 (0.5, -0) mm/min</td> <td>各位置で 2.5min</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>噴霧 (spraying water) に対して保護する。</td> <td>鉛直から傾斜に 90度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> <td>各散水孔当たり 0.07ℓ/min±0.0035ℓ/min とし、孔の数倍とする。 10ℓ/min±0.5ℓ/min</td> <td>30min 1min/m² 最低 3min</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>水の飛まつ (splashing water) に対して保護する。</td> <td>あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> <td>特性数字 3 と同様</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>噴流 (water jet) に対して保護する。</td> <td>あらゆる方向からのノズルによる噴流によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td> <td>12.5ℓ/min±0.625ℓ/min</td> <td>1min/m² 最低 3min</td> </tr> </tbody> </table>		No.	保護等級		降水量又は水の流量	試験時間	要約	定義	0	無防護	—	—	—	1	鉛直に落下する水滴に対して保護する。	鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	1 (0.5, -0) mm/min	10min	2	15度以内で傾斜した状態で水滴に対して保護する。	外郭が傾斜して傾斜に15度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	1 (0.5, -0) mm/min	各位置で 2.5min	3	噴霧 (spraying water) に対して保護する。	鉛直から傾斜に 90度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	各散水孔当たり 0.07ℓ/min±0.0035ℓ/min とし、孔の数倍とする。 10ℓ/min±0.5ℓ/min	30min 1min/m ² 最低 3min	4	水の飛まつ (splashing water) に対して保護する。	あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。	特性数字 3 と同様		6	噴流 (water jet) に対して保護する。	あらゆる方向からのノズルによる噴流によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	12.5ℓ/min±0.625ℓ/min	1min/m ² 最低 3min
No.	保護等級		降水量又は水の流量	試験時間																																		
	要約	定義																																				
0	無防護	—	—	—																																		
1	鉛直に落下する水滴に対して保護する。	鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	1 (0.5, -0) mm/min	10min																																		
2	15度以内で傾斜した状態で水滴に対して保護する。	外郭が傾斜して傾斜に15度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	1 (0.5, -0) mm/min	各位置で 2.5min																																		
3	噴霧 (spraying water) に対して保護する。	鉛直から傾斜に 90度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	各散水孔当たり 0.07ℓ/min±0.0035ℓ/min とし、孔の数倍とする。 10ℓ/min±0.5ℓ/min	30min 1min/m ² 最低 3min																																		
4	水の飛まつ (splashing water) に対して保護する。	あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。	特性数字 3 と同様																																			
6	噴流 (water jet) に対して保護する。	あらゆる方向からのノズルによる噴流によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	12.5ℓ/min±0.625ℓ/min	1min/m ² 最低 3min																																		
(3) 試験条件の比較について 被水影響評価の防滴仕様として求める IPX4 に対して、当社が実施した被水防護対策が IPX4 相当であることを確認した。																																						
表 4 試験条件の比較																																						
評価項目	JIS の試験条件	今回の被水検証試験条件																																				
試験装置	オペレーションチューブ又は散水ノズルによるあらゆる方向からの散水	散水ノズル ^{※1} によるあらゆる方向からの散水																																				
降水量は水の流量	各散水孔当たり 0.07ℓ/min±0.0035ℓ/min とし、孔の数倍とする。 又は 10ℓ/min±0.5ℓ/min	10ℓ/min/個																																				
試験時間	10min 又は 1min/m ² 最低 3min	15min																																				

相違理由

【大阪】
 記載表現の相違
 記載方針の相違
 保護等級が明確でない機器や現地シール施工箇所について、JIS C 0920に基づきモックアップによる試験を実施し、防滴仕様を確認している。なお、確認すべきIP等級が大阪とは異なることから、試験内容について相違がある。

【女川】
 記載方針の相違
 大阪審査実績の反映

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料17）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">補足資料</p> <p>4-1 内部溢水のうち想定破損による蒸気影響評価</p> <p style="text-align: right;">添付資料 1.4.1-4 より転記</p> <p>想定破損による溢水に伴う防護対象設備への蒸気影響については、原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（以下、「溢水ガイド」という。）にしたがい、防護対象設備の機能維持が図れることを確認している。</p> <p>本資料は、想定破損時の蒸気影響評価の概要をまとめたものである。</p> <p>I. では高エネルギー配管の想定破損による蒸気影響評価の方針と対策について、II. では蒸気影響評価結果について記載する。</p> <p style="text-align: right;">添付資料 1.4.1-4 より転記</p> <p>I. 蒸気影響評価の方針と対策</p> <p>1. 想定破損による溢水影響評価の流れ</p> <p>図1に蒸気影響評価のフローを示す。</p> <p style="text-align: center;">図1 蒸気影響評価フロー</p>	<p>女川原子力発電所2号炉</p>	<p style="text-align: right;">補足説明資料 17</p> <p>想定破損による溢水影響評価（蒸気影響評価）</p> <p>想定破損による溢水に伴う防護対象設備への蒸気影響については、原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（以下「溢水ガイド」という）に従い、防護対象設備の機能維持が図れることを確認している。</p> <p>本資料は、想定破損時の蒸気影響評価の概要をまとめたものである。</p> <p>I. では高エネルギー配管の想定破損による蒸気影響評価の方針と対策について、II. では蒸気影響評価結果について記載する。</p> <p>I. 蒸気影響評価の方針と対策</p> <p>1. 想定破損による溢水影響評価の流れ</p> <p>図1に蒸気影響評価のフローを示す。</p> <p style="text-align: center;">図1 蒸気影響評価フロー</p>	<p>【女川・大阪】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>泊の蒸気影響評価は、熱流体解析コードを用いた蒸気拡散解析を実施しているため、評価実績のある大阪の添付資料、補足資料と比較した上で相違理由を明確にする。</p> <p>【大阪】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>【大阪】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>大阪の添付資料1.4.1-4の記載を転記して読みやすくした。</p> <p>【大阪】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>大阪の添付資料1.4.1-4の記載を転記して読みやすくした。</p> <p>【大阪】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>泊では蒸気暴露試験を実施していない電気ヒータについて机上評価を実施した。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料17）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
<p>(蒸気溢水源及び溢水量の想定) 添付資料 1.4.1-4 より転記</p> <p>○溢水ガイドにしたがって高エネルギー配管等を抽出し溢水源として想定</p> <p>○配管の破損形状を決定し蒸気放出流量を算出</p> <p>(蒸気影響評価)</p> <p>○溢水源から蒸気が漏えいする範囲を設定し、その影響範囲を解析区画に分割して蒸気拡散解析を実施し防護対象設備の設置区画の環境温度を算出</p> <p>○防護対象設備に蒸気を曝露する「耐蒸気性能試験」又は防護対象設備の「仕様」から防護対象設備の耐環境温度を確認</p> <p>○蒸気拡散解析で算出した環境温度が耐蒸気性能試験又は仕様から確認された「確認済耐環境温度」以下であれば蒸気防護措置がとられているとして評価終了※</p> <p>※ 大飯3号炉及び4号炉の場合は、「仕様」から確認された耐環境温度は用いずに、「耐蒸気性能試験」により確認された耐環境温度120℃を、確認済耐環境温度として評価に用いた。(「4.(6) 防護対象設備の耐蒸気性能について」参照。)</p> <p>1. 高エネルギー配管（蒸気配管）の破損想定に対する評価方針 「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」を参照し、高エネルギー配管（蒸気配管）の破損想定に対する評価方針を表1のとおりとした。</p> <p>表1 高エネルギー配管（蒸気配管）の破損想定に対する評価方針</p> <table border="1" data-bbox="118 1070 678 1321"> <thead> <tr> <th>対象</th> <th>破損想定に対する評価方針</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般部</td> <td>○溢水ガイドにしたがって、応力評価を実施し、評価結果に基づき貫通クワッドを想定する等の影響評価を実施する。 ○応力評価を実施しない配管に関しては、完全全周破断で影響評価を実施する。 ○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策1^{※1}を実施する。</td> </tr> <tr> <td>ターミナルエンド</td> <td>○溢水ガイドにしたがって完全全周破断で溢水影響評価を実施する。 ○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策1^{※1}、^{※2}を実施する。なお、必要に応じて各対策を組み合わせることで対策の最適化を図る。</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 対策1 蒸気の漏えい自動検知及び遠隔隔離 ※2 対策2 防護カバーの設置。ただし、設計の合理化等の理由でターミナルエンドになっているものは、再設計計算により防護対象設備のない場所への移設若しくはターミナルエンドの解除（Uバンド等での固定等）といった対策も有効である。</p>	対象	破損想定に対する評価方針	一般部	○溢水ガイドにしたがって、応力評価を実施し、評価結果に基づき貫通クワッドを想定する等の影響評価を実施する。 ○応力評価を実施しない配管に関しては、完全全周破断で影響評価を実施する。 ○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策1 ^{※1} を実施する。	ターミナルエンド	○溢水ガイドにしたがって完全全周破断で溢水影響評価を実施する。 ○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策1 ^{※1} 、 ^{※2} を実施する。なお、必要に応じて各対策を組み合わせることで対策の最適化を図る。		<p>(蒸気溢水源及び溢水量の想定)</p> <p>○溢水ガイドに従って高エネルギー配管等を抽出し溢水源として想定</p> <p>○配管の破損形状を決定し蒸気放出流量を算出</p> <p>(蒸気影響評価)</p> <p>○溢水源から蒸気が漏えいする範囲を設定し、その影響範囲を解析区画に分割して蒸気拡散解析を実施し防護対象設備の設置区画の環境温度を算出</p> <p>○防護対象設備に蒸気を曝露する「耐蒸気性能試験」又は防護対象設備の「仕様」から防護対象設備の耐環境温度を確認</p> <p>○蒸気拡散解析で算出した環境温度が耐蒸気性能試験又は仕様から確認された「確認済耐環境温度」以下であれば蒸気防護措置がとられているとして評価終了※</p> <p>※ 泊発電所3号炉の場合は、「仕様」から確認された耐環境温度は用いずに「耐蒸気性能試験」により確認された耐環境温度120℃を確認済耐環境温度として評価に用いた。(補足説明資料22)</p> <p>2. 高エネルギー配管（蒸気配管）の破損想定に対する評価方針 溢水ガイドを参照し、高エネルギー配管（蒸気配管）の破損想定に対する評価方針を表1のとおりとした。</p> <p>表1 高エネルギー配管（蒸気配管）の破損想定に対する評価方針</p> <table border="1" data-bbox="1290 1062 1850 1358"> <thead> <tr> <th>対象</th> <th>破損想定に対する評価方針</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般部</td> <td>○溢水ガイドに従い、応力評価を実施し、評価結果に基づき貫通クワッドを想定する等の影響評価を実施する。 ○応力評価を実施しない配管に関しては、完全全周破断で影響評価を実施する。 ○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策1^{※1}を実施する。</td> </tr> <tr> <td>ターミナルエンド</td> <td>○溢水ガイドに従い完全全周破断で溢水影響評価を実施する。 ○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策1^{※1}を実施する。なお、必要に応じて各対策を組み合わせることで対策の最適化を図る。</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 対策1 蒸気の漏えい自動検知及び遠隔隔離</p>	対象	破損想定に対する評価方針	一般部	○溢水ガイドに従い、応力評価を実施し、評価結果に基づき貫通クワッドを想定する等の影響評価を実施する。 ○応力評価を実施しない配管に関しては、完全全周破断で影響評価を実施する。 ○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策1 ^{※1} を実施する。	ターミナルエンド	○溢水ガイドに従い完全全周破断で溢水影響評価を実施する。 ○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策1 ^{※1} を実施する。なお、必要に応じて各対策を組み合わせることで対策の最適化を図る。	<p>【大飯】 記載方針の相違 大飯の添付資料1.4.1-4の記載を転記して読みやすくした。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 泊では防護カバーを設置しない。</p>
対象	破損想定に対する評価方針														
一般部	○溢水ガイドにしたがって、応力評価を実施し、評価結果に基づき貫通クワッドを想定する等の影響評価を実施する。 ○応力評価を実施しない配管に関しては、完全全周破断で影響評価を実施する。 ○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策1 ^{※1} を実施する。														
ターミナルエンド	○溢水ガイドにしたがって完全全周破断で溢水影響評価を実施する。 ○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策1 ^{※1} 、 ^{※2} を実施する。なお、必要に応じて各対策を組み合わせることで対策の最適化を図る。														
対象	破損想定に対する評価方針														
一般部	○溢水ガイドに従い、応力評価を実施し、評価結果に基づき貫通クワッドを想定する等の影響評価を実施する。 ○応力評価を実施しない配管に関しては、完全全周破断で影響評価を実施する。 ○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策1 ^{※1} を実施する。														
ターミナルエンド	○溢水ガイドに従い完全全周破断で溢水影響評価を実施する。 ○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策1 ^{※1} を実施する。なお、必要に応じて各対策を組み合わせることで対策の最適化を図る。														

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料17）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. ターミナルエンドの完全全周破断を考慮した対策のフロー 表1に示した方針をフローチャート形式で図1にまとめる。</p> <div data-bbox="114 245 683 639" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>※1 区画分離されており、防護対象設備が防護責任である格納容器内及び主蒸気配管室内配管を除く</p> <p>※2 「防護対象設備の健全性が確保される」とは、各対象後の蒸気拡散解析により蒸気温度を算定した結果、130℃以下であること。なお、防護対象設備が130℃環境下で機能することは蒸気噴霧試験により確認している。</p> </div> <p>図1 ターミナルエンドの完全全周破断を考慮した対策のフロー</p> <p>3. 蒸気漏えい自動検知及び遠隔隔離の概要（対策1）</p> <p>対策1は、完全全周破断を考慮して自動的に破断を検知し、防護対象設備が機能喪失する前に遠隔隔離することで蒸気漏えいを止める対策とした。</p> <p>具体的には、蒸気漏えいの検知装置として検知の必要な箇所に設定した温度センサ（RTD）で蒸気漏えいによる温度変化を測定し、漏えい検知制御盤に送られた漏えい検知信号によって隔離弁を自動又は手動で動作させることで防護対象設備周囲の温度上昇を抑える対策である。</p>		<p>3. 蒸気漏えい自動検知及び遠隔隔離の概要（対策1）</p> <p>対策1は、完全全周破断を考慮して自動的に破断を検知し、防護対象設備が機能喪失する前に遠隔隔離することで蒸気漏えいを止める対策とした。</p> <p>具体的には、蒸気漏えいの検知装置として検知の必要な箇所に設定した温度検出器（RTD）で蒸気漏えいによる温度変化を測定し、漏えい検知制御盤に送られた漏えい検知信号によって隔離弁を自動又は手動で動作させることで防護対象設備周囲の温度上昇を抑える対策である。</p>	<p>【大飯】 設計方針の相違 泊ではターミナルエンド部は完全全周破断を考慮し蒸気影響評価を実施する方針であり、防護カバーの設置といった対策は取っていないことから、対策のフローは不要である。</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料17）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">添付資料 1.4.1-4 より転記</p> <p>(4) 蒸気影響緩和対策について</p> <p>a. 蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離について</p> <p>蒸気漏えい時に60℃以上となる区画に対しては温度センサを設けるとともに、補助蒸気供給配管については、補助蒸気供給母管に設置している蒸気止め弁を、60℃以上の温度検出で自動「閉」とするよう改良し、影響を緩和させている。</p> <p>なお、温度センサは、3号炉のE/B及びC/Bに17個^{※1}、4号炉のE/B及びC/Bに14個^{※1}設置している。（別紙3）</p> <p>※1 個数に特定配置温度センサは含んでいない。特定配置温度センサの詳細は別紙3に記載。</p>		<p>蒸気漏えい時に60℃以上となる区画に対しては温度検出器を設けるとともに、補助蒸気系統については、補助蒸気供給母管に設置している蒸気しゃ断弁を、60℃以上の温度検出で自動「閉」とするよう改良し、影響を緩和させている。</p> <p>なお、温度検出器は、3号炉の原子炉建屋及び原子炉補助建屋に48個設置している。（補足説明資料21）</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 泊の蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離については補足説明資料21にまとめて記載する</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違により、検出器の個数が異なる</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 泊では、防護カバーを設置しないため、大飯のような防護カバー近傍に特定配置温度検出器は設置しない。</p>
<p>4. 防護カバー設置の概要（対策2）</p> <p>対策2は、蒸気の漏えい自動検知及び遠隔隔離対策で防護対象設備の健全性が確保されない場合には、さらなる対策として防護カバーを設置し漏えい蒸気量を低減する対策とした。</p> <div data-bbox="112 1061 683 1324" style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> </div> <p style="text-align: center;">図2 漏えい自動検知及び遠隔隔離のイメージ</p>			<p>【大飯】 設計方針の相違 泊では防護カバーを設置しない。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料17）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
			<p>【大飯】 設計方針の相違 泊では防護カバーを設置しない。</p>
<p>図3 防護カバーの形状イメージ図</p>			
<p>5. 完全全周破断を考慮した対策の有効性のイメージ 2つの対策（「蒸気の漏えい自動検知及び遠隔隔離」「防護カバー設置」）の組み合わせによる蒸気影響低減に対する有効性のイメージを図4に示す。</p>		<p>4. 完全全周破断を考慮した対策の有効性のイメージ 「蒸気の漏えい自動検知及び遠隔隔離」による蒸気影響低減に対する有効性のイメージを図2に示す。</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違 【大飯】 設計方針の相違 泊では防護カバーを設置しない。</p>
			<p>図2 蒸気影響低減のイメージ</p>
<p>図4 蒸気影響低減のイメージ</p>		<p>図2 蒸気影響低減のイメージ</p>	
<p>II. 高エネルギー配管の想定破損による蒸気影響評価結果</p>		<p>II. 高エネルギー配管の想定破損による蒸気影響評価結果</p>	
<p>1. 蒸気影響を考慮すべき高エネルギー配管の抽出について 高エネルギー配管を、ガイドに基づいて抽出し、蒸気影響評価の対象を選別した。</p>		<p>1. 蒸気影響を考慮すべき高エネルギー配管の抽出について</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 大飯の添付資料1.4.1-4の記載を転記して読みやすくした。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料17）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																													
<p style="text-align: center;">添付資料1.4.1-4より転記</p> <p>蒸気影響評価では溢水ガイドにしたがって、溢水源を抽出している。</p> <p>具体的には、高エネルギー配管のうち低温配管及び低エネルギー配管は、破損時に蒸気を放出することはないことから没水、被水影響評価の溢水源とし、蒸気影響評価では、低温配管を除く高エネルギー配管を溢水源として抽出している。</p> <p>ただし、溢水ガイドにおいて高エネルギー配管は25A(1B)を超える配管であるが、蒸気影響を評価する上では25A(1B)以下の配管についても、破断時の溢水量はそれを超える口径の配管破断時より少ないものの蒸気の拡散による防護対象設備への影響を考慮する必要があることから破損を想定することとして抽出している。</p> <p>上記の考え方に基づいて抽出された蒸気影響を考慮すべき高エネルギー配管等を有する系統を表1に示す。</p>		<p>蒸気影響評価では溢水ガイドに従って、溢水源を抽出している。</p> <p>具体的には、高エネルギー配管のうち低温配管及び低エネルギー配管は、破損時に蒸気を放出することはないことから没水、被水影響評価の溢水源とし、蒸気影響評価では、低温配管を除く高エネルギー配管を溢水源として抽出している。</p> <p>ただし、溢水ガイドにおいて高エネルギー配管は25A(1B)を超える配管であるが、蒸気影響を評価する上では25A(1B)以下の配管についても、破断時の溢水量はそれを超える口径の配管破断時より少ないものの蒸気の拡散による防護対象設備への影響を考慮する必要があることから破損を想定することとして抽出している。</p> <p>上記の考え方に基づいて抽出された蒸気影響を考慮すべき高エネルギー配管等を有する系統を表2に示す。</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 大飯の添付資料1.4.1-4の記載を転記して読みやすくした。 記載表現の相違</p>																																																																																																																																													
<p style="text-align: center;">表2 蒸気影響評価対象選定表</p> <table border="1" data-bbox="100 782 694 1292"> <thead> <tr> <th>系統名</th> <th>対象範囲</th> <th>設置場所^{※1}</th> <th>低温配管</th> <th>蒸気影響評価対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1次冷却系</td> <td>1次冷却配管</td> <td>C/V</td> <td>—</td> <td>○^{※2}</td> </tr> <tr> <td>化学体積制御系</td> <td>封水注入配管 充てん配管</td> <td>C/V</td> <td>—</td> <td>○^{※2}</td> </tr> <tr> <td>化学体積制御系</td> <td>抽出配管</td> <td>C/V</td> <td>—</td> <td>○^{※2}</td> </tr> <tr> <td>化学体積制御系</td> <td>封水注入配管 充てん配管</td> <td>E/B</td> <td>○</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>化学体積制御系</td> <td>抽出配管</td> <td>E/B</td> <td>—</td> <td>○^{※3}</td> </tr> <tr> <td>主給水系 (補助給水系含む)</td> <td>主給水管他</td> <td>MS室</td> <td>—</td> <td>○^{※2}</td> </tr> <tr> <td>主蒸気系</td> <td>主蒸気管他</td> <td>MS室</td> <td>—</td> <td>○^{※2}</td> </tr> <tr> <td>補助蒸気系</td> <td>補助蒸気 供給配管</td> <td>E/B C/B</td> <td>—</td> <td>○^{※3}</td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器 ブローダウン系</td> <td>蒸気発生器ブロー ダウン配管</td> <td>C/V</td> <td>—</td> <td>○^{※2}</td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器 ブローダウン サンプル系</td> <td>蒸気発生器 ブローダウン サンプル配管</td> <td>C/V</td> <td>—</td> <td>○^{※2}</td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器 ブローダウン系</td> <td>蒸気発生器ブロー ダウン配管</td> <td>MS室 BD室</td> <td>—</td> <td>○^{※2}</td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器 ブローダウン サンプル系</td> <td>蒸気発生器 ブローダウン サンプル配管</td> <td>E/B</td> <td>—</td> <td>○^{※3※4}</td> </tr> <tr> <td>2次系の高エネルギー配管等有する系統</td> <td>2次系の高エネルギー配管</td> <td>T/B</td> <td>—</td> <td>—^{※5}</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 「原子炉格納容器：C/V」、「原子炉周辺建屋：E/B」、「主蒸気・主給水管室：MS室」、「制御建屋：C/B」、「タービン建屋：T/B」、「ブローダウンタンク室：BD室」のこと。以降も同じ。</p> <p>※2 「3. 原子炉格納容器及び主蒸気・主給水管室内における蒸気影響について」にて評価</p> <p>※3 「4. 原子炉周辺建屋（MS室を除く）及び制御建屋における蒸気影響について」にて評価</p> <p>※4 25A(1B)以下の蒸気影響評価対象配管として抽出</p> <p>※5 2次系の高エネルギー配管等は、設置されているタービン建屋に防護対象設備がないことから、評価対象外としている。</p>	系統名	対象範囲	設置場所 ^{※1}	低温配管	蒸気影響評価対象	1次冷却系	1次冷却配管	C/V	—	○ ^{※2}	化学体積制御系	封水注入配管 充てん配管	C/V	—	○ ^{※2}	化学体積制御系	抽出配管	C/V	—	○ ^{※2}	化学体積制御系	封水注入配管 充てん配管	E/B	○	—	化学体積制御系	抽出配管	E/B	—	○ ^{※3}	主給水系 (補助給水系含む)	主給水管他	MS室	—	○ ^{※2}	主蒸気系	主蒸気管他	MS室	—	○ ^{※2}	補助蒸気系	補助蒸気 供給配管	E/B C/B	—	○ ^{※3}	蒸気発生器 ブローダウン系	蒸気発生器ブロー ダウン配管	C/V	—	○ ^{※2}	蒸気発生器 ブローダウン サンプル系	蒸気発生器 ブローダウン サンプル配管	C/V	—	○ ^{※2}	蒸気発生器 ブローダウン系	蒸気発生器ブロー ダウン配管	MS室 BD室	—	○ ^{※2}	蒸気発生器 ブローダウン サンプル系	蒸気発生器 ブローダウン サンプル配管	E/B	—	○ ^{※3※4}	2次系の高エネルギー配管等有する系統	2次系の高エネルギー配管	T/B	—	— ^{※5}	<p style="text-align: center;">表2 蒸気影響評価対象選定表</p> <table border="1" data-bbox="1276 782 1859 1292"> <thead> <tr> <th rowspan="2">高エネルギー配管等を有する系統</th> <th rowspan="2">設置場所^{※1}</th> <th colspan="2">2項で評価</th> <th rowspan="2">蒸気影響評価対象</th> </tr> <tr> <th>低温配管</th> <th>3項で評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1次冷却系</td> <td>C/V</td> <td>—</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>化学体積制御系（充てん配管）（封水注入系統含む）</td> <td>C/V</td> <td>—</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>化学体積制御系（抽出配管）</td> <td>C/V</td> <td>—</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>化学体積制御系（充てん配管）（封水注入系統含む）</td> <td>A/B, E/B</td> <td>○</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>化学体積制御系（抽出配管）</td> <td>E/B</td> <td>—</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>主給水系（補助給水系含む）</td> <td>MS室</td> <td>—</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>主蒸気系（ドレン系統含む）^{※2}</td> <td>MS室</td> <td>—</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>補助蒸気系</td> <td>R/B（MS室外）</td> <td>—</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>補助蒸気系</td> <td>A/B, E/B</td> <td>—</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器ブローダウン系</td> <td>MS室</td> <td>—</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器ブローダウン系</td> <td>R/B（MS室外）</td> <td>—</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器ブローダウンサンプル系^{※3}</td> <td>MS室</td> <td>—</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>（2次系高圧・高圧系統）</td> <td>T/B</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—^{※5}</td> </tr> </tbody> </table> <p>（注1）タービン動補助給水ポンプ駆動用蒸気配管は、タービン動補助給水ポンプ室にも設置されているが、本配管が破損した場合にはタービン動補助給水ポンプ関連設備の機能が喪失するため、当該ポンプの蒸気影響評価は実施しない。</p> <p>（注2）蒸気影響を確認する呼び径25A(1B)以下の配管。</p> <p>（注3）2次系の高エネルギー配管等は、設置されているタービン建屋に防護対象設備がないことから、評価対象外としている。</p> <p>（注4）「原子炉格納容器：C/V」、「原子炉建屋：E/B」、「原子炉補助建屋：A/B」、「主蒸気管室：MS室」、「タービン建屋：T/B」のこと。以降も同じ。</p>	高エネルギー配管等を有する系統	設置場所 ^{※1}	2項で評価		蒸気影響評価対象	低温配管	3項で評価	1次冷却系	C/V	—	○	○	化学体積制御系（充てん配管）（封水注入系統含む）	C/V	—	○	○	化学体積制御系（抽出配管）	C/V	—	○	○	化学体積制御系（充てん配管）（封水注入系統含む）	A/B, E/B	○	—	—	化学体積制御系（抽出配管）	E/B	—	○	○	主給水系（補助給水系含む）	MS室	—	○	○	主蒸気系（ドレン系統含む） ^{※2}	MS室	—	○	○	補助蒸気系	R/B（MS室外）	—	○	○	補助蒸気系	A/B, E/B	—	○	○	蒸気発生器ブローダウン系	MS室	—	○	○	蒸気発生器ブローダウン系	R/B（MS室外）	—	○	○	蒸気発生器ブローダウンサンプル系 ^{※3}	MS室	—	○	○	（2次系高圧・高圧系統）	T/B	—	—	— ^{※5}	<p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 プラントの相違により、抽出された対象が異なる。</p>
系統名	対象範囲	設置場所 ^{※1}	低温配管	蒸気影響評価対象																																																																																																																																												
1次冷却系	1次冷却配管	C/V	—	○ ^{※2}																																																																																																																																												
化学体積制御系	封水注入配管 充てん配管	C/V	—	○ ^{※2}																																																																																																																																												
化学体積制御系	抽出配管	C/V	—	○ ^{※2}																																																																																																																																												
化学体積制御系	封水注入配管 充てん配管	E/B	○	—																																																																																																																																												
化学体積制御系	抽出配管	E/B	—	○ ^{※3}																																																																																																																																												
主給水系 (補助給水系含む)	主給水管他	MS室	—	○ ^{※2}																																																																																																																																												
主蒸気系	主蒸気管他	MS室	—	○ ^{※2}																																																																																																																																												
補助蒸気系	補助蒸気 供給配管	E/B C/B	—	○ ^{※3}																																																																																																																																												
蒸気発生器 ブローダウン系	蒸気発生器ブロー ダウン配管	C/V	—	○ ^{※2}																																																																																																																																												
蒸気発生器 ブローダウン サンプル系	蒸気発生器 ブローダウン サンプル配管	C/V	—	○ ^{※2}																																																																																																																																												
蒸気発生器 ブローダウン系	蒸気発生器ブロー ダウン配管	MS室 BD室	—	○ ^{※2}																																																																																																																																												
蒸気発生器 ブローダウン サンプル系	蒸気発生器 ブローダウン サンプル配管	E/B	—	○ ^{※3※4}																																																																																																																																												
2次系の高エネルギー配管等有する系統	2次系の高エネルギー配管	T/B	—	— ^{※5}																																																																																																																																												
高エネルギー配管等を有する系統	設置場所 ^{※1}	2項で評価		蒸気影響評価対象																																																																																																																																												
		低温配管	3項で評価																																																																																																																																													
1次冷却系	C/V	—	○	○																																																																																																																																												
化学体積制御系（充てん配管）（封水注入系統含む）	C/V	—	○	○																																																																																																																																												
化学体積制御系（抽出配管）	C/V	—	○	○																																																																																																																																												
化学体積制御系（充てん配管）（封水注入系統含む）	A/B, E/B	○	—	—																																																																																																																																												
化学体積制御系（抽出配管）	E/B	—	○	○																																																																																																																																												
主給水系（補助給水系含む）	MS室	—	○	○																																																																																																																																												
主蒸気系（ドレン系統含む） ^{※2}	MS室	—	○	○																																																																																																																																												
補助蒸気系	R/B（MS室外）	—	○	○																																																																																																																																												
補助蒸気系	A/B, E/B	—	○	○																																																																																																																																												
蒸気発生器ブローダウン系	MS室	—	○	○																																																																																																																																												
蒸気発生器ブローダウン系	R/B（MS室外）	—	○	○																																																																																																																																												
蒸気発生器ブローダウンサンプル系 ^{※3}	MS室	—	○	○																																																																																																																																												
（2次系高圧・高圧系統）	T/B	—	—	— ^{※5}																																																																																																																																												







赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料17）

大阪発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 原子炉格納容器及び主蒸気・主給水管室内の評価結果</p> <p>原子炉格納容器及び主蒸気・主給水管室内の防護対象設備は、LOCA、MSLB環境でも機能喪失しない耐環境性能を有する設備（LOCA仕様品）を適用している。</p> <p>具体的には、LOCA仕様品は図5のようなプロファイルで検証されており、原子炉格納容器内高エネルギー配管破断（大LOCA）等を含む、各プラントの事故時解析結果を包絡する条件においても耐環境性能を有していることを確認している。</p> <p>よって、原子炉格納容器及び主蒸気・主給水管室内の防護対象設備は想定される環境下において機能を損なうことはない。</p> <div data-bbox="116 560 680 938" style="border: 2px solid black; height: 200px; margin: 10px 0;"> </div> <p style="text-align: center;">図5 耐環境試験プロファイル（典型的な例）</p> <div data-bbox="116 1010 680 1050" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> </div>		<p>2. 原子炉格納容器及び主蒸気管室内の評価結果</p> <p>原子炉格納容器及び主蒸気管室内の防護対象設備は、LOCA、MSLB環境でも機能喪失しない耐環境性能を有する設備（LOCA仕様品）を適用している。</p> <p>原子炉格納容器内高エネルギー配管破断（大LOCA）等を含む、各プラントの事故時解析結果を包絡する条件においても耐環境性能を有していることを確認している。（補足説明資料18）</p> <p>よって、原子炉格納容器及び主蒸気管室内の防護対象設備は想定される環境下において機能を損なうことはない。</p>	<p>【大阪】 設備名称の相違</p> <p>【大阪】 記載方針の相違 泊の原子炉格納容器及び主蒸気管室内の防護対象設備の溢水影響については補足説明資料18にまとめて記載する。</p> <p>【大阪】 記載方針の相違 泊の原子炉格納容器及び主蒸気管室内の防護対象設備の溢水影響については補足説明資料18にまとめて記載する。</p>
<p>3. 原子炉周辺建屋内及び制御建屋内の評価結果</p> <p>原子炉周辺建屋内及び制御建屋内の蒸気影響評価対象の高エネルギー配管を有する系統は、表2より「抽出配管」、「補助蒸気供給配管」及び「蒸気発生器ブローダウンサンプル配管」である。</p> <p>抽出配管は、通常運転中、非再生冷却器により約50℃まで冷却されることから、評価対象範囲は「原子炉格納容器貫通部～非再生冷却器」の間となる。（図6）</p> <p>補助蒸気供給配管は、負荷の下流側に設置されたスチームトラップ以降で完全に復水となり、温度、圧力とも低下して蒸気影響はなくなることから、評価対象範囲は「供給配管～スチームトラップ」の間となる。（図7）</p>		<p>3. 原子炉建屋内及び原子炉補助建屋内の評価結果</p> <p>原子炉建屋内及び原子炉補助建屋内の蒸気影響評価対象の高エネルギー配管を有する系統は、表2より「化学体積制御系統（抽出配管）」、「補助蒸気系統」、「蒸気発生器ブローダウン系統（主蒸気管室外）」及び「主蒸気系統（主蒸気管室外）」である。</p> <p>抽出配管は、通常運転中、非再生冷却器により約50℃まで冷却されることから、評価対象範囲は「原子炉格納容器貫通部～非再生冷却器」の間となる。（図3）</p> <p>補助蒸気系統は、負荷の下流側に設置されたスチームトラップ以降で完全に復水となり、温度、圧力とも低下して蒸気影響はなくなることから、評価対象範囲は「供給配管～スチームトラップ」の間となる。（図4）</p>	<p>【大阪】 設備名称の相違</p> <p>【大阪】 設計方針の相違 プラントの相違により、抽出された対象が異なる。</p> <p>【大阪】 設備名称の相違</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料17）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>蒸気発生器ブローダウンサンプル配管は、通常運転中、蒸気発生器ブローダウンサンプル冷却器により約 50℃まで冷却されることから、評価対象範囲は「原子炉格納容器貫通部～蒸気発生器ブローダウンサンプル冷却器」の間となる。(図8)</p>  <p>図6 抽出配管概要</p>		<p>蒸気発生器ブローダウン系統（主蒸気管室外）は、蒸気発生器ブローダウンタンクにつながる系統のうち、C/V外で「主蒸気管室外」に施工されている範囲を評価対象範囲とする。(図5)</p> <p>主蒸気系統（主蒸気管室外）は、タービングランド蒸気に繋がる系統のうち、C/V外で「主蒸気管室外」に施工されている範囲を評価対象範囲とする。(図6)</p>  <p>図3 化学体積制御系統（抽出配管）概要</p>	<p>【大阪】 設計方針の相違 プラントの相違により、抽出された対象が異なる。 【大阪】 記載表現の相違</p>
 <p>図7 補助蒸気供給配管概要</p>		 <p>図4 補助蒸気系統概要</p>	<p>【大阪】 設備名称の相違 記載表現の相違</p>
 <p>図8 蒸気発生器ブローダウンサンプル配管概要</p>		 <p>図5 蒸気発生器ブローダウン系統（主蒸気管室外）概要</p>	<p>【大阪】 設計方針の相違 プラントの相違により、抽出された対象が異なる。</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料17）

大阪発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		 <p>図6 主蒸気系統（主蒸気管室外）概要</p>	<p>【大阪】 設計方針の相違 プラントの相違により、抽出された対象が異なる。</p>
<p>添付資料 1.4.1-4 より転記</p> <p>(2) 蒸気評価配管の想定破損について 蒸気評価配管は、防護対象設備への蒸気影響評価をする上で、原因を特定しない以下の破損を想定する。 なお、評価上の破損の想定位置は1箇所とし、複数箇所の同時破損は考慮しない。 補助蒸気供給配管のうち、25A超過配管（ターミナルエンド部を除く）配管については、溢水ガイドに基づいた応力評価を行い、1次応力+2次応力 S_n が許容応力 S_a の0.8倍以下であることを確認していることから、破損の大きさは、同様に溢水ガイドに基づき、配管内径の1/2の長さと同様に配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラックを想定する。その他の配管については、完全全周破断を想定する。（別紙1）</p>		<p>4. 蒸気評価配管の想定破損について 蒸気評価配管は、防護対象設備への蒸気影響評価をする上で、原因を特定しない以下の破損を想定する。 なお、評価上の破損の想定位置は1箇所とし、複数箇所の同時破損は考慮しない。 補助蒸気系統のうち、25A超過配管（ターミナルエンド部を除く）配管については、溢水ガイドに基づいた応力評価を行い、1次応力+2次応力 S_n が許容応力 S_a の0.8倍以下であることを確認していることから、破損の大きさは、同様に溢水ガイドに基づき、配管内径の1/2の長さと同様に配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラックを想定する。その他の配管については、完全全周破断を想定する。（補足説明資料24）</p>	<p>【大阪】 記載方針の相違 大阪の添付資料1.4.1-4の記載を転記して読みやすくした。</p> <p>【大阪】 設備名称の相違</p>
<p>図6～図8で示した評価対象範囲について蒸気影響評価を実施した。評価に当たっては、次の手順1～6で実施した。</p> <p>手順1 防護対象設備の抽出（没水、被水、蒸気共通） 手順2 想定破損対象の高エネルギー配管の特定 手順3 高エネルギー配管からの蒸気漏えい影響範囲の設定</p>		<p>蒸気発生器ブローダウン系統（主蒸気管室外）及び主蒸気系統（主蒸気管室外）は、溢水ガイドに基づいた応力評価を行い、1次応力+2次応力 S_n が許容応力 S_a の0.4倍以下であることを確認する方針とし、破損は想定しない。</p> <p>5. 蒸気影響評価の実施手順について</p> <p>図3～図6で示した評価対象範囲について蒸気影響評価を実施した。評価に当たっては、次の手順1～6で実施した。</p> <p>手順1 防護対象設備の抽出（没水、被水、蒸気共通） 手順2 想定破損対象の高エネルギー配管の特定 手順3 高エネルギー配管からの蒸気漏えい影響範囲の設定</p>	<p>【大阪】 記載表現の相違</p> <p>【大阪】 設計方針の相違 想定破損の方針の相違</p> <p>【大阪】 記載方針の相違 見出しをつけて読みやすくした</p> <p>【大阪】 記載表現の相違</p>




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料17）

大阪発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>手順4 高エネルギー配管の破損形状の決定 手順5 蒸気拡散解析の実施（2つの蒸気影響低減対策を考慮） 手順6 解析結果と防護対象設備の健全性確認</p> <p>大阪3号炉の1例（E/B E.L. +17.1m 非再生冷却器室付近）を次ページ以降に示す。</p> <p>(1) 手順1 防護対象設備の抽出 防護対象設備は、重要度の特に高い安全機能を有する系統並びに使用済燃料ピットの冷却機能及び給水機能を有する系統から選定した。</p>		<p>手順4 高エネルギー配管の破損形状の決定 手順5 蒸気拡散解析の実施（蒸気影響低減対策を考慮） 手順6 解析結果と防護対象設備の健全性確認</p> <p>泊発電所3号炉の1例（R/B T.P. 17.8m 非再生冷却器室付近）を次ページ以降に示す。</p> <p>(1) 手順1 防護対象設備の抽出 防護対象設備は、重要度の特に高い安全機能を有する系統並びに使用済燃料ピットの冷却機能及び給水機能を有する系統から選定した。</p>	<p>【大阪】 設計方針の相違 泊では防護カバーを設置しないので影響低減対策は1つである</p> <p>【大阪】 記載表現の相違</p>
 <p>青字 防護対象設備</p>		 <p>青字 防護対象設備</p>	<p>【大阪】 記載表現の相違</p>
<p>図9 防護対象設備の抽出</p> <p>(2) 手順2 想定破損対象の高エネルギー配管の特定 蒸気影響を考慮すべき評価対象範囲の配管を特定した。</p>		<p>図7 防護対象設備の抽出</p> <p>(2) 手順2 想定破損対象の高エネルギー配管の特定 蒸気影響を考慮すべき評価対象範囲の配管を特定した。</p>	



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料17）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>青字 防護対象設備 補助蒸気供給配管 抽出配管</p>		 <p>青字 防護対象設備 補助蒸気系統 化学体積制御系統 (抽出配管)</p>	<p>【大阪】 記載表現の相違</p>
<p>図10 高エネルギー配管の特定</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> <p>(3) 手順3 高エネルギー配管からの蒸気漏えい影響範囲の設定</p> <p>高エネルギー配管からの蒸気漏えい影響範囲にあるかを確認した。蒸気漏えい影響範囲は、漏えい対象の高エネルギー配管から、開口部及び貫通部のない壁等までとした。</p>		<p>図8 高エネルギー配管の特定</p> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> <p>(3) 手順3 高エネルギー配管からの蒸気漏えい影響範囲の設定</p> <p>高エネルギー配管からの蒸気漏えい影響範囲にあるかを確認した。蒸気漏えい影響範囲は、漏えい対象の高エネルギー配管から、開口部及び貫通部のない壁等までとした。</p>	
 <p>青字 防護対象設備 補助蒸気供給配管 抽出配管 蒸気影響範囲 開口部、貫通部のない区画(流出防止対策がなされている場合も含む)</p>		 <p>青字 防護対象設備 補助蒸気系統 化学体積制御系統 (抽出配管) 蒸気影響範囲 開口部、貫通部のない区画 (流出防止対策がなされている場合も含む)</p>	<p>【大阪】 記載表現の相違</p>
<p>図11 蒸気漏えい影響範囲の設定</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>		<p>図9 蒸気漏えい影響範囲の設定</p> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料17）


大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(4) 手順4 高エネルギー配管の破損形状の決定</p> <p>破損形状は補助蒸気供給配管以外の配管は完全全周破断を想定、補助蒸気供給配管は図12のフローに基づき決定した。</p>  <p>図12 高エネルギー配管の破損形状の評価フロー</p>	<p>(4) 手順4 高エネルギー配管の破損形状の決定</p> <p>破損形状は補助蒸気系統以外の配管は完全全周破断を想定、補助蒸気系統は図10のフローに基づき決定した。</p> <p>なお、蒸気発生器ブローダウン系統（主蒸気管室外）及び主蒸気系統（主蒸気管室外）は応力評価により破損しないことを確認した。</p>  <p>図10 高エネルギー配管の破損形状の評価フロー</p>	<p>(4) 手順4 高エネルギー配管の破損形状の決定</p> <p>破損形状は補助蒸気系統以外の配管は完全全周破断を想定、補助蒸気系統は図10のフローに基づき決定した。</p> <p>なお、蒸気発生器ブローダウン系統（主蒸気管室外）及び主蒸気系統（主蒸気管室外）は応力評価により破損しないことを確認した。</p>	<p>【大阪】 設備名称の相違 記載表現の相違</p> <p>【大阪】 設計方針の相違 想定破損の方針の相違。</p>
<p>(5) 手順5 蒸気拡散解析の実施</p> <p>①解析コードについて</p> <p>今回、蒸気拡散解析には、米国NAI社（Numerical Applications Inc.）により開発された汎用熱流解析コードであるGOTHICコードを用いた。</p> <p>GOTHICコードは、質量、エネルギー及び運動量の3保存則を気相、液相、液滴相の各流体場に適用した状態方程式、熱伝導方程式、各種構成式、相関式等を解くことにより流体、構造材の相互作用、機器の動作を考慮した過渡解析が可能で、空間は解析区画として模擬され、それらはパスにより接続される。</p> <p>今回の蒸気拡散解析では、一定の区画を集中定数系のボリュ</p>	<p>(5) 手順5 蒸気拡散解析の実施</p> <p>①解析コードについて</p> <p>今回、蒸気拡散解析には、米国NAI社（Numerical Applications Inc.）により開発された汎用熱流解析コードであるGOTHICコードを用いた。（補足説明資料19）</p> <p>GOTHICコードは、質量、エネルギー及び運動量の3保存則を気相、液相、液滴相の各流体場に適用した状態方程式、熱伝導方程式、各種構成式、相関式等を解くことにより流体、構造材の相互作用、機器の動作を考慮した過渡解析が可能で、空間は解析区画として模擬され、それらはパスにより接続される。</p> <p>今回の蒸気拡散解析では、一定の区画を集中定数系のボリュ</p>	<p>(5) 手順5 蒸気拡散解析の実施</p> <p>①解析コードについて</p> <p>今回、蒸気拡散解析には、米国NAI社（Numerical Applications Inc.）により開発された汎用熱流解析コードであるGOTHICコードを用いた。（補足説明資料19）</p> <p>GOTHICコードは、質量、エネルギー及び運動量の3保存則を気相、液相、液滴相の各流体場に適用した状態方程式、熱伝導方程式、各種構成式、相関式等を解くことにより流体、構造材の相互作用、機器の動作を考慮した過渡解析が可能で、空間は解析区画として模擬され、それらはパスにより接続される。</p> <p>今回の蒸気拡散解析では、一定の区画を集中定数系のボリュ</p>	<p>【大阪】 記載表現の相違</p> <p>【大阪】 記載方針の相違 泊のGOTHICコードの詳細については補足説明資料19にまとめて記載する。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>ームとして定義し、パスで接続された区画の蒸気拡散を評価した。</p> <p>なお、当該コードの妥当性については、MHIにより解析結果と試験データとの比較により確認されている。</p> <p>②主なインプットデータ 蒸気拡散解析における主なインプットデータは以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区画体積及びパス開口面積 ・空調条件（給排気量及び位置） ・区画初期条件（温度、湿度、圧力） ・破損想定機器（高エネルギー配管）からの質量流量及びエネルギー放出量 <p>③主なアウトプットデータ 蒸気拡散解析における主なアウトプットデータは以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区画ごとの環境条件（温度及び湿度） <p>④解析の保守性について 防護対象設備の健全性を確認する判断基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように以下のとおり解析条件を保守的に設定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放出流量は、安全解析の ECCS 性能評価でも認められた臨界流モデルを用いて算出 ・ヒートシンクとなる構造物（コンクリート壁等）への熱伝達による温度低下を考慮しない ・温度センサ等の計測設備の応答遅れを保守的に設定し、検知までの時間を長めに設定 ・蒸気止め弁の閉止時間を実動作時間(21秒)に対し長め(25秒)に設定 ・蒸気止め弁閉止動作中の蒸気放出流量は弁全開時と同じとして設定 <p>⑤蒸気拡散解析の方法について</p>		<p>ームとして定義し、パスで接続された区画の蒸気拡散を評価した。</p> <p>なお、当該コードの妥当性については、MHI（メーカー）により解析結果と試験データとの比較により確認されている。</p> <p>また、当該コードの解析に当たっては解析業務の品質を確保するため、事業者による解析結果等の検証を実施している。</p> <p>②主なインプットデータ 蒸気拡散解析における主なインプットデータは以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区画体積及びパス開口面積 ・空調条件（給排気量及び位置） ・区画初期条件（温度、湿度、圧力） ・破損想定機器（高エネルギー配管）からの質量流量及びエネルギー放出量 <p>③主なアウトプットデータ 蒸気拡散解析における主なアウトプットデータは以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区画ごとの環境条件（温度及び湿度） <p>④解析の保守性について 防護対象設備の健全性を確認する判断基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように以下のとおり解析条件を保守的に設定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放出流量は、安全解析の ECCS 性能評価でも認められた臨界流モデルを用いて算出 ・ヒートシンクとなる構造物（コンクリート壁等）への熱伝達による温度低下を考慮しない ・温度検出器等の計測設備の応答遅れを保守的に設定し、検知までの時間を長めに設定 ・蒸気しゃ断弁の閉止時間を実動作時間(21秒)に対し長め(25秒)に設定 ・蒸気しゃ断弁閉止動作中の蒸気放出流量は弁全開時と同じとして設定 <p>⑤蒸気拡散解析の方法について</p>	<p>【大阪】 記載表現の相違 【大阪】 記載方針の相違 QMSにおいて事業者は解析業務管理をルール化している。</p> <p>【大阪】 設備名称の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料17）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・手順3で設定した蒸気漏えい影響範囲を空調の流れを模擬できるように蒸気拡散解析区画に分割</p> <p>・蒸気拡散解析区画内にある高エネルギー配管の想定破損時の各解析区画の環境条件を解析</p> 		<p>・手順3で設定した蒸気漏えい影響範囲を空調の流れを模擬できるように蒸気拡散解析区画に分割</p> <p>・蒸気拡散解析区画内にある高エネルギー配管の想定破損時の各解析区画の環境条件を解析</p> 	<p>相違理由</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>
<p>図 13 Gothic のモデル設定例</p>		<p>図 11 Gothic のモデル設定例</p>	
<p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>		<p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	
<p>(6) 手順6 解析結果と防護対象設備の健全性確認</p> <p>①蒸気拡散解析結果の例</p> <p>蒸気拡散解析結果の例を2例示す。</p> <p>・例1 抽出配管3Bターミナルエンド完全全周破断の例</p> <p>温度センサによる検知（50℃以上で温度高警報、60℃以上で温度異常高警報）、その他パラメータを踏まえて中央から手動隔離することで防護対象設備の確認済耐環境温度（120℃）以下に抑えられることが確認できた。</p>		<p>(6) 手順6 解析結果と防護対象設備の健全性確認（補足説明資料20）</p> <p>①蒸気拡散解析結果の例</p> <p>蒸気拡散解析結果の例を2例示す。</p> <p>・例1 抽出系統3Bターミナルエンド完全全周破断の例</p> <p>温度検出器による検知（50℃以上で温度高警報、60℃以上で温度異常高警報）、その他パラメータを踏まえて中央から手動隔離することで防護対象設備の確認済耐環境温度（120℃）以下に抑えられることが確認できた。</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 泊の蒸気拡散解析による蒸気影響評価結果については補足説明資料20にまとめて記載する</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p>




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料17）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>※1 蒸気漏えい時（非再生冷却器案内抽出配管3Bターミナルエンド完全全周破断時）の蒸気の流れ 大阪3号炉E/B E.L.+17.1m（非再生冷却器室付近）</p>			<p>【大阪】 記載表現の相違</p>
<p>図14 例1の結果</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> <p>・例2 補助蒸気供給配管1B 一般部完全全周破断の例 温度センサによる検知(60℃)で蒸気止め弁を自動閉止することで防護対象設備の確認済耐環境温度(120℃)以下に抑えられることが確認できた。</p>		<p>図12 例1の結果</p> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> <p>・例2 補助蒸気系統1B 一般部完全全周破断の例 温度検出器による検知(60℃)で蒸気しゃ断弁を自動閉止することで防護対象設備の確認済耐環境温度(120℃)以下に抑えられることが確認できた。</p>	<p>【大阪】 設備名称の相違</p>
<p>※2 蒸気漏えい時（補助蒸気供給配管1B一般部完全全周破断）の蒸気の流れ 大阪3号炉E/B E.L.+20.9m</p>			<p>【大阪】 記載表現の相違</p>
<p>図15 例2の結果</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>		<p>図13 例2の結果</p> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料17）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>②防護対象設備の耐蒸気性について</p> <p>防護対象設備が、120℃の耐蒸気性能を有することを蒸気曝露試験により確認した。^{※1}</p> <p>試験方法は次のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> 試験対象設備は蒸気影響を受ける区画に設置された防護対象設備から網羅的に抽出 試験温度プロファイルは、解析結果を包絡する系統自動/手動隔離時の蒸気拡散解析結果を考慮 供試体に蒸気を直接噴霧し、蒸気曝露中^{※2}及び蒸気曝露後に信号や実動作により健全性を確認  <p>図 16 蒸気曝露試験概要</p> <p>【供試体】 電動弁、空気作動弁、ダンパ、伝送器、流量計回路、温度スイッチ、監視等</p> <p>蒸気曝露試験イメージ図</p> <p>試験温度プロファイル</p>	<p>②防護対象設備の耐蒸気性能について</p> <p>防護対象設備が、120℃の耐蒸気性能を有することを蒸気曝露試験により確認した。^{※1}（補足説明資料22）</p> <p>試験方法は次のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> 試験対象設備は蒸気影響を受ける区画に設置された防護対象設備から網羅的に抽出 試験温度プロファイルは、解析結果を包絡する系統自動/手動隔離時の蒸気拡散解析結果を考慮 供試体に蒸気を直接噴霧し、蒸気曝露中^{※2}及び蒸気曝露後に信号や実動作により健全性を確認  <p>図 14 蒸気曝露試験概要</p> <p>【供試体】 電動弁、空気作動弁、ダンパ、伝送器、流量計回路、温度スイッチ、監視等</p> <p>蒸気曝露試験イメージ図</p> <p>試験温度プロファイル</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違</p> <p>泊の防護対象設備の耐蒸気性能については補足説明資料22にまとめて記載する。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 設計方針の相違</p> <p>泊では蒸気曝露試験を実施していない電気ヒータについて机上評価を実施した。</p> <p>【大飯】 設計方針の相違</p> <p>泊ではターミナルエンド部については完全全周破断を想定し溢水影響評価を実施し、防護対象設備の安全機能が損なわれないことを確認しているため、改造対策は不要である。</p>	
<p>※1 モータは机上評価を実施</p> <p>※2 蒸気曝露中に信号、実動作による健全性を確認できないものについては、曝露後の状態から曝露中の健全性を考察</p> <p>参考資料 1</p> <p>1. ターミナルエンド改造箇所の例</p>  <p>大飯3号炉 C/B E.L. +26.1m (コールド電気室付近)</p> <p>図 1 大飯3号炉ターミナルエンド改造箇所(C/B E.L. +26.1m)</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料17）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・ターミナルエンド部（アンカー）をUボルトに変更し、非ターミナルエンド化を行った。</p> <p>・改造後の配管は、溢水ガイドにしたがい一般部と同じ評価を行った。</p> <p style="text-align: right;">参考資料2</p> <p>1. 蒸気漏えい検知用温度センサの設置場所の考え方</p> <p>温度センサは、蒸気漏えい影響範囲に設置されている防護対象設備の損傷を防止することを目的として、原則、蒸気拡散解析区画ごとに1個設置した。</p> <p>ただし、以下の区画は除いた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高エネルギー配管や防護対象設備が共がない区画（パターン1） ・蒸気拡散解析結果、最高温度が60℃（防護対象設備の通常仕様温度程度）未満の区画（パターン2） ・蒸気拡散経路の上流側区画に温度センサを設置することで蒸気漏えいを検知可能な下流側区画（パターン3） 			<p>【大阪】 <u>設計方針の相違</u> 泊ではターミナルエンド部については完全全周破断を想定し溢水影響評価を実施し、防護対象設備の安全機能が損なわないことを確認しているため、改造対策は不要である。</p> <p>【大阪】 <u>記載方針の相違</u> 蒸気漏えい検知用温度センサの設置場所の考え方は、補足説明資料21に記載する。</p> <p>【大阪】 <u>記載方針の相違</u> 蒸気漏えい検知用温度センサの設置場所の考え方は、補足説明資料21に記載する。</p>
<p>凡例 高エネルギー配管 貫通部、開口部 防護対象設備 温度センサ</p> <p>【パターン1】 区画① 区画② 60℃以上 60℃以上</p> <p>区画②は蒸気漏えい影響範囲であるが、防護対象設備がないため区画②には温度センサは設置しない。</p> <p>【パターン2】 区画① 区画② 60℃未満 60℃以上</p> <p>区画①で蒸気が漏えいしても防護対象設備は機能喪失しないため区画①に温度センサは設置しない。</p> <p>【パターン3】 区画① 区画② 60℃以上 60℃以上</p> <p>区画②に防護対象設備があるが、区画①の温度センサで蒸気漏えいを検知できるため区画②には温度センサは設置しない。</p>			
<p>図1 温度センサ設置場所の考え方</p>			


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料17）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">参考資料3</p> <p>1. 耐蒸気性能試験の様子</p> <p style="text-align: center;">図1 耐蒸気性能試験の様子</p>			<p>【大飯】 記載方針の相違 耐蒸気性能試験については、補足説明資料22に記載する。</p>
<p style="text-align: right;">参考資料4</p> <p>1. 耐蒸気性能試験の結果の例（電動弁駆動装置）</p> <p>試験内容 電動弁駆動装置を120℃の蒸気環境（120℃40分+100℃20分）に晒し、弁の開閉動作が問題なく行えることを確認する。 なお、6月末の現状評価時点では、電動弁駆動装置の駆動モータはB種絶縁（耐熱温度130℃）であることから、健全性に問題はないと判断していた。 今回は実際の蒸気環境を模擬した試験を実施した。</p>			<p>【大飯】 記載方針の相違 耐蒸気性能試験の結果については、補足説明資料22に記載する。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料17）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由									
<div data-bbox="112 199 683 646" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>供試体写真</p> <table border="1" data-bbox="123 470 660 638"> <thead> <tr> <th>試験中</th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。 (閉閉試験は、環境条件が最も厳しい120℃40分時点で実施した。)</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>同上</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p data-bbox="168 654 627 678">図1 耐蒸気性能試験の結果の例(電動弁駆動装置)</p> <p data-bbox="526 758 694 782">添付資料 1.4.1-4</p> <p data-bbox="179 821 604 853">想定破損による溢水影響評価（蒸気影響評価）</p> <p data-bbox="100 893 694 1021">想定破損による溢水に伴う防護対象設備への蒸気影響については、原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（以下、「溢水ガイド」という。）にしたがい、防護対象設備の機能維持が図れることを確認している。</p> <p data-bbox="100 1061 481 1093">1. 想定破損による溢水影響評価の流れ</p> <p data-bbox="123 1101 470 1125">図1に蒸気影響評価のフローを示す。</p>	試験中	内容	結果		操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。 (閉閉試験は、環境条件が最も厳しい120℃40分時点で実施した。)	良	試験後	同上				<p data-bbox="1870 175 1948 199">【大飯】</p> <p data-bbox="1870 215 2128 311">記載方針の相違 耐蒸気性能試験の結果については、補足説明資料22に記載する。</p> <p data-bbox="1870 758 1948 782">【大飯】</p> <p data-bbox="1870 790 2128 885">記載方針の相違 補足説明資料17に転記して読みやすくした。</p> <p data-bbox="1870 1436 1948 1460">【大飯】</p> <p data-bbox="1870 1476 2016 1500">記載方針の相違</p>
試験中	内容	結果										
	操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。 (閉閉試験は、環境条件が最も厳しい120℃40分時点で実施した。)	良										
試験後	同上											

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料17）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>図1 蒸気影響評価フロー</p> <p>(蒸気溢水源及び溢水量の想定) ○溢水ガイドにしたがって高エネルギー配管等を抽出し溢水源として想定 ○配管の破損形状を決定し蒸気放出流量を算出</p> <p>(蒸気影響評価) ○溢水源から蒸気が漏えいする範囲を設定し、その影響範囲を解析区画に分割して蒸気拡散解析を実施し防護対象設備の設置区画の環境温度を算出 ○防護対象設備に蒸気を曝露する「耐蒸気性能試験」又は防護対象設備の「仕様」から防護対象設備の耐環境温度を確認 ○蒸気拡散解析で算出した環境温度が耐蒸気性能試験又は仕様から確認された「確認済耐環境温度」以下であれば蒸気防護措置がとられているとして評価終了※ ※ 大飯3号炉及び4号炉の場合は、「仕様」から確認された耐環境温度は用いずに、「耐蒸気性能試験」により確認された耐環境温度120℃を、確認済耐環境温度として評価に用いた。(「4.(6) 防護対象設備の耐蒸気性能について」参照。)</p>			<p>補足説明資料17に転記して読みやすくした。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料17）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																
<p>2. 蒸気影響を考慮すべき高エネルギー配管等の抽出について 蒸気影響評価では溢水ガイドにしたがって、溢水源を抽出している。</p> <p>具体的には、高エネルギー配管のうち低温配管及び低エネルギー配管は、破損時に蒸気を放出することはないことから没水、被水影響評価の溢水源とし、蒸気影響評価では、低温配管を除く高エネルギー配管を溢水源として抽出している。</p> <p>ただし、溢水ガイドにおいて高エネルギー配管は25A(1B)を超える配管であるが、蒸気影響を評価する上では25A(1B)以下の配管についても、破断時の溢水量はそれを超える口径の配管破断時より少ないものの蒸気の拡散による防護対象設備への影響を考慮する必要があることから破損を想定することとして抽出している。</p> <p>上記の考え方に基づいて抽出された蒸気影響を考慮すべき高エネルギー配管等を有する系統を表1に示す。</p>			<p>【大飯】 記載方針の相違 補足説明資料17に転記して読みやすくした。</p>																																																																																
<p>表1 蒸気影響評価対象選定表</p> <table border="1" data-bbox="152 770 645 1204"> <thead> <tr> <th>系統名</th> <th>対象範囲</th> <th>設置場所^{※1}</th> <th>低温配管</th> <th>蒸気影響評価対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1次冷却系</td> <td>1次冷却配管</td> <td>C/V</td> <td>—</td> <td>○^{※2}</td> </tr> <tr> <td>化学体積制御系</td> <td>封水注入配管</td> <td>C/V</td> <td>—</td> <td>○^{※2}</td> </tr> <tr> <td>化学体積制御系</td> <td>充てん配管</td> <td>C/V</td> <td>—</td> <td>○^{※2}</td> </tr> <tr> <td>化学体積制御系</td> <td>抽出配管</td> <td>C/V</td> <td>—</td> <td>○^{※2}</td> </tr> <tr> <td>化学体積制御系</td> <td>封水注入配管</td> <td>E/B</td> <td>○</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>化学体積制御系</td> <td>充てん配管</td> <td>E/B</td> <td>—</td> <td>○^{※3}</td> </tr> <tr> <td>化学体積制御系</td> <td>抽出配管</td> <td>E/B</td> <td>—</td> <td>○^{※3}</td> </tr> <tr> <td>主給水系 (補助給水系含む)</td> <td>主給水管他</td> <td>MS室</td> <td>—</td> <td>○^{※2}</td> </tr> <tr> <td>主蒸気系</td> <td>主蒸気管他</td> <td>MS室</td> <td>—</td> <td>○^{※2}</td> </tr> <tr> <td>補助蒸気系</td> <td>補助蒸気供給配管</td> <td>E/B C/B</td> <td>—</td> <td>○^{※3}</td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器 ブローダウン系</td> <td>蒸気発生器ブローダウン配管</td> <td>C/V</td> <td>—</td> <td>○^{※2}</td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器 ブローダウン サンプル系</td> <td>蒸気発生器ブローダウンサンプル配管</td> <td>C/V</td> <td>—</td> <td>○^{※2}</td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器 ブローダウン系</td> <td>蒸気発生器ブローダウン配管</td> <td>MS室 BD室</td> <td>—</td> <td>○^{※2}</td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器 ブローダウン サンプル系</td> <td>蒸気発生器ブローダウンサンプル配管</td> <td>E/B</td> <td>—</td> <td>○^{※2※4}</td> </tr> <tr> <td>2次系の高エネルギー配管等を有する系統</td> <td>2次系の高エネルギー配管</td> <td>T/B</td> <td>—</td> <td>—^{※5}</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 「原子炉格納容器:C/V」、「原子炉周辺建屋:E/B」、「主蒸気・主給水管室:MS室」、「制御建屋:C/B」、「タービン建屋:T/B」、「ブローダウンタンク室:BD室」のこと。以降も同じ。</p> <p>※2 「3. 原子炉格納容器及び主蒸気・主給水管室内における蒸気影響について」にて評価</p> <p>※3 「4. 原子炉周辺建屋（MS室を除く）及び制御建屋における蒸気影響について」にて評価</p> <p>※4 25A(1B)以下の蒸気影響評価対象配管として抽出</p> <p>※5 2次系の高エネルギー配管等は、設置されているタービン建屋に防護対象設備がないことから、評価対象外としている。</p>	系統名	対象範囲	設置場所 ^{※1}	低温配管	蒸気影響評価対象	1次冷却系	1次冷却配管	C/V	—	○ ^{※2}	化学体積制御系	封水注入配管	C/V	—	○ ^{※2}	化学体積制御系	充てん配管	C/V	—	○ ^{※2}	化学体積制御系	抽出配管	C/V	—	○ ^{※2}	化学体積制御系	封水注入配管	E/B	○	—	化学体積制御系	充てん配管	E/B	—	○ ^{※3}	化学体積制御系	抽出配管	E/B	—	○ ^{※3}	主給水系 (補助給水系含む)	主給水管他	MS室	—	○ ^{※2}	主蒸気系	主蒸気管他	MS室	—	○ ^{※2}	補助蒸気系	補助蒸気供給配管	E/B C/B	—	○ ^{※3}	蒸気発生器 ブローダウン系	蒸気発生器ブローダウン配管	C/V	—	○ ^{※2}	蒸気発生器 ブローダウン サンプル系	蒸気発生器ブローダウンサンプル配管	C/V	—	○ ^{※2}	蒸気発生器 ブローダウン系	蒸気発生器ブローダウン配管	MS室 BD室	—	○ ^{※2}	蒸気発生器 ブローダウン サンプル系	蒸気発生器ブローダウンサンプル配管	E/B	—	○ ^{※2※4}	2次系の高エネルギー配管等を有する系統	2次系の高エネルギー配管	T/B	—	— ^{※5}			
系統名	対象範囲	設置場所 ^{※1}	低温配管	蒸気影響評価対象																																																																															
1次冷却系	1次冷却配管	C/V	—	○ ^{※2}																																																																															
化学体積制御系	封水注入配管	C/V	—	○ ^{※2}																																																																															
化学体積制御系	充てん配管	C/V	—	○ ^{※2}																																																																															
化学体積制御系	抽出配管	C/V	—	○ ^{※2}																																																																															
化学体積制御系	封水注入配管	E/B	○	—																																																																															
化学体積制御系	充てん配管	E/B	—	○ ^{※3}																																																																															
化学体積制御系	抽出配管	E/B	—	○ ^{※3}																																																																															
主給水系 (補助給水系含む)	主給水管他	MS室	—	○ ^{※2}																																																																															
主蒸気系	主蒸気管他	MS室	—	○ ^{※2}																																																																															
補助蒸気系	補助蒸気供給配管	E/B C/B	—	○ ^{※3}																																																																															
蒸気発生器 ブローダウン系	蒸気発生器ブローダウン配管	C/V	—	○ ^{※2}																																																																															
蒸気発生器 ブローダウン サンプル系	蒸気発生器ブローダウンサンプル配管	C/V	—	○ ^{※2}																																																																															
蒸気発生器 ブローダウン系	蒸気発生器ブローダウン配管	MS室 BD室	—	○ ^{※2}																																																																															
蒸気発生器 ブローダウン サンプル系	蒸気発生器ブローダウンサンプル配管	E/B	—	○ ^{※2※4}																																																																															
2次系の高エネルギー配管等を有する系統	2次系の高エネルギー配管	T/B	—	— ^{※5}																																																																															




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料17）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3. 原子炉格納容器及び主蒸気・主給水管室内における蒸気影響について</p> <p>(1)原子炉格納容器内 C/V内の防護対象設備は、設計基準事故において環境が最も厳しくなる1次冷却材喪失事故（以下、「LOCA」という。）に伴う蒸気影響に対しても機能維持が図れるよう考慮している。</p> <p>(2)主蒸気・主給水管室内 MS室内の防護対象設備は、設計基準事故において環境が最も厳しくなる主蒸気管破断事故（以下、「MSLB」という。）に伴う蒸気影響に対しても機能維持が図れるよう考慮している。 具体的には、MSLBに伴って放出された蒸気により、MS室は全域が高温及び高圧の蒸気雰囲気となる。MS室内の防護対象設備は解析で求められた高温、高圧環境に対して機能維持が図れるよう、設計及び試験を実施している。</p> <div data-bbox="197 724 577 979" style="border: 1px solid black; height: 160px; width: 170px; margin: 10px auto;"></div> <p>図2 LOCA、MSLB時を考慮した温度及び圧力変化 (典型的な例)</p> <div data-bbox="120 1075 676 1107" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> 枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 </div> <p>4. 原子炉周辺建屋（MS室を除く）及び制御建屋における蒸気影響について</p> <p>E/B及びC/Bの蒸気影響については、「溢水ガイド」に基づいた評価及び対策を実施し、防護対象設備の機能維持を確認している。</p> <p>(1)蒸気影響を考慮すべき高エネルギー配管等を有する系統について</p> <p>E/B及びC/Bにおける蒸気影響を考慮すべき高エネルギー配管（以下、「蒸気評価配管」という。）及び機器を有する系統は、表1より「抽出配管」、「補助蒸気供給配管」及び「蒸気発生器プロ</p>			<p>【大阪】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>大阪の補足資料4-1と記載が重複していたため、補足説明資料17には転記しない。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料17）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>ードウンサンプル配管」である。</p> <p>抽出配管は、通常運転中、非再生冷却器により約50℃まで冷却されることから、評価対象範囲は、「C/V貫通部～非再生冷却器」の間となる。(図3)</p> <p>補助蒸気供給配管は、負荷の下流側に設置されたスチームトラップ以降で完全に復水となり、温度、圧力とも低下して蒸気影響はなくなることから、評価対象範囲は「供給配管～スチームトラップ」の間となる。(図4)</p> <p>蒸気発生器ブローダウンサンプル配管は、通常運転中、蒸気発生器ブローダウンサンプル冷却器により約50℃まで冷却されることから、評価対象範囲は「C/V貫通部～蒸気発生器ブローダウンサンプル冷却器」の間となる。(図5)</p>  <p>図3 抽出配管概要図</p>  <p>図4 補助蒸気供給配管概要図</p>  <p>図5 蒸気発生器ブローダウンサンプル配管概要図</p>			<p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>大飯の補足資料4-1と記載が重複していたため、補足説明資料17には転記しない。</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料17）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 蒸気評価配管の想定破損について</p> <p>蒸気評価配管は、防護対象設備への蒸気影響評価をする上で、原因を特定しない以下の破損を想定する。</p> <p>なお、評価上の破損の想定位置は1箇所とし、複数箇所の同時破損は考慮しない。</p> <p>補助蒸気供給配管のうち、25A超過配管（ターミナルエンド部を除く）配管については、溢水ガイドに基づいた応力評価を行い、1次応力+2次応力 S_n が許容応力 S_a の0.8倍以下であることを確認していることから、破損の大きさは、同様に溢水ガイドに基づき、配管内径の1/2の長さで配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラックを想定する。</p> <p>その他の配管については、完全全周破断を想定する。（別紙1）</p> <p>(3) 蒸気評価配管の想定破損による蒸気拡散解析について</p> <p>蒸気拡散解析には、米国NAI社により開発された汎用熱流解析コードであるGOTHICコードを用いている。なお、当該コードは米国における格納容器関連の健全性評価の申請に使用されるなど実績豊富なコードである。（別紙2）</p>			<p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>補足説明資料17に転記して読みやすくした。</p> <p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>大飯の補足資料4-1と記載が重複していたため、補足説明資料17には転記しない。</p>
<p>図6 GOTHICコードによる蒸気拡散解析概要図</p>			
<p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料17）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(4) 蒸気影響緩和対策について</p> <p>a. 蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離について</p> <p>蒸気漏えい時に60℃以上となる区画に対しては温度センサを設けるとともに、補助蒸気供給配管については、補助蒸気供給母管に設置している蒸気止め弁を、60℃以上の温度検出で自動「閉」とするよう改良し、影響を緩和させている。</p> <p>なお、温度センサは、3号炉のE/B及びC/Bに17個※1、4号炉のE/B及びC/Bに14個※1設置している。（別紙3） ※1 個数に特定配置温度センサは含んでいない。特定配置温度センサの詳細は別紙3に記載。</p>  <p>図7 蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離概要図</p> <p>b. ターミナルエンド部への防護カバーの設置について</p> <p>補助蒸気供給配管のターミナルエンド部の完全全周破断に対して、「蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離」では影響緩和が十分でない箇所について防護カバーを設置し、漏えい蒸気量を抑制して環境への温度影響を軽減させることができる。</p> <p>評価の結果、3号炉及び4号炉のほう酸補給タンク補助蒸気入口配管（40A(11/2B)）ターミナルエンド部に1箇所ずつ防護カバーを取り付けている。</p>  <p>図8 配管ターミナルエンド部の防護カバーの構造例</p>			<p>【大飯】 記載方針の相違 補足説明資料17に転記して読みやすくした。</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離の概要は、補足説明資料21に記載した。</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 泊では防護カバーを設置しない。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料17）

大阪発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																								
<p>(5)蒸気評価配管の想定破損による環境影響の解析結果について 蒸気評価配管の想定破損に伴う蒸気漏えい及びその緩和対策を 考慮した環境への影響は、GOTHIC コードによる蒸気拡散解析の 結果から防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限できている ことを確認しているため問題ない。（別紙4） 評価結果のうち系統別最高温度区画を表2、3に示す。</p>			<p>【大阪】 記載方針の相違 系統別最高温度区画の評価結果 は、添付資料19に記載した。</p>																								
<p>表2 系統別最高温度区画の評価結果（3号炉）</p>																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">対象範囲</th> <th style="width: 15%;">防護対象設備</th> <th style="width: 5%;">隔離</th> <th style="width: 5%;">最大温度</th> <th style="width: 55%;">影響評価</th> <th style="width: 10%;">判定 ※1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>抽出配管</td> <td>3充てん格納容器隔離弁(3Y-C S-157)他</td> <td>遮断手動</td> <td>95℃</td> <td>蒸気漏えいによる環境温度の変化は比較的穏やかであり、温度センサや系統パラメータを踏まえて中央制御室から遮断隔離することで防護区画を防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限することができる。</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td>補助蒸気供給配管</td> <td>3A中央制御室空調ファン他</td> <td>自動</td> <td>102℃</td> <td>蒸気漏えいによる環境温度の変化は急であるが、温度センサで検知し、自動隔離することで防護区画を防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限することができる。</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器ブローダウンサンプル配管</td> <td>3A制御用空気供給母管圧力(3PT-1800)他</td> <td>遮断手動</td> <td>95℃</td> <td>蒸気漏えいによる環境温度の変化は比較的穏やかであり、温度センサや系統パラメータを踏まえて中央制御室から遮断隔離することで防護区画を防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限することができる。</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 耐蒸気性能試験及び直接噴射による影響評価にて、すべての防護対象設備について120℃の耐蒸気性能を有することを確認している。</p>				対象範囲	防護対象設備	隔離	最大温度	影響評価	判定 ※1	抽出配管	3充てん格納容器隔離弁(3Y-C S-157)他	遮断手動	95℃	蒸気漏えいによる環境温度の変化は比較的穏やかであり、温度センサや系統パラメータを踏まえて中央制御室から遮断隔離することで防護区画を防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限することができる。	○	補助蒸気供給配管	3A中央制御室空調ファン他	自動	102℃	蒸気漏えいによる環境温度の変化は急であるが、温度センサで検知し、自動隔離することで防護区画を防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限することができる。	○	蒸気発生器ブローダウンサンプル配管	3A制御用空気供給母管圧力(3PT-1800)他	遮断手動	95℃	蒸気漏えいによる環境温度の変化は比較的穏やかであり、温度センサや系統パラメータを踏まえて中央制御室から遮断隔離することで防護区画を防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限することができる。	○
対象範囲	防護対象設備	隔離	最大温度	影響評価	判定 ※1																						
抽出配管	3充てん格納容器隔離弁(3Y-C S-157)他	遮断手動	95℃	蒸気漏えいによる環境温度の変化は比較的穏やかであり、温度センサや系統パラメータを踏まえて中央制御室から遮断隔離することで防護区画を防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限することができる。	○																						
補助蒸気供給配管	3A中央制御室空調ファン他	自動	102℃	蒸気漏えいによる環境温度の変化は急であるが、温度センサで検知し、自動隔離することで防護区画を防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限することができる。	○																						
蒸気発生器ブローダウンサンプル配管	3A制御用空気供給母管圧力(3PT-1800)他	遮断手動	95℃	蒸気漏えいによる環境温度の変化は比較的穏やかであり、温度センサや系統パラメータを踏まえて中央制御室から遮断隔離することで防護区画を防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限することができる。	○																						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">補足資料</p> <p>4-2 原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響について</p> <p>1. 原子炉格納容器内の主蒸気管、主給水管の破断について 耐環境性仕様である防護対象設備は、原子炉格納容器内において想定される設計基準事故として、LOCAだけでなく主蒸気管破断（以下、MSLBという。）も考慮した検証を実施している。具体的には、図1に示すようなプロファイルで環境試験を実施しており、このプロファイルは、LOCA及びMSLBの両者の環境条件を考慮して設定したものである。 なお、主給水管破断については、MSLBよりも原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが小さいことから、MSLBの環境条件に包絡される。</p>	<p style="text-align: right;">補足説明資料4</p> <p>原子炉格納容器及び主蒸気管室内防護対象設備の溢水影響について</p> <p>本資料は、原子炉格納容器及び主蒸気管室内防護対象設備の溢水影響についてまとめたものである。</p> <p>I. では原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響について、II. では原子炉格納容器内機器の耐環境性試験におけるスプレッド条件について、III. では主蒸気管室内防護対象設備の蒸気影響について記載する。</p> <p>I. 原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響について</p> <p>1. 原子炉格納容器内の主蒸気管、主給水管の破断について 耐環境性仕様である防護対象設備は、原子炉格納容器内において想定される設計基準事故として、LOCAだけでなく主蒸気管破断（以下、MSLBという）も考慮した検証を実施している。具体的には、図1に示すようなプロファイルで環境試験を実施しており、このプロファイルは、LOCA及びMSLBの両者の環境条件を考慮して設定したものである。 なお、主給水管破断については、MSLBよりも原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが小さいことから、MSLBの環境条件に包絡される。</p>	<p style="text-align: right;">補足説明資料18</p> <p>原子炉格納容器及び主蒸気管室内防護対象設備の溢水影響について</p> <p>I. 原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響について</p> <p>1. 原子炉格納容器内の主蒸気管、主給水管の破断について 耐環境性仕様である防護対象設備は、原子炉格納容器内において想定される設計基準事故として、LOCAだけでなく主蒸気管破断（以下、MSLBという）も考慮した検証を実施している。具体的には、図1に示すようなプロファイルで環境試験を実施しており、このプロファイルは、LOCA及びMSLBの両者の環境条件を考慮して設定したものである。 なお、主給水管破断については、MSLBよりも原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが小さいことから、MSLBの環境条件に包絡される。</p>	<p>【女川】 記載方針の相違 泊の蒸気影響評価は、熱流体解析コードを用いた蒸気拡散解析を実施しているため、評価実績のある大飯の添付資料、補足資料と比較した上で相違理由を明確にする。</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 大飯では複数の補足資料に分けて記載されていた項目を、泊では読みやすさの観点から一つの資料にまとめて記載する。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																											
<div data-bbox="123 204 683 614" style="border: 2px solid green; height: 250px; width: 250px; margin-bottom: 10px;"></div> <p data-bbox="116 625 683 683">図1 LOCA、MSLBを考慮した温度及び圧力変化(典型的な例)</p> <div data-bbox="134 710 660 742" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;"> 枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 </div> <p data-bbox="107 794 689 1061"> 2. 原子炉格納容器内防護対象設備の保守管理について 耐環境性仕様である原子炉格納容器内の防護対象設備については、定期点検及び定期取替えを実施し、プラントの安全機能に影響のないようにしている。 定期点検については、外観点検及び絶縁抵抗測定その他、各設備に応じた特性試験及び入出力試験を実施している。 また、定期取替えについては、検証寿命等を考慮して取替えの周期を定め、この周期内での取替えを実施している。 </p> <p data-bbox="156 1136 638 1161">表1 格納容器内高レンジエアモニタの保守管理の例</p> <table border="1" data-bbox="129 1184 672 1455"> <thead> <tr> <th>点検内容</th> <th>点検周期 [回/定検]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>外観点検</td><td>1/1</td></tr> <tr><td>絶縁抵抗測定</td><td>1/1</td></tr> <tr><td>静電容量測定</td><td>1/1</td></tr> <tr><td>特性試験</td><td>1/1</td></tr> <tr><td>入出力試験</td><td>1/1</td></tr> <tr><td>定期取替</td><td style="border: 2px solid red;">1/30</td></tr> </tbody> </table>	点検内容	点検周期 [回/定検]	外観点検	1/1	絶縁抵抗測定	1/1	静電容量測定	1/1	特性試験	1/1	入出力試験	1/1	定期取替	1/30	<div data-bbox="1288 204 1848 654" style="border: 2px solid green; height: 280px; width: 250px; margin-bottom: 10px;"></div> <p data-bbox="1281 662 1848 719">図1 LOCA、MSLBを考慮した温度及び圧力変化(典型的な例)</p> <div data-bbox="1288 730 1848 762" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;"> 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。 </div> <p data-bbox="1281 794 1863 1061"> 2. 原子炉格納容器内防護対象設備の保守管理について 耐環境性仕様である原子炉格納容器内の防護対象設備については、定期点検及び定期取替えを実施し、プラントの安全機能に影響のないようにしている。 定期点検については、外観点検及び絶縁抵抗測定その他、各設備に応じた特性試験及び入出力試験を実施している。 また、定期取替えについては、検証寿命等を考慮して取替えの周期を定め、この周期内での取替えを実施している。 </p> <p data-bbox="1332 1173 1825 1198">表1 格納容器内高レンジエアモニタの保守管理の例</p> <table border="1" data-bbox="1332 1204 1803 1452"> <thead> <tr> <th>点検内容</th> <th>点検周期 [回/定検]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>外観点検</td><td>1/1</td></tr> <tr><td>絶縁抵抗測定</td><td>1/1</td></tr> <tr><td>静電容量測定</td><td>1/1</td></tr> <tr><td>特性試験</td><td>1/1</td></tr> <tr><td>入出力試験</td><td>1/1</td></tr> <tr><td>定期取替</td><td style="border: 2px solid red;">1/9</td></tr> </tbody> </table>	点検内容	点検周期 [回/定検]	外観点検	1/1	絶縁抵抗測定	1/1	静電容量測定	1/1	特性試験	1/1	入出力試験	1/1	定期取替	1/9	<p data-bbox="1877 215 1993 274" style="background-color: yellow;">【大阪】 記載表現の相違</p> <p data-bbox="1877 1375 1993 1471" style="background-color: yellow;">【大阪】 設計方針の相違 保守管理の相違</p>
点検内容	点検周期 [回/定検]																													
外観点検	1/1																													
絶縁抵抗測定	1/1																													
静電容量測定	1/1																													
特性試験	1/1																													
入出力試験	1/1																													
定期取替	1/30																													
点検内容	点検周期 [回/定検]																													
外観点検	1/1																													
絶縁抵抗測定	1/1																													
静電容量測定	1/1																													
特性試験	1/1																													
入出力試験	1/1																													
定期取替	1/9																													

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																														
<p>表2 原子炉格納容器内防護対象設備の定期取替周期</p> <table border="1" data-bbox="123 226 680 501"> <thead> <tr> <th colspan="2">設備</th> <th>取替周期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">電動弁駆動装置</td> <td>- ※1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">空気制御弁</td> <td>リミットスイッチ</td> <td>～17.6年</td> </tr> <tr> <td>電磁弁</td> <td>～4年</td> </tr> <tr> <td colspan="2">伝送器</td> <td>～19.8年</td> </tr> <tr> <td colspan="2">温度計</td> <td>～35.5年</td> </tr> <tr> <td colspan="2">中性子束検出器</td> <td>～5年</td> </tr> <tr> <td colspan="2">格納容器内高レンジエリアモニタ</td> <td>～30年</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 60年の健全性を確認済み</p> <p>3. 原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響評価について 耐環境性仕様である原子炉格納容器内防護対象設備については、LOCA時の原子炉格納容器内環境に対して機能維持が図れるよう、以下のことを確認している。確認結果の一覧は別表に示す。</p> <p>(1)被水影響 LOCAに伴い原子炉格納容器内圧力が上昇すると、格納容器スプレ이가動作し、スプレイ水により防護対象設備が被水する。原子炉格納容器内防護対象設備は、スプレイ水に対しても機能維持が図れることを、1.に述べた環境試験により確認している。</p> <p>(2)没水影響 LOCAに伴う炉心注入及び格納容器スプレイにより、燃料取替用水ピット及び蓄圧タンクの保有水が原子炉格納容器内に注水される。LOCA時に機能要求のある防護対象設備は、1次冷却系の漏えい水の他、これらの保有水全量が原子炉格納容器内にたまった場合においても、没水しない高さに設置している。</p> <p>(3)蒸気影響 LOCAに伴い原子炉格納容器内には蒸気が充満する。原子炉格納容器内防護対象設備は、蒸気環境下においても機能維持が図れることを、1.に述べた環境試験により確認している。</p>	設備		取替周期	電動弁駆動装置		- ※1	空気制御弁	リミットスイッチ	～17.6年	電磁弁	～4年	伝送器		～19.8年	温度計		～35.5年	中性子束検出器		～5年	格納容器内高レンジエリアモニタ		～30年		<p>表2 原子炉格納容器内防護対象設備の定期取替周期</p> <table border="1" data-bbox="1317 244 1823 550"> <thead> <tr> <th colspan="2">設備</th> <th>取替周期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">電動弁駆動装置</td> <td>- ※1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">空気制御弁</td> <td>リミットスイッチ</td> <td>～15年</td> </tr> <tr> <td>電磁弁</td> <td>～6年</td> </tr> <tr> <td colspan="2">伝送器</td> <td>～17年</td> </tr> <tr> <td colspan="2">温度計</td> <td>～28年</td> </tr> <tr> <td colspan="2">中性子束検出器</td> <td>～5年</td> </tr> <tr> <td colspan="2">格納容器内高レンジエリアモニタ</td> <td>～30年</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 60年の健全性を確認済み</p> <p>3. 原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響評価について 耐環境性仕様である原子炉格納容器内防護対象設備については、LOCA時の原子炉格納容器内環境に対して機能維持が図れるよう、以下のことを確認している。確認結果の一覧は別表に示す。</p> <p>(1)被水影響 LOCAに伴い原子炉格納容器内圧力が上昇すると、格納容器スプレ이가動作し、スプレイ水により防護対象設備が被水する。原子炉格納容器内防護対象設備は、スプレイ水に対しても機能維持が図れることを1.に述べた環境試験により確認している。</p> <p>(2)没水影響 LOCAに伴う炉心注入及び格納容器スプレイにより、燃料取替用水ピット及び蓄圧タンクの保有水が原子炉格納容器内に注水される。LOCA時に機能要求のある防護対象設備は、1次冷却系の漏えい水の他、これらの保有水全量が原子炉格納容器内にたまった場合においても、没水しない高さに設置している。</p> <p>(3)蒸気影響 LOCAに伴い原子炉格納容器内には蒸気が充満する。原子炉格納容器内防護対象設備は、蒸気環境下においても機能維持が図れることを1.に述べた環境試験により確認している。</p>	設備		取替周期	電動弁駆動装置		- ※1	空気制御弁	リミットスイッチ	～15年	電磁弁	～6年	伝送器		～17年	温度計		～28年	中性子束検出器		～5年	格納容器内高レンジエリアモニタ		～30年	<p>【大飯】 設計方針の相違 保守管理の相違</p>
設備		取替周期																																															
電動弁駆動装置		- ※1																																															
空気制御弁	リミットスイッチ	～17.6年																																															
	電磁弁	～4年																																															
伝送器		～19.8年																																															
温度計		～35.5年																																															
中性子束検出器		～5年																																															
格納容器内高レンジエリアモニタ		～30年																																															
設備		取替周期																																															
電動弁駆動装置		- ※1																																															
空気制御弁	リミットスイッチ	～15年																																															
	電磁弁	～6年																																															
伝送器		～17年																																															
温度計		～28年																																															
中性子束検出器		～5年																																															
格納容器内高レンジエリアモニタ		～30年																																															

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足添付資料18）

大飯発電所3号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由	
別表								別表					
大飯3号機炉 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (1/2)								泊発電所3号炉 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (1/2)				【大飯】 設備名称の相違 【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違	
系統	防護対象設備	Tag No.	没水評価 ^{※1} 機能喪失高さ (E.L.+[m])	被水 評価	蒸気 評価	系統	機器名称	機器番号	没水評価 ^{※1} 機軸喪失高さ (T.P.)	被水 評価	蒸気 評価		
1次冷却系	3A, 3B加圧調整ポンプ	3V-CV-452A, B	○ ^{※2} 45.60	○	○	1次冷却系	加圧調整ポンプ	3V-CV-452A, B	○ 58.1m	○	○		
	3加圧調整ポンプドラフトガス分岐ライン格納容器第1隔離弁	3V-RC-077	○ 21.60	○	○		化学体積制御系統	1次冷却材ポンプ封水戻りライン O/V 内側隔離弁	3V-CS-284	○ 18.3m	○	○	
	3抽出ライン第1止め弁	3L-CV-451	○ ^{※2} 18.63	○	○			安全注入系統	高圧体入ポンプ出口 O/V 内側隔離弁	3V-SI-081A, B	○ 18.3m	○	○
3抽出ライン第2止め弁	3L-CV-452	○ ^{※2} 18.63	○	○	余熱除去系統	高圧側高圧注入A (B) ライン止め弁			3V-SI-082A, B	○ 18.3m	○	○	
化学体積制御系	3A, 3B, 3C抽出オリフイス出口格納容器第1隔離弁	3V-CS-094A, B, C	○ 26.25	○		○	余熱除去ポンプスロ O/V 内側隔離弁		余熱除去A (B) ライン入口止め弁	3V-CV-410, 430	○ 20.8m	○	○
	3加圧器補助スプレイング	3V-CS-169	○ 21.25	○		○		原子炉増熱冷却水系統	余熱除去冷却管出口 O/V 内側隔離弁	3V-BH-080A, B	○ 15.185m	○	○
	3冷却材ポンプ停止弁	3V-CS-301	○ 19.51	○	○	試験採取系統			余熱除去冷却管出口 O/V 内側隔離弁	3V-BH-080B, B	○ 18.3m	○	○
安全注入系	3冷却材ポンプ停止弁	3V-CS-302	○ 19.51	○	○		原子炉増熱冷却水系統		高圧側高圧注入ライン止め弁	3V-BH-084A, B	○ 18.3m	○	○
	3-1次冷却材ポンプ封水戻りライン格納容器第1隔離弁	3V-CS-310	○ 21.60	○	○			1次系試験採取系	1次冷却材ポンプ格納容器冷却水出口 O/V 内側隔離弁	3V-CC-626	○ 18.3m	○	○
	3A, 3B, 3C, 3D1次冷却材ポンプ封水戻りライン止め弁	3V-CS-208A, B, C, D	○ 24.50	○	○	試験採取系統			ロープ高側側管ブリンダライン O/V 内側隔離弁	3V-SS-514	○ 21.0m	○	○
3A, 3B高圧注入ポンプ出口隔離弁	3V-SI-096A, B	○ 21.60	○	○	制御用空気系統		ロープ高側側管ブリンダライン O/V 内側隔離弁		3V-SS-518	○ 21.0m	○	○	
3A, 3B高圧注入ポンプ高圧側注入ライン止め弁	3V-SI-067A, B	○ 21.40	○	○			格納容器減圧設備及び格納容器水素制御設備	制御用空気系統	3V-1A-514A, B	○ 18.3m	○	○	
3A, 3B, 3C, 3D高圧タンク出口弁	3V-SI-132A, B, C, D	○ ^{※3} 19.47	○	○		格納容器減圧設備及び格納容器水素制御設備		格納容器減圧ライン格納容器内側隔離弁	3V-CP-001A, B	○ 38.1m	○	○	
3A, 3B余熱除去ポンプB, Cロープ高圧側入口止め弁	3V-CV-420, 430	○ 20.52	○	○	放射線監視設備空気モニタリング系			放射線監視設備空気サンプル取り出し格納容器内側隔離弁	3V-BW-001	○ 38.3m	○	○	
3A, 3B余熱除去ポンプ入口格納容器隔離弁	3V-RC-092A, B	○ 20.52	○	○			格納容器減圧設備及び格納容器水素制御設備	放射線監視設備空気モニタリング系	3V-RM-001	○ 26.40	○	○	
3A, 3B余熱除去ポンプ出口隔離弁	3V-RC-094A, B	○ 21.60	○	○									
3A, 3Bロープ高圧側高圧注入ライン止め弁	3V-RC-048A, B	○ 20.85	○	○									
原子炉増熱冷却系	3-1次冷却材ポンプ冷却材戻りライン格納容器第1隔離弁	3V-CC-427	○ 21.60	○	○								
	3加圧器高圧側試験採取ライン格納容器第1隔離弁	3V-SS-503	○ 21.60	○	○								
	3加圧器低圧側試験採取ライン格納容器第1隔離弁	3V-SS-506	○ 21.60	○	○								
1次系試験採取系	3ロープ高圧側試験採取ライン格納容器第1隔離弁	3V-SS-522	○ 21.60	○	○								
	3ロープ高圧側試験採取ライン格納容器第1隔離弁	3V-SS-525	○ 21.60	○	○								
	3A, 3B, 3C高圧タンク試験採取ライン格納容器第1隔離弁	3V-SS-593A, B, C, D	○ 21.60	○	○								
制御用空気系	3格納容器内側高圧ガラス制御用空気母管遮断止め弁	3V-1A-510A	○ 21.40	○	○								
	3格納容器内側高圧ガラス制御用空気母管遮断止め弁	3V-1A-510B	○ 21.40	○	○								
	3格納容器冷却材ドラフトタンクベントライン格納容器第1隔離弁	3V-WL-078	○ 21.25	○	○								
廃棄物処理系	3格納容器冷却材ドラフトタンクベントライン格納容器第1隔離弁	3V-WL-083	○ 21.60	○	○								
	3格納容器冷却材ドラフトタンクベントライン格納容器第1隔離弁	3V-WL-042	○ 21.25	○	○								
	3格納容器ポンプポンプ出口格納容器第1隔離弁	3V-WL-143	○ 21.60	○	○								
炉内核計測装置ガスモニタ系	3炉内核計測装置ガスモニタライン格納容器第1隔離弁	3V-IG-009	○ 21.60	○	○								
	3格納容器給気第1隔離弁	3V-VS-055	○ 23.00	○	○								
	3格納容器排気第1隔離弁	3V-VS-056	○ 36.70	○	○								
格納容器減圧系	3A, 3B格納容器減圧装置排気ライン格納容器第1隔離弁	3V-CP-001A, B	○ 21.10	○	○								
	3格納容器サンプル取り出しライン格納容器第1隔離弁	3V-RM-001	○ 26.40	○	○								
	3格納容器サンプル取り出しライン格納容器第1隔離弁	3V-RM-001	○ 26.40	○	○								

※1 溢水水位：T.P.15.1m

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足添付資料18）

大飯発電所3 / 4号炉					女川原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉					相違理由		
大飯3号機炉 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (2/2)										泊発電所3号炉 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (2/2)					【大飯】		
系統	防護対象設備	Tag No.	浸水評価 ^{※1} 機能喪失高さ (E.L.+[m])	被水 評価	蒸気 評価					系 統	機器名称	機器番号	浸水評価 ^{※1} 機能喪失高さ (T.P.)	被水 評価	蒸気 評価	【大飯】 設備名称の相違	
計測制御系	3-1次冷却材圧力	3PT-420, 430	○	26.95	○	○				計測制御系	1次冷却材圧力	3PT-410, 430	○	18.0m	○	○	【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違
	3A, B, C, Dループ1次冷却材高温側・低温側温度（広域）	3TE-410, 415, 420, 425	○	22.90	○	○					1次冷却材高温側温度（広域）	3TE-410, 410, 430	○	18.0m	○	○	
		3TE-430, 435, 440, 445									1次冷却材低温側温度（広域）	3TE-437, 437, 437	○	22.0m	○	○	
	3A, B, C, Dループ1次冷却材高温側・低温側温度（狭域）	3TE-411A, 411B 411C, 411D	○	22.46	○	○					1次冷却材高温側温度（狭域）	3TE-411A, 411A, 415A, 3TE-421A, 420A, 425A 3TE-421A, 420A, 425A 3TE-441A, 440A, 445A	○	22.0m	○	○	
		3TE-421A, 421B 421C, 421D									1次冷却材低温側温度（狭域）	3TE-411B, 421B, 431B, 441B	○	22.0m	○	○	
	3加圧器圧力	3PT-451, 452, 453, 454	○	26.98	○	○					加圧器圧力	3PT-451, 452, 453, 454	○	25.0m	○	○	
	3加圧器水位	3LT-451, 452, 453, 454	○	26.98	○	○					加圧器水位	3LT-451, 452, 453, 454	○	18.9m	○	○	
	3格納容器再循環サンプ水位（狭域）・（広域）	3LT-970, 971 3LT-972, 973	○	21.00	○	○					格納容器再循環サンプ水位（狭域、広域）	3LT-920, 930 3LT-921, 931	○	15.5m	○	○	
	3中性子源領域中性子束	3N-41, 42	○	24.27	○	○					中性子源領域検出器	3NE31, 32	○	17.5m	○	○	
	3出力領域中性子束	3N-41, 45, 49, 44	○	24.27	○	○					出力領域検出器	3NE41A, B 3NE42A, B 3NE43A, B 3NE44A, B	○	17.5m	○	○	
	3A, B, C, D蒸気発生器低減水位	3LT-464, 474, 484, 494	○	21.38	○	○						蒸気発生器水位（広域）	3LT-484, 474, 484	○	18.9m	○	
	3A, B, C, D蒸気発生器低減水位	3LT-460, 461, 462, 463 3LT-470, 471, 472, 473 3LT-480, 481, 482, 483 3LT-490, 491, 492, 493	○	26.98	○	○					蒸気発生器水位（狭域）	3LT-480, 481, 482, 483 3LT-470, 471, 472, 473 3LT-480, 481, 482, 483	○	25.9m	○	○	
	3格納容器高レンジエリアモニタ（低レンジ）・（高レンジ）	3RE-91A, 91B, 92A, 92B	○	33.60	○	○					格納容器高レンジエリアモニタ（低レンジ）	3RE-91A, 92A	○	40.2m	○	○	
	1次冷却材ポンプ回転数	3SE-418A, 428A 438A, 448A	※2		※2	※2					格納容器高レンジエリアモニタ（高レンジ）	3RE-91B, 92B	○	40.2m	○	○	
	3A, B, C, Dループ1次冷却材流量	3PT-412, 413, 414, 415 3PT-422, 423, 424, 425 3PT-432, 433, 434, 435 3PT-442, 443, 444, 445	※1		※1	※1					1次冷却材流量	3PT-412, 413, 414, 415 3PT-422, 423, 424, 425 3PT-432, 433, 434, 435	※1		※2	※2	

※1 浸水水位：E.L.+30.4m
 ※2 L.O.C.A発生時には機能要求はない。

※1 浸水水位：T.P.15.1m
 ※2 LOCA時に機能要求なし。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足添付資料18）

大飯発電所3 / 4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由				
大飯4号機炉 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (1/2)												<p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>プラント設計の相違</p>				
系統	防護対象設備	Tag No.	浸水評価 ^{※1} 機能喪失高さ (E.L.+[m])	被水 評価	蒸気 評価	系統	防護対象設備	Tag No.	浸水評価 ^{※1} 機能喪失高さ (E.L.+[m])	被水 評価	蒸気 評価					
1次冷却系	4A, 4B, 4C, 4D 加圧蒸気発生器	4PCV-4525, B	○	45.60	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 加圧蒸気発生器	4PCV-4525, B	○	45.60	○					○
	4A, 4B, 4C, 4D 加圧蒸気発生器1層遮断弁	4V-RC-977	○	21.60	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 加圧蒸気発生器1層遮断弁	4V-RC-977	○	21.60	○					○
化学体積 制御系	4A, 4B, 4C, 4D 抽出ライン第1止め弁	4LCV-451	○ ^{※2}	18.63	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 抽出ライン第1止め弁	4LCV-451	○ ^{※2}	18.63	○					○
	4A, 4B, 4C, 4D 抽出ライン第2止め弁	4LCV-452	○ ^{※2}	18.63	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 抽出ライン第2止め弁	4LCV-452	○ ^{※2}	18.63	○					○
	4A, 4B, 4C, 4D 抽出ライン第3止め弁	4V-CS-904A, B, C	○	26.25	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 抽出ライン第3止め弁	4V-CS-904A, B, C	○	26.25	○					○
	4A, 4B, 4C, 4D 加圧蒸気発生器1層遮断弁	4V-CS-169	○	21.25	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 加圧蒸気発生器1層遮断弁	4V-CS-169	○	21.25	○					○
	4A, 4B, 4C, 4D 加圧蒸気発生器2層遮断弁	4V-CS-301	○	19.51	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 加圧蒸気発生器2層遮断弁	4V-CS-301	○	19.51	○					○
	4A, 4B, 4C, 4D 加圧蒸気発生器3層遮断弁	4V-CS-302	○	19.51	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 加圧蒸気発生器3層遮断弁	4V-CS-302	○	19.51	○					○
	4A, 4B, 4C, 4D 加圧蒸気発生器4層遮断弁	4V-CS-310	○	21.60	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 加圧蒸気発生器4層遮断弁	4V-CS-310	○	21.60	○					○
	4A, 4B, 4C, 4D 1次冷却材ポンプ封水戻りライン止め弁	4V-CS-208A, B, C, D	○	A, B, D: 24.65 C: 24.50	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 1次冷却材ポンプ封水戻りライン止め弁	4V-CS-208A, B, C, D	○	A, B, D: 24.65 C: 24.50	○					○
安全注入系	4A, 4B, 4C, 4D 高圧注入ポンプ出口遮断弁	4V-SI-066A, B	○	21.60	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 高圧注入ポンプ出口遮断弁	4V-SI-066A, B	○	21.60	○					○
	4A, 4B, 4C, 4D 高圧注入ポンプ高圧側注入ライン止め弁	4V-SI-067A, B	○	21.40	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 高圧注入ポンプ高圧側注入ライン止め弁	4V-SI-067A, B	○	21.40	○					○
	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク出口弁	4V-SI-132A, B, C, D	○ ^{※3}	19.47	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク出口弁	4V-SI-132A, B, C, D	○ ^{※3}	19.47	○					○
余熱除去系	4A, 4B, 4C, 4D 余熱除去ポンプ入口格納容器1層遮断弁	4PCV-420, 430	○	20.52	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 余熱除去ポンプ入口格納容器1層遮断弁	4PCV-420, 430	○	20.52	○					○
	4A, 4B, 4C, 4D 余熱除去ポンプ出口格納容器1層遮断弁	4V-RH-002A, B	○	20.52	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 余熱除去ポンプ出口格納容器1層遮断弁	4V-RH-002A, B	○	20.52	○					○
原子炉 補機冷却系	4A, 4B, 4C, 4D 冷却材ポンプ封水戻りライン格納容器1層遮断弁	4V-RH-048A, B	○	20.52	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 冷却材ポンプ封水戻りライン格納容器1層遮断弁	4V-RH-048A, B	○	20.52	○					○
	4A, 4B, 4C, 4D 冷却材ポンプ封水戻りライン格納容器2層遮断弁	4V-CC-427	○	21.60	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 冷却材ポンプ封水戻りライン格納容器2層遮断弁	4V-CC-427	○	21.60	○					○
1次系 試料採取系	4A, 4B, 4C, 4D 加圧蒸気発生器1層遮断弁	4V-SS-503	○	21.60	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 加圧蒸気発生器1層遮断弁	4V-SS-503	○	21.60	○					○
	4A, 4B, 4C, 4D 加圧蒸気発生器2層遮断弁	4V-SS-506	○	21.60	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 加圧蒸気発生器2層遮断弁	4V-SS-506	○	21.60	○					○
	4A, 4B, 4C, 4D 加圧蒸気発生器3層遮断弁	4V-SS-522	○	21.60	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 加圧蒸気発生器3層遮断弁	4V-SS-522	○	21.60	○					○
	4A, 4B, 4C, 4D 加圧蒸気発生器4層遮断弁	4V-SS-525	○	21.60	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 加圧蒸気発生器4層遮断弁	4V-SS-525	○	21.60	○					○
制御用 空気系	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器1層遮断弁	4V-SS-593A, B, C, D	○	21.60	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器1層遮断弁	4V-SS-593A, B, C, D	○	21.60	○					○
	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器2層遮断弁	4V-1A-510A	○	21.40	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器2層遮断弁	4V-1A-510A	○	21.40	○					○
廃棄物 処理系	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器3層遮断弁	4V-1A-510B	○	21.60	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器3層遮断弁	4V-1A-510B	○	21.60	○					○
	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器4層遮断弁	4V-1A-978	○	21.25	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器4層遮断弁	4V-1A-978	○	21.25	○					○
	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器5層遮断弁	4V-9L-083	○	21.60	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器5層遮断弁	4V-9L-083	○	21.60	○	○				
	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器6層遮断弁	4V-9L-042	○	21.25	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器6層遮断弁	4V-9L-042	○	21.25	○	○				
炉内積集装置ガ スバーン系	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器7層遮断弁	4V-9L-143	○	21.60	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器7層遮断弁	4V-9L-143	○	21.60	○	○				
	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器8層遮断弁	4V-1G-909	○	21.60	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器8層遮断弁	4V-1G-909	○	21.60	○	○				
換気空調系	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器9層遮断弁	4V-1S-055	○	23.00	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器9層遮断弁	4V-1S-055	○	23.00	○	○				
	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器10層遮断弁	4V-1S-056	○	26.70	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器10層遮断弁	4V-1S-056	○	26.70	○	○				
格納容器減圧系	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器11層遮断弁	4V-9L-092	○	21.25	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器11層遮断弁	4V-9L-092	○	21.25	○	○				
	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器12層遮断弁	4V-9L-143	○	21.60	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器12層遮断弁	4V-9L-143	○	21.60	○	○				
放射性監視装置空 気システム系	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器13層遮断弁	4V-9M-001	○	28.40	○	○	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器13層遮断弁	4V-9M-001	○	28.40	○	○				
	4A, 4B, 4C, 4D 高圧タンク試料採取ライン格納容器14層遮断弁															

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足添付資料18）



大飯発電所3号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由
大飯4号機炉 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (2/2)												【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違
系統	防護対象設備	Tag No.	浸水評価 ^{※1} 機能喪失高さ (E.L.+[m])	浸水評価	被水評価	蒸気評価						
計測制御系	1次冷却材圧力	4PT-420, 430	○	26.98	○	○						
	4A, B, C, Dループ1次冷却材高温側・低温側温度（広域）	4TE-410, 415, 420, 425 4TE-430, 435, 440, 445	○	22.90	○	○						
	4A, B, C, Dループ2次冷却材高温側・低温側温度（狭域）	4TE-411A, 411B 4TE-411C, 411D 4TE-421A, 421B 4TE-421C, 421D 4TE-431A, 431B 4TE-431C, 431D 4TE-441A, 441B 4TE-441C, 441D	○	22.46	○	○						
	4回圧調整弁	4PT-451, 452, 453, 454	○	26.98	○	○						
	4回調整水位	4LT-451, 452, 453, 454	○	26.98	○	○						
	4格納容器再循環ポンプ水位（狭域）・（広域）	4LT-970, 971 4LT-972, 973	○	21.00	○	○						
	4H原子炉節減減中性子車	4N-31, 32	○	24.27	○	○						
	4出力調整用中性子車	4N-41, 42, 43, 44	○	24.27	○	○						
	4A, B, C, D蒸気発生器広域水位	4LT-464, 474, 484, 494	○	21.38	○	○						
	4A, B, C, D蒸気発生器狭域水位	4LT-460, 461, 462, 463 4LT-470, 471, 472, 473 4LT-480, 481, 482, 483 4LT-490, 491, 492, 493	○	26.98	○	○						
	4格納容器高圧レンジエアロミータ（低レンジ）・（高レンジ）	4RE-91A, 91B, 92A, 92B	○	33.60	○	○						
	1次冷却材ポンプ回転数	4SE-418A, 428A 438A, 448A	◎		◎	◎						
	4A, B, C, Dループ1次冷却材流量	4FT-412, 413, 414, 415 4FT-422, 423, 424, 425 4FT-432, 433, 434, 435 4FT-442, 443, 444, 445	◎		◎	◎						
	<small>※1 浸水水位 E.L.+20.4m ※2 L.O.C.A発生時には機能要求はない。</small>											
補足資料												
4-3 原子炉格納容器内機器の耐環境性試験におけるスプレイ条件について								II. 原子炉格納容器内機器の耐環境性試験におけるスプレイ条件について				【大飯】 記載方針の相違 記載表現の相違
1. 耐環境性試験の試験条件の考え方								I. 耐環境性試験の試験条件の考え方				
原則として、米国の民間規格 IEEE-323 を参考に、実機条件及び試験装置条件を考慮して設定する。								原則として、米国の民間規格 IEEE-323 を参考に、実機条件及び試験装置条件を考慮して設定する。				
なお、格納容器スプレイによる被水については、機器のシール性能が確認できれば機能への影響はないものと判断している。								なお、格納容器スプレイによる被水については、機器のシール性能が確認できれば機能への影響はないものと判断している。				
表1 実機条件と試験条件の比較								表3 実機条件と試験条件の比較				【大飯】 記載表現の相違 【大飯】 設計方針の相違 プラントの相違により、パラメータが異なる。
	試験条件 (伝送器の例)	実機条件 (大飯3号炉、 及び4号炉)	実機条件 (高浜3号炉、 及び4号炉)	IEEE-323		試験条件 (伝送器の例)	実機条件 (泊発電所3号炉)	IEEE-323				
スプレイ 流量	63.7 [L/min/m ²]	13.8 [L/min/m ²]	12.5 [L/min/m ²]	6.1 [L/min/m ²]		63.7 [L/min/m ²]	12.5 [L/min/m ²]	6.1 [L/min/m ²]				
スプレイ 時間	24[h]	24[h]以上	24[h]以上	24[h]		24 [h]	24 [h] 以上	24 [h]				

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. スプレイ条件の保守性に関する考察</p> <p>格納容器スプレイは下図のとおり、LOCA後の環境温度、圧力が高い条件で24時間実施している。</p> <p>この条件でシール性能に問題のないことを確認できれば、温度、圧力が低下した24時間以降のシール性能についても問題はないと考えられ、IEEE-323にしたがったスプレイ条件は試験条件として妥当と判断している。</p> <div data-bbox="129 427 672 802" style="border: 1px solid black; height: 235px; width: 242px; margin: 10px auto;"></div> <p style="text-align: center;">図1 耐環境性試験プロファイル</p> <div data-bbox="136 874 656 903" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> 枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 </div>	<p>2. スプレイ条件の保守性に関する考察</p> <p>格納容器スプレイは図1のとおり、LOCA後の環境温度、圧力が高い条件で24時間実施している。</p> <p>この条件でシール性能に問題のないことを確認できれば、温度、圧力が低下した24時間以降のシール性能についても問題はないと考えられ、IEEE-323にしたがったスプレイ条件は試験条件として妥当と判断している。</p>	<p>2. スプレイ条件の保守性に関する考察</p> <p>格納容器スプレイは図1のとおり、LOCA後の環境温度、圧力が高い条件で24時間実施している。</p> <p>この条件でシール性能に問題のないことを確認できれば、温度、圧力が低下した24時間以降のシール性能についても問題はないと考えられ、IEEE-323にしたがったスプレイ条件は試験条件として妥当と判断している。</p>	<p>【大阪】 記載表現の相違</p> <p>【大阪】 記載方針の相違 図1と重複しているため、図1と紐づけることで対応する。</p> <p>【女川】 記載方針の相違 女川の原子炉建屋原子炉棟（二次格納施設）の環境条件の設定は、1次系流体の破断を想定しているが、泊の主蒸気管室での破断は2次系流体の破断を想定していることから、大阪との相違について記載する。（大阪審査実績反映）</p> <p>【大阪】 設備名称の相違</p> <p>【大阪】 記載方針の相違 図との紐づけを明確にする。</p>
<p style="text-align: right;">補足資料</p> <p>4-4 主蒸気・主給水管室内防護対象設備の蒸気影響について</p> <p>1. 主蒸気・主給水管室の区画分離について</p> <p>主蒸気・主給水管室（以下、MS室という）は、主蒸気管破断（以下、MSLBという）が発生した場合においても蒸気の影響が他の区画に伝播することのないよう、区画分離した設計としている。具体的には以下のとおりである。</p> <p><区画分離></p> <p>MS室と他の区画との境界には、配管貫通部及びケーブル貫通部が存在するが、MSLBによって発生した蒸気が他の区画に流入することのないよう、隙間にはシール処理を施している。</p>	<p>原子炉建屋原子炉棟（二次格納施設）内防護対象設備の蒸気影響について</p> <p>原子炉建屋原子炉棟（二次格納施設）内の設備に対しては、高エネルギー配管破断による影響を考慮し、以下のとおり設計しており、蒸気影響がないことを確認している。</p> <p>1. 原子炉建屋原子炉棟（二次格納施設）の環境条件の考え方</p> <p>二次格納施設における環境条件の設定については、高エネルギー配管破断として原子炉一次系の流体を内包する主蒸気配管破断、給水配管破断、原子炉隔離時冷却系蒸気配管破断、原子炉冷却材浄化系配管破断を考慮しており、各配管の破断サイズは、漏えいを含め瞬時両端破断まで想定している。</p>	<p>Ⅲ. 主蒸気管室内防護対象設備の蒸気影響について</p> <p>1. 主蒸気管室の区画分離について</p> <p>主蒸気管室（以下「MS室」という）は、主蒸気管破断（以下「MSLB」という）が発生した場合においても蒸気の影響が他の区画に伝播することのないよう、区画分離した設計としている。具体的には以下のとおりである。</p> <p><区画分離></p> <p>MS室と他の区画との境界には、配管貫通部及びケーブル貫通部が存在するが、MSLBによって発生した蒸気が他の区画に流入することのないよう、隙間にはシール処理を施している。区画分離のイメージを図2、シール処理の例を図3に示す。</p>	<p>【大阪】 設備名称の相違</p> <p>【大阪】 記載方針の相違 図との紐づけを明確にする。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足添付資料18）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p><空調設備> MS室には、空調設備として給気ファンを備えているが、空調ダクトは他の区画を経由せず、直接屋外で給排気している。</p> <p><その他> MS室にはブローアウトパネルを設置しているが、ブローアウトパネルが開放した場合においても、蒸気は他の区画を経由せず、直接大気に逃がす構造としている。</p>  <p>図1 主蒸気・主給水管室の区画分離のイメージ図</p>		<p><空調設備> MS室には、空調設備として給気ファンを備えているが、空調ダクトは他の区画を経由せず、直接屋外で給排気している。</p> <p><その他> MS室にはブローアウトパネルを設置しているが、ブローアウトパネルが開放した場合においても、蒸気は他の区画を経由せず、直接タービン建屋に逃がす構造としている。</p>  <p>図2 主蒸気管室の区画分離のイメージ図</p>	<p>【大飯】 設計方針の相違 大飯はブローアウトパネルが屋外との境界に設置していることに対し、泊はタービン建屋との境界に設置している。</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図2 シール処理の例</p>		 <p>図3 シール処理の例</p>	<p>【大阪】 記載表現の相違</p>
<p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>		<p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	<p>【大阪】 記載表現の相違</p>
<p>2. MS室の環境条件及び防護対象設備について</p> <p>MS室内の防護対象設備は、設計基準事故において環境条件が最も厳しくなるMSLBに伴う蒸気影響に対しても、機能維持が図れるよう考慮している。</p> <p>以下に、MSLB時のMS室の環境条件の考え方を、表2に防護対象設備の一覧を示す。</p> <p>①圧力条件</p> <p>MSLB時には、配管から放出される蒸気によりMS室全域の温度及び圧力が上昇する。MS室には減圧装置としてブローアウトパネルを設置しているため、圧力は保守的にMS室の設計耐圧まで上昇すると想定する。</p>	<p>(1) 圧力条件</p> <p>高エネルギー配管破断時の昇圧を考慮し、環境条件として設定している。</p> <p>なお、大規模な破断が生じた際には速やかにブローアウトパネルの開放によって建屋外に圧力を排出することになるため、二次格納施設内の圧力が著しく上昇することはない。</p>	<p>2. MS室の環境条件及び防護対象設備について</p> <p>MS室内の防護対象設備は、設計基準事故において環境条件が最も厳しくなるMSLBに伴う蒸気影響に対しても、機能維持が図れるよう考慮している。</p> <p>以下に、MSLB時のMS室の環境条件の考え方を表4に防護対象設備の一覧を示す。</p> <p>①圧力条件</p> <p>MSLB時には、配管から放出される蒸気によりMS室全域の温度及び圧力が上昇する。MS室には減圧装置としてブローアウトパネルを設置しているため、圧力は保守的にMS室の設計耐圧まで上昇すると想定する。</p>	<p>【大阪】 記載表現の相違</p> <p>【女川】 記載方針の相違 大阪審査実績の反映</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>②温度条件 MS室の温度は、MSLBにより圧力がMS室の設計圧力まで上昇すると仮定し、飽和蒸気の等エンタルピ変化により得られる温度まで上昇すると想定する。</p> <p>③隔離条件 MS室の温度、圧力の上昇は、MSLB発生から原子炉トリップ及び破損SGの隔離までの時間、プラントの安定に要する時間、残留蒸気の放出終了までの時間を考慮する。蒸気停止後は隣接区画、外気への熱伝達を考慮した放熱量から温度低下時間を設定する。</p> <p>上記①～③に基づき設定したMS室内の温度変化を図3に、環境条件を表1に示す。</p>	<p>※ブローアウトパネルについて 原子炉格納容器外の一次系配管の破断を想定した場合、破断口より放出される蒸気が建屋内に充満し圧力上昇を引き起こす。ブローアウトパネルの開機は財産保護を目的とした、主として原子炉建屋の内圧力上昇による天井・外壁等の損傷防止のための機能である。</p> <p>(2) 温度条件 原子炉一次系の蒸気が直接漏えいする区画(※1)では、漏えい蒸気が大気圧下に開放される際に過熱状態となるため、等エンタルピ変化により得られる過熱蒸気の理論上の最大温度である171℃（原子炉格納容器内の最高使用温度と同じ）を設定している。なお、冷却材の流出は隔離弁等の閉止、あるいは原子炉減圧によって放出が終了し、その後は大気圧下での飽和温度である100℃まで温度が低下する。また、原子炉一次系の蒸気が直接漏えいする区画以外においては、大気圧下での飽和温度である100℃を設定している。</p> <p>原子炉一次系の蒸気が直接漏えいする場合の温度変化を図1に示す。また、防護対象設備の蒸気環境適合性の確認例を図2、3に示す。</p> <p>※1 機器設計環境仕様書より、主蒸気トンネル室、トールス室、A系ベネバルブ室、原子炉隔離時冷却水系タービンポンプ室、原子炉冷却材浄化系再生熱交換器室等、が該当区画となる。</p>	<p>②温度条件 MS室の温度は、MSLBにより圧力がMS室の設計圧力まで上昇すると仮定し、飽和蒸気の等エンタルピ変化により得られる温度まで上昇すると想定する。</p> <p>③隔離条件 MS室の温度、圧力の上昇は、MSLB発生から原子炉トリップ及び破損SGの隔離までの時間、プラントの安定に要する時間、残留蒸気の放出終了までの時間を考慮する。蒸気停止後は隣接区画、タービン建屋への熱伝達を考慮した放熱量から温度低下時間を設定する。</p> <p>上記①～③に基づき設定したMS室内の温度変化を図4に、環境条件を表4に示す。</p>	<p>【女川】 記載方針の相違 大飯審査実績の反映</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 大飯はブローアウトパネルが屋外との境界に設置していることに対し、泊はタービン建屋との境界に設置している。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【女川】 記載方針の相違 大飯審査実績の反映</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違</p>
 <p>図3 MSLB時のMS室内温度変化（環境条件）</p>	 <p>図1 原子炉建屋原子炉棟（二次格納施設）の温度変化【環境条件】</p>	 <p>図4 MSLB時のMS室内温度変化（環境条件）</p> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																				
<p>表1 MS室内の環境条件</p> <table border="1" data-bbox="120 459 676 571"> <thead> <tr> <th>プラント</th> <th>設計耐圧 Pd [MPa]</th> <th>最高温度 T1 [℃]</th> <th>環境条件 [℃]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大飯3号炉及び4号炉</td> <td style="border: 2px solid red;">[]</td> <td style="border: 2px solid red;">[]</td> <td style="border: 2px solid red;">[]</td> </tr> </tbody> </table> <p>表2 MS室内の防護対象設備の一覧</p> <table border="1" data-bbox="120 691 689 906"> <thead> <tr> <th>防護対象設備</th> <th>種類</th> <th>構成品 (電気計装品)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タービン動補助給水ポンプ起動弁</td> <td>電動弁</td> <td>駆動装置</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主蒸気逃がし弁</td> <td>空気作動弁</td> <td>リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁 ダイヤフラム</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主蒸気隔離弁</td> <td>空気作動弁</td> <td>—</td> <td>電気計装品はMS室外に設置</td> </tr> </tbody> </table> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>	プラント	設計耐圧 Pd [MPa]	最高温度 T1 [℃]	環境条件 [℃]	大飯3号炉及び4号炉	[]	[]	[]	防護対象設備	種類	構成品 (電気計装品)	備考	タービン動補助給水ポンプ起動弁	電動弁	駆動装置		主蒸気逃がし弁	空気作動弁	リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁 ダイヤフラム		主蒸気隔離弁	空気作動弁	—	電気計装品はMS室外に設置	<p>原子炉一次系の蒸気が漏えいする場合、隔離弁等の閉止、あるいは原子炉減圧によって原子炉一次系の蒸気放出が終了するまでを保守的に1時間とし、(二次格納施設はおおむね大気圧であるものの) 過熱蒸気条件の最大温度である171℃を設定している。</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p>表4 MS室内の環境条件</p> <table border="1" data-bbox="1292 432 1848 528"> <thead> <tr> <th>プラント</th> <th>設計耐圧 Pd [MPa]</th> <th>最高温度 T1 [℃]</th> <th>環境条件 [℃]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>泊発電所3号炉</td> <td style="border: 2px solid red;">[]</td> <td style="border: 2px solid red;">[]</td> <td style="border: 2px solid red;">[]</td> </tr> </tbody> </table> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">[] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> <p>表5 MS室内の防護対象設備の一覧</p> <table border="1" data-bbox="1292 691 1861 954"> <thead> <tr> <th>防護対象設備</th> <th>種類</th> <th>構成品 (電気計装品)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補助給水隔離弁</td> <td>電動弁</td> <td>駆動装置</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主給水隔離弁</td> <td>電動弁</td> <td>駆動装置</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主蒸気逃がし弁</td> <td>空気作動弁</td> <td>リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁 ダイヤフラム</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主蒸気隔離弁</td> <td>空気作動弁</td> <td>リミットスイッチ</td> <td>電気計装品を含む付属パネルはMS室外に設置</td> </tr> </tbody> </table>	プラント	設計耐圧 Pd [MPa]	最高温度 T1 [℃]	環境条件 [℃]	泊発電所3号炉	[]	[]	[]	防護対象設備	種類	構成品 (電気計装品)	備考	補助給水隔離弁	電動弁	駆動装置		主給水隔離弁	電動弁	駆動装置		主蒸気逃がし弁	空気作動弁	リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁 ダイヤフラム		主蒸気隔離弁	空気作動弁	リミットスイッチ	電気計装品を含む付属パネルはMS室外に設置	<p>【女川】 記載方針の相違 大飯審査実績の反映</p> <p>【大飯】 設備名称の相違 【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違 【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違</p>
プラント	設計耐圧 Pd [MPa]	最高温度 T1 [℃]	環境条件 [℃]																																																				
大飯3号炉及び4号炉	[]	[]	[]																																																				
防護対象設備	種類	構成品 (電気計装品)	備考																																																				
タービン動補助給水ポンプ起動弁	電動弁	駆動装置																																																					
主蒸気逃がし弁	空気作動弁	リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁 ダイヤフラム																																																					
主蒸気隔離弁	空気作動弁	—	電気計装品はMS室外に設置																																																				
プラント	設計耐圧 Pd [MPa]	最高温度 T1 [℃]	環境条件 [℃]																																																				
泊発電所3号炉	[]	[]	[]																																																				
防護対象設備	種類	構成品 (電気計装品)	備考																																																				
補助給水隔離弁	電動弁	駆動装置																																																					
主給水隔離弁	電動弁	駆動装置																																																					
主蒸気逃がし弁	空気作動弁	リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁 ダイヤフラム																																																					
主蒸気隔離弁	空気作動弁	リミットスイッチ	電気計装品を含む付属パネルはMS室外に設置																																																				



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>防護対象設備の蒸気環境適合性の確認例</p> <p>① 原子炉一次系の蒸気が直接漏えいする区画</p> <div data-bbox="698 252 1272 683" style="border: 2px solid blue; padding: 10px; margin: 10px 0;">  </div> <p>図2 事故模擬試験環境条件 （原子炉一次系の蒸気が直接漏えいする区画の例）</p> <div data-bbox="698 769 1272 810" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 10px 0;"> 枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 </div> <p>② 原子炉一次系の蒸気が直接漏えいする区画以外</p> <div data-bbox="698 890 1272 1321" style="border: 2px solid blue; padding: 10px; margin: 10px 0;">  </div> <p>図3 事故模擬試験環境条件 （原子炉一次系の蒸気が直接漏えいする区画以外の例）</p> <div data-bbox="698 1407 1272 1449" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 10px 0;"> 枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 </div>		<p>【安田】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>大阪審査実績の反映</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																				
	<p>2. 蒸気漏えいの検知について</p> <p>原子炉一次系の流体を内包する機器（配管）が破損した場合、系統流量の変化、系統圧力の変化、蒸気配管ルート・機器室の温度変化等を計測することにより、漏えいを検知する。原子炉一次系の蒸気が直接漏えいする区画と当該区画内で蒸気漏えいが発生した場合の主な検知項目について表1に示す。</p> <p>表1 蒸気漏えいを検知する区画と主な検知項目</p> <table border="1" data-bbox="696 448 1279 1094"> <thead> <tr> <th>区画番号</th> <th>区画名</th> <th>主な検知項目</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R-M2F-1</td> <td>主蒸気トンネル室</td> <td>室内温度 差温度</td> <td>当該区画内に設置されている温度検出器数は計12台</td> </tr> <tr> <td>R-B1F-3-2</td> <td>主蒸気トンネル室</td> <td>室内温度 差温度</td> <td>当該区画内に設置されている温度検出器数は計12台</td> </tr> <tr> <td>R-B3F-10</td> <td>トールス室</td> <td>系統流量 系統圧力</td> <td>系統プロセスの異常により漏えいを検知</td> </tr> <tr> <td>R-1F-9</td> <td>A系ベネバルブ室</td> <td>室内温度 差温度</td> <td>当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台</td> </tr> <tr> <td>R-B3F-2</td> <td>原子炉隔離時冷却水系タービンポンプ室</td> <td>室内温度 差温度</td> <td>当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-6-1</td> <td>原子炉冷却材浄化系再生熱交換器室</td> <td>室内温度 差温度</td> <td>当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-6-2</td> <td>原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器室</td> <td>室内温度 差温度</td> <td>当該区画内に設置されている温度検出器数は計12台</td> </tr> <tr> <td>R-B2F-6</td> <td>原子炉冷却材浄化系配管・バルブ室</td> <td>室内温度 差温度</td> <td>当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台</td> </tr> </tbody> </table>	区画番号	区画名	主な検知項目	備考	R-M2F-1	主蒸気トンネル室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計12台	R-B1F-3-2	主蒸気トンネル室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計12台	R-B3F-10	トールス室	系統流量 系統圧力	系統プロセスの異常により漏えいを検知	R-1F-9	A系ベネバルブ室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台	R-B3F-2	原子炉隔離時冷却水系タービンポンプ室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台	R-B2F-6-1	原子炉冷却材浄化系再生熱交換器室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台	R-B2F-6-2	原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計12台	R-B2F-6	原子炉冷却材浄化系配管・バルブ室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台		<p>【女川】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>女川は原子炉一次系の流体を内包する機器（配管）が格納容器内だけでなく、建屋内にも設置されているため、蒸気漏えいを検知する必要がある箇所の検知項目を記載している。泊3号炉は、1次冷却材を内包する機器（配管）は全て原子炉格納容器内に設置されている。原子炉格納容器内の漏えいに対する検知性については既設計で担保されており、また漏えいした場合の蒸気影響評価については、本資料の「1. 原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響について」示している。</p>
区画番号	区画名	主な検知項目	備考																																				
R-M2F-1	主蒸気トンネル室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計12台																																				
R-B1F-3-2	主蒸気トンネル室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計12台																																				
R-B3F-10	トールス室	系統流量 系統圧力	系統プロセスの異常により漏えいを検知																																				
R-1F-9	A系ベネバルブ室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台																																				
R-B3F-2	原子炉隔離時冷却水系タービンポンプ室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台																																				
R-B2F-6-1	原子炉冷却材浄化系再生熱交換器室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台																																				
R-B2F-6-2	原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計12台																																				
R-B2F-6	原子炉冷却材浄化系配管・バルブ室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台																																				




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">添付資料 1.4.1-4 別紙2</p> <p style="text-align: center;">GOTHIC コードについて</p> <p>1. 概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ● GOTHIC コードは、原子力発電プラントの格納システムの事故解析を主目的に、米国 NAI 社により開発された汎用熱流動解析コードである。 ● コードは、質量、エネルギー及び運動量の3保存則を気相、液相、液滴相の各流体場に適用し、状態方程式、熱伝導方程式、各種構成式相関式等を解く、ことにより、流体、構造材の相互作用、機器の動作を考慮した過渡解析が可能である。 ● 空間は解析区画として模擬され、それらはバスにより接続される。 ● 蒸気拡散解析では、一定の区画を集中定数系のボリュームとして定義し、バスで接続された区画の蒸気拡散を評価する。 <p>2. 蒸気拡散解析における主要なインプットデータ及びアウトプットデータ</p> <p>(1)インプットデータ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 区画面積及びバス（ダクト含む。）開口面積 ● 空調条件（給排気量及び位置） ● 区画初期条件（圧力、温度及び湿度） ● 想定破損機器（高エネルギー配管）からの質量流量及びエネルギー放出量  <p>図1 GOTHIC コードのインプット、アウトプットデータ</p>		<p style="text-align: right;">補足説明資料 19</p> <p style="text-align: center;">GOTHIC コードについて</p> <p>1. 概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ● GOTHIC コードは、原子力発電プラントの格納システムの事故解析を主目的に、米国 NAI 社により開発された汎用熱流動解析コードである。 ● コードは、質量、エネルギー及び運動量の3保存則を気相、液相、液滴相の各流体場に適用し、状態方程式、熱伝導方程式、各種構成式相関式等を解くことにより、流体、構造材の相互作用、機器の動作を考慮した過渡解析が可能である。 ● 空間は解析区画として模擬され、それらはバスにより接続される。 ● 蒸気拡散解析では、一定の区画を集中定数系のボリュームとして定義し、バスで接続された区画の蒸気拡散を評価する。 <p>2. 蒸気拡散解析における主要なインプットデータ及びアウトプットデータ</p> <p>(1)インプットデータ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 区画面積及びバス（ダクト含む。）開口面積 ● 空調条件（給排気量及び位置） ● 区画初期条件（圧力、温度及び湿度） ● 想定破損機器（高エネルギー配管）からの質量流量及びエネルギー放出量  <p>図1 GOTHIC コードのインプット、アウトプットデータ</p>	<p>【女川・大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>泊の蒸気影響評価は、熱流体解析コードを用いた蒸気拡散解析を実施しているため、評価実績のある大飯の添付資料、補足資料と比較した上で相違理由を明確にする。</p> <p>【大飯】</p> <p>記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2)アウトプットデータ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 区画ごとの環境条件（温度及び湿度） <p>3. モデルの妥当性について</p> <p>GOTHIC コードは、蒸気拡散解析の妥当性を確認するため、ドイツの廃炉施設を利用したHDR(Heissdampfreaktor)試験で実験解析し、想定破損機器（高エネルギー配管）から放出される蒸気の区画間拡散挙動を適切に再現できることを確認している。</p> <div data-bbox="143 735 660 1125" data-label="Diagram"> <p>出典：EPRI Product 1013072, GOTHIC Qualification Report, Figure 19-1, 19-12</p> </div> <p>図2 HDR試験設備の概要及びGOTHICによる区画モデル化</p>		<p>(2)アウトプットデータ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 区画ごとの環境条件（温度及び湿度） <p>3. モデルの妥当性について</p> <p>GOTHIC コードは、蒸気拡散解析の妥当性を確認するため、ドイツの廃炉施設を利用したHDR(Heissdampfreaktor)試験で実験解析し、想定破損機器（高エネルギー配管）から放出される蒸気の区画間拡散挙動を適切に再現できることを確認している。</p> <div data-bbox="1290 459 1850 1278" data-label="Diagram"> <p>○：湿度計測領域</p> <p>出典：EPRI Product 1013072, GOTHIC Qualification Report, Figure 19-1, 19-3, 19-5, 19-7, 19-9, 19-11</p> </div> <p>図2 HDR試験設備の概要</p>	<p>相違理由</p> <p>【大阪】 記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図3 HDR試験及びGOTHIC解析結果</p> <p>出典：EPRI Product 1013072, GOTHIC Qualification Report, Figure 19-19, 19-23</p>		 <p>図3 HDR試験のGOTHICによる区画モデル化</p>  <p>図4 HDR試験及びGOTHIC解析結果 (領域8（下部区画）及び領域34（ドーム部）での温度の比較)</p> <p>出典：EPRI Product 1013072, GOTHIC Qualification Report, Figure 19-24 下部区画温度 (Test V21, 1) ドーム部温度 (Test V21, 1)</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4. 蒸気評価配管の破損に伴う環境影響評価への適用について</p> <p>(1) 蒸気漏えい影響範囲の設定</p> <p>蒸気評価配管と防護対象設備の配置上の位置関係を確認し、蒸気発生源の特定を行う。蒸気発生源の存在する区画に貫通部があれば隣接する区画も蒸気漏えい影響範囲として考慮する。</p> <p>(2) 解析モデルの設定</p> <p>GOthic コードによる蒸気拡散解析においては、空調条件が解析のインプットデータの1つとなるため、蒸気漏えい影響範囲に対して空調の流れを模擬できるように、詳細に区画を分割して解析モデルを設定する。</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p style="font-size: small; text-align: center;">枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> <p>(3) 蒸気放出量の算出</p> <p>防護対象設備の健全性を確認する判定基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように、保守的に、蒸気評価配管からの蒸気流出量は、臨界流モデルを用いて算出する。</p> <p>臨界流モデルは、安全解析の ECCS 性能評価「原子炉冷却材喪失（小LOCA）」でも使用が認められており、安全解析に準じた算出としている。</p>	<p>【伊方3号炉】添付資料17 別紙2 (抜粋) p.9条-別添1-添17-15</p> <p>なお、蒸気拡散に影響を与える可能性のある事項は、下記のとおり取り扱う。</p> <p>① 空調は、ハロン消火設備の作動に伴い停止するが、30分後に再起動する。</p> <p>② 配管は末端開放はないため、配管内部を通じた蒸気拡散は考慮しない。</p> <p>③ 電線管について、壁貫通の電線管内部は耐火シールを施しているため、電線管内部を通じた蒸気拡散は考慮しない。</p> <p>④ 蒸気影響範囲に設置されている防火ダンパは、閉止温度120℃に設定していることから、蒸気拡散への影響はない。</p>	<p>4. 蒸気評価配管の破損に伴う環境影響評価への適用について</p> <p>(1) 蒸気漏えい影響範囲の設定</p> <p>蒸気評価配管と防護対象設備の配置上の位置関係を確認し、蒸気発生源の特定を行う。蒸気発生源の存在する区画に貫通部があれば隣接する区画も蒸気漏えい影響範囲として考慮する。</p> <p>なお、蒸気拡散に影響を与える可能性のある事項は、下記のとおり取り扱う。</p> <p>① 空調は、ハロン消火設備の作動に伴い停止するが、30分後に再起動する。</p> <p>② 配管は、末端開放はないため、配管内部を通じた蒸気拡散は考慮しない。</p> <p>③ 電線管について、壁貫通の電線管内部は耐火シールを施しているため、電線管内部を通じた蒸気拡散は考慮しない。</p> <p>④ 蒸気影響範囲に設置されている防火ダンパは、閉止温度120℃に設定していることから、蒸気拡散への影響はない。</p> <p>(2) 解析モデルの設定</p> <p>GOthic コードによる蒸気拡散解析においては、空調条件が解析のインプットデータの1つとなるため、蒸気漏えい影響範囲に対して空調の流れを模擬できるように、詳細に区画を分割して解析モデルを設定する。</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p style="font-size: small; text-align: center;">枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> <p>(3) 蒸気放出量の算出</p> <p>防護対象設備の健全性を確認する判定基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように、保守的に、蒸気評価配管からの蒸気流出量は、臨界流モデルを用いて算出する。</p> <p>臨界流モデルは、安全解析の ECCS 性能評価「原子炉冷却材喪失（小LOCA）」でも使用が認められており、安全解析に準じた算出としている。</p>	<p>相違理由</p> <p>【大阪】 <u>設計方針の相違</u></p> <p>大阪はガス消火設備ではなく水消火設備のため蒸気拡散に影響を与えるような事項（扉、ダンパの自動閉止）はない。泊は、ハロン消火設備を採用しており、蒸気噴出により消火設備が起動し、扉、ダンパの自動閉止を行うことから、蒸気拡散に影響を与える可能性がある。（伊方3号炉と同様）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料19）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(4) ヒートシンクの考慮</p> <p>防護対象設備の健全性を確認する判定基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように、保守的に、蒸気評価配管からの放出蒸気が、コンクリート壁等のヒートシンクへの熱伝達により温度低下することはないこととして算出する。</p> <p>以上のことから、モデルの適切な設定と保守的な計算により、GOTHIC コードを蒸気拡散解析に適切に用いることができる。</p>  <p>図4 GOTHIC のモデル設定例</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> <p>5. 蒸気影響評価における保守性について</p> <p>GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析の目的は、高エネルギー配管の想定破損時における防護区画内の環境温度が防護対象設備の確認済耐環境温度以下となることを確認することである。</p> <p>このため、蒸気拡散解析では、実機に近い温度分布を算出するのではなく、実機よりも高い温度分布を算出し、保守的な評価を行うこととしている。</p> <p>すなわち、GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析の実施においては、(1)のとおり解析条件に保守性を考慮している。</p> <p>さらに、蒸気漏えい検知システム等の蒸気影響緩和対策の実施においても、(2)、(3)の保守性を考慮しており、当該目的に対して、総合的な保守性を確保している。</p> <p>(1) 実機よりも高い温度分布が算出されるように、解析条件には次項の保守性を考慮している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 蒸気流出量を安全解析の ECCS でも認められた臨界流モデルを用いて算出 ● 放出蒸気がコンクリート壁等のヒートシンクへの熱伝達により温度低下することはないこととして算出 	<p>女川原子力発電所2号炉</p>	<p>(4) ヒートシンクの考慮</p> <p>防護対象設備の健全性を確認する判定基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように、保守的に、蒸気評価配管からの放出蒸気が、コンクリート壁等のヒートシンクへの熱伝達により温度低下することはないこととして算出する。</p> <p>以上のことから、モデルの適切な設定と保守的な計算により、GOTHIC コードを蒸気拡散解析に適切に用いることができる。</p>  <p>図5 GOTHIC のモデル設定例</p> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> <p>5. 蒸気影響評価における保守性について</p> <p>GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析の目的は、高エネルギー配管の想定破損時における防護区画内の環境温度が防護対象設備の確認済耐環境温度以下となることを確認することである。</p> <p>このため、蒸気拡散解析では、実機に近い温度分布を算出するのではなく、実機よりも高い温度分布を算出し、保守的な評価を行うこととしている。</p> <p>すなわち、GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析の実施においては、(1)のとおり解析条件に保守性を考慮している。</p> <p>さらに、蒸気漏えい検知システム等の蒸気影響緩和対策の実施においても、(2)、(3)の保守性を考慮しており、当該目的に対して、総合的な保守性を確保している。</p> <p>(1) 実機よりも高い温度分布が算出されるように、解析条件には次項の保守性を考慮している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 蒸気流出量を安全解析の ECCS 性能評価でも認められた臨界流モデルを用いて算出 ● 放出蒸気がコンクリート壁等のヒートシンクへの熱伝達により温度低下することはないこととして算出 	<p>相違理由</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>● 温度センサ等の計測設備の応答遅れを保守的に設定し、検知までの時間を長めに設置</p> <p>● 蒸気止め弁の閉止時間を実動作時間に対し長めに設定</p> <p>● 蒸気止め弁閉止動作中の蒸気放出流量は弁全開状態と同じとして設定</p> <p>(2)蒸気拡散解析では解析区画内物理量を平均値で計算するため1つの解析区画内での温度分布はわからないが、仮に解析区画内に温度分布が生じたとしても、蒸気漏えい検知システムの温度センサを天井付近に配置することにより、温度の検出性において、保守側に作用するようにしている。</p> <p>(3)防護対象設備の確認済耐環境温度 120℃に対して、蒸気影響緩和対策（蒸気漏えい検知システムによる自動隔離、防護カバーの設置等）によって、防護区画内の温度を 100℃程度に制限できるようにしている。</p>		<p>● 温度検出器等の計測設備の応答遅れを保守的に設定し、検知までの時間を長めに設置</p> <p>● 蒸気しゃ断弁の閉止時間を実動作時間に対し長めに設定</p> <p>● 蒸気しゃ断弁閉止動作中の蒸気放出流量は弁全開状態と同じとして設定</p> <p>(2) 蒸気拡散解析では解析区画内物理量を平均値で計算するため1つの解析区画内での温度分布はわからないが、仮に解析区画内に温度分布が生じたとしても、蒸気漏えい検知システムの温度センサを天井付近に配置することにより、温度の検出性において、保守側に作用するようにしている。（補足説明資料20）</p> <p>(3) 防護対象設備の確認済耐環境温度 120℃に対して、蒸気影響緩和対策（蒸気漏えい検知システムによる自動隔離等）によって、防護区画内の温度を 100℃程度に制限できるようにしている。</p>	<p>【大飯】 <u>設備名称の相違</u></p> <p>【大飯】 <u>記載方針の相違</u> 補足説明資料20「2. 集中定数系モデルの適用性について」に“温度センサを天井付近に設置すれば蒸気漏えい開始直後に区画内に温度分布があったとしても防護対象設備設置位置よりも早く温度上昇を検知できる”ことを考察しているため、紐づけを明確にした。</p> <p>【大飯】 <u>設計方針の相違</u> 泊では防護カバーを設置しない。 なお、“自動隔離等”の“等”は、蒸気漏えい検知システムにより検知して遠隔操作による自動隔離を行う対策を示す。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 1.4.1-4</p>		<p>補足説明資料20</p> <p>蒸気拡散解析による蒸気影響評価結果</p> <p>本資料は、蒸気拡散解析による蒸気影響評価結果についてまとめたものである。</p> <p>I. では防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果について、II. では想定破損に伴う蒸気影響評価結果について、III. では蒸気拡散解析における解析区画の分割による影響について記載する。</p> <p>I. 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果について 防護対象設備の蒸気影響評価で判定に用いる確認済耐環境温度について、確認した結果を表11に示す。</p>	<p>【女川・大飯】 記載方針の相違 泊の蒸気影響評価は、熱流体解析コードを用いた蒸気拡散解析を実施しているため、評価実績のある大飯の添付資料、補足資料と比較した上で相違理由を明確にする。</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 大飯では添付資料と補足資料に分けて記載されていた項目を泊では読みやすさの観点から一つの資料にまとめて記載する。</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 大飯の補足資料4-11別表「防護対象設備の評価部位と仕様温度」を転記し、確認済耐環境温度を追記して読みやすくした。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大阪発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由																																																																																																																																																																	
<p>補足資料4-11より転記</p> <p style="text-align: right;">別表</p> <p>大阪3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(1/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象 配置</th> <th rowspan="2">設置 場所</th> <th rowspan="2">評価 区分</th> <th colspan="2">防護対象設備</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th rowspan="2">仕様温度 [℃]等</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="28">抽出 配管</td> <td rowspan="28">原子炉 周辺建屋 E.L. + 17.1m</td> <td rowspan="6">A-7</td> <td>3体積制御タンク出口第1止め弁</td> <td>3LCV-121B</td> <td>駆動装置</td> <td>-10~45</td> </tr> <tr> <td>3体積制御タンク出口第2止め弁</td> <td>3LCV-121C</td> <td>駆動装置</td> <td>-10~45</td> </tr> <tr> <td>3緊急ほうげんライン補給弁</td> <td>3V-CS-573</td> <td>駆動装置</td> <td>-10~45</td> </tr> <tr> <td>3A燃料取替用水ポンプ</td> <td>-</td> <td>モータ</td> <td>10~40</td> </tr> <tr> <td>3B燃料取替用水ポンプ</td> <td>-</td> <td>モータ</td> <td>10~40</td> </tr> <tr> <td>3A燃料取替用水ポンプ 現場操作箱</td> <td>3LB-33</td> <td>現場盤</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">A-13</td> <td>3B燃料取替用水ポンプ 現場操作箱</td> <td>3LB-34</td> <td>現場盤</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Aより素除去薬品注入ライン第1止め弁</td> <td>3V-CP-054A</td> <td>駆動装置</td> <td>-10~75</td> </tr> <tr> <td>3Bより素除去薬品注入ライン第1止め弁</td> <td>3V-CP-054B</td> <td>駆動装置</td> <td>-10~75</td> </tr> <tr> <td>3Aより素除去薬品注入ライン第2止め弁</td> <td>3V-CP-056A</td> <td>駆動装置</td> <td>-10~75</td> </tr> <tr> <td>3Bより素除去薬品注入ライン第2止め弁</td> <td>3V-CP-056B</td> <td>駆動装置</td> <td>-10~75</td> </tr> <tr> <td>3燃料取替用水ピット水位I</td> <td>3LT-1400</td> <td>伝送器</td> <td>-40~60</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">A-16</td> <td>3燃料取替用水ピット水位II</td> <td>3LT-1401</td> <td>伝送器</td> <td>-40~60</td> </tr> <tr> <td>3燃料取替用水ピット水位III</td> <td>3LT-1402</td> <td>伝送器</td> <td>-40~60</td> </tr> <tr> <td>3燃料取替用水ピット水位IV</td> <td>3LT-1403</td> <td>伝送器</td> <td>-40~60</td> </tr> <tr> <td>3充てんライン格納容器隔離弁</td> <td>3V-CS-157</td> <td>駆動装置</td> <td>-10~45</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">B-3</td> <td>31次冷却材ポンプ冷却水戻りライン格納 容器第2隔離弁</td> <td>3V-CS-312</td> <td>駆動装置</td> <td>-10~75</td> </tr> <tr> <td>3格納容器空気供給母管</td> <td>3PT-1810</td> <td>伝送器</td> <td>-40~85</td> </tr> <tr> <td>3格納容器圧力(広域)II</td> <td>3PT-951</td> <td>伝送器</td> <td>-40~85</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">B-4</td> <td>3格納容器圧力(広域)IV</td> <td>3PT-953</td> <td>伝送器</td> <td>-40~85</td> </tr> <tr> <td>3BIC格納容器再循環ユニット冷却水供給 ライン格納容器隔離弁</td> <td>3V-CC-189B</td> <td>駆動装置</td> <td>-10~75</td> </tr> <tr> <td>3C格納容器再循環ユニット冷却水戻りラ イン格納容器隔離弁</td> <td>3V-CC-198C</td> <td>駆動装置</td> <td>-10~75</td> </tr> <tr> <td>3D格納容器再循環ユニット冷却水戻りラ イン格納容器隔離弁</td> <td>3V-CC-198D</td> <td>駆動装置</td> <td>-10~75</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B-5</td> <td>3B格納容器スプレッドヘッド冷却器出口格 納容器隔離弁</td> <td>3V-CP-024A</td> <td>駆動装置</td> <td>-10~75</td> </tr> <tr> <td>3D格納容器スプレッドヘッド冷却器出口格 納容器隔離弁</td> <td>3V-CP-024B</td> <td>駆動装置</td> <td>-10~75</td> </tr> </tbody> </table>		対象 配置	設置 場所	評価 区分	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [℃]等	名称	番号	抽出 配管	原子炉 周辺建屋 E.L. + 17.1m	A-7	3体積制御タンク出口第1止め弁	3LCV-121B	駆動装置	-10~45	3体積制御タンク出口第2止め弁	3LCV-121C	駆動装置	-10~45	3緊急ほうげんライン補給弁	3V-CS-573	駆動装置	-10~45	3A燃料取替用水ポンプ	-	モータ	10~40	3B燃料取替用水ポンプ	-	モータ	10~40	3A燃料取替用水ポンプ 現場操作箱	3LB-33	現場盤	-	A-13	3B燃料取替用水ポンプ 現場操作箱	3LB-34	現場盤	-	3Aより素除去薬品注入ライン第1止め弁	3V-CP-054A	駆動装置	-10~75	3Bより素除去薬品注入ライン第1止め弁	3V-CP-054B	駆動装置	-10~75	3Aより素除去薬品注入ライン第2止め弁	3V-CP-056A	駆動装置	-10~75	3Bより素除去薬品注入ライン第2止め弁	3V-CP-056B	駆動装置	-10~75	3燃料取替用水ピット水位I	3LT-1400	伝送器	-40~60	A-16	3燃料取替用水ピット水位II	3LT-1401	伝送器	-40~60	3燃料取替用水ピット水位III	3LT-1402	伝送器	-40~60	3燃料取替用水ピット水位IV	3LT-1403	伝送器	-40~60	3充てんライン格納容器隔離弁	3V-CS-157	駆動装置	-10~45	B-3	31次冷却材ポンプ冷却水戻りライン格納 容器第2隔離弁	3V-CS-312	駆動装置	-10~75	3格納容器空気供給母管	3PT-1810	伝送器	-40~85	3格納容器圧力(広域)II	3PT-951	伝送器	-40~85	B-4	3格納容器圧力(広域)IV	3PT-953	伝送器	-40~85	3BIC格納容器再循環ユニット冷却水供給 ライン格納容器隔離弁	3V-CC-189B	駆動装置	-10~75	3C格納容器再循環ユニット冷却水戻りラ イン格納容器隔離弁	3V-CC-198C	駆動装置	-10~75	3D格納容器再循環ユニット冷却水戻りラ イン格納容器隔離弁	3V-CC-198D	駆動装置	-10~75	B-5	3B格納容器スプレッドヘッド冷却器出口格 納容器隔離弁	3V-CP-024A	駆動装置	-10~75	3D格納容器スプレッドヘッド冷却器出口格 納容器隔離弁	3V-CP-024B	駆動装置	-10~75			<p>表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果(1/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>機器番号</th> <th>仕様温度 (℃) (設計値)</th> <th>確認済 耐環境温度</th> <th>確認済 耐環境温度 (℃)の出発</th> <th>試験</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3A-制御用空気ヘッド圧 力(II)</td> <td>3PT-1810</td> <td rowspan="2">-40~85</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2">耐腐食性試験</td> <td rowspan="2">伝送器</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3B-制御用空気ヘッド圧 力(IV)</td> <td>3PT-1800</td> </tr> <tr> <td>3充てんラインCV外側 止め弁</td> <td>3V-CS-175</td> <td rowspan="12">45</td> <td rowspan="12">120</td> <td rowspan="12">耐腐食性試験</td> <td rowspan="12">モータ及び駆動部</td> <td rowspan="12"></td> </tr> <tr> <td>3充てんラインCV外側 隔離弁</td> <td>3V-CS-177</td> </tr> <tr> <td>3一ほうけい注入タンク出口 CV外側隔離弁A</td> <td>3V-S1- 030A</td> </tr> <tr> <td>3一ほうけい注入タンク出口 CV外側隔離弁B</td> <td>3V-S1- 030B</td> </tr> <tr> <td>3一ほうけい注入タンク出口 CV外側隔離弁</td> <td>3V-S1-051</td> </tr> <tr> <td>3A-素除去冷却器隔離 弁</td> <td>3V-CC- 117A</td> </tr> <tr> <td>3B-素除去冷却器隔離 弁</td> <td>3V-CC- 117B</td> </tr> <tr> <td>3A-格納容器スプレッド ヘッド冷却器出口弁</td> <td>3V-CC- 177A</td> </tr> <tr> <td>3B-格納容器スプレッド ヘッド冷却器出口弁</td> <td>3V-CC- 177B</td> </tr> <tr> <td>3A-素除去ポンプ出口 流量(II)</td> <td>3PT-601</td> </tr> <tr> <td>3B-素除去ポンプ出口 流量(II)</td> <td>3PT-611</td> </tr> </tbody> </table>		機器名称	機器番号	仕様温度 (℃) (設計値)	確認済 耐環境温度	確認済 耐環境温度 (℃)の出発	試験	備考	3A-制御用空気ヘッド圧 力(II)	3PT-1810	-40~85	120	耐腐食性試験	伝送器		3B-制御用空気ヘッド圧 力(IV)	3PT-1800	3充てんラインCV外側 止め弁	3V-CS-175	45	120	耐腐食性試験	モータ及び駆動部		3充てんラインCV外側 隔離弁	3V-CS-177	3一ほうけい注入タンク出口 CV外側隔離弁A	3V-S1- 030A	3一ほうけい注入タンク出口 CV外側隔離弁B	3V-S1- 030B	3一ほうけい注入タンク出口 CV外側隔離弁	3V-S1-051	3A-素除去冷却器隔離 弁	3V-CC- 117A	3B-素除去冷却器隔離 弁	3V-CC- 117B	3A-格納容器スプレッド ヘッド冷却器出口弁	3V-CC- 177A	3B-格納容器スプレッド ヘッド冷却器出口弁	3V-CC- 177B	3A-素除去ポンプ出口 流量(II)	3PT-601	3B-素除去ポンプ出口 流量(II)	3PT-611	<p>【大阪】 設計方針の相違 ・プラント設計の相違 ・泊ではすべての防護対象設備の 確認済耐環境温度を記載する。</p>	
対象 配置	設置 場所				評価 区分	防護対象設備			評価部位	仕様温度 [℃]等																																																																																																																																																													
		名称	番号																																																																																																																																																																				
抽出 配管	原子炉 周辺建屋 E.L. + 17.1m	A-7	3体積制御タンク出口第1止め弁	3LCV-121B	駆動装置	-10~45																																																																																																																																																																	
			3体積制御タンク出口第2止め弁	3LCV-121C	駆動装置	-10~45																																																																																																																																																																	
			3緊急ほうげんライン補給弁	3V-CS-573	駆動装置	-10~45																																																																																																																																																																	
			3A燃料取替用水ポンプ	-	モータ	10~40																																																																																																																																																																	
			3B燃料取替用水ポンプ	-	モータ	10~40																																																																																																																																																																	
			3A燃料取替用水ポンプ 現場操作箱	3LB-33	現場盤	-																																																																																																																																																																	
		A-13	3B燃料取替用水ポンプ 現場操作箱	3LB-34	現場盤	-																																																																																																																																																																	
			3Aより素除去薬品注入ライン第1止め弁	3V-CP-054A	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																	
			3Bより素除去薬品注入ライン第1止め弁	3V-CP-054B	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																	
			3Aより素除去薬品注入ライン第2止め弁	3V-CP-056A	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																	
			3Bより素除去薬品注入ライン第2止め弁	3V-CP-056B	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																	
			3燃料取替用水ピット水位I	3LT-1400	伝送器	-40~60																																																																																																																																																																	
		A-16	3燃料取替用水ピット水位II	3LT-1401	伝送器	-40~60																																																																																																																																																																	
			3燃料取替用水ピット水位III	3LT-1402	伝送器	-40~60																																																																																																																																																																	
			3燃料取替用水ピット水位IV	3LT-1403	伝送器	-40~60																																																																																																																																																																	
			3充てんライン格納容器隔離弁	3V-CS-157	駆動装置	-10~45																																																																																																																																																																	
		B-3	31次冷却材ポンプ冷却水戻りライン格納 容器第2隔離弁	3V-CS-312	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																	
			3格納容器空気供給母管	3PT-1810	伝送器	-40~85																																																																																																																																																																	
			3格納容器圧力(広域)II	3PT-951	伝送器	-40~85																																																																																																																																																																	
		B-4	3格納容器圧力(広域)IV	3PT-953	伝送器	-40~85																																																																																																																																																																	
			3BIC格納容器再循環ユニット冷却水供給 ライン格納容器隔離弁	3V-CC-189B	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																	
			3C格納容器再循環ユニット冷却水戻りラ イン格納容器隔離弁	3V-CC-198C	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																	
			3D格納容器再循環ユニット冷却水戻りラ イン格納容器隔離弁	3V-CC-198D	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																	
		B-5	3B格納容器スプレッドヘッド冷却器出口格 納容器隔離弁	3V-CP-024A	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																	
			3D格納容器スプレッドヘッド冷却器出口格 納容器隔離弁	3V-CP-024B	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																	
		機器名称	機器番号	仕様温度 (℃) (設計値)	確認済 耐環境温度	確認済 耐環境温度 (℃)の出発	試験	備考																																																																																																																																																															
		3A-制御用空気ヘッド圧 力(II)	3PT-1810	-40~85	120	耐腐食性試験	伝送器																																																																																																																																																																
		3B-制御用空気ヘッド圧 力(IV)	3PT-1800																																																																																																																																																																				
3充てんラインCV外側 止め弁	3V-CS-175	45	120	耐腐食性試験	モータ及び駆動部																																																																																																																																																																		
3充てんラインCV外側 隔離弁	3V-CS-177																																																																																																																																																																						
3一ほうけい注入タンク出口 CV外側隔離弁A	3V-S1- 030A																																																																																																																																																																						
3一ほうけい注入タンク出口 CV外側隔離弁B	3V-S1- 030B																																																																																																																																																																						
3一ほうけい注入タンク出口 CV外側隔離弁	3V-S1-051																																																																																																																																																																						
3A-素除去冷却器隔離 弁	3V-CC- 117A																																																																																																																																																																						
3B-素除去冷却器隔離 弁	3V-CC- 117B																																																																																																																																																																						
3A-格納容器スプレッド ヘッド冷却器出口弁	3V-CC- 177A																																																																																																																																																																						
3B-格納容器スプレッド ヘッド冷却器出口弁	3V-CC- 177B																																																																																																																																																																						
3A-素除去ポンプ出口 流量(II)	3PT-601																																																																																																																																																																						
3B-素除去ポンプ出口 流量(II)	3PT-611																																																																																																																																																																						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由																																																																																																																									
<p>補足資料4-11より転記</p> <p>大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(2/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象配管</th> <th>設置場所</th> <th>評価区分</th> <th>防護対象設備 名称</th> <th>番号</th> <th>評価部位</th> <th>仕様温度 [℃]①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">原子炉 周辺建屋 E.L. + 17.1m</td> <td rowspan="12">A-3</td> <td rowspan="12"></td> <td rowspan="3">3Aアニュラス全量排気弁</td> <td rowspan="3">3V-VS-102A</td> <td>弁駆動部</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>リミット</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>配管弁</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3Bアニュラス全量排気弁</td> <td rowspan="3">3V-VS-102B</td> <td>弁駆動部</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>リミット</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>配管弁</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3Aアニュラス少量排気弁</td> <td rowspan="3">3V-VS-103A</td> <td>弁駆動部</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>リミット</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>配管弁</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3Bアニュラス少量排気弁</td> <td rowspan="3">3V-VS-103B</td> <td>弁駆動部</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>リミット</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>配管弁</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A-12</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">3Aほう糖タンク水位</td> <td rowspan="2">3LT-206</td> <td>伝送器</td> <td>-40~60</td> </tr> <tr> <td>3Bほう糖タンク水位</td> <td>3LT-208</td> <td>伝送器</td> <td>-40~60</td> </tr> <tr> <td rowspan="18">補助 蒸気 供給 配管</td> <td rowspan="4">C-1</td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="2">3復水ピット水位III</td> <td rowspan="2">3LT-3760</td> <td>伝送器</td> <td>-40~60</td> </tr> <tr> <td>3復水ピット水位IV</td> <td>3LT-3761</td> <td>伝送器</td> <td>-40~60</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">I 3A主蒸気圧力</td> <td rowspan="6">3PT-465</td> <td>伝送器</td> <td>-40~85</td> </tr> <tr> <td>II 3A主蒸気圧力</td> <td>3PT-466</td> <td>伝送器</td> <td>-40~85</td> </tr> <tr> <td>III 3A主蒸気圧力</td> <td>3PT-467</td> <td>伝送器</td> <td>-40~85</td> </tr> <tr> <td>IV 3A主蒸気圧力</td> <td>3PT-468</td> <td>伝送器</td> <td>-40~85</td> </tr> <tr> <td>I 3B主蒸気圧力</td> <td>3PT-475</td> <td>伝送器</td> <td>-40~85</td> </tr> <tr> <td>II 3B主蒸気圧力</td> <td>3PT-476</td> <td>伝送器</td> <td>-40~85</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">C-2</td> <td rowspan="4">III 3B主蒸気圧力</td> <td rowspan="4">3PT-477</td> <td>伝送器</td> <td>-40~85</td> </tr> <tr> <td>IV 3B主蒸気圧力</td> <td>3PT-478</td> <td>伝送器</td> <td>-40~85</td> </tr> <tr> <td>I 3C主蒸気圧力</td> <td>3PT-485</td> <td>伝送器</td> <td>-40~85</td> </tr> <tr> <td>II 3C主蒸気圧力</td> <td>3PT-486</td> <td>伝送器</td> <td>-40~85</td> </tr> <tr> <td>III 3C主蒸気圧力</td> <td>3PT-487</td> <td>伝送器</td> <td>-40~85</td> </tr> <tr> <td>IV 3C主蒸気圧力</td> <td>3PT-488</td> <td>伝送器</td> <td>-40~85</td> </tr> <tr> <td>I 3D主蒸気圧力</td> <td>3PT-495</td> <td>伝送器</td> <td>-40~85</td> </tr> <tr> <td>II 3D主蒸気圧力</td> <td>3PT-496</td> <td>伝送器</td> <td>-40~85</td> </tr> </tbody> </table>		対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備 名称	番号	評価部位	仕様温度 [℃]①	原子炉 周辺建屋 E.L. + 17.1m	A-3		3Aアニュラス全量排気弁	3V-VS-102A	弁駆動部	65	リミット	70	配管弁	40	3Bアニュラス全量排気弁	3V-VS-102B	弁駆動部	65	リミット	70	配管弁	40	3Aアニュラス少量排気弁	3V-VS-103A	弁駆動部	65	リミット	70	配管弁	40	3Bアニュラス少量排気弁	3V-VS-103B	弁駆動部	65	リミット	70	配管弁	40	A-12			3Aほう糖タンク水位	3LT-206	伝送器	-40~60	3Bほう糖タンク水位	3LT-208	伝送器	-40~60	補助 蒸気 供給 配管	C-1		3復水ピット水位III	3LT-3760	伝送器	-40~60	3復水ピット水位IV	3LT-3761	伝送器	-40~60	I 3A主蒸気圧力	3PT-465	伝送器	-40~85	II 3A主蒸気圧力	3PT-466	伝送器	-40~85	III 3A主蒸気圧力	3PT-467	伝送器	-40~85	IV 3A主蒸気圧力	3PT-468	伝送器	-40~85	I 3B主蒸気圧力	3PT-475	伝送器	-40~85	II 3B主蒸気圧力	3PT-476	伝送器	-40~85	C-2	III 3B主蒸気圧力	3PT-477	伝送器	-40~85	IV 3B主蒸気圧力	3PT-478	伝送器	-40~85	I 3C主蒸気圧力	3PT-485	伝送器	-40~85	II 3C主蒸気圧力	3PT-486	伝送器	-40~85	III 3C主蒸気圧力	3PT-487	伝送器	-40~85	IV 3C主蒸気圧力	3PT-488	伝送器	-40~85	I 3D主蒸気圧力	3PT-495	伝送器	-40~85	II 3D主蒸気圧力	3PT-496	伝送器	-40~85					
対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備 名称	番号	評価部位	仕様温度 [℃]①																																																																																																																									
原子炉 周辺建屋 E.L. + 17.1m	A-3		3Aアニュラス全量排気弁	3V-VS-102A	弁駆動部	65																																																																																																																									
					リミット	70																																																																																																																									
					配管弁	40																																																																																																																									
			3Bアニュラス全量排気弁	3V-VS-102B	弁駆動部	65																																																																																																																									
					リミット	70																																																																																																																									
					配管弁	40																																																																																																																									
			3Aアニュラス少量排気弁	3V-VS-103A	弁駆動部	65																																																																																																																									
					リミット	70																																																																																																																									
					配管弁	40																																																																																																																									
			3Bアニュラス少量排気弁	3V-VS-103B	弁駆動部	65																																																																																																																									
					リミット	70																																																																																																																									
					配管弁	40																																																																																																																									
A-12			3Aほう糖タンク水位	3LT-206	伝送器	-40~60																																																																																																																									
					3Bほう糖タンク水位	3LT-208	伝送器	-40~60																																																																																																																							
補助 蒸気 供給 配管	C-1		3復水ピット水位III	3LT-3760	伝送器	-40~60																																																																																																																									
					3復水ピット水位IV	3LT-3761	伝送器	-40~60																																																																																																																							
			I 3A主蒸気圧力	3PT-465	伝送器	-40~85																																																																																																																									
					II 3A主蒸気圧力	3PT-466	伝送器	-40~85																																																																																																																							
	III 3A主蒸気圧力	3PT-467			伝送器	-40~85																																																																																																																									
	IV 3A主蒸気圧力	3PT-468			伝送器	-40~85																																																																																																																									
	I 3B主蒸気圧力	3PT-475			伝送器	-40~85																																																																																																																									
	II 3B主蒸気圧力	3PT-476			伝送器	-40~85																																																																																																																									
	C-2	III 3B主蒸気圧力	3PT-477	伝送器	-40~85																																																																																																																										
				IV 3B主蒸気圧力	3PT-478	伝送器	-40~85																																																																																																																								
				I 3C主蒸気圧力	3PT-485	伝送器	-40~85																																																																																																																								
				II 3C主蒸気圧力	3PT-486	伝送器	-40~85																																																																																																																								
		III 3C主蒸気圧力	3PT-487	伝送器	-40~85																																																																																																																										
		IV 3C主蒸気圧力	3PT-488	伝送器	-40~85																																																																																																																										
		I 3D主蒸気圧力	3PT-495	伝送器	-40~85																																																																																																																										
		II 3D主蒸気圧力	3PT-496	伝送器	-40~85																																																																																																																										
	<p>表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果(2/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>機器番号</th> <th>仕様温度 (℃)</th> <th>確認済 耐環境温度 (℃)</th> <th>確認済 耐環境温度 (℃)の出処</th> <th>試験</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 A-充てんポンプ</td> <td>3CSP1A</td> <td rowspan="3">40</td> <td rowspan="3">120</td> <td rowspan="3">耐蒸気性能試験</td> <td rowspan="3">モータ及び駆動部</td> <td rowspan="3">高圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体； 蒸気試験対象外</td> </tr> <tr> <td>3 B-充てんポンプ</td> <td>3CSP1B</td> </tr> <tr> <td>3 C-充てんポンプ</td> <td>3CSP1C</td> </tr> <tr> <td>3 A-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水入口弁</td> <td>3V-CC-101A</td> <td rowspan="4">45</td> <td rowspan="4">120</td> <td rowspan="4">耐蒸気性能試験</td> <td rowspan="4">モータ及び駆動部</td> <td rowspan="4"></td> </tr> <tr> <td>3 B-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水入口弁</td> <td>3V-CC-101B</td> </tr> <tr> <td>3 A-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水出口弁</td> <td>3V-CC-106A</td> </tr> <tr> <td>3 B-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水出口弁</td> <td>3V-CC-106B</td> </tr> <tr> <td>3 A-使用済燃料ピットポンプ</td> <td>3SFP1A</td> <td rowspan="2">40</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2">耐蒸気性能試験</td> <td rowspan="2">モータ及び駆動部</td> <td rowspan="2">高圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体； 蒸気試験対象外</td> </tr> <tr> <td>3 B-使用済燃料ピットポンプ</td> <td>3SFP1B</td> </tr> <tr> <td>3-1体積調整タンク出口第1止め弁</td> <td>3LV-121H</td> <td rowspan="10">45</td> <td rowspan="10">120</td> <td rowspan="10">耐蒸気性能試験</td> <td rowspan="10">モータ及び駆動部</td> <td rowspan="10"></td> </tr> <tr> <td>3-緊急ほう糖注入弁</td> <td>3V-CS-541</td> </tr> <tr> <td>3-1体積調整タンク出口第2止め弁</td> <td>3LV-121C</td> </tr> <tr> <td>3-充てんポンプ入口燃料取管 用太ピット側入口弁A</td> <td>3LV-121H</td> </tr> <tr> <td>3-充てんポンプ入口燃料取管 用太ピット側入口弁B</td> <td>3LV-121E</td> </tr> <tr> <td>3-BA、DおよびD-Eへの補 機冷却水取りライン第1止め弁</td> <td>3V-CO-301</td> </tr> <tr> <td>3-BA、DおよびD-Eへの補 機冷却水取りライン第2止め弁</td> <td>3V-CO-302</td> </tr> <tr> <td>3-ほう糖注入タンク入口弁A</td> <td>3V-S1-022A</td> </tr> <tr> <td>3-ほう糖注入タンク入口弁B</td> <td>3V-S1-022B</td> </tr> <tr> <td>3 A-ほう糖ポンプ</td> <td>3CSP2A</td> <td rowspan="2">40</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2">耐蒸気性能試験</td> <td rowspan="2">モータ及び駆動部</td> <td rowspan="2">高圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体； 蒸気試験対象外</td> </tr> <tr> <td>3 B-ほう糖ポンプ</td> <td>3CSP2B</td> </tr> </tbody> </table>		機器名称	機器番号	仕様温度 (℃)	確認済 耐環境温度 (℃)	確認済 耐環境温度 (℃)の出処	試験	備考	3 A-充てんポンプ	3CSP1A	40	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部	高圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体； 蒸気試験対象外	3 B-充てんポンプ	3CSP1B	3 C-充てんポンプ	3CSP1C	3 A-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水入口弁	3V-CC-101A	45	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部		3 B-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水入口弁	3V-CC-101B	3 A-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-106A	3 B-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-106B	3 A-使用済燃料ピットポンプ	3SFP1A	40	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部	高圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体； 蒸気試験対象外	3 B-使用済燃料ピットポンプ	3SFP1B	3-1体積調整タンク出口第1止め弁	3LV-121H	45	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部		3-緊急ほう糖注入弁	3V-CS-541	3-1体積調整タンク出口第2止め弁	3LV-121C	3-充てんポンプ入口燃料取管 用太ピット側入口弁A	3LV-121H	3-充てんポンプ入口燃料取管 用太ピット側入口弁B	3LV-121E	3-BA、DおよびD-Eへの補 機冷却水取りライン第1止め弁	3V-CO-301	3-BA、DおよびD-Eへの補 機冷却水取りライン第2止め弁	3V-CO-302	3-ほう糖注入タンク入口弁A	3V-S1-022A	3-ほう糖注入タンク入口弁B	3V-S1-022B	3 A-ほう糖ポンプ	3CSP2A	40	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部	高圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体； 蒸気試験対象外	3 B-ほう糖ポンプ	3CSP2B																																																					
	機器名称	機器番号	仕様温度 (℃)	確認済 耐環境温度 (℃)	確認済 耐環境温度 (℃)の出処	試験	備考																																																																																																																								
3 A-充てんポンプ	3CSP1A	40	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部	高圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体； 蒸気試験対象外																																																																																																																									
3 B-充てんポンプ	3CSP1B																																																																																																																														
3 C-充てんポンプ	3CSP1C																																																																																																																														
3 A-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水入口弁	3V-CC-101A	45	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部																																																																																																																										
3 B-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水入口弁	3V-CC-101B																																																																																																																														
3 A-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-106A																																																																																																																														
3 B-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-106B																																																																																																																														
3 A-使用済燃料ピットポンプ	3SFP1A	40	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部	高圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体； 蒸気試験対象外																																																																																																																									
3 B-使用済燃料ピットポンプ	3SFP1B																																																																																																																														
3-1体積調整タンク出口第1止め弁	3LV-121H	45	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部																																																																																																																										
3-緊急ほう糖注入弁	3V-CS-541																																																																																																																														
3-1体積調整タンク出口第2止め弁	3LV-121C																																																																																																																														
3-充てんポンプ入口燃料取管 用太ピット側入口弁A	3LV-121H																																																																																																																														
3-充てんポンプ入口燃料取管 用太ピット側入口弁B	3LV-121E																																																																																																																														
3-BA、DおよびD-Eへの補 機冷却水取りライン第1止め弁	3V-CO-301																																																																																																																														
3-BA、DおよびD-Eへの補 機冷却水取りライン第2止め弁	3V-CO-302																																																																																																																														
3-ほう糖注入タンク入口弁A	3V-S1-022A																																																																																																																														
3-ほう糖注入タンク入口弁B	3V-S1-022B																																																																																																																														
3 A-ほう糖ポンプ	3CSP2A						40	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部	高圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体； 蒸気試験対象外																																																																																																																				
3 B-ほう糖ポンプ	3CSP2B																																																																																																																														
						<p>【大飯】 <u>設計方針の相違</u> ・プラント設計の相違 ・泊ではすべての防護対象設備の 確認済耐環境温度を記載する。</p>																																																																																																																									

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由																																																																																																																																																																																																																			
<p>補足資料4-11より転記</p> <p>大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(3/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象配管</th> <th rowspan="2">設置場所</th> <th rowspan="2">評価区分</th> <th colspan="2">防護対象設備</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th rowspan="2">仕様温度 [℃]※1</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">原子炉周辺建屋 E.L. +25.0m</td> <td rowspan="6">C-2</td> <td rowspan="6"></td> <td>III3B主蒸気圧力</td> <td>3PT-197</td> <td>伝送器</td> <td>-10~85</td> </tr> <tr> <td>IV3B主蒸気圧力</td> <td>3PT-198</td> <td>伝送器</td> <td>-10~85</td> </tr> <tr> <td>3A主蒸気隔離弁</td> <td>3V-MS-533A付風パネル</td> <td>空気作動弁用電磁弁</td> <td>5~60</td> </tr> <tr> <td>3B主蒸気隔離弁</td> <td>3V-MS-533B付風パネル</td> <td>空気作動弁用電磁弁</td> <td>5~60</td> </tr> <tr> <td>3C主蒸気隔離弁</td> <td>3V-MS-533C付風パネル</td> <td>空気作動弁用電磁弁</td> <td>5~60</td> </tr> <tr> <td>3D主蒸気隔離弁</td> <td>3V-MS-533D付風パネル</td> <td>空気作動弁用電磁弁</td> <td>5~60</td> </tr> <tr> <td rowspan="12">制御建屋 E.L. +26.1m</td> <td rowspan="12">D-1</td> <td rowspan="6"></td> <td rowspan="6">3A中央制御室循環流量調節ダンパ</td> <td rowspan="6">3HCD-2885</td> <td>ダンパオペレータ</td> <td>~70</td> </tr> <tr> <td>ポジションスイッチ</td> <td>5~60</td> </tr> <tr> <td>ダンパ用電磁弁</td> <td>記載なし</td> </tr> <tr> <td>ダンパ用減圧弁</td> <td>~60</td> </tr> <tr> <td>ダンパ</td> <td>~70</td> </tr> <tr> <td>ポジションスイッチ</td> <td>5~60</td> </tr> <tr> <td rowspan="6"></td> <td rowspan="6">3B中央制御室循環流量調節ダンパ</td> <td rowspan="6">3HCD-2886</td> <td>ダンパオペレータ</td> <td>~70</td> </tr> <tr> <td>ポジションスイッチ</td> <td>~70</td> </tr> <tr> <td>ダンパ用電磁弁</td> <td>記載なし</td> </tr> <tr> <td>ダンパ用減圧弁</td> <td>~60</td> </tr> <tr> <td>ダンパ</td> <td>~70</td> </tr> <tr> <td>ポジションスイッチ</td> <td>5~60</td> </tr> <tr> <td rowspan="6"></td> <td rowspan="6">3A中央制御室循環流量設定</td> <td rowspan="6">3HC-2885</td> <td>流量設定器</td> <td>~60</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">3B中央制御室循環流量設定</td> <td rowspan="6">3HC-2886</td> <td>流量設定器</td> <td>~60</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">3A中央制御室循環流量入口ダンパ</td> <td rowspan="6">3D-VS-604A</td> <td>ダンパオペレータ</td> <td>~70</td> </tr> <tr> <td>ポジションスイッチ</td> <td>-10~70</td> </tr> <tr> <td>ダンパ用電磁弁</td> <td>~40</td> </tr> <tr> <td>ダンパ用減圧弁</td> <td>~60</td> </tr> <tr> <td>ダンパ</td> <td>~70</td> </tr> <tr> <td>ポジションスイッチ</td> <td>-10~70</td> </tr> <tr> <td rowspan="6"></td> <td rowspan="6">3B中央制御室循環流量入口ダンパ</td> <td rowspan="6">3D-VS-604B</td> <td>ダンパオペレータ</td> <td>~70</td> </tr> <tr> <td>ポジションスイッチ</td> <td>-10~70</td> </tr> <tr> <td>ダンパ用電磁弁</td> <td>~40</td> </tr> <tr> <td>ダンパ用減圧弁</td> <td>~60</td> </tr> <tr> <td>ダンパ</td> <td>~70</td> </tr> <tr> <td>ポジションスイッチ</td> <td>-10~70</td> </tr> </tbody> </table>				対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [℃]※1	名称	番号	原子炉周辺建屋 E.L. +25.0m	C-2		III3B主蒸気圧力	3PT-197	伝送器	-10~85	IV3B主蒸気圧力	3PT-198	伝送器	-10~85	3A主蒸気隔離弁	3V-MS-533A付風パネル	空気作動弁用電磁弁	5~60	3B主蒸気隔離弁	3V-MS-533B付風パネル	空気作動弁用電磁弁	5~60	3C主蒸気隔離弁	3V-MS-533C付風パネル	空気作動弁用電磁弁	5~60	3D主蒸気隔離弁	3V-MS-533D付風パネル	空気作動弁用電磁弁	5~60	制御建屋 E.L. +26.1m	D-1		3A中央制御室循環流量調節ダンパ	3HCD-2885	ダンパオペレータ	~70	ポジションスイッチ	5~60	ダンパ用電磁弁	記載なし	ダンパ用減圧弁	~60	ダンパ	~70	ポジションスイッチ	5~60		3B中央制御室循環流量調節ダンパ	3HCD-2886	ダンパオペレータ	~70	ポジションスイッチ	~70	ダンパ用電磁弁	記載なし	ダンパ用減圧弁	~60	ダンパ	~70	ポジションスイッチ	5~60		3A中央制御室循環流量設定	3HC-2885	流量設定器	~60	3B中央制御室循環流量設定	3HC-2886	流量設定器	~60	3A中央制御室循環流量入口ダンパ	3D-VS-604A	ダンパオペレータ	~70	ポジションスイッチ	-10~70	ダンパ用電磁弁	~40	ダンパ用減圧弁	~60	ダンパ	~70	ポジションスイッチ	-10~70		3B中央制御室循環流量入口ダンパ	3D-VS-604B	ダンパオペレータ	~70	ポジションスイッチ	-10~70	ダンパ用電磁弁	~40	ダンパ用減圧弁	~60	ダンパ	~70	ポジションスイッチ	-10~70					<p>表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果(3/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>機器番号</th> <th>仕様温度(℃)</th> <th>確認済耐環境温度(℃)</th> <th>確認済耐環境温度(℃)の出处</th> <th>試験</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3A-ほう線タンク水位 (I)</td> <td>3LT-206</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3B-ほう線タンク水位 (II)</td> <td>3LT-208</td> <td>-10~85</td> <td>120</td> <td></td> <td>伝送器</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3A-蓄電池室排気ファン</td> <td>3FSF31A</td> <td></td> <td>40</td> <td>120</td> <td>耐蒸気性能試験</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3B-蓄電池室排気ファン</td> <td>3FSF31B</td> <td></td> <td>40</td> <td>120</td> <td>耐蒸気性能試験</td> <td>配圧ケーブル接続部端子台モータ本体：蒸気試験対象外</td> </tr> <tr> <td>3A-中央制御室給気ファン</td> <td>3FSF21A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3B-中央制御室給気ファン</td> <td>3FSF21B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3A-非管理区域空調機器室室内空気温度 (1)</td> <td>3TS-2900</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3A-非管理区域空調機器室室内空気温度 (2)</td> <td>3TS-2901</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3B-非管理区域空調機器室室内空気温度 (1)</td> <td>3TS-2904</td> <td>-10~80</td> <td>120</td> <td></td> <td>耐蒸気性能試験</td> <td>湿度スイッチ</td> </tr> <tr> <td>3D-非管理区域空調機器室室内空気温度 (2)</td> <td>3TS-2905</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3C-非管理区域空調機器室室内空気温度 (1)</td> <td>3TS-2906</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3A-中央制御室給気ファン出口ダンパ</td> <td>3D-VS-600A</td> <td>・オペレータ：80 ・ポジションスイッチ：70 ・電磁弁：60</td> <td></td> <td>・オペレータ：120 ・ポジションスイッチ：120 ・電磁弁：120</td> <td>耐蒸気性能試験</td> <td>オペレータポジションスイッチ電磁弁</td> </tr> <tr> <td>3A-中央制御室循環流量調節ダンパ流量設定器</td> <td>3HC-2885</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3B-中央制御室循環流量調節ダンパ流量設定器</td> <td>3HC-2887</td> <td>-5~60</td> <td>120</td> <td></td> <td>耐蒸気性能試験</td> <td>流量設定器</td> </tr> </tbody> </table>				機器名称	機器番号	仕様温度(℃)	確認済耐環境温度(℃)	確認済耐環境温度(℃)の出处	試験	備考	3A-ほう線タンク水位 (I)	3LT-206						3B-ほう線タンク水位 (II)	3LT-208	-10~85	120		伝送器		3A-蓄電池室排気ファン	3FSF31A		40	120	耐蒸気性能試験		3B-蓄電池室排気ファン	3FSF31B		40	120	耐蒸気性能試験	配圧ケーブル接続部端子台モータ本体：蒸気試験対象外	3A-中央制御室給気ファン	3FSF21A						3B-中央制御室給気ファン	3FSF21B						3A-非管理区域空調機器室室内空気温度 (1)	3TS-2900						3A-非管理区域空調機器室室内空気温度 (2)	3TS-2901						3B-非管理区域空調機器室室内空気温度 (1)	3TS-2904	-10~80	120		耐蒸気性能試験	湿度スイッチ	3D-非管理区域空調機器室室内空気温度 (2)	3TS-2905						3C-非管理区域空調機器室室内空気温度 (1)	3TS-2906						3A-中央制御室給気ファン出口ダンパ	3D-VS-600A	・オペレータ：80 ・ポジションスイッチ：70 ・電磁弁：60		・オペレータ：120 ・ポジションスイッチ：120 ・電磁弁：120	耐蒸気性能試験	オペレータポジションスイッチ電磁弁	3A-中央制御室循環流量調節ダンパ流量設定器	3HC-2885						3B-中央制御室循環流量調節ダンパ流量設定器	3HC-2887	-5~60	120		耐蒸気性能試験	流量設定器	<p>【大飯】 設計方針の相違 ・プラント設計の相違 ・泊ではすべての防護対象設備の確認済耐環境温度を記載する。</p>
対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備				評価部位	仕様温度 [℃]※1																																																																																																																																																																																																																							
			名称	番号																																																																																																																																																																																																																											
原子炉周辺建屋 E.L. +25.0m	C-2		III3B主蒸気圧力	3PT-197	伝送器	-10~85																																																																																																																																																																																																																									
			IV3B主蒸気圧力	3PT-198	伝送器	-10~85																																																																																																																																																																																																																									
			3A主蒸気隔離弁	3V-MS-533A付風パネル	空気作動弁用電磁弁	5~60																																																																																																																																																																																																																									
			3B主蒸気隔離弁	3V-MS-533B付風パネル	空気作動弁用電磁弁	5~60																																																																																																																																																																																																																									
			3C主蒸気隔離弁	3V-MS-533C付風パネル	空気作動弁用電磁弁	5~60																																																																																																																																																																																																																									
			3D主蒸気隔離弁	3V-MS-533D付風パネル	空気作動弁用電磁弁	5~60																																																																																																																																																																																																																									
制御建屋 E.L. +26.1m	D-1		3A中央制御室循環流量調節ダンパ	3HCD-2885	ダンパオペレータ	~70																																																																																																																																																																																																																									
					ポジションスイッチ	5~60																																																																																																																																																																																																																									
					ダンパ用電磁弁	記載なし																																																																																																																																																																																																																									
					ダンパ用減圧弁	~60																																																																																																																																																																																																																									
					ダンパ	~70																																																																																																																																																																																																																									
					ポジションスイッチ	5~60																																																																																																																																																																																																																									
			3B中央制御室循環流量調節ダンパ	3HCD-2886	ダンパオペレータ	~70																																																																																																																																																																																																																									
					ポジションスイッチ	~70																																																																																																																																																																																																																									
					ダンパ用電磁弁	記載なし																																																																																																																																																																																																																									
					ダンパ用減圧弁	~60																																																																																																																																																																																																																									
					ダンパ	~70																																																																																																																																																																																																																									
					ポジションスイッチ	5~60																																																																																																																																																																																																																									
	3A中央制御室循環流量設定	3HC-2885	流量設定器	~60																																																																																																																																																																																																																											
			3B中央制御室循環流量設定	3HC-2886	流量設定器	~60																																																																																																																																																																																																																									
					3A中央制御室循環流量入口ダンパ	3D-VS-604A	ダンパオペレータ	~70																																																																																																																																																																																																																							
							ポジションスイッチ	-10~70																																																																																																																																																																																																																							
							ダンパ用電磁弁	~40																																																																																																																																																																																																																							
							ダンパ用減圧弁	~60																																																																																																																																																																																																																							
ダンパ	~70																																																																																																																																																																																																																														
ポジションスイッチ	-10~70																																																																																																																																																																																																																														
	3B中央制御室循環流量入口ダンパ	3D-VS-604B	ダンパオペレータ	~70																																																																																																																																																																																																																											
			ポジションスイッチ	-10~70																																																																																																																																																																																																																											
			ダンパ用電磁弁	~40																																																																																																																																																																																																																											
			ダンパ用減圧弁	~60																																																																																																																																																																																																																											
			ダンパ	~70																																																																																																																																																																																																																											
			ポジションスイッチ	-10~70																																																																																																																																																																																																																											
機器名称	機器番号	仕様温度(℃)	確認済耐環境温度(℃)	確認済耐環境温度(℃)の出处	試験	備考																																																																																																																																																																																																																									
3A-ほう線タンク水位 (I)	3LT-206																																																																																																																																																																																																																														
3B-ほう線タンク水位 (II)	3LT-208	-10~85	120		伝送器																																																																																																																																																																																																																										
3A-蓄電池室排気ファン	3FSF31A		40	120	耐蒸気性能試験																																																																																																																																																																																																																										
3B-蓄電池室排気ファン	3FSF31B		40	120	耐蒸気性能試験	配圧ケーブル接続部端子台モータ本体：蒸気試験対象外																																																																																																																																																																																																																									
3A-中央制御室給気ファン	3FSF21A																																																																																																																																																																																																																														
3B-中央制御室給気ファン	3FSF21B																																																																																																																																																																																																																														
3A-非管理区域空調機器室室内空気温度 (1)	3TS-2900																																																																																																																																																																																																																														
3A-非管理区域空調機器室室内空気温度 (2)	3TS-2901																																																																																																																																																																																																																														
3B-非管理区域空調機器室室内空気温度 (1)	3TS-2904	-10~80	120		耐蒸気性能試験	湿度スイッチ																																																																																																																																																																																																																									
3D-非管理区域空調機器室室内空気温度 (2)	3TS-2905																																																																																																																																																																																																																														
3C-非管理区域空調機器室室内空気温度 (1)	3TS-2906																																																																																																																																																																																																																														
3A-中央制御室給気ファン出口ダンパ	3D-VS-600A	・オペレータ：80 ・ポジションスイッチ：70 ・電磁弁：60		・オペレータ：120 ・ポジションスイッチ：120 ・電磁弁：120	耐蒸気性能試験	オペレータポジションスイッチ電磁弁																																																																																																																																																																																																																									
3A-中央制御室循環流量調節ダンパ流量設定器	3HC-2885																																																																																																																																																																																																																														
3B-中央制御室循環流量調節ダンパ流量設定器	3HC-2887	-5~60	120		耐蒸気性能試験	流量設定器																																																																																																																																																																																																																									

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大阪発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由		
補足資料4-11より転記				表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果(4/9)		【大阪】 設計方針の相違 ・プラント設計の相違 ・泊ではすべての防護対象設備の 確認済耐環境温度を記載する。		
大阪3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(4/9)								
対象 配管	設置 場所	評価 区分	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [℃] ⁹⁾		
			名称	番号				
補助 蒸気 供給 配管	別冊建屋 E.L. + 26.1m	D-1	3A中央制御室循環ファン 現場操作箱	3LB-95	現場盤	-		
			3B中央制御室循環ファン 現場操作箱	3LB-96	現場盤	-		
			3A中央制御室循環ファン	-	モータ	記載なし		
			3B中央制御室循環ファン	-	モータ	記載なし		
		3A中央制御室空調ユニット冷水温度制御 弁	3TCV-2878	ボジショナ 空気作動弁 用電磁弁	～60 記載なし			
		3B中央制御室空調ユニット冷水温度制御 弁	3TCV-2879	ボジショナ 空気作動弁 用電磁弁	～60 記載なし			
		3A中央制御室空調ファン 出口ダンパ	3FS-2910	伝送器	-10～70			
		3B中央制御室空調ファン 出口ダンパ	3FS-2911	伝送器	-10～70			
		3A中央制御室空調ファン 出口ダンパ	3D-VS-603A	ダンパ オペレータ	-10～70			
				ボジショナ スイッチ	-10～70			
		3B中央制御室空調ファン 出口ダンパ	3D-VS-603B	ダンパ用 電磁弁	～40			
				ダンパ用 減圧弁	記載なし			
		3A中央制御室空調ファン 現場操作箱	3LB-101	ダンパ オペレータ	-10～70			
				ボジショナ スイッチ	記載なし			
		3A中央制御室空調ファン	-	モータ	～40			
		3B中央制御室空調ファン	-	モータ	～40			
		3A中央制御室非常用循環ファン	3VSF22A	モータ	40			
						表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果(4/9)		
		機器名称	機器番号	仕様温度 (℃) (設計値)	確認済 耐環境温度 (℃)	確認済 耐環境温度 (℃) の出処	試験	備考
		3A-中央制御室給気ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2827	40	120	耐腐食性試験	リモットスイッチ 減圧弁 ダイヤフラム オペレータ ボジショナ 電磁弁	
3B-中央制御室給気ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2828							
3A-中央制御室循環ファン	3FS290A	40	120	耐腐食性試験	伝圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体 蒸気試験対象外			
3B-中央制御室循環ファン	3FS290B							
3A-中央制御室循環ファン 入口ダンパ	3D-VS-604A	・オペレータ：120 ・ボジション スイッチ：30	・オペレータ：120 ・ボジション スイッチ：120 ・電磁弁：120	耐腐食性試験	オペレータ ボジションスイッチ 電磁弁			
3B-中央制御室循環ファン 入口ダンパ	3D-VS-604B	・電磁弁：80						
3A-中央制御室循環風量調節ダンパ	3EK3-2636	・オペレータ：80 ・ボジショ ナ：60	・オペレータ：120 ・ボジショナ：120	耐腐食性試験	オペレータボジショナ ボジションスイッチ 電磁弁			
3B-中央制御室循環風量調節ダンパ	3EK3-2637	・ボジション スイッチ：30 ・電磁弁：80						
3A-非管理区域空調機器室 電気セータ (VYS2A) 出口空 気温度 (2)	3YS-2053	35	120	耐腐食性試験	電気セータ本体 蒸気試験対象外			
3B-非管理区域空調機器室 電気セータ (VYS2B) 出口空 気温度 (2)	3YS-2057							
3C-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2)	3YS-2061	-10～50	120	耐腐食性試験	湿度スイッチ			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大阪発電所3/4号炉			女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉			相違理由																																																																																																																																																																															
<p>補足資料4-11より転記</p> <p>大阪3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(5/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象配管</th> <th>設置場所</th> <th>評価区画</th> <th>防護対象設備 名称</th> <th>番号</th> <th>評価部位</th> <th>仕様温度 [℃]※</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="24">補助蒸気 供給 配管</td> <td rowspan="24">制御棟2 E.L.+ 26.1m</td> <td rowspan="24">D-2</td> <td rowspan="6">3A中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ</td> <td rowspan="6">3D-VS-602A</td> <td>ダンパ</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>オペレータ</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>ボジション</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>スイッチ</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>電圧計</td> <td>記載なし</td> </tr> <tr> <td>電線管</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3A中央制御室非常用循環ファン出口流量</td> <td rowspan="2">3FS-2904</td> <td>伝送器</td> <td>-10~70</td> </tr> <tr> <td>3B中央制御室非常用循環ファン出口流量</td> <td>3FS-2905</td> <td>伝送器</td> <td>-10~70</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3A中央制御室非常用循環ファン現場操作箱</td> <td rowspan="2">3LB-97</td> <td>現場盤</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3B中央制御室非常用循環ファン現場操作箱</td> <td>3LB-98</td> <td>現場盤</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">3B中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ</td> <td rowspan="6">3D-VS-602B</td> <td>ダンパ</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>オペレータ</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>ボジション</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>スイッチ</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>電圧計</td> <td>記載なし</td> </tr> <tr> <td>電線管</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3B中央制御室非常用循環ファン</td> <td rowspan="2">3VSP27B</td> <td>モータ</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>ダンパ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">3A中央制御室外気取入流量調節ダンパ</td> <td rowspan="6">3BICD-2874</td> <td>ダンパ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>オペレータ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>ボジション</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>スイッチ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>電圧計</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>電線管</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">3B中央制御室外気取入流量調節ダンパ</td> <td rowspan="6">3BICD-2875</td> <td>ダンパ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>オペレータ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>ボジション</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>スイッチ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>電圧計</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>電線管</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">3A中央制御室事故時外気取入流量調節ダンパ</td> <td rowspan="6">3BILP-288A</td> <td>ダンパ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>オペレータ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>ボジション</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>スイッチ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>電圧計</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>電線管</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ダンパ</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>			対象配管	設置場所	評価区画	防護対象設備 名称	番号	評価部位	仕様温度 [℃]※	補助蒸気 供給 配管	制御棟2 E.L.+ 26.1m	D-2	3A中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ	3D-VS-602A	ダンパ	80	オペレータ	70	ボジション	70	スイッチ	70	電圧計	記載なし	電線管	100	3A中央制御室非常用循環ファン出口流量	3FS-2904	伝送器	-10~70	3B中央制御室非常用循環ファン出口流量	3FS-2905	伝送器	-10~70	3A中央制御室非常用循環ファン現場操作箱	3LB-97	現場盤	-	3B中央制御室非常用循環ファン現場操作箱	3LB-98	現場盤	-	3B中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ	3D-VS-602B	ダンパ	80	オペレータ	70	ボジション	70	スイッチ	70	電圧計	記載なし	電線管	100	3B中央制御室非常用循環ファン	3VSP27B	モータ	40	ダンパ	60	3A中央制御室外気取入流量調節ダンパ	3BICD-2874	ダンパ	60	オペレータ	60	ボジション	60	スイッチ	60	電圧計	60	電線管	60	3B中央制御室外気取入流量調節ダンパ	3BICD-2875	ダンパ	60	オペレータ	60	ボジション	60	スイッチ	60	電圧計	60	電線管	60	3A中央制御室事故時外気取入流量調節ダンパ	3BILP-288A	ダンパ	60	オペレータ	60	ボジション	60	スイッチ	60	電圧計	60	電線管	60				ダンパ	70			<p>表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果(5/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>機器番号</th> <th>仕様温度 (℃) (設計値)</th> <th>確認済 耐環境温度 (℃)</th> <th>確認済 耐環境温度 (℃)の出処</th> <th>試験</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C-非管理区域空調機器室 電気ヒータ (INSE2C) 出口空 気温度 (2)</td> <td>3FS-2903</td> <td>55</td> <td>120</td> <td>耐燃気性能試験</td> <td>電気ヒータ本体 燃気試験対象外</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3D-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (1)</td> <td>3FS-2904</td> <td>-10~50</td> <td>120</td> <td>耐燃気性能試験</td> <td>温度スイッチ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3D-非管理区域空調機器室 電気ヒータ (INSE2D) 出口空 気温度 (2)</td> <td>3FS-2907</td> <td>55</td> <td>120</td> <td>耐燃気性能試験</td> <td>電気ヒータ本体 燃気試験対象外</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3A-安全補機間閉扉送給気 ファン</td> <td>3VSP27A</td> <td rowspan="2">40</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2">耐燃気性能試験</td> <td>低圧ケーブル接続部 端子台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3B-安全補機間閉扉送給気 ファン</td> <td>3VSP27B</td> <td>モータ本体 燃気試験対象外</td> </tr> <tr> <td>3A-非管理区域空調機器室 電気ヒータ</td> <td>INSE2A</td> <td rowspan="4">55</td> <td rowspan="4">120</td> <td rowspan="4">耐燃気性能試験</td> <td>モータ本体</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3B-非管理区域空調機器室 電気ヒータ</td> <td>INSE2B</td> <td>燃気試験対象外 電気ヒータ本体</td> </tr> <tr> <td>3C-非管理区域空調機器室 電気ヒータ</td> <td>INSE2C</td> <td>燃気試験対象外</td> </tr> <tr> <td>3D-非管理区域空調機器室 電気ヒータ</td> <td>INSE2D</td> <td>燃気試験対象外</td> </tr> <tr> <td>3D-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2)</td> <td>3FS-2905</td> <td>-10~50</td> <td>120</td> <td>耐燃気性能試験</td> <td>温度スイッチ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3A-安全補機間閉扉送給気 ユニット冷水温度制御弁</td> <td>3TCV-2774</td> <td rowspan="2">40</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2">耐燃気性能試験</td> <td>リミットスイッチ 電圧計</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3B-安全補機間閉扉送給気 ユニット冷水温度制御弁</td> <td>3TCV-2775</td> <td>ダイヤフラム オペレータ ボジション 電圧計</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	機器番号	仕様温度 (℃) (設計値)	確認済 耐環境温度 (℃)	確認済 耐環境温度 (℃)の出処	試験	備考	3C-非管理区域空調機器室 電気ヒータ (INSE2C) 出口空 気温度 (2)	3FS-2903	55	120	耐燃気性能試験	電気ヒータ本体 燃気試験対象外		3D-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (1)	3FS-2904	-10~50	120	耐燃気性能試験	温度スイッチ		3D-非管理区域空調機器室 電気ヒータ (INSE2D) 出口空 気温度 (2)	3FS-2907	55	120	耐燃気性能試験	電気ヒータ本体 燃気試験対象外		3A-安全補機間閉扉送給気 ファン	3VSP27A	40	120	耐燃気性能試験	低圧ケーブル接続部 端子台		3B-安全補機間閉扉送給気 ファン	3VSP27B	モータ本体 燃気試験対象外	3A-非管理区域空調機器室 電気ヒータ	INSE2A	55	120	耐燃気性能試験	モータ本体		3B-非管理区域空調機器室 電気ヒータ	INSE2B	燃気試験対象外 電気ヒータ本体	3C-非管理区域空調機器室 電気ヒータ	INSE2C	燃気試験対象外	3D-非管理区域空調機器室 電気ヒータ	INSE2D	燃気試験対象外	3D-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2)	3FS-2905	-10~50	120	耐燃気性能試験	温度スイッチ		3A-安全補機間閉扉送給気 ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2774	40	120	耐燃気性能試験	リミットスイッチ 電圧計		3B-安全補機間閉扉送給気 ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2775	ダイヤフラム オペレータ ボジション 電圧計	<p>【大阪】 <u>設計方針の相違</u> ・プラント設計の相違 ・泊ではすべての防護対象設備の 確認済耐環境温度を記載する。</p>
対象配管	設置場所	評価区画	防護対象設備 名称	番号	評価部位	仕様温度 [℃]※																																																																																																																																																																																		
補助蒸気 供給 配管	制御棟2 E.L.+ 26.1m	D-2	3A中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ	3D-VS-602A	ダンパ	80																																																																																																																																																																																		
					オペレータ	70																																																																																																																																																																																		
					ボジション	70																																																																																																																																																																																		
					スイッチ	70																																																																																																																																																																																		
					電圧計	記載なし																																																																																																																																																																																		
					電線管	100																																																																																																																																																																																		
			3A中央制御室非常用循環ファン出口流量	3FS-2904	伝送器	-10~70																																																																																																																																																																																		
					3B中央制御室非常用循環ファン出口流量	3FS-2905	伝送器	-10~70																																																																																																																																																																																
			3A中央制御室非常用循環ファン現場操作箱	3LB-97	現場盤	-																																																																																																																																																																																		
					3B中央制御室非常用循環ファン現場操作箱	3LB-98	現場盤	-																																																																																																																																																																																
			3B中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ	3D-VS-602B	ダンパ	80																																																																																																																																																																																		
					オペレータ	70																																																																																																																																																																																		
					ボジション	70																																																																																																																																																																																		
					スイッチ	70																																																																																																																																																																																		
					電圧計	記載なし																																																																																																																																																																																		
					電線管	100																																																																																																																																																																																		
			3B中央制御室非常用循環ファン	3VSP27B	モータ	40																																																																																																																																																																																		
					ダンパ	60																																																																																																																																																																																		
			3A中央制御室外気取入流量調節ダンパ	3BICD-2874	ダンパ	60																																																																																																																																																																																		
					オペレータ	60																																																																																																																																																																																		
					ボジション	60																																																																																																																																																																																		
					スイッチ	60																																																																																																																																																																																		
					電圧計	60																																																																																																																																																																																		
					電線管	60																																																																																																																																																																																		
3B中央制御室外気取入流量調節ダンパ	3BICD-2875	ダンパ	60																																																																																																																																																																																					
		オペレータ	60																																																																																																																																																																																					
		ボジション	60																																																																																																																																																																																					
		スイッチ	60																																																																																																																																																																																					
		電圧計	60																																																																																																																																																																																					
		電線管	60																																																																																																																																																																																					
3A中央制御室事故時外気取入流量調節ダンパ	3BILP-288A	ダンパ	60																																																																																																																																																																																					
		オペレータ	60																																																																																																																																																																																					
		ボジション	60																																																																																																																																																																																					
		スイッチ	60																																																																																																																																																																																					
		電圧計	60																																																																																																																																																																																					
		電線管	60																																																																																																																																																																																					
			ダンパ	70																																																																																																																																																																																				
機器名称	機器番号	仕様温度 (℃) (設計値)	確認済 耐環境温度 (℃)	確認済 耐環境温度 (℃)の出処	試験	備考																																																																																																																																																																																		
3C-非管理区域空調機器室 電気ヒータ (INSE2C) 出口空 気温度 (2)	3FS-2903	55	120	耐燃気性能試験	電気ヒータ本体 燃気試験対象外																																																																																																																																																																																			
3D-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (1)	3FS-2904	-10~50	120	耐燃気性能試験	温度スイッチ																																																																																																																																																																																			
3D-非管理区域空調機器室 電気ヒータ (INSE2D) 出口空 気温度 (2)	3FS-2907	55	120	耐燃気性能試験	電気ヒータ本体 燃気試験対象外																																																																																																																																																																																			
3A-安全補機間閉扉送給気 ファン	3VSP27A	40	120	耐燃気性能試験	低圧ケーブル接続部 端子台																																																																																																																																																																																			
3B-安全補機間閉扉送給気 ファン	3VSP27B				モータ本体 燃気試験対象外																																																																																																																																																																																			
3A-非管理区域空調機器室 電気ヒータ	INSE2A	55	120	耐燃気性能試験	モータ本体																																																																																																																																																																																			
3B-非管理区域空調機器室 電気ヒータ	INSE2B				燃気試験対象外 電気ヒータ本体																																																																																																																																																																																			
3C-非管理区域空調機器室 電気ヒータ	INSE2C				燃気試験対象外																																																																																																																																																																																			
3D-非管理区域空調機器室 電気ヒータ	INSE2D				燃気試験対象外																																																																																																																																																																																			
3D-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2)	3FS-2905	-10~50	120	耐燃気性能試験	温度スイッチ																																																																																																																																																																																			
3A-安全補機間閉扉送給気 ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2774	40	120	耐燃気性能試験	リミットスイッチ 電圧計																																																																																																																																																																																			
3B-安全補機間閉扉送給気 ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2775				ダイヤフラム オペレータ ボジション 電圧計																																																																																																																																																																																			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大飯発電所3 / 4号炉			女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉			相違理由																																																																																																																																											
<p>補足資料4-11より転記</p> <p>大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(6/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象配置</th> <th rowspan="2">設置場所</th> <th rowspan="2">評価区分</th> <th colspan="2">防護対象設備</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th rowspan="2">仕様温度 [°C]※1</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="18">補助蒸気供給配管</td> <td rowspan="12">制御建屋 E.L.10 20.1a</td> <td rowspan="6">D-2</td> <td rowspan="6">3B中央制御室事故時外気取入流量調節ダンパ</td> <td rowspan="6">3BC-2880</td> <td>ダンパ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>オペレータ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>ボジションスイッチ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>電圧計</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>ダンパ</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>ボジションスイッチ</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">3A中央制御室事故時外気取入流量調節ダンパ</td> <td rowspan="6">3BC-2881</td> <td>ダンパ</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>オペレータ</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>ボジションスイッチ</td> <td>記載なし</td> </tr> <tr> <td>ダンパ</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>ボジションスイッチ</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>電圧計</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">3B中央制御室事故時外気取入流量調節ダンパ</td> <td rowspan="6">3BC-2892</td> <td>ダンパ</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>オペレータ</td> <td>記載なし</td> </tr> <tr> <td>ボジションスイッチ</td> <td>記載なし</td> </tr> <tr> <td>ダンパ</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>ボジションスイッチ</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>電圧計</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">D-4</td> <td rowspan="6">3安全系電気室排気止めダンパ</td> <td rowspan="6">3D-VS-536</td> <td>ダンパ</td> <td>-10~70</td> </tr> <tr> <td>オペレータ</td> <td>記載なし</td> </tr> <tr> <td>ボジションスイッチ</td> <td>-10~70</td> </tr> <tr> <td>ボジションスイッチ</td> <td>-10~70</td> </tr> <tr> <td>電圧計</td> <td>~40</td> </tr> <tr> <td>電圧計</td> <td>~60</td> </tr> </tbody> </table>			対象配置	設置場所	評価区分	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [°C]※1	名称	番号	補助蒸気供給配管	制御建屋 E.L.10 20.1a	D-2	3B中央制御室事故時外気取入流量調節ダンパ	3BC-2880	ダンパ	60	オペレータ	60	ボジションスイッチ	60	電圧計	60	ダンパ	70	ボジションスイッチ	70	3A中央制御室事故時外気取入流量調節ダンパ	3BC-2881	ダンパ	80	オペレータ	80	ボジションスイッチ	記載なし	ダンパ	70	ボジションスイッチ	70	電圧計	100	3B中央制御室事故時外気取入流量調節ダンパ	3BC-2892	ダンパ	80	オペレータ	記載なし	ボジションスイッチ	記載なし	ダンパ	70	ボジションスイッチ	70	電圧計	100	D-4	3安全系電気室排気止めダンパ	3D-VS-536	ダンパ	-10~70	オペレータ	記載なし	ボジションスイッチ	-10~70	ボジションスイッチ	-10~70	電圧計	~40	電圧計	~60		<p>表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果(6/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>機器番号</th> <th>仕様温度 (°C)</th> <th>確認済耐環境温度 (°C)</th> <th>確認済耐環境温度 (°C) の出処</th> <th>試験</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3A-燃料取替用水ポンプ</td> <td>3BPP1A</td> <td rowspan="2">40</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">耐腐食性試験</td> <td rowspan="2">低圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体; 蒸気試験対象外</td> </tr> <tr> <td>3B-燃料取替用水ポンプ</td> <td>3BPP1B</td> </tr> <tr> <td>3-燃料取替用水ピット水位 (I)</td> <td>3LT-1400</td> <td rowspan="2">-40~85</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">耐腐食性試験</td> <td rowspan="2">伝送器</td> </tr> <tr> <td>3-燃料取替用水ピット水位 (II)</td> <td>3LT-1401</td> </tr> <tr> <td>3A-アニュラス排気ダンパ</td> <td>3D-VS-101A</td> <td rowspan="2">タ: 60 ボジション スイッチ: 70</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">耐腐食性試験</td> <td rowspan="2">オペレータ ボジションスイッチ 電圧計 電圧計</td> </tr> <tr> <td>3B-アニュラス排気ダンパ</td> <td>3D-VS-101B</td> </tr> <tr> <td>3-熱納容圧力 (I)</td> <td>3PT-300</td> <td rowspan="3">-40~85</td> <td rowspan="3">120</td> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3">耐腐食性試験</td> <td rowspan="3">伝送器</td> </tr> <tr> <td>3-熱納容圧力 (II)</td> <td>3PT-301</td> </tr> <tr> <td>3-熱納容圧力 (III)</td> <td>3PT-302</td> </tr> <tr> <td>3-熱納容圧力 (IV)</td> <td>3PT-303</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">耐腐食性試験</td> <td rowspan="2">モータ及び駆動部</td> </tr> <tr> <td>3A-制御用空気 C/V 外側隔離弁</td> <td>3V-1A-510A</td> </tr> <tr> <td>3B-制御用空気 C/V 外側隔離弁</td> <td>3V-1A-510B</td> <td rowspan="2">45</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">耐腐食性試験</td> <td rowspan="2">モータ及び駆動部</td> </tr> <tr> <td>3-1 冷却部材ポンプ排水戻りライン C/V 外側隔離弁</td> <td>3V-CS-255</td> </tr> <tr> <td>3A-熱納容器スプレィ冷却器出口 C/V 外側隔離弁</td> <td>3V-CP-010A</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">耐腐食性試験</td> <td rowspan="2">モータ及び駆動部</td> </tr> <tr> <td>3B-熱納容器スプレィ冷却器出口 C/V 外側隔離弁</td> <td>3V-CP-010B</td> </tr> </tbody> </table>			機器名称	機器番号	仕様温度 (°C)	確認済耐環境温度 (°C)	確認済耐環境温度 (°C) の出処	試験	備考	3A-燃料取替用水ポンプ	3BPP1A	40	120		耐腐食性試験	低圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体; 蒸気試験対象外	3B-燃料取替用水ポンプ	3BPP1B	3-燃料取替用水ピット水位 (I)	3LT-1400	-40~85	120		耐腐食性試験	伝送器	3-燃料取替用水ピット水位 (II)	3LT-1401	3A-アニュラス排気ダンパ	3D-VS-101A	タ: 60 ボジション スイッチ: 70			耐腐食性試験	オペレータ ボジションスイッチ 電圧計 電圧計	3B-アニュラス排気ダンパ	3D-VS-101B	3-熱納容圧力 (I)	3PT-300	-40~85	120		耐腐食性試験	伝送器	3-熱納容圧力 (II)	3PT-301	3-熱納容圧力 (III)	3PT-302	3-熱納容圧力 (IV)	3PT-303				耐腐食性試験	モータ及び駆動部	3A-制御用空気 C/V 外側隔離弁	3V-1A-510A	3B-制御用空気 C/V 外側隔離弁	3V-1A-510B	45	120		耐腐食性試験	モータ及び駆動部	3-1 冷却部材ポンプ排水戻りライン C/V 外側隔離弁	3V-CS-255	3A-熱納容器スプレィ冷却器出口 C/V 外側隔離弁	3V-CP-010A				耐腐食性試験	モータ及び駆動部	3B-熱納容器スプレィ冷却器出口 C/V 外側隔離弁	3V-CP-010B	<p>【大飯】 <u>設計方針の相違</u> ・プラント設計の相違 ・泊ではすべての防護対象設備の確認済耐環境温度を記載する。</p>
対象配置	設置場所	評価区分				防護対象設備				評価部位	仕様温度 [°C]※1																																																																																																																																									
			名称	番号																																																																																																																																																
補助蒸気供給配管	制御建屋 E.L.10 20.1a	D-2	3B中央制御室事故時外気取入流量調節ダンパ	3BC-2880	ダンパ	60																																																																																																																																														
					オペレータ	60																																																																																																																																														
					ボジションスイッチ	60																																																																																																																																														
					電圧計	60																																																																																																																																														
					ダンパ	70																																																																																																																																														
					ボジションスイッチ	70																																																																																																																																														
		3A中央制御室事故時外気取入流量調節ダンパ	3BC-2881	ダンパ	80																																																																																																																																															
				オペレータ	80																																																																																																																																															
				ボジションスイッチ	記載なし																																																																																																																																															
				ダンパ	70																																																																																																																																															
				ボジションスイッチ	70																																																																																																																																															
				電圧計	100																																																																																																																																															
	3B中央制御室事故時外気取入流量調節ダンパ	3BC-2892	ダンパ	80																																																																																																																																																
			オペレータ	記載なし																																																																																																																																																
			ボジションスイッチ	記載なし																																																																																																																																																
			ダンパ	70																																																																																																																																																
			ボジションスイッチ	70																																																																																																																																																
			電圧計	100																																																																																																																																																
D-4	3安全系電気室排気止めダンパ	3D-VS-536	ダンパ	-10~70																																																																																																																																																
			オペレータ	記載なし																																																																																																																																																
			ボジションスイッチ	-10~70																																																																																																																																																
			ボジションスイッチ	-10~70																																																																																																																																																
			電圧計	~40																																																																																																																																																
			電圧計	~60																																																																																																																																																
機器名称	機器番号	仕様温度 (°C)	確認済耐環境温度 (°C)	確認済耐環境温度 (°C) の出処	試験	備考																																																																																																																																														
3A-燃料取替用水ポンプ	3BPP1A	40	120		耐腐食性試験	低圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体; 蒸気試験対象外																																																																																																																																														
3B-燃料取替用水ポンプ	3BPP1B																																																																																																																																																			
3-燃料取替用水ピット水位 (I)	3LT-1400	-40~85	120		耐腐食性試験	伝送器																																																																																																																																														
3-燃料取替用水ピット水位 (II)	3LT-1401																																																																																																																																																			
3A-アニュラス排気ダンパ	3D-VS-101A	タ: 60 ボジション スイッチ: 70			耐腐食性試験	オペレータ ボジションスイッチ 電圧計 電圧計																																																																																																																																														
3B-アニュラス排気ダンパ	3D-VS-101B																																																																																																																																																			
3-熱納容圧力 (I)	3PT-300	-40~85	120		耐腐食性試験	伝送器																																																																																																																																														
3-熱納容圧力 (II)	3PT-301																																																																																																																																																			
3-熱納容圧力 (III)	3PT-302																																																																																																																																																			
3-熱納容圧力 (IV)	3PT-303				耐腐食性試験	モータ及び駆動部																																																																																																																																														
3A-制御用空気 C/V 外側隔離弁	3V-1A-510A																																																																																																																																																			
3B-制御用空気 C/V 外側隔離弁	3V-1A-510B	45	120		耐腐食性試験	モータ及び駆動部																																																																																																																																														
3-1 冷却部材ポンプ排水戻りライン C/V 外側隔離弁	3V-CS-255																																																																																																																																																			
3A-熱納容器スプレィ冷却器出口 C/V 外側隔離弁	3V-CP-010A				耐腐食性試験	モータ及び駆動部																																																																																																																																														
3B-熱納容器スプレィ冷却器出口 C/V 外側隔離弁	3V-CP-010B																																																																																																																																																			

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3 / 4号炉			女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉			相違理由																																																																																																																																																			
<p>補足資料4-11より転記</p> <p>大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(7/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象設備</th> <th>設置場所</th> <th>評価区分</th> <th>防護対象設備 名称</th> <th>番号</th> <th>評価部位</th> <th>仕様温度 [℃]※</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">補助蒸気供給配管</td> <td rowspan="12">制御建屋 E.L.+ 26.1m</td> <td rowspan="6">D-5</td> <td rowspan="6">3安全系電気盤空冷気止めダンパ</td> <td rowspan="6">30-Y5-532</td> <td>ダンパ ダンパ用電磁弁</td> <td>～10～70</td> </tr> <tr> <td>ボジションスイッチ</td> <td>記載なし</td> </tr> <tr> <td>ダンパ用電磁弁</td> <td>～40</td> </tr> <tr> <td>ダンパ用減圧弁</td> <td>～60</td> </tr> <tr> <td>ダンパ</td> <td>～10～70</td> </tr> <tr> <td>オペレータ</td> <td>記載なし</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">3安全系電気盤空冷気止めダンパ</td> <td rowspan="6">30-Y5-533</td> <td>ボジションスイッチ</td> <td>～10～70</td> </tr> <tr> <td>ダンパ用電磁弁</td> <td>～40</td> </tr> <tr> <td>ダンパ用減圧弁</td> <td>～60</td> </tr> <tr> <td>ダンパ</td> <td>～10～70</td> </tr> <tr> <td>オペレータ</td> <td>記載なし</td> </tr> <tr> <td>ボジションスイッチ</td> <td>～10～70</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">3安全系電気盤空冷気止めダンパ</td> <td rowspan="6">30-Y5-537</td> <td>ボジションスイッチ</td> <td>～10～70</td> </tr> <tr> <td>ダンパ用電磁弁</td> <td>～40</td> </tr> <tr> <td>ダンパ用減圧弁</td> <td>～60</td> </tr> <tr> <td>ボジションスイッチ</td> <td>～10～70</td> </tr> <tr> <td>ボジションスイッチ</td> <td>～10～70</td> </tr> <tr> <td>ボジションスイッチ</td> <td>～10～70</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">34安全補機開閉器室空調ユニット冷水温度制御弁</td> <td rowspan="6">34TCV-2801</td> <td>ボジション空気作動弁用電磁弁</td> <td>～60</td> </tr> <tr> <td>空気作動弁用減圧弁</td> <td>～60</td> </tr> <tr> <td>ダイヤフラム</td> <td>記載なし</td> </tr> <tr> <td>モータ</td> <td>～40</td> </tr> <tr> <td>モータ</td> <td>～40</td> </tr> <tr> <td>モータ</td> <td>～40</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">34安全補機開閉器室空調ファン</td> <td rowspan="6">34LB-14</td> <td>現場盤</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>現場盤</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>現場盤</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>現場盤</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>現場盤</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>現場盤</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">34安全補機開閉器室空調ユニット冷水温度制御弁</td> <td rowspan="6">34TCV-2800</td> <td>ボジション空気作動弁用電磁弁</td> <td>～60</td> </tr> <tr> <td>空気作動弁用減圧弁</td> <td>～60</td> </tr> <tr> <td>ダイヤフラム</td> <td>記載なし</td> </tr> <tr> <td>モータ</td> <td>～40</td> </tr> <tr> <td>モータ</td> <td>～40</td> </tr> <tr> <td>モータ</td> <td>～40</td> </tr> </tbody> </table>			対象設備	設置場所	評価区分	防護対象設備 名称	番号	評価部位	仕様温度 [℃]※	補助蒸気供給配管	制御建屋 E.L.+ 26.1m	D-5	3安全系電気盤空冷気止めダンパ	30-Y5-532	ダンパ ダンパ用電磁弁	～10～70	ボジションスイッチ	記載なし	ダンパ用電磁弁	～40	ダンパ用減圧弁	～60	ダンパ	～10～70	オペレータ	記載なし	3安全系電気盤空冷気止めダンパ	30-Y5-533	ボジションスイッチ	～10～70	ダンパ用電磁弁	～40	ダンパ用減圧弁	～60	ダンパ	～10～70	オペレータ	記載なし	ボジションスイッチ	～10～70	3安全系電気盤空冷気止めダンパ	30-Y5-537	ボジションスイッチ	～10～70	ダンパ用電磁弁	～40	ダンパ用減圧弁	～60	ボジションスイッチ	～10～70	ボジションスイッチ	～10～70	ボジションスイッチ	～10～70	34安全補機開閉器室空調ユニット冷水温度制御弁	34TCV-2801	ボジション空気作動弁用電磁弁	～60	空気作動弁用減圧弁	～60	ダイヤフラム	記載なし	モータ	～40	モータ	～40	モータ	～40	34安全補機開閉器室空調ファン	34LB-14	現場盤	-	現場盤	-	現場盤	-	現場盤	-	現場盤	-	現場盤	-	34安全補機開閉器室空調ユニット冷水温度制御弁	34TCV-2800	ボジション空気作動弁用電磁弁	～60	空気作動弁用減圧弁	～60	ダイヤフラム	記載なし	モータ	～40	モータ	～40	モータ	～40	<p>表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果(7/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>機器番号</th> <th>仕様温度(℃) (設計値)</th> <th>確認済耐環境温度(℃)</th> <th>確認済耐環境温度(℃)の出力</th> <th>試験</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 A-アニュラス空気浄化ファン</td> <td>3VSPWA</td> <td rowspan="2">40</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2">耐蒸気性絶試験</td> <td rowspan="2">絶縁性絶試験</td> <td>絶圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体 蒸気試験対象外</td> </tr> <tr> <td>3 B-アニュラス空気浄化ファン</td> <td>3VSPWB</td> </tr> <tr> <td>3 A-アニュラス少量排気弁</td> <td>3V-Y5-100A</td> <td>・オペレータ：42 ・リミットスイッチ：120 ・電磁弁：62 ・減圧弁：62</td> <td>・オペレータ：120 ・リミットスイッチ：120 ・電磁弁：120 ・減圧弁：120</td> <td>耐蒸気性絶試験</td> <td>絶縁性絶試験</td> <td>オペレータ リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁</td> </tr> <tr> <td>3 A-アニュラス戻りダンパ</td> <td>3PCB-2373</td> <td>・オペレータ：40 ・ボジションスイッチ：70</td> <td>・オペレータ：120 ・ボジションスイッチ：120 ・電磁弁：120 ・減圧弁：120</td> <td>耐蒸気性絶試験</td> <td>絶縁性絶試験</td> <td>オペレータ ボジションスイッチ 電磁弁 減圧弁</td> </tr> <tr> <td>3 B-アニュラス戻りダンパ</td> <td>3PCB-2393</td> <td>・電磁弁：-</td> <td>・電磁弁：120 ・減圧弁：120</td> <td>耐蒸気性絶試験</td> <td>絶縁性絶試験</td> <td>電磁弁 減圧弁</td> </tr> <tr> <td>3-より蒸除去製品タンク注入ライン止め弁</td> <td>3V-CP-054A</td> <td rowspan="12">40</td> <td rowspan="12">120</td> <td rowspan="12">耐蒸気性絶試験</td> <td rowspan="12">絶縁性絶試験</td> <td rowspan="12">モータ及び駆動部</td> </tr> <tr> <td>3-より蒸除去製品タンク注入ライン止め弁</td> <td>3V-CP-054B</td> </tr> <tr> <td>3-余剰抽出内却器等蒸機冷却水入口C/Y再循環弁</td> <td>3V-CC-432</td> </tr> <tr> <td>3-余剰抽出内却器等蒸機冷却水出口C/Y再循環弁</td> <td>3V-CC-430</td> </tr> <tr> <td>3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水入口止弁</td> <td>3V-CC-501</td> </tr> <tr> <td>3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水入口C/Y再循環弁</td> <td>3V-CC-503</td> </tr> <tr> <td>3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水出口C/Y再循環弁</td> <td>3V-CC-528</td> </tr> </tbody> </table>			機器名称	機器番号	仕様温度(℃) (設計値)	確認済耐環境温度(℃)	確認済耐環境温度(℃)の出力	試験	備考	3 A-アニュラス空気浄化ファン	3VSPWA	40	120	耐蒸気性絶試験	絶縁性絶試験	絶圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体 蒸気試験対象外	3 B-アニュラス空気浄化ファン	3VSPWB	3 A-アニュラス少量排気弁	3V-Y5-100A	・オペレータ：42 ・リミットスイッチ：120 ・電磁弁：62 ・減圧弁：62	・オペレータ：120 ・リミットスイッチ：120 ・電磁弁：120 ・減圧弁：120	耐蒸気性絶試験	絶縁性絶試験	オペレータ リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁	3 A-アニュラス戻りダンパ	3PCB-2373	・オペレータ：40 ・ボジションスイッチ：70	・オペレータ：120 ・ボジションスイッチ：120 ・電磁弁：120 ・減圧弁：120	耐蒸気性絶試験	絶縁性絶試験	オペレータ ボジションスイッチ 電磁弁 減圧弁	3 B-アニュラス戻りダンパ	3PCB-2393	・電磁弁：-	・電磁弁：120 ・減圧弁：120	耐蒸気性絶試験	絶縁性絶試験	電磁弁 減圧弁	3-より蒸除去製品タンク注入ライン止め弁	3V-CP-054A	40	120	耐蒸気性絶試験	絶縁性絶試験	モータ及び駆動部	3-より蒸除去製品タンク注入ライン止め弁	3V-CP-054B	3-余剰抽出内却器等蒸機冷却水入口C/Y再循環弁	3V-CC-432	3-余剰抽出内却器等蒸機冷却水出口C/Y再循環弁	3V-CC-430	3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水入口止弁	3V-CC-501	3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水入口C/Y再循環弁	3V-CC-503	3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水出口C/Y再循環弁	3V-CC-528	<p>【大飯】 <u>設計方針の相違</u> ・プラント設計の相違 ・泊ではすべての防護対象設備の確認済耐環境温度を記載する。</p>
対象設備	設置場所	評価区分	防護対象設備 名称	番号	評価部位	仕様温度 [℃]※																																																																																																																																																						
補助蒸気供給配管	制御建屋 E.L.+ 26.1m	D-5	3安全系電気盤空冷気止めダンパ	30-Y5-532	ダンパ ダンパ用電磁弁	～10～70																																																																																																																																																						
					ボジションスイッチ	記載なし																																																																																																																																																						
					ダンパ用電磁弁	～40																																																																																																																																																						
					ダンパ用減圧弁	～60																																																																																																																																																						
					ダンパ	～10～70																																																																																																																																																						
					オペレータ	記載なし																																																																																																																																																						
		3安全系電気盤空冷気止めダンパ	30-Y5-533	ボジションスイッチ	～10～70																																																																																																																																																							
				ダンパ用電磁弁	～40																																																																																																																																																							
				ダンパ用減圧弁	～60																																																																																																																																																							
				ダンパ	～10～70																																																																																																																																																							
				オペレータ	記載なし																																																																																																																																																							
				ボジションスイッチ	～10～70																																																																																																																																																							
3安全系電気盤空冷気止めダンパ	30-Y5-537	ボジションスイッチ	～10～70																																																																																																																																																									
		ダンパ用電磁弁	～40																																																																																																																																																									
		ダンパ用減圧弁	～60																																																																																																																																																									
		ボジションスイッチ	～10～70																																																																																																																																																									
		ボジションスイッチ	～10～70																																																																																																																																																									
		ボジションスイッチ	～10～70																																																																																																																																																									
34安全補機開閉器室空調ユニット冷水温度制御弁	34TCV-2801	ボジション空気作動弁用電磁弁	～60																																																																																																																																																									
		空気作動弁用減圧弁	～60																																																																																																																																																									
		ダイヤフラム	記載なし																																																																																																																																																									
		モータ	～40																																																																																																																																																									
		モータ	～40																																																																																																																																																									
		モータ	～40																																																																																																																																																									
34安全補機開閉器室空調ファン	34LB-14	現場盤	-																																																																																																																																																									
		現場盤	-																																																																																																																																																									
		現場盤	-																																																																																																																																																									
		現場盤	-																																																																																																																																																									
		現場盤	-																																																																																																																																																									
		現場盤	-																																																																																																																																																									
34安全補機開閉器室空調ユニット冷水温度制御弁	34TCV-2800	ボジション空気作動弁用電磁弁	～60																																																																																																																																																									
		空気作動弁用減圧弁	～60																																																																																																																																																									
		ダイヤフラム	記載なし																																																																																																																																																									
		モータ	～40																																																																																																																																																									
		モータ	～40																																																																																																																																																									
		モータ	～40																																																																																																																																																									
機器名称	機器番号	仕様温度(℃) (設計値)	確認済耐環境温度(℃)	確認済耐環境温度(℃)の出力	試験	備考																																																																																																																																																						
3 A-アニュラス空気浄化ファン	3VSPWA	40	120	耐蒸気性絶試験	絶縁性絶試験	絶圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体 蒸気試験対象外																																																																																																																																																						
3 B-アニュラス空気浄化ファン	3VSPWB																																																																																																																																																											
3 A-アニュラス少量排気弁	3V-Y5-100A	・オペレータ：42 ・リミットスイッチ：120 ・電磁弁：62 ・減圧弁：62	・オペレータ：120 ・リミットスイッチ：120 ・電磁弁：120 ・減圧弁：120	耐蒸気性絶試験	絶縁性絶試験	オペレータ リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁																																																																																																																																																						
3 A-アニュラス戻りダンパ	3PCB-2373	・オペレータ：40 ・ボジションスイッチ：70	・オペレータ：120 ・ボジションスイッチ：120 ・電磁弁：120 ・減圧弁：120	耐蒸気性絶試験	絶縁性絶試験	オペレータ ボジションスイッチ 電磁弁 減圧弁																																																																																																																																																						
3 B-アニュラス戻りダンパ	3PCB-2393	・電磁弁：-	・電磁弁：120 ・減圧弁：120	耐蒸気性絶試験	絶縁性絶試験	電磁弁 減圧弁																																																																																																																																																						
3-より蒸除去製品タンク注入ライン止め弁	3V-CP-054A	40	120	耐蒸気性絶試験	絶縁性絶試験	モータ及び駆動部																																																																																																																																																						
3-より蒸除去製品タンク注入ライン止め弁	3V-CP-054B																																																																																																																																																											
3-余剰抽出内却器等蒸機冷却水入口C/Y再循環弁	3V-CC-432																																																																																																																																																											
3-余剰抽出内却器等蒸機冷却水出口C/Y再循環弁	3V-CC-430																																																																																																																																																											
3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水入口止弁	3V-CC-501																																																																																																																																																											
3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水入口C/Y再循環弁	3V-CC-503																																																																																																																																																											
3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水出口C/Y再循環弁	3V-CC-528																																																																																																																																																											



















赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大飯発電所3 / 4号炉						大飯発電所3 / 4号炉						泊発電所3号炉						相違理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<p>補足資料4-11より転記</p> <p>大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(8/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象配管</th> <th rowspan="2">設置場所</th> <th rowspan="2">評価区分</th> <th colspan="2">防護対象設備</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th rowspan="2">仕様温度 [℃]※1</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m</td> <td rowspan="2">A-2</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">34廃棄物処理建屋冷却水供給ライン第1止め弁 (3号機側)</td> <td rowspan="2">34V-CC-600</td> <td>リミットスイッチ</td> <td>～100</td> </tr> <tr> <td>空気作動弁用電磁弁</td> <td>～40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>空気作動弁用電磁弁</td> <td>5～60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ダイヤフラム</td> <td>記載なし</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">蒸気発生器ブローダウンサンプル配管</td> <td rowspan="2">原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m</td> <td rowspan="2">B-1</td> <td rowspan="2">34制御用空気供給母管圧力</td> <td rowspan="2">3PT-1800</td> <td>伝送器</td> <td>-10～85</td> </tr> <tr> <td>3A3格納容器再循環ユニット冷却水供給ライン格納容器隔離弁</td> <td>3V-CC-189A</td> <td>駆動装置</td> <td>-10～75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3A格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁</td> <td>3V-CC-188A</td> <td>駆動装置</td> <td>-10～75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3B格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁</td> <td>3V-CC-198B</td> <td>駆動装置</td> <td>-10～75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3A制御用空気格納容器隔離弁</td> <td>3V-1A-508A</td> <td>駆動装置</td> <td>-10～75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3Aアニュラス空気浄化ファン</td> <td>3VSP9A</td> <td>モータ</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3Bアニュラス空気浄化ファン</td> <td>3VSP9B</td> <td>モータ</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td></td> <td rowspan="2">B-2</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">3Aアニュラス戻りダンパ</td> <td rowspan="2">3D-VS-101A</td> <td>ダンパ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td>オベレータ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>電磁弁</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ダンパ</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ポジションスイッチ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ダンパ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3Bアニュラス戻りダンパ</td> <td>3D-VS-101B</td> <td>電磁弁</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ダンパ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ポジションスイッチ</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3格納容器圧力(広域)Ⅰ</td> <td>3PT-950</td> <td>伝送器</td> <td>-10～85</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3格納容器圧力(広域)Ⅲ</td> <td>3PT-952</td> <td>伝送器</td> <td>-10～85</td> </tr> </tbody> </table>						対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [℃]※1	名称	番号	原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m	A-2		34廃棄物処理建屋冷却水供給ライン第1止め弁 (3号機側)	34V-CC-600	リミットスイッチ	～100	空気作動弁用電磁弁	～40						空気作動弁用電磁弁	5～60						ダイヤフラム	記載なし	蒸気発生器ブローダウンサンプル配管	原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m	B-1	34制御用空気供給母管圧力	3PT-1800	伝送器	-10～85	3A3格納容器再循環ユニット冷却水供給ライン格納容器隔離弁	3V-CC-189A	駆動装置	-10～75				3A格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁	3V-CC-188A	駆動装置	-10～75				3B格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁	3V-CC-198B	駆動装置	-10～75				3A制御用空気格納容器隔離弁	3V-1A-508A	駆動装置	-10～75				3Aアニュラス空気浄化ファン	3VSP9A	モータ	40				3Bアニュラス空気浄化ファン	3VSP9B	モータ	40		B-2		3Aアニュラス戻りダンパ	3D-VS-101A	ダンパ	60		オベレータ	60						電磁弁	60						ダンパ	70						ポジションスイッチ	60						ダンパ	60				3Bアニュラス戻りダンパ	3D-VS-101B	電磁弁	60						ダンパ	60						ポジションスイッチ	70				3格納容器圧力(広域)Ⅰ	3PT-950	伝送器	-10～85				3格納容器圧力(広域)Ⅲ	3PT-952	伝送器	-10～85	<p>補足資料4-11より転記</p> <p>大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(9/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象配管</th> <th rowspan="2">設置場所</th> <th rowspan="2">評価区分</th> <th colspan="2">防護対象設備</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th rowspan="2">仕様温度 [℃]※1</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">蒸気発生器ブローダウンサンプル配管</td> <td rowspan="2">原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m</td> <td rowspan="2">B-2</td> <td rowspan="2">3Aアニュラス排気ダンパ</td> <td rowspan="2">3D-VS-101A</td> <td>ダンパ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>オベレータ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>電磁弁</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ダンパ</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ポジションスイッチ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3Bアニュラス排気ダンパ</td> <td>3D-VS-101B</td> <td>電磁弁</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ダンパ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ポジションスイッチ</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31次冷却材ポンプ冷却水供給ライン格納容器隔離弁</td> <td>3V-CC-403</td> <td>駆動装置</td> <td>-10～75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31次冷却材ポンプ冷却水戻りライン格納容器隔離弁</td> <td>3V-CC-429</td> <td>駆動装置</td> <td>-10～75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3CRM冷却ユニット・余剰抽出冷却器冷却水供給ラインCV隔離弁</td> <td>3V-CC-342</td> <td>駆動装置</td> <td>-10～75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3CRM高圧ユニット・余剰抽出冷却器冷却水戻りラインCV隔離弁</td> <td>3V-CC-365</td> <td>駆動装置</td> <td>-10～75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3Aアニュラス空気浄化ファン現場操作箱</td> <td>3LB-52</td> <td>現場盤</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3Bアニュラス空気浄化ファン現場操作箱</td> <td>3LB-53</td> <td>現場盤</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1「-」：現場盤は複数の部品で構成されており、現場盤としての仕様温度はない。 「記載なし」：製造メーカーの仕様書に温度の記載がないもの。</p>						対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [℃]※1	名称	番号	蒸気発生器ブローダウンサンプル配管	原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m	B-2	3Aアニュラス排気ダンパ	3D-VS-101A	ダンパ	60	オベレータ	60						電磁弁	60						ダンパ	70						ポジションスイッチ	60				3Bアニュラス排気ダンパ	3D-VS-101B	電磁弁	60						ダンパ	60						ポジションスイッチ	70				31次冷却材ポンプ冷却水供給ライン格納容器隔離弁	3V-CC-403	駆動装置	-10～75				31次冷却材ポンプ冷却水戻りライン格納容器隔離弁	3V-CC-429	駆動装置	-10～75				3CRM冷却ユニット・余剰抽出冷却器冷却水供給ラインCV隔離弁	3V-CC-342	駆動装置	-10～75				3CRM高圧ユニット・余剰抽出冷却器冷却水戻りラインCV隔離弁	3V-CC-365	駆動装置	-10～75				3Aアニュラス空気浄化ファン現場操作箱	3LB-52	現場盤	-				3Bアニュラス空気浄化ファン現場操作箱	3LB-53	現場盤	-	<p>表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果(8/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>機器番号</th> <th>仕様温度 (℃) (設計値)</th> <th>確認済耐環境温度 (℃)</th> <th>確認済耐環境温度 (℃) の出処</th> <th>試験</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3A-中央制御室外気取入風量調節ダンパ</td> <td>3BE-2823</td> <td rowspan="2">-10～60</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">耐湿気性能試験</td> <td rowspan="2">高圧設定器</td> </tr> <tr> <td>3B-中央制御室外気取入風量調節ダンパ</td> <td>3BE-2824</td> </tr> <tr> <td>3A-中央制御室事故時外気取入風量調節ダンパ</td> <td>3BE-2850</td> <td rowspan="2">-10～70</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">耐湿気性能試験</td> <td rowspan="2">高圧スイッチ</td> </tr> <tr> <td>3B-中央制御室事故時外気取入風量調節ダンパ</td> <td>3BE-2851</td> </tr> <tr> <td>3A-中央制御室非常用循環ファン出口空気流</td> <td>3FS-2867</td> <td rowspan="2">-10～70</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">耐湿気性能試験</td> <td rowspan="2">高圧スイッチ</td> </tr> <tr> <td>3B-中央制御室非常用循環ファン出口空気流</td> <td>3FS-2868</td> </tr> <tr> <td>3A-中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ</td> <td>3D-VS-402A</td> <td rowspan="2">-オベレータ：80 -ポジションスイッチ：70 -電磁弁：80</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2">-オベレータ：120 -ポジションスイッチ：120 -電磁弁：120</td> <td rowspan="2">耐湿気性能試験</td> <td rowspan="2">オベレータ ポジションスイッチ 電磁弁</td> </tr> <tr> <td>3B-中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ</td> <td>3D-VS-402B</td> </tr> <tr> <td>3A-中央制御室外気取入風量調節ダンパ</td> <td>3BD-2823</td> <td rowspan="2">-オベレータ：80 -ポジションスイッチ：60 -電磁弁：80</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2">-オベレータ：120 -ポジションスイッチ：120 -電磁弁：120</td> <td rowspan="2">耐湿気性能試験</td> <td rowspan="2">オベレータ ポジション ポジションスイッチ 電磁弁</td> </tr> <tr> <td>3B-中央制御室外気取入風量調節ダンパ</td> <td>3BD-2824</td> </tr> <tr> <td>3A-中央制御室事故時外気取入風量調節ダンパ</td> <td>3BD-2850</td> <td rowspan="2">-オベレータ：80 -電磁弁：80</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2">-オベレータ：120 -電磁弁：120</td> <td rowspan="2">耐湿気性能試験</td> <td rowspan="2">オベレータ 電磁弁</td> </tr> <tr> <td>3B-中央制御室事故時外気取入風量調節ダンパ</td> <td>3BD-2851</td> </tr> <tr> <td>3A-中央制御室非常用循環ファン</td> <td>3VSP22A</td> <td rowspan="2">40</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">耐湿気性能試験</td> <td rowspan="2">低圧ケーブル接続端子台 モータ本体 湿気試験対象外</td> </tr> <tr> <td>3B-中央制御室非常用循環ファン</td> <td>3VSP22B</td> </tr> </tbody> </table>						機器名称	機器番号	仕様温度 (℃) (設計値)	確認済耐環境温度 (℃)	確認済耐環境温度 (℃) の出処	試験	備考	3A-中央制御室外気取入風量調節ダンパ	3BE-2823	-10～60	120		耐湿気性能試験	高圧設定器	3B-中央制御室外気取入風量調節ダンパ	3BE-2824	3A-中央制御室事故時外気取入風量調節ダンパ	3BE-2850	-10～70	120		耐湿気性能試験	高圧スイッチ	3B-中央制御室事故時外気取入風量調節ダンパ	3BE-2851	3A-中央制御室非常用循環ファン出口空気流	3FS-2867	-10～70	120		耐湿気性能試験	高圧スイッチ	3B-中央制御室非常用循環ファン出口空気流	3FS-2868	3A-中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ	3D-VS-402A	-オベレータ：80 -ポジションスイッチ：70 -電磁弁：80	120	-オベレータ：120 -ポジションスイッチ：120 -電磁弁：120	耐湿気性能試験	オベレータ ポジションスイッチ 電磁弁	3B-中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ	3D-VS-402B	3A-中央制御室外気取入風量調節ダンパ	3BD-2823	-オベレータ：80 -ポジションスイッチ：60 -電磁弁：80	120	-オベレータ：120 -ポジションスイッチ：120 -電磁弁：120	耐湿気性能試験	オベレータ ポジション ポジションスイッチ 電磁弁	3B-中央制御室外気取入風量調節ダンパ	3BD-2824	3A-中央制御室事故時外気取入風量調節ダンパ	3BD-2850	-オベレータ：80 -電磁弁：80	120	-オベレータ：120 -電磁弁：120	耐湿気性能試験	オベレータ 電磁弁	3B-中央制御室事故時外気取入風量調節ダンパ	3BD-2851	3A-中央制御室非常用循環ファン	3VSP22A	40	120		耐湿気性能試験	低圧ケーブル接続端子台 モータ本体 湿気試験対象外	3B-中央制御室非常用循環ファン	3VSP22B	<p>【大飯】 設計方針の相違 ・プラント設計の相違 ・泊ではすべての防護対象設備の 確認済耐環境温度を記載する。</p>	
対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備		評価部位				仕様温度 [℃]※1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			名称	番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m	A-2		34廃棄物処理建屋冷却水供給ライン第1止め弁 (3号機側)	34V-CC-600	リミットスイッチ	～100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					空気作動弁用電磁弁	～40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					空気作動弁用電磁弁	5～60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					ダイヤフラム	記載なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
蒸気発生器ブローダウンサンプル配管	原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m	B-1	34制御用空気供給母管圧力	3PT-1800	伝送器	-10～85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					3A3格納容器再循環ユニット冷却水供給ライン格納容器隔離弁	3V-CC-189A	駆動装置	-10～75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			3A格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁	3V-CC-188A	駆動装置	-10～75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3B格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁	3V-CC-198B	駆動装置	-10～75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3A制御用空気格納容器隔離弁	3V-1A-508A	駆動装置	-10～75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3Aアニュラス空気浄化ファン	3VSP9A	モータ	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3Bアニュラス空気浄化ファン	3VSP9B	モータ	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	B-2		3Aアニュラス戻りダンパ	3D-VS-101A	ダンパ	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					オベレータ	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					電磁弁	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					ダンパ	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					ポジションスイッチ	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					ダンパ	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3Bアニュラス戻りダンパ	3D-VS-101B	電磁弁	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					ダンパ	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					ポジションスイッチ	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3格納容器圧力(広域)Ⅰ	3PT-950	伝送器	-10～85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3格納容器圧力(広域)Ⅲ	3PT-952	伝送器	-10～85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [℃]※1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			名称	番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
蒸気発生器ブローダウンサンプル配管	原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m	B-2	3Aアニュラス排気ダンパ	3D-VS-101A	ダンパ	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					オベレータ	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					電磁弁	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					ダンパ	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					ポジションスイッチ	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3Bアニュラス排気ダンパ	3D-VS-101B	電磁弁	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					ダンパ	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					ポジションスイッチ	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			31次冷却材ポンプ冷却水供給ライン格納容器隔離弁	3V-CC-403	駆動装置	-10～75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			31次冷却材ポンプ冷却水戻りライン格納容器隔離弁	3V-CC-429	駆動装置	-10～75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3CRM冷却ユニット・余剰抽出冷却器冷却水供給ラインCV隔離弁	3V-CC-342	駆動装置	-10～75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3CRM高圧ユニット・余剰抽出冷却器冷却水戻りラインCV隔離弁	3V-CC-365	駆動装置	-10～75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3Aアニュラス空気浄化ファン現場操作箱	3LB-52	現場盤	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3Bアニュラス空気浄化ファン現場操作箱	3LB-53	現場盤	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
機器名称	機器番号	仕様温度 (℃) (設計値)	確認済耐環境温度 (℃)	確認済耐環境温度 (℃) の出処	試験	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3A-中央制御室外気取入風量調節ダンパ	3BE-2823	-10～60	120		耐湿気性能試験	高圧設定器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3B-中央制御室外気取入風量調節ダンパ	3BE-2824																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3A-中央制御室事故時外気取入風量調節ダンパ	3BE-2850	-10～70	120		耐湿気性能試験	高圧スイッチ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3B-中央制御室事故時外気取入風量調節ダンパ	3BE-2851																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3A-中央制御室非常用循環ファン出口空気流	3FS-2867	-10～70	120		耐湿気性能試験	高圧スイッチ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3B-中央制御室非常用循環ファン出口空気流	3FS-2868																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3A-中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ	3D-VS-402A	-オベレータ：80 -ポジションスイッチ：70 -電磁弁：80	120	-オベレータ：120 -ポジションスイッチ：120 -電磁弁：120	耐湿気性能試験	オベレータ ポジションスイッチ 電磁弁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3B-中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ	3D-VS-402B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3A-中央制御室外気取入風量調節ダンパ	3BD-2823	-オベレータ：80 -ポジションスイッチ：60 -電磁弁：80	120	-オベレータ：120 -ポジションスイッチ：120 -電磁弁：120	耐湿気性能試験	オベレータ ポジション ポジションスイッチ 電磁弁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3B-中央制御室外気取入風量調節ダンパ	3BD-2824																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3A-中央制御室事故時外気取入風量調節ダンパ	3BD-2850	-オベレータ：80 -電磁弁：80	120	-オベレータ：120 -電磁弁：120	耐湿気性能試験	オベレータ 電磁弁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3B-中央制御室事故時外気取入風量調節ダンパ	3BD-2851																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3A-中央制御室非常用循環ファン	3VSP22A	40	120		耐湿気性能試験	低圧ケーブル接続端子台 モータ本体 湿気試験対象外																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3B-中央制御室非常用循環ファン	3VSP22B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<p>補足資料4-11より転記</p> <p>大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(9/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象配管</th> <th rowspan="2">設置場所</th> <th rowspan="2">評価区分</th> <th colspan="2">防護対象設備</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th rowspan="2">仕様温度 [℃]※1</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">蒸気発生器ブローダウンサンプル配管</td> <td rowspan="2">原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m</td> <td rowspan="2">B-2</td> <td rowspan="2">3Aアニュラス排気ダンパ</td> <td rowspan="2">3D-VS-101A</td> <td>ダンパ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>オベレータ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>電磁弁</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ダンパ</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ポジションスイッチ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3Bアニュラス排気ダンパ</td> <td>3D-VS-101B</td> <td>電磁弁</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ダンパ</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ポジションスイッチ</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31次冷却材ポンプ冷却水供給ライン格納容器隔離弁</td> <td>3V-CC-403</td> <td>駆動装置</td> <td>-10～75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31次冷却材ポンプ冷却水戻りライン格納容器隔離弁</td> <td>3V-CC-429</td> <td>駆動装置</td> <td>-10～75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3CRM冷却ユニット・余剰抽出冷却器冷却水供給ラインCV隔離弁</td> <td>3V-CC-342</td> <td>駆動装置</td> <td>-10～75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3CRM高圧ユニット・余剰抽出冷却器冷却水戻りラインCV隔離弁</td> <td>3V-CC-365</td> <td>駆動装置</td> <td>-10～75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3Aアニュラス空気浄化ファン現場操作箱</td> <td>3LB-52</td> <td>現場盤</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3Bアニュラス空気浄化ファン現場操作箱</td> <td>3LB-53</td> <td>現場盤</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1「-」：現場盤は複数の部品で構成されており、現場盤としての仕様温度はない。 「記載なし」：製造メーカーの仕様書に温度の記載がないもの。</p>						対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [℃]※1	名称	番号	蒸気発生器ブローダウンサンプル配管	原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m	B-2	3Aアニュラス排気ダンパ	3D-VS-101A	ダンパ	60	オベレータ	60						電磁弁	60						ダンパ	70						ポジションスイッチ	60				3Bアニュラス排気ダンパ	3D-VS-101B	電磁弁	60						ダンパ	60						ポジションスイッチ	70				31次冷却材ポンプ冷却水供給ライン格納容器隔離弁	3V-CC-403	駆動装置	-10～75				31次冷却材ポンプ冷却水戻りライン格納容器隔離弁	3V-CC-429	駆動装置	-10～75				3CRM冷却ユニット・余剰抽出冷却器冷却水供給ラインCV隔離弁	3V-CC-342	駆動装置	-10～75				3CRM高圧ユニット・余剰抽出冷却器冷却水戻りラインCV隔離弁	3V-CC-365	駆動装置	-10～75				3Aアニュラス空気浄化ファン現場操作箱	3LB-52	現場盤	-				3Bアニュラス空気浄化ファン現場操作箱	3LB-53	現場盤	-	<p>表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果(9/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>機器番号</th> <th>仕様温度 (℃) (設計値)</th> <th>確認済耐環境温度 (℃)</th> <th>確認済耐環境温度 (℃) の出処</th> <th>試験</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3A、B-CV再循環ユニット補給冷却水入口CV各種隔離弁</td> <td>3V-CC-208A</td> <td rowspan="2">40</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">耐湿気性能試験</td> <td rowspan="2">モータ及び駆動部</td> </tr> <tr> <td>3B、D-CV再循環ユニット補給冷却水入口CV各種隔離弁</td> <td>3V-CC-208B</td> </tr> <tr> <td>3A-CV再循環ユニット補給冷却水出口CV各種隔離弁</td> <td>3V-CC-208A</td> <td rowspan="2">40</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">耐湿気性能試験</td> <td rowspan="2">モータ及び駆動部</td> </tr> <tr> <td>3B-CV再循環ユニット補給冷却水出口CV各種隔離弁</td> <td>3V-CC-208B</td> </tr> <tr> <td>3C-CV再循環ユニット補給冷却水出口CV各種隔離弁</td> <td>3V-CC-209C</td> <td rowspan="2">40</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">耐湿気性能試験</td> <td rowspan="2">モータ及び駆動部</td> </tr> <tr> <td>3D-CV再循環ユニット補給冷却水出口CV各種隔離弁</td> <td>3V-CC-209D</td> </tr> </tbody> </table>						機器名称	機器番号	仕様温度 (℃) (設計値)	確認済耐環境温度 (℃)	確認済耐環境温度 (℃) の出処	試験	備考	3A、B-CV再循環ユニット補給冷却水入口CV各種隔離弁	3V-CC-208A	40	120		耐湿気性能試験	モータ及び駆動部	3B、D-CV再循環ユニット補給冷却水入口CV各種隔離弁	3V-CC-208B	3A-CV再循環ユニット補給冷却水出口CV各種隔離弁	3V-CC-208A	40	120		耐湿気性能試験	モータ及び駆動部	3B-CV再循環ユニット補給冷却水出口CV各種隔離弁	3V-CC-208B	3C-CV再循環ユニット補給冷却水出口CV各種隔離弁	3V-CC-209C	40	120		耐湿気性能試験	モータ及び駆動部	3D-CV再循環ユニット補給冷却水出口CV各種隔離弁	3V-CC-209D	<p>【大飯】 設計方針の相違 ・プラント設計の相違 ・泊ではすべての防護対象設備の 確認済耐環境温度を記載する。</p>																																																																																																																																																																																																		
対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備		評価部位				仕様温度 [℃]※1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			名称	番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
蒸気発生器ブローダウンサンプル配管	原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m	B-2	3Aアニュラス排気ダンパ	3D-VS-101A	ダンパ	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					オベレータ	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					電磁弁	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					ダンパ	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					ポジションスイッチ	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3Bアニュラス排気ダンパ	3D-VS-101B	電磁弁	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					ダンパ	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					ポジションスイッチ	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			31次冷却材ポンプ冷却水供給ライン格納容器隔離弁	3V-CC-403	駆動装置	-10～75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			31次冷却材ポンプ冷却水戻りライン格納容器隔離弁	3V-CC-429	駆動装置	-10～75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3CRM冷却ユニット・余剰抽出冷却器冷却水供給ラインCV隔離弁	3V-CC-342	駆動装置	-10～75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3CRM高圧ユニット・余剰抽出冷却器冷却水戻りラインCV隔離弁	3V-CC-365	駆動装置	-10～75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3Aアニュラス空気浄化ファン現場操作箱	3LB-52	現場盤	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3Bアニュラス空気浄化ファン現場操作箱	3LB-53	現場盤	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
機器名称	機器番号	仕様温度 (℃) (設計値)	確認済耐環境温度 (℃)	確認済耐環境温度 (℃) の出処	試験	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3A、B-CV再循環ユニット補給冷却水入口CV各種隔離弁	3V-CC-208A	40	120		耐湿気性能試験	モータ及び駆動部																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3B、D-CV再循環ユニット補給冷却水入口CV各種隔離弁	3V-CC-208B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3A-CV再循環ユニット補給冷却水出口CV各種隔離弁	3V-CC-208A	40	120		耐湿気性能試験	モータ及び駆動部																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3B-CV再循環ユニット補給冷却水出口CV各種隔離弁	3V-CC-208B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3C-CV再循環ユニット補給冷却水出口CV各種隔離弁	3V-CC-209C	40	120		耐湿気性能試験	モータ及び駆動部																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3D-CV再循環ユニット補給冷却水出口CV各種隔離弁	3V-CC-209D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大飯発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																														
<p style="text-align: center;">別紙4の記載の読み方</p> <p style="text-align: right;">別紙4</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>防護対象設備名称とその設置場所及び蒸気漏えい時に最も影響を与える対象系統を記載。 ・「評価区画」とは、防護対象設備のある解析区画のこと</p> <p>解析結果のうち、防護対象設備の環境が最も悪化する結果を記載。 ・「破損区画」とは、想定破損箇所のある解析区画のこと ・補助蒸気供給配管は、自動検知、自動隔離を反映して解析 ・抽出配管、蒸気発生器ブローダウンサンプル配管は、自動隔離のため隔離を反映せず解析 ・グラフの赤実線は完全全周破断、青実線は1/4周貫通クラックで解析</p> <p>解析結果、防護対象設備の環境が最も悪化した際の温度・湿度</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象範囲</th> <th rowspan="2">場所</th> <th rowspan="2">評価区画</th> <th colspan="2">防護対象設備</th> <th colspan="2">環境解析結果(最大値)</th> <th colspan="2">環境解析結果(温度グラフ)</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>番号</th> <th>温度(℃)</th> <th>湿度(%)</th> <th>温度(℃)</th> <th>湿度(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>抽出配管</td> <td>原子炉側辺建屋E.L.17.1a</td> <td>B-3</td> <td>3光てんライン格納容器隔離弁</td> <td>3W-CS-157</td> <td>95</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>補助蒸気供給配管</td> <td>副建屋E.L.26.1a</td> <td>D-2</td> <td>3A中央制御室空調ファン</td> <td>-</td> <td>102</td> <td>97</td> <td></td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器ブローダウンサンプル配管</td> <td>取上げ側辺建屋E.L.17.1a</td> <td>B-1</td> <td>3A制御用蒸気供給母管圧力</td> <td>3PT-1800</td> <td>95</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	対象範囲	場所	評価区画	防護対象設備		環境解析結果(最大値)		環境解析結果(温度グラフ)		名称	番号	温度(℃)	湿度(%)	温度(℃)	湿度(%)	抽出配管	原子炉側辺建屋E.L.17.1a	B-3	3光てんライン格納容器隔離弁	3W-CS-157	95	100		補助蒸気供給配管	副建屋E.L.26.1a	D-2	3A中央制御室空調ファン	-	102	97		蒸気発生器ブローダウンサンプル配管	取上げ側辺建屋E.L.17.1a	B-1	3A制御用蒸気供給母管圧力	3PT-1800	95	100			<p>II. 想定破損に伴う蒸気影響評価結果について</p> <p>蒸気評価配管の想定破損に伴う蒸気漏えい及びその緩和対策を考慮した環境への影響について GOTHIC コードによる蒸気拡散解析を実施し、防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限できていることを確認した結果を別表1に示す。別表1の記載の読み方は以下のとおり。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>解析結果のうち、防護対象設備の環境が最も悪化する結果を記載。 ・「破損区画」とは、想定破損箇所のある解析区画のこと ・補助蒸気供給配管は、自動検知、自動隔離を反映して解析 ・抽出配管は、自動隔離を反映せず解析 ・グラフの赤実線は完全全周破断、青実線は1/4周貫通クラックで解析</p> <p>解析結果、防護対象設備の環境が最も悪化した際の温度・湿度</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">想定破損箇所</th> <th rowspan="2">場所</th> <th rowspan="2">評価区画</th> <th colspan="2">防護対象設備</th> <th colspan="2">環境解析結果(最大値)</th> <th colspan="2">環境解析結果(グラフ)</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>番号</th> <th>温度(℃)</th> <th>湿度(%)</th> <th>温度(℃)</th> <th>湿度(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CVCS</td> <td>A/B</td> <td>CF-12</td> <td>B.A-1ほう配タンク水位</td> <td>3L1-206</td> <td>29</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>抽出ライン</td> <td>E.L.3a</td> <td>CF-12</td> <td>(注)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASS</td> <td>A/B</td> <td>BC-13</td> <td>コアより制御室蒸気タンク圧入 Aライン配管</td> <td>3T-CF-051A</td> <td>91</td> <td>99</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><系統略称> CVCS 抽出ライン：抽出配管 ASS：補助蒸気系統</p>	想定破損箇所	場所	評価区画	防護対象設備		環境解析結果(最大値)		環境解析結果(グラフ)		名称	番号	温度(℃)	湿度(%)	温度(℃)	湿度(%)	CVCS	A/B	CF-12	B.A-1ほう配タンク水位	3L1-206	29	30		抽出ライン	E.L.3a	CF-12	(注)					ASS	A/B	BC-13	コアより制御室蒸気タンク圧入 Aライン配管	3T-CF-051A	91	99		<p>【大飯】 記載方針の相違 大飯の添付資料1.4.1-4別紙4の記載を転記して読みやすとした。</p>
対象範囲				場所	評価区画	防護対象設備		環境解析結果(最大値)		環境解析結果(温度グラフ)																																																																							
	名称	番号	温度(℃)			湿度(%)	温度(℃)	湿度(%)																																																																									
抽出配管	原子炉側辺建屋E.L.17.1a	B-3	3光てんライン格納容器隔離弁	3W-CS-157	95	100																																																																											
補助蒸気供給配管	副建屋E.L.26.1a	D-2	3A中央制御室空調ファン	-	102	97																																																																											
蒸気発生器ブローダウンサンプル配管	取上げ側辺建屋E.L.17.1a	B-1	3A制御用蒸気供給母管圧力	3PT-1800	95	100																																																																											
想定破損箇所	場所	評価区画	防護対象設備		環境解析結果(最大値)		環境解析結果(グラフ)																																																																										
			名称	番号	温度(℃)	湿度(%)	温度(℃)	湿度(%)																																																																									
CVCS	A/B	CF-12	B.A-1ほう配タンク水位	3L1-206	29	30																																																																											
抽出ライン	E.L.3a	CF-12	(注)																																																																														
ASS	A/B	BC-13	コアより制御室蒸気タンク圧入 Aライン配管	3T-CF-051A	91	99																																																																											

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大飯発電所3/4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由		
大飯3号炉 想定破損に伴う蒸気影響評価結果(1/6)								別表1 泊発電所3号炉 想定破損に伴う蒸気影響評価結果				【大飯】 記載方針の相違		
対象範囲	場所	評価区画	防護対象設備		環境解析結果(最大値)		環境解析結果(温度グラフ)		評価区画	名称	番号	温度(℃)	湿度(%)	備考
			名称	番号	温度(℃)	湿度(%)	温度	湿度						
抽出配管	原子炉周辺建屋E.L.上17.3m	A-7	3体積制御タンク出口1止め弁	3LCY-121B	60	100	浸水源：抽出配管 3B一般部 破損区画：A-18 システム検知→遠隔手動隔離 	3A-15ラジエーター水位 (I) 3LT-206	58	56	浸水源：CVCS 3B一般部 破損区画：CF-31 	【大飯】 記載表現の相違		
			3体積制御タンク出口第2止め弁	3LCY-121C									3B-15ラジエーター水位 (II) 3LT-208	手動隔離により蒸気放出停止する。約20分間の空調運転により蒸気影響が及び、一時的に温度上昇しピーク温度90℃に達するが、その後温度は低下する。
		A-9	3緊急ほう電注入ライン補給弁	3V-CS-573	86	100	浸水源：抽出配管 3B一般部 破損区画：A-18 システム検知→遠隔手動隔離 	3E-15ラジエーター水位 (III) 3LT-208	58	56	手動隔離により蒸気放出停止する。約20分間の空調運転により蒸気影響が及び、一時的に温度上昇しピーク温度90℃に達するが、その後温度は低下する。	【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違		
		3A燃料取扱用水ポンプ	-	82	100	浸水源：抽出配管 3E非再生冷却器入口管台 破損区画：A-11 システム検知→遠隔手動隔離 	3E-15ラジエーター水位 (IV) 3LT-208						58	56
		3B燃料取扱用水ポンプ	-					82	100	浸水源：抽出配管 3E非再生冷却器入口管台 破損区画：A-11 システム検知→遠隔手動隔離 	3E-15ラジエーター水位 (V) 3LT-208	58		
		3A燃料取扱用水ポンプ現場操作箱	3LB-33	82	100	浸水源：抽出配管 3E非再生冷却器入口管台 破損区画：A-11 システム検知→遠隔手動隔離 	3A-15ラジエーター水位 (VI) 3CP2A						58	56
		3B燃料取扱用水ポンプ現場操作箱	3LB-34					82	100	浸水源：抽出配管 3E非再生冷却器入口管台 破損区画：A-11 システム検知→遠隔手動隔離 	3B-15ラジエーター水位 (VII) 3CP2B	58		
		3Aより薬除去薬品注入ライン第1止め弁	3V-CP-054A	82	100	浸水源：抽出配管 3E非再生冷却器入口管台 破損区画：A-11 システム検知→遠隔手動隔離 	3A-15ラジエーター水位 (VIII) 3CP2A						58	56
		3Bより薬除去薬品注入ライン第2止め弁	3V-CP-054B					82	100	浸水源：抽出配管 3E非再生冷却器入口管台 破損区画：A-11 システム検知→遠隔手動隔離 	3B-15ラジエーター水位 (IX) 3CP2B	58		
		3Aより薬除去薬品注入ライン第2止め弁	3V-CP-056A	84	100	浸水源：抽出配管 3E非再生冷却器入口管台 破損区画：A-11 システム検知→遠隔手動隔離 	3A-15ラジエーター水位 (X) 3CP2A						58	56
		3Bより薬除去薬品注入ライン第2止め弁	3V-CP-056B					84	100	浸水源：抽出配管 3E非再生冷却器入口管台 破損区画：A-11 システム検知→遠隔手動隔離 	3B-15ラジエーター水位 (XI) 3CP2B	58		
		3燃料取扱用水ビット水位I	3LT-1400	84	100	浸水源：抽出配管 3E非再生冷却器入口管台 破損区画：A-11 システム検知→遠隔手動隔離 	3A-15ラジエーター水位 (XII) 3CP2A						58	56
		3燃料取扱用水ビット水位II	3LT-1401					84	100	浸水源：抽出配管 3E非再生冷却器入口管台 破損区画：A-11 システム検知→遠隔手動隔離 	3B-15ラジエーター水位 (XIII) 3CP2B	58		
		3燃料取扱用水ビット水位III	3LT-1402	84	100	浸水源：抽出配管 3E非再生冷却器入口管台 破損区画：A-11 システム検知→遠隔手動隔離 	3A-15ラジエーター水位 (XIV) 3CP2A						58	56
		3燃料取扱用水ビット水位IV	3LT-1403					84	100	浸水源：抽出配管 3E非再生冷却器入口管台 破損区画：A-11 システム検知→遠隔手動隔離 	3B-15ラジエーター水位 (XV) 3CP2B	58		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
















第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大飯発電所3 / 4号炉					女川原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉					相違理由
対象範囲	場所	評価区画	防護対象設備		環境解析結果(最大値)	環境解析結果(温度グラフ)									
			名称	番号		温度(°C)	湿度(%)	温度	湿度						
抽出配管 E.L.上	原子炉周辺建屋 17.1m	B-3	3号冷却ライン 格納容器隔離弁	3Y-CS-157	95	100	海水源：抽出配管 3B 一般部 破損区画：B-3 システム検知→遠隔手動隔離 								
			31号冷却材ポンプ 封水戻りライン 格納容器 第2隔離弁	3Y-CS-312			海水源：抽出配管 3B 一般部 破損区画：B-3 システム検知→遠隔手動隔離 								
			30号制御用空気 供給装置圧力	3Y-T-1810											
			3格納容器圧力(広域)Ⅱ	3Y-T-951											
			3格納容器圧力(広域)Ⅳ	3Y-T-953											
	30号格納容器再循環 ユニット冷却水供給 ライン格納容器隔離弁	3Y-CC-189B													
	原子炉周辺建屋 17.1m	B-4	56	100	海水源：抽出配管 3B 一般部 破損区画：B-3 システム検知→遠隔手動隔離 										
					3格納容器圧力(広域)Ⅱ	3Y-T-951									
					30号格納容器再循環 ユニット冷却水戻り ライン格納容器隔離弁	3Y-CC-198C									
					30号格納容器再循環 ユニット冷却水戻り	3Y-CC-198D									
30号制御用空気 格納容器隔離弁					3Y-1A-508B										
原子炉周辺建屋 17.1m	B-5	46	97	海水源：抽出配管 3B 一般部 破損区画：B-3 システム検知→遠隔手動隔離 											
				3A格納容器スプレィ ヘッド冷却器出口 格納容器隔離弁	3Y-CP-024A										
				3B格納容器スプレィ ヘッド冷却器出口 格納容器隔離弁	3Y-CP-024B										
				3Aアニュラス 全量排気弁	3Y-VS-102A										
				3Bアニュラス 全量排気弁	3Y-VS-102B										
補助蒸気供給配管 E.L.上	原子炉周辺建屋 17.1m	A-3	76	96	海水源：補助蒸気供給配管 1B 一般部 破損区画：A-3 システム検知→遠隔手動隔離 										
					3Aアニュラス 少量排気弁	3Y-VS-103A									
					3Bアニュラス 少量排気弁	3Y-VS-103B									
					3Aアニュラス 全量排気弁	3Y-VS-102A									
					3Bアニュラス 全量排気弁	3Y-VS-102B									
	原子炉周辺建屋 17.1m	A-12	96	92	海水源：補助蒸気供給配管 1・1/2B アンカー（管台含む） 破損区画：A-12 温度センサ検知→自動隔離 										
					3A1号酸タンク 水位	3L-T-206									
					3B1号酸タンク 水位	3L-T-208									
					なお、自動検知及び自動隔離対策のみでも防護対象設備の確認済耐環境温度（120℃）以下に抑制できるが、念のため防護カバーを設置										
抽出配管 E.L.上	原子炉周辺建屋 17.9m	C1-27	70	97	海水源：抽出配管 3B 一般部 破損区画：B-3 システム検知→遠隔手動隔離 										
					3号格納容器圧力(Ⅰ)	3Y-T-506									
					3号格納容器圧力(Ⅱ)	3Y-T-504									
					3B-制御用空気ヘッド圧力(Ⅱ)	3Y-T-1010									
					3B-制御用空気(V) 弁側隔離弁	3V-A-5100									
					抽出配管 E.L.上	原子炉周辺建屋 17.9m	C1-28	73	108	海水源：抽出配管 3B 一般部 破損区画：B-3 システム検知→遠隔手動隔離 					
										3号格納容器圧力(Ⅰ)	3Y-T-506				
										3号格納容器圧力(Ⅱ)	3Y-T-504				
										3B-制御用空気ヘッド圧力(Ⅱ)	3Y-T-1010				
										3B-制御用空気(V) 弁側隔離弁	3V-A-5100				
抽出配管 E.L.上	原子炉周辺建屋 17.9m	C1-29	78	108						海水源：抽出配管 3B 一般部 破損区画：B-3 システム検知→遠隔手動隔離 					
										3号格納容器圧力(Ⅰ)	3Y-T-506				
										3号格納容器圧力(Ⅱ)	3Y-T-504				
										3B-制御用空気ヘッド圧力(Ⅱ)	3Y-T-1010				
										3B-制御用空気(V) 弁側隔離弁	3V-A-5100				

【大飯】
 設計方針の相違
 プラント設計の相違
 【大飯】
 記載表現の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大飯発電所3号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由	
大飯3号炉 想定破損に伴う蒸気影響評価結果(3/6)												<p>【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>	
対象範囲	場所	評価区画	防護対象設備	環境解析結果(最大値)	環境解析結果(温度グラフ)	想定破損箇所	場所	評価区画	防護対象設備	環境解析結果(最大値)	環境解析結果(温度グラフ)		
			名称	番号	温度(℃)	湿度(%)			名称	番号	温度(℃)		湿度(%)
原子炉周辺 E.L. + 26.0m	補助蒸気供給配管	C-1	3復水ビット水位皿	3LT-3760	87	100	注本機：安全弁閉鎖時 注本機：1.4M 貫通クラック 注本機：補助蒸気供給配管 1# 一般部 破損区画：C-1 温度センサ検知→自動隔離 	注本機：安全弁閉鎖時 注本機：1.4M 貫通クラック 注本機：補助蒸気供給配管 1# 一般部 破損区画：C-1 温度センサ検知→自動隔離 	注本機：安全弁閉鎖時 注本機：1.4M 貫通クラック 注本機：補助蒸気供給配管 1# 一般部 破損区画：C-1 温度センサ検知→自動隔離 	注本機：安全弁閉鎖時 注本機：1.4M 貫通クラック 注本機：補助蒸気供給配管 1# 一般部 破損区画：C-1 温度センサ検知→自動隔離 	注本機：安全弁閉鎖時 注本機：1.4M 貫通クラック 注本機：補助蒸気供給配管 1# 一般部 破損区画：C-1 温度センサ検知→自動隔離 		
原子炉周辺 E.L. + 26.1m	補助蒸気供給配管	C-2	1.3A主蒸気圧力	3PT-465	86	100	注本機：補助蒸気供給配管 1# 一般部 破損区画：C-1 温度センサ検知→自動隔離 	注本機：補助蒸気供給配管 1# 一般部 破損区画：C-1 温度センサ検知→自動隔離 	注本機：補助蒸気供給配管 1# 一般部 破損区画：C-1 温度センサ検知→自動隔離 	注本機：補助蒸気供給配管 1# 一般部 破損区画：C-1 温度センサ検知→自動隔離 	注本機：補助蒸気供給配管 1# 一般部 破損区画：C-1 温度センサ検知→自動隔離 		
原子炉周辺 E.L. + 26.1m	補助蒸気供給配管	D-1	3A中央制御室前覆 ファン設置装置	3HC-2885	95	99	注本機：補助蒸気供給配管 1# 一般部 破損区画：D-1 温度センサ検知→自動隔離 	注本機：補助蒸気供給配管 1# 一般部 破損区画：D-1 温度センサ検知→自動隔離 	注本機：補助蒸気供給配管 1# 一般部 破損区画：D-1 温度センサ検知→自動隔離 	注本機：補助蒸気供給配管 1# 一般部 破損区画：D-1 温度センサ検知→自動隔離 	注本機：補助蒸気供給配管 1# 一般部 破損区画：D-1 温度センサ検知→自動隔離 		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大飯発電所3 / 4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由																																																	
大飯3号炉 想定破損に伴う蒸気影響評価結果(4/6)												<p>【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>																																																	
対象範囲	場所	評価区画	防避対象設備	環境解析結果(最大値)	環境解析結果(温度グラフ)	赤実線：完全全周遮断 青実線：1/4D:貫通クランク	赤実線：完全全周遮断 青実線：1/4D:貫通クランク	赤実線：完全全周遮断 青実線：1/4D:貫通クランク	赤実線：完全全周遮断 青実線：1/4D:貫通クランク	赤実線：完全全周遮断 青実線：1/4D:貫通クランク	赤実線：完全全周遮断 青実線：1/4D:貫通クランク																																																		
補助蒸気供給配管	E.L. + 26.1m	D-2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3A中央制御室空調ユニット冷水</td><td>3TCV-2878</td></tr> <tr><td>3B中央制御室空調ユニット冷水</td><td>3TCV-2879</td></tr> <tr><td>3A中央制御室空調ファン出口流量</td><td>3FS-2910</td></tr> <tr><td>3B中央制御室空調ファン出口流量</td><td>3FS-2911</td></tr> <tr><td>3A中央制御室空調ファン出口ダンパ</td><td>30-VS-603A</td></tr> <tr><td>3B中央制御室空調ファン出口ダンパ</td><td>30-VS-603B</td></tr> <tr><td>3A中央制御室空調ファン現場操作箱</td><td>3LB-101</td></tr> <tr><td>3B中央制御室空調ファン現場操作箱</td><td>3LB-102</td></tr> <tr><td>3A中央制御室空調ファン</td><td>-</td></tr> <tr><td>3B中央制御室空調ファン</td><td>-</td></tr> <tr><td>3A中央制御室非常用循環ファン</td><td>3VSF22A</td></tr> <tr><td>3A中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ</td><td>30-VS-602A</td></tr> <tr><td>3A中央制御室非常用循環ファン出口流量</td><td>3FS-2904</td></tr> <tr><td>3B中央制御室非常用循環ファン出口流量</td><td>3FS-2905</td></tr> <tr><td>3A中央制御室非常用循環ファン現場操作箱</td><td>3LB-97</td></tr> <tr><td>3B中央制御室非常用循環ファン現場操作箱</td><td>3LB-98</td></tr> <tr><td>3B中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ</td><td>30-VS-602B</td></tr> <tr><td>3B中央制御室非常用循環ファン</td><td>3VSF22B</td></tr> <tr><td>3A中央制御室室外気取入流量測定ダンパ</td><td>3HC0-2874</td></tr> <tr><td>3B中央制御室室外気取入流量測定ダンパ</td><td>3HC0-2875</td></tr> <tr><td>3A中央制御室事故時外気取入流量測定ダンパ</td><td>3HC0-2889</td></tr> <tr><td>3B中央制御室事故時外気取入流量測定ダンパ</td><td>3HC0-2890</td></tr> <tr><td>3A中央制御室事故時外気循環流量測定ダンパ</td><td>3HC0-2891</td></tr> <tr><td>3B中央制御室事故時外気循環流量測定ダンパ</td><td>3HC0-2892</td></tr> </tbody> </table>	名称	番号	3A中央制御室空調ユニット冷水	3TCV-2878	3B中央制御室空調ユニット冷水	3TCV-2879	3A中央制御室空調ファン出口流量	3FS-2910	3B中央制御室空調ファン出口流量	3FS-2911	3A中央制御室空調ファン出口ダンパ	30-VS-603A	3B中央制御室空調ファン出口ダンパ	30-VS-603B	3A中央制御室空調ファン現場操作箱	3LB-101	3B中央制御室空調ファン現場操作箱	3LB-102	3A中央制御室空調ファン	-	3B中央制御室空調ファン	-	3A中央制御室非常用循環ファン	3VSF22A	3A中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ	30-VS-602A	3A中央制御室非常用循環ファン出口流量	3FS-2904	3B中央制御室非常用循環ファン出口流量	3FS-2905	3A中央制御室非常用循環ファン現場操作箱	3LB-97	3B中央制御室非常用循環ファン現場操作箱	3LB-98	3B中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ	30-VS-602B	3B中央制御室非常用循環ファン	3VSF22B	3A中央制御室室外気取入流量測定ダンパ	3HC0-2874	3B中央制御室室外気取入流量測定ダンパ	3HC0-2875	3A中央制御室事故時外気取入流量測定ダンパ	3HC0-2889	3B中央制御室事故時外気取入流量測定ダンパ	3HC0-2890	3A中央制御室事故時外気循環流量測定ダンパ	3HC0-2891	3B中央制御室事故時外気循環流量測定ダンパ	3HC0-2892	最大値：補助蒸気供給配管 1B一般部 破損区画：D-2 温度センサ検知→自動隔離		最大値：完全全周遮断 青実線：1/4D:貫通クランク 赤実線：完全全周遮断	最大値：完全全周遮断 青実線：1/4D:貫通クランク 赤実線：完全全周遮断	最大値：完全全周遮断 青実線：1/4D:貫通クランク 赤実線：完全全周遮断	最大値：完全全周遮断 青実線：1/4D:貫通クランク 赤実線：完全全周遮断	最大値：完全全周遮断 青実線：1/4D:貫通クランク 赤実線：完全全周遮断	最大値：完全全周遮断 青実線：1/4D:貫通クランク 赤実線：完全全周遮断
名称	番号																																																												
3A中央制御室空調ユニット冷水	3TCV-2878																																																												
3B中央制御室空調ユニット冷水	3TCV-2879																																																												
3A中央制御室空調ファン出口流量	3FS-2910																																																												
3B中央制御室空調ファン出口流量	3FS-2911																																																												
3A中央制御室空調ファン出口ダンパ	30-VS-603A																																																												
3B中央制御室空調ファン出口ダンパ	30-VS-603B																																																												
3A中央制御室空調ファン現場操作箱	3LB-101																																																												
3B中央制御室空調ファン現場操作箱	3LB-102																																																												
3A中央制御室空調ファン	-																																																												
3B中央制御室空調ファン	-																																																												
3A中央制御室非常用循環ファン	3VSF22A																																																												
3A中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ	30-VS-602A																																																												
3A中央制御室非常用循環ファン出口流量	3FS-2904																																																												
3B中央制御室非常用循環ファン出口流量	3FS-2905																																																												
3A中央制御室非常用循環ファン現場操作箱	3LB-97																																																												
3B中央制御室非常用循環ファン現場操作箱	3LB-98																																																												
3B中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ	30-VS-602B																																																												
3B中央制御室非常用循環ファン	3VSF22B																																																												
3A中央制御室室外気取入流量測定ダンパ	3HC0-2874																																																												
3B中央制御室室外気取入流量測定ダンパ	3HC0-2875																																																												
3A中央制御室事故時外気取入流量測定ダンパ	3HC0-2889																																																												
3B中央制御室事故時外気取入流量測定ダンパ	3HC0-2890																																																												
3A中央制御室事故時外気循環流量測定ダンパ	3HC0-2891																																																												
3B中央制御室事故時外気循環流量測定ダンパ	3HC0-2892																																																												

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）





第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大飯発電所3 / 4号炉					女川原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉					相違理由
<p>大飯3号炉 想定破損に伴う蒸気影響評価結果(5/6)</p>															
対象範囲	場所	評価区分	防護対象設備		環境解析結果(最大値)		環境解析結果(温度グラフ)		想定破損箇所	評価区分	防護対象設備	環境解析結果(最大値)		環境解析結果(温度グラフ)	
			名称	番号	温度(C)	湿度(%)	温度(C)	湿度(%)				温度(C)	湿度(%)		
			D-2		3A中央制御室 外気取入調節ダンパ 流量設定器	3HC-2874	50	46				<p>赤実験：完全全周破損 設定値：140 普通クランプ 湿水源：補助蒸気供給配管 1B 一般部 破損区画：D-2 温度センサ検知→自動隔離</p>		<p>3E1一般燃除去ポンプ 蒸機冷却水出口弁</p> <p>3E2一般燃除去ポンプ 蒸機冷却水出口弁</p>	
			D-2		3B中央制御室 外気取入調節ダンパ 流量設定器	3HC-2875									
			D-2		3A中央制御室事故時 外気取入調節ダンパ 流量設定器	3HC-2889									
			D-2		3B中央制御室事故時 外気取入調節ダンパ 流量設定器	3HC-2890									
			D-2		3A中央制御室事故時 流量ダンパ流量設定器	3HC-2891									
			D-2		3B中央制御室事故時 流量ダンパ流量設定器	3HC-2892									
			D-4		3安全系電気盤室排 気止めダンパA	3D-VS-536	78	85				<p>湿水源：補助蒸気供給配管 8B 一般部 破損区画：D-4 温度センサ検知→自動隔離</p>		<p>湿水源：AS5 3-40 一般部 破損区画：AF-4</p>	
			D-5		3安全系電気盤室 給気止めダンパA	3D-VS-532									
			D-5		3安全系電気盤室 給気止めダンパB	3D-VS-533									
			D-5		3安全系電気盤室 排気止めダンパB	3D-VS-537	92	91				<p>湿水源：補助蒸気供給配管 1B 一般部 破損区画：D-5 温度センサ検知→自動隔離</p>		<p>湿水源：AS5 3-30 一般部 破損区画：AF-4</p>	
D-5		340安全補機閉閉器室 空調ユニット冷水 温度制御弁	34TCY-2801												
D-5		340安全補機閉閉器室 空調ファン	-												
D-6		340安全補機閉閉器室 空調ファン現場操作箱	34LR-14	98	86	<p>湿水源：補助蒸気供給配管 3/4B 一般部 破損区画：D-6 温度センサ検知→自動隔離</p>		<p>湿水源：AS5 1-1/2B 一般部 破損区画：BF-2</p>							
D-6		340安全補機閉閉器室 空調ユニット冷水 温度制御弁	34TCY-2800												
D-6		340安全補機閉閉器室 空調ファン	-												






【大飯】
 設計方針の相違
 プラント設計の相違
 【大飯】
 記載表現の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由
<p>大飯3号炉 想定破損に伴う蒸気影響評価結果(6/6)</p>						
対象範囲	場所	防護対象設備		異常解析結果(最大値)	異常解析結果(温度グラフ)	
		名称	番号		温度(°C)	圧力(MPa)
蒸気発生部 ローダウンシステム 17.1m	A-2	34廃棄物処理建屋 冷却水供給ライン 第1止め弁(3号機側)	34V-CC-600	95	100	海水源：蒸気発生器ブローダウンサン プル配管 3/4Bベネ 破損区画：B-1 システム検知一連隔手動隔離 
		34廃棄物処理建屋 冷却水供給ライン 第2止め弁(3号機側)	34V-CC-601			
	B-1	3A排煙用空気 供給母管圧力	3PT-1880	95	100	海水源：蒸気発生器ブローダウンサン プル配管 3/4Bベネ 破損区画：B-1 システム検知一連隔手動隔離 
		3A3D格納容器再循環 ユニット冷却水供給 ライン格納容器隔離弁	3V-CC-188A			
		3A格納容器再循環 ユニット冷却水戻り ライン格納容器隔離弁	3V-CC-198A			
		3B格納容器再循環 ユニット冷却水戻り ライン格納容器隔離弁	3V-CC-198B			
		3A排煙用空気 格納容器隔離弁	3V-1A-808A			
		3A7ニュラス空気 浄化ファン	3VSP9A			
	3B7ニュラス空気 浄化ファン	3VSP9B				
	3A7ニュラス戻り ダンパ	3D-VS-101A	95	100	海水源：蒸気発生器ブローダウンサン プル配管 3/4Bベネ 破損区画：B-1 システム検知一連隔手動隔離 	
	3B7ニュラス戻り ダンパ	3D-VS-101B				
	3格納容器圧力 (広域)Ⅰ	3PT-950				
	3格納容器圧力 (広域)Ⅱ	3PT-952				
	3Aニュラス排気 ダンパ	3D-VS-101A				
	3Bニュラス排気 ダンパ	3D-VS-101B				
	B-2	31次冷却材ポンプ 冷却水供給ライン 格納容器隔離弁	3V-CC-403	95	100	海水源：蒸気発生器ブローダウンサン プル配管 3/4Bベネ 破損区画：B-1 システム検知一連隔手動隔離 
		31次冷却材ポンプ 冷却水戻りライン 格納容器隔離弁	3V-CC-429			
		3C R D M冷却ユニット ・余熱抽出冷却器冷却水 供給ライン(V)隔離弁	3V-CC-342			
		3C R D M冷却ユニット ・余熱抽出冷却器冷却水 戻りライン(V)隔離弁	3V-CC-365			
		3Aニュラス空気浄化 ファン駆動機作動	3LB-52			
3Bニュラス空気浄化 ファン駆動機作動		3LB-53				

【大飯】
 設計方針の相違
 プラント設計の相違
 【大飯】
 記載表現の相違

想定破損箇所	機器	評価 区画	防護対象設備		異常解析結果 (最大値)		異常解析結果(グラフ)	
			名称	番号	温度 (°C)	圧力 (MPa)	温度	圧力
A/B 15.3m	B/C	B1-B2	3B-C-見てんポンプ	3CSP10	32	32	海水源：A/B 1-1/2B-一般誌 破損区画：B1-2 	
							海水源：A/B 1-1/2B-一般誌 破損区画：B1-2 	
							海水源：A/B 1-1/2B-一般誌 破損区画：B1-2 	
B1-B2	3C-見てんポンプ	3CSP10	32	31	海水源：A/B 1-1/2B-一般誌 破損区画：B1-2 			
					海水源：A/B 1-1/2B-一般誌 破損区画：B1-2 			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大飯発電所3 / 4号炉					女川原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉					相違理由				
大飯4号炉 想定破損に伴う蒸気影響評価結果(1/7)															<p>【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違 【大飯】 記載表現の相違</p>				
対象範囲	場所	評価区分	防護対象設備		環境解析結果(最大値)		環境解析結果(グラフ)			想定破損箇所	評価区分	防護対象設備		環境解析結果(最大値)		環境解析結果(グラフ)			
			名称	番号	温度(℃)	湿度(%)	非実線：安全全周破断 線実線：1.4m貫通クラック	温度(℃)	湿度(%)			名称	番号	温度(℃)			湿度(%)		
抽出配管 E.L. + 17.1m	A-7	4体積制約タンク 出口第1止め弁	4LCV-121B	79	100	破損区画：A-11 システム検知→遠隔自動隔離				HF-16	3号機	3号機-使用済燃料ピット 冷却設備種廃液排水入口弁	3F-C-133A	77		91	破損区画：HF-6 破損区画：HF-6		
			4体積制約タンク 出口第2止め弁	4LCV-121C					3号機-使用済燃料ピット 冷却設備種廃液排水入口弁			3F-C-133B							
		4緊急ほう酸注入 ライン補給弁	4V-CS-573	82	100	汲水源：抽出配管 第1一般部 破損区画：A-17 システム検知→遠隔自動隔離						3号機	10.3m	3号機-使用済燃料ピット 冷却設備種廃液排水出口弁		3F-C-134A			
			4廃棄物処理建屋 冷却水供給ライン 第1止め弁(4号機側)	4V-CV-605	65	100	汲水源：抽出配管 第3一般部 破損区画：A-17 システム検知→遠隔自動隔離							HF-18		ポンプ	3号機-使用済燃料ピット ポンプ	3F-P1A	51
		4廃棄物処理建屋 冷却水供給ライン 第2止め弁(4号機側)	4V-CC-606									3号機-使用済燃料ピット ポンプ	3F-P1B						
		A-15	4Aよう素除却薬品 注入ライン第1止め弁	4V-CF-054A	65	100	汲水源：抽出配管 第3一般部 破損区画：A-11 システム検知→遠隔自動隔離					A/B 中間層	HF-15	3号機-燃料冷却タンク出口 第1止め弁		3LCF-121B	52	47	
	4Bよう素除却薬品 注入ライン第1止め弁		4V-CF-054B							3号機-燃料冷却タンク出口 第2止め弁	3LCF-121C								
	4Aよう素除却薬品 注入ライン第2止め弁	4V-CF-056A							3号機-燃料冷却タンク出口 第2止め弁	3LCF-121D									
	4Bよう素除却薬品 注入ライン第2止め弁	4V-CF-056B							3号機-燃料冷却タンク出口 第1止め弁	3LCF-121E									
	A-16	4燃料取替用水 ビット水位I	4LT-1400	66	83	汲水源：抽出配管 第3一般部 破損区画：A-17 システム検知→遠隔自動隔離				3号機	HF-15	3号機-燃料冷却タンク出口 第1止め弁	3LCF-121B	52		47			
		4燃料取替用水 ビット水位II	4LT-1401									3号機-燃料冷却タンク出口 第2止め弁	3LCF-121C						
		4燃料取替用水 ビット水位III	4LT-1402									3号機-燃料冷却タンク出口 第3止め弁	3LCF-121D						
		4燃料取替用水 ビット水位IV	4LT-1403									3号機-燃料冷却タンク出口 第4止め弁	3LCF-121E						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大飯発電所3 / 4号炉					女川原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉					相違理由			
大飯4号炉 想定破損に伴う蒸気影響評価結果(2/7)															<p>【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>			
対象範囲	場所	評価区画	防護対象設備		環境解析結果(最大値)		環境解析結果(グラフ)			対象範囲箇所	機序	評価区画	防護対象設備			環境解析結果(最大値)		環境解析結果(グラフ)
			名称	番号	温度(℃)	相対湿度(%)	温度(℃)	相対湿度(%)	名称				番号	温度(℃)		相対湿度(%)	温度(℃)	
抽出配管	原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m	B-3	4充てんライン格納容器隔離弁	4V-CS-157	95	100	証本版：完全全周破損 現実版：1/4周貫通クラック 証本版：抽出配管 3B一般部 破損区画：B-3 システム検知→遠隔手動隔離			3号機、凝結器上流部 ニベ付補助冷却水配管ライン 第1止め弁	2B-CC-301	95	99	証本版：AS3 3/4周一般部 破損区画：CF-9 120-90℃(40min) 時間 (min)				
			41次冷却材ポンプ封水戻りライン格納容器第2隔離弁	4V-CS-312			証本版：抽出配管 3B一般部 破損区画：B-3 システム検知→遠隔手動隔離							証本版：AS3 3/4周一般部 破損区画：CF-9 120-90℃(40min) 時間 (min)				
		B-4	4B制御用空気供給母管圧力	4PT-1810	96	100	証本版：抽出配管 3B一般部 破損区画：B-3 システム検知→遠隔手動隔離			3号機、凝結器上流部 ニベ付補助冷却水配管ライン 第2止め弁	2B-CC-302	告知(約1分) + 隔離により約1分後に蒸気放出停止し、ピーク温度97℃に達する。その後、約21分後に空調復帰し、温度は低下する。						
			4格納容器圧力(広域)II	4PT-951			証本版：抽出配管 3B一般部 破損区画：B-3 システム検知→遠隔手動隔離					告知(約1分) + 隔離により約1分後に蒸気放出停止し、ピーク温度97℃に達する。その後、約21分後に空調復帰し、温度は低下する。						
		B-5	4格納容器圧力(広域)IV	4PT-953	86	97	証本版：抽出配管 3B一般部 破損区画：B-3 システム検知→遠隔手動隔離			証本版：AS3 3/4周一般部 破損区画：CF-9 120-90℃(40min) 時間 (min)								
			4格納容器スプレィヘッド冷却器出口格納容器隔離弁	4V-CP-024A			証本版：抽出配管 3B一般部 破損区画：B-3 システム検知→遠隔手動隔離			告知(約1分) + 隔離により約1分後に蒸気放出停止し、ピーク温度97℃に達する。その後、約21分後に空調復帰し、温度は低下する。								
4B格納容器スプレィヘッド冷却器出口格納容器隔離弁	4V-CP-024B	証本版：抽出配管 3B一般部 破損区画：B-3 システム検知→遠隔手動隔離			告知(約1分) + 隔離により約1分後に蒸気放出停止し、ピーク温度97℃に達する。その後、約21分後に空調復帰し、温度は低下する。													
	4B格納容器スプレィヘッド冷却器出口格納容器隔離弁	4V-CP-024B	証本版：抽出配管 3B一般部 破損区画：B-3 システム検知→遠隔手動隔離			告知(約1分) + 隔離により約1分後に蒸気放出停止し、ピーク温度97℃に達する。その後、約21分後に空調復帰し、温度は低下する。												
補助蒸気供給配管	原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m	A-12	4Aほう酸タンク水位	4LT-206	85	92	証本版：補助蒸気供給配管 1・1/2Bアンカー(管台含む) 破損区画：A-12 温度センサ検知→自動隔離			3号機、凝結器上流部 ニベ付補助冷却水配管ライン 第1止め弁	2B-CC-301	94	100	証本版：AS3 3/4周一般部 破損区画：CF-34 120-90℃(40min) 時間 (min)				
			4Bほう酸タンク水位	4LT-208			証本版：補助蒸気供給配管 1・1/2Bアンカー(管台含む) 破損区画：A-12 温度センサ検知→自動隔離							告知(約1分) + 隔離により約1分後に蒸気放出停止し、ピーク温度97℃に達する。その後、約21分後に空調復帰し、温度は低下する。				
		A-13	4A燃料取替用水ポンプ	-	81	96	証本版：補助蒸気供給配管 1B一般部 破損区画：A-13 温度センサ検知→自動隔離			3号機、凝結器上流部 ニベ付補助冷却水配管ライン 第2止め弁	2B-CC-302	証本版：AS3 3/4周一般部 破損区画：CF-2 120-90℃(40min) 時間 (min)						
			4B燃料取替用水ポンプ	-			証本版：補助蒸気供給配管 1B一般部 破損区画：A-13 温度センサ検知→自動隔離					告知(約1分) + 隔離により約1分後に蒸気放出停止し、ピーク温度97℃に達する。その後、約21分後に空調復帰し、温度は低下する。						
			4A燃料取替用水ポンプ現場操作箱	4LB-33			証本版：補助蒸気供給配管 1B一般部 破損区画：A-13 温度センサ検知→自動隔離					告知(約1分) + 隔離により約1分後に蒸気放出停止し、ピーク温度97℃に達する。その後、約21分後に空調復帰し、温度は低下する。						
			4B燃料取替用水ポンプ現場操作箱	4LB-34			証本版：補助蒸気供給配管 1B一般部 破損区画：A-13 温度センサ検知→自動隔離					告知(約1分) + 隔離により約1分後に蒸気放出停止し、ピーク温度97℃に達する。その後、約21分後に空調復帰し、温度は低下する。						

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3 / 4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由				
大飯4号炉 想定破損に伴う蒸気影響評価結果(4/7)												【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違 【大飯】 記載表現の相違				
対象設備	場所	評価区分	防護対象設備	環境解析結果(最大値)		環境解析結果(グラフ)		対象設備箇所	場所	評価区分	防護対象設備	環境解析結果(最大値)		環境解析結果(グラフ)		
			名称	番号	温度(℃)	湿度(%)	湿度(%)				湿度(%)	名称	番号	温度(℃)	湿度(%)	湿度(%)
補助蒸気供給配管	割断棟上E.L. + 26.1m	D-1	4A中央制御室循環 流量調整ダンパ	4HK-D-2885	90	100		中央制御室：完全全周断熱 格納庫：140t 貫通フラッグ 溢水源：補助蒸気供給配管 1B 一転部 破損区画：D-1 温度センサー検知→自然隔離	ASO	A/B	26.1m	3A-非管理区域空調機器室 電気ヒータ (VSR2A) 出口空 気温度 (2)	3T3-2603	77	90	
			4B中央制御室循環 流量調整ダンパ	4HK-D-2886								3D-非管理区域空調機器室 電気ヒータ (VSR2B) 出口空 気温度 (2)	3T3-2607			
			4A中央制御室循環 流量調整ダンパ	4HK-D-2885								3C-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2)	3T3-2604			
			4B中央制御室循環 流量調整ダンパ	4HK-D-2886								3E-非管理区域空調機器室 電気ヒータ (VSR2C) 出口空 気温度 (2)	3T3-2603			
			4A中央制御室空調 ファン出口ダンパ	4D-VS-500A								3D-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (1)	3T3-2604			
			4B中央制御室空調 ファン出口ダンパ	4D-VS-600B								3D-非管理区域空調機器室 電気ヒータ (VSR2D) 出口空 気温度 (2)	3T3-2607			
			4A中央制御室空調 ファン入口ダンパ	4FS-600A								3A-安全補機用閉鎖室 給気ファン	3VSR27A			
			4B中央制御室空調 ファン入口ダンパ	4FS-600B								3B-安全補機用閉鎖室 給気ファン	3VSR27B			
			4A中央制御室空調 ファン出口流量	4FS-2910								3A-非管理区域空調機器室 電気ヒータ	3F32A			
			4B中央制御室空調 ファン出口流量	4FS-2911								3D-非管理区域空調機器室 電気ヒータ	3F32B			
			4A中央制御室循環ファン 現場操作箱	4LB-95								3C-非管理区域空調機器室 電気ヒータ	3F32C			
			4B中央制御室循環ファン 現場操作箱	4LB-96								3D-非管理区域空調機器室 電気ヒータ	3F32D			
			4A中央制御室空調ファン 現場操作箱	4LB-101								3D-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2)	3T3-2605			
			4B中央制御室空調ファン 現場操作箱	4LB-102								3A-安全補機用閉鎖室 給気ユニット-冷水温度制御弁	3TCV-2774			
			4A中央制御室空調ユニット-冷水温度制御弁	4TCV-2878								3D-安全補機用閉鎖室 給気ユニット-冷水温度制御弁	3TCV-2775			
			4B中央制御室空調ユニット-冷水温度制御弁	4TCV-2879												
			4A中央制御室空調ファン	-												
			4B中央制御室空調ファン	-												
			4A中央制御室循環ファン	-												
			4B中央制御室循環ファン	-												
			4A-中央制御室非常用給気ファン	4VSR22A												
			4A中央制御室非常用 給気ファン入口ダンパ	4D-VS-600A												
			4A中央制御室非常用 循環ファン出口流量	4FS-2904												
			4B中央制御室非常用 循環ファン出口流量	4FS-2905												
			4A中央制御室非常用 給気ファン現場操作箱	4LB-97												
			4B中央制御室非常用 給気ファン現場操作箱	4LB-98												
			4A中央制御室非常用 給気ファン入口ダンパ	4D-VS-600B												
			4B中央制御室非常用 給気ファン	4VSR22B												
			4A中央制御室外気 取入流量調整ダンパ	4HK-D-2874												
			4B中央制御室外気 取入流量調整ダンパ	4HK-D-2875												

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料20）

大飯発電所3 / 4号炉					女川原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉					相違理由															
大飯4号炉 想定破損に伴う蒸気影響評価結果(5/7)																														
対象範囲	補所	評価区画	防護対象設備		環境解析結果(最大値)		環境解析結果(グラフ)		想定破損箇所	場所	評価区画	防護対象設備		環境解析結果(最大値)		環境解析結果(グラフ)		相違理由												
			名称	番号	温度(℃)	湿度(%RH)	赤実線：完全全周破損 青実線：1/4Dr貫通クラック	温度(℃)				湿度(%RH)	名称	番号	温度(℃)	湿度(%RH)	温度		湿度											
補助蒸気供給配管	初副建屋E.L.+26.1m	D-1	4A中央制御室事故時外気取入流量調節ダンパ	4BCD-2889	95	100		溢水源：補助蒸気供給配管 1B 一般部 破損区画：D-1 温度センサ検知→自動隔離	AS3	24.0m	FF-6	3A-D-CV内循環ユニット補機冷却水入口	3A-CC-200A	72	92		溢水源：AS3 補一般部 破損区画：FF-6	【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違 【大飯】 記載表現の相違												
			4A中央制御室事故時流量調節ダンパ	4BCD-2891				3A-CV内循環ユニット補機冷却水出口				3A-CC-200A																		
			4B中央制御室事故時流量調節ダンパ	4BCD-2892				3B-D-CV内循環ユニット補機冷却水出口				3B-CC-200B																		
			4A中央制御室事故時外気取入流量設定器	4BC-2874																										
			4B中央制御室事故時外気取入流量設定器	4BC-2889																										
			4A中央制御室事故時外気取入調節ダンパ流量設定器	4BC-2890																										
			4B中央制御室事故時外気取入調節ダンパ流量設定器	4BC-2891																										
			4A中央制御室事故時蒸機ダンパ流量設定器	4BC-2892																										
			4安全系電気配室給気止めダンパA	4D-VS-532				88				100					溢水源：補助蒸気供給配管 3B 一般部 破損区画：D-3 温度センサ検知→自動隔離		AS3	24.0m	FF-6	3A-燃料貯留用水ポンプ	3BFPA	81	100		溢水源：AS3 3/4Dr 一般部 破損区画：FF-6			
			4安全系電気配室給気止めダンパB	4D-VS-533																		3B-燃料貯留用水ポンプ	3BFPB							
			4安全系電気配室排気止めダンパB	4D-VS-537																		3C-燃料貯留用水ビレット	3CF1400							
			34A安全補機閉器室空調ファン現場操作箱	34LB-20																		3C-燃料貯留用水ビレット	3CF1401							
			34A安全補機閉器室空調ファン	34TCV-2798																										
			34A安全補機閉器室空調ファン	-																										
			D-4	4安全系電気配室排気止めダンパA																		4D-VS-536	61				100		溢水源：補助蒸気供給配管 3B 一般部 破損区画：D-4 温度センサ検知→自動隔離	AS3
34B安全補機閉器室空調ファン現場操作箱	34LB-21	3C-CV内循環ユニット補機冷却水出口	3C-CC-200C																											
34B安全補機閉器室空調ユニット冷水温度制御弁	34TCV-2799	3D-D-CV内循環ユニット補機冷却水出口	3D-CC-200D																											
34B安全補機閉器室空調ファン	-																													
D-5	34B安全補機閉器室空調ファン	-	77	91		溢水源：補助蒸気供給配管 4B 一般部 破損区画：D-5 温度センサ検知→自動隔離																								


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料20）

大飯発電所3 / 4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由			
大飯4号炉 想定破損に伴う蒸気影響評価結果(6/7)															
対象範囲	場所	評価区画	防護対象設備		環境解析結果(最大値)		環境解析結果(グラフ)		温度(℃)	湿度(%)	破損区画	システム検知→遠隔手動隔離	破損区画	システム検知→遠隔手動隔離	相違理由
			名称	番号	温度(℃)	湿度(%)	破損区画	システム検知→遠隔手動隔離							
蒸気発生器ブローイング E.L.ナ サ ル 配 管	原子炉 辺建 屋 E.L. ナ サ ル 配 管	A-3	4Aアニュラス 全量排気弁	4V-VS- 102A	87	100	溢水源：蒸気発生器フローダウンサン プル配管 3/80B SDサンプル冷却器入口管台 破損区画：A-1 システム検知→遠隔手動隔離 								【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違 【大飯】 記載表現の相違
			4Bアニュラス 全量排気弁	4V-VS- 102B											
			4Aアニュラス 少量排気弁	4V-VS- 103A											
			4Bアニュラス 少量排気弁	4V-VS- 103B											
	B-1	4A副翼用空気 供給母管圧力	4PT- 1800	95	100	溢水源：蒸気発生器フローダウンサン プル配管 3/4B ベネ 破損区画：B-1 システム検知→遠隔手動隔離 									
		4A4D格納容器再循環 ユニット冷却水供給 ライン格納容器隔離弁	4V-CC- 189A												
		4A格納容器再循環 ユニット冷却水戻り ライン格納容器隔離弁	4V-CC- 198A												
		4B格納容器再循環 ユニット冷却水戻り ライン格納容器隔離弁	4V-CC- 198B												
		4A副翼用空気 格納容器隔離弁	4V-IA- 508A												



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料20）

大飯発電所3 / 4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由			
大飯4号炉 想定破損に伴う蒸気影響評価結果(7/7)															
対象範囲	場所	評価区分	防護対象設備		環境解析結果(最大値)	環境解析結果(グラフ)		対象範囲	場所	評価区分	防護対象設備	環境解析結果(最大値)	環境解析結果(グラフ)		
			名称	番号		温度(℃)	湿度(%RH)						温度(℃)	湿度(%RH)	
蒸気発生器ブローダウンポンプ配管	原子炉周辺建屋E.L. + 17.1m	B-2	4Aアニュラス空気浄化ファン	4VSP9A	95	100	実測値：完全全周結露 青実線：1/4Dr貫通クランク 漏水源：蒸気発生器ブローダウンポンプ配管 3/4B ベネ 破損区画：B-1 システム検知→遠隔手動隔離 	【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違 【大飯】 記載表現の相違							
			4Bアニュラス空気浄化ファン	4VSP9B											
			4Aアニュラス戻りダンパ	4D-VS-104A											
			4Bアニュラス戻りダンパ	4D-VS-104B											
			4格納容器圧力(広域)Ⅰ	4PT-950											
			4格納容器圧力(広域)Ⅲ	4PT-952											
			4Aアニュラス排気ダンパ	4D-VS-101A											
			4Bアニュラス排気ダンパ	4D-VS-101B											
			41次冷却材ポンプ冷却水供給ライン格納容器隔離弁	4V-CC-403											
			41次冷却材ポンプ冷却水戻りライン格納容器隔離弁	4V-CC-429											
			4C RDM常時ユニット・余熱抽出冷却器冷却水供給ラインCV隔離弁	4V-CC-342											
			4C RDM常時ユニット・余熱抽出冷却器冷却水戻りラインCV隔離弁	4V-CC-365											
			4Aアニュラス空気浄化ファン現場操作箱	4LB-52											
			4Bアニュラス空気浄化ファン現場操作箱	4LB-53											




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料20）

大飯発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">補足資料</p> <p>4-7 蒸気拡散解析における解析区画の分割による影響について</p> <p>GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析では、解析区画内物理量を平均値で計算する集中定数系モデルで解き、雰囲気温度に最も影響を与える空調の分岐でノードを分割している。</p> <p>本資料は、そのノード分割方法の妥当性について確認したものである。</p> <p>なお、ノード分割方法の妥当性は、「分割感度の確認」及び「集中定数系モデルの適用性」の2つの観点から確認した。</p> <p>1. 分割感度の確認</p> <p>「分割感度の確認」については、防護対象設備の設置されている区画に注目して影響の有無を評価した。具体的には、図1のフローに基づき、防護対象設備が設置されている全解析区画を次の3パターンに分けて評価した。防護対象設備設置区画ごとの評価パターンは別表にまとめている。</p>  <p style="text-align: center;">図1 解析区画の分割影響の評価フロー</p> <p>・パターン1 直接噴射による影響で評価（21区画）</p> <p>破損区画は、区画を分割すればするほど破損点のごく近傍の区画は系統温度に漸近していくため、GOTHIC で算出した雰囲気温度とは別に配管と防護対象設備との位置関係から直接噴射による影響を評価し問題のないことを確認している。（補足資料 4-6）</p>		<p>III. 蒸気拡散解析における解析区画の分割による影響について</p> <p>GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析では、解析区画内物理量を平均値で計算する集中定数系モデルで解き、雰囲気温度に最も影響を与える空調の分岐でノードを分割している。</p> <p>本資料は、そのノード分割方法の妥当性について確認したものである。</p> <p>なお、ノード分割方法の妥当性は、「分割感度の確認」及び「集中定数系モデルの適用性」の2つの観点から確認した。</p> <p>1. 分割感度の確認</p> <p>「分割感度の確認」については、防護対象設備の設置されている区画に注目して影響の有無を評価した。具体的には、図1のフローに基づき、防護対象設備が設置されている全解析区画を次の3パターンに分けて評価した。防護対象設備設置区画ごとの評価パターンは別表2にまとめている。</p>  <p style="text-align: center;">図1 解析区画の分割影響の評価フロー</p> <p>・パターン1 直接噴射による影響で評価（10区画）</p> <p>破損区画は、区画を分割すればするほど破損点のごく近傍の区画は系統温度に漸近していくため、GOTHIC で算出した雰囲気温度とは別に配管と防護対象設備との位置関係から直接噴射による影響を評価し問題のないことを確認している。（補足説明資料 23）</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違 【大飯】 記載方針の相違 泊の破損配管からの蒸気噴流の影響等については補足説明資料23にまとめて記載する。</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・パターン2 設置区画が120℃を超えることはないため評価終了（20区画）</p> <p>防護対象設備が設置されている区画が破損区画でない場合に、バスで接続された隣接する解析区画の雰囲気温度が120℃以下であれば防護対象設備の設置されている区画は120℃以上になることはないため問題ない。</p> <p>・パターン3 設置区画の分割感度を確認し評価（1区画）</p> <p>防護対象設備が設置されている区画が破損区画でない場合に、バスで接続された隣接する解析区画の雰囲気温度が120℃を超えている場合、解析区画をさらに分割すれば、防護対象設備の設置位置によっては、120℃を超える可能性があるため分割感度を確認し評価する。（次ページ以降）</p>  <p>図2 パターン1～3の例</p> <p>分割感度の確認対象となったのは4号炉区画A-14である。図3に区画A-14の隣接区画A-18が120℃を越える場合の解析結果(破損区画A-18 (3/4B一般部))を示す。</p>  <p>図3 大飯4号炉 原子炉周辺建屋</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>		<p>・パターン2 設置区画が120℃を超えることはないため評価終了（20区画）</p> <p>防護対象設備が設置されている区画が破損区画でない場合に、バスで接続された隣接する解析区画の雰囲気温度が120℃以下であれば防護対象設備の設置されている区画は120℃以上になることはないため問題ない。</p> <p>・パターン3 設置区画の分割感度を確認し評価（0区画）</p> <p>防護対象設備が設置されている区画が破損区画でない場合に、バスで接続された隣接する解析区画の雰囲気温度が120℃を超えている場合、解析区画をさらに分割すれば、防護対象設備の設置位置によっては、120℃を超える可能性があるため分割感度を確認し評価する。なお、本条件に相当する区画はなかったことを確認している。</p>  <p>図2 パターン1～3の例</p>	<p>【大飯】 <u>設計方針の相違</u> 泊ではパターン3の区画は存在しない。</p> <p>【大飯】 <u>設計方針の相違</u> 泊ではパターン3の区画は存在しないため、分割感度の確認を実施しない。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>この時、A-14は46℃と評価しているが、隣接するA-18が128℃となっていることから、A-14を分割すればA-18近傍の区画において120℃よりも高くなる可能性があるためA-14をさらに3分割して解析した（図4）</p>  <p>図4 区画A-14の3分割後の結果</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> <p>分割後のA-14（14-1、14-2、14-3）は分割前のA-14（ベースケース）と比較しても有意な差はなかった。これは、A-14が空調の給気区画であり、破損区画A-18はその下流側にあるためA-18で蒸気が漏れいしてもA-14に流れ込みにくいためであると考えられる。</p> <p>以上から、区画A-14を1つの解析区画として扱うことは妥当である。</p> <p>なお、隣接区画A-18の補助蒸気供給配管からの直接噴出による、区画A-14の防護対象設備への影響を確認したところ、100℃となり健全性が確保できることを確認した。</p>			<p>【大阪】 設計方針の相違 泊ではパターン3の区画は存在しないため、分割感度の確認を実施しない。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料20）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 集中定数系モデルの適用性について</p> <p>GOTHICには、解析区画内物理量を平均値で計算する集中定数系モデル、区画内の温度分布を算出する分布定数系モデルがある。今回の蒸気拡散解析では、下記理由により区画内の詳細な温度分布を求める必要性が無いことから、集中定数系モデルを採用した。</p> <p>(理由)</p> <ul style="list-style-type: none"> 区画ごとに温度センサを設置しており、温度センサは温度上昇の早い天井付近に配置していることから、防護対象設備設置位置よりも早く温度上昇を検知できる。このため、仮に区画内に温度分布があった場合、蒸気漏えい検知及び隔離対策における温度検出性に対して保守側に作用する。 本解析の目的は蒸気配管破損時に防護対象設備が機能喪失しないことを確認することであり、防護対象設備の確認済耐環境温度120℃に対し、保守的な解析条件（補足資料4-1）で実施した解析結果でも十分なマージンを有するように（最高温度が100℃程度となるように）蒸気漏えい検知及び隔離対策をとっていることから、詳細な温度分布を知る必要性がない。  <p>図5 集中定数系モデル適用性のイメージ</p> <p>今回の蒸気拡散解析で集中定数系モデルを採用する理由は先述のとおりであるが、採用することに問題がないかについては、蒸気放出流量に注目して NUPEC 試験、HDR 試験の2つの試験結果から考察した。表1に各試験条件と GOTHIC 解析条件を、図6、7に各試験結果を示す。</p> <p>・NUPEC 試験 (M-3 シリーズ)</p> <p>S62~H4 にかけて実施された可燃性ガス濃度分布、混合挙動試験であり、一連の試験の内、放出水蒸気による格納容器内循環確認として格納容器内に水蒸気のみを流入させ、各区画内温度分布、圧力計測を実施した試験。今回の解析条件に比較的近い蒸気放出流量の試験条件で実施している。</p>	<p>2. 集中定数系モデルの適用性について</p> <p>GOTHICには、解析区画内物理量を平均値で計算する集中定数系モデル、区画内の温度分布を算出する分布定数系モデルがある。今回の蒸気拡散解析では、下記理由により区画内の詳細な温度分布を求める必要性が無いことから、集中定数系モデルを採用した。</p> <p>(理由)</p> <ul style="list-style-type: none"> 区画ごとに温度センサを設置しており、温度センサは温度上昇の早い天井付近に配置していることから、防護対象設備設置位置よりも早く温度上昇を検知できる。このため、仮に区画内に温度分布があった場合、蒸気漏えい検知及び隔離対策における温度検出性に対して保守側に作用する。 本解析の目的は蒸気配管破損時に防護対象設備が機能喪失しないことを確認することであり、防護対象設備の確認済耐環境温度120℃に対し、保守的な解析条件（補足説明資料17）で実施した解析結果でも十分なマージンを有するように（最高温度が100℃程度となるように）蒸気漏えい検知及び隔離対策をとっていることから、詳細な温度分布を知る必要性がない。  <p>図3 集中定数系モデル適用性のイメージ</p> <p>今回の蒸気拡散解析で集中定数系モデルを採用する理由は先述のとおりであるが、採用することに問題がないかについては、蒸気放出流量に注目して NUPEC 試験、HDR 試験の2つの試験結果から考察した。表1に各試験条件と GOTHIC 解析条件を、図4、5に各試験結果を示す。</p> <p>・NUPEC 試験 (M-3 シリーズ)</p> <p>S62~H4 にかけて実施された可燃性ガス濃度分布、混合挙動試験であり、一連の試験の内、放出水蒸気による格納容器内循環確認として格納容器内に水蒸気のみを流入させ、各区画内温度分布、圧力計測を実施した試験。今回の解析条件に比較的近い蒸気放出流量の試験条件で実施している。</p>	<p>相違理由</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 防護対象設備の確認済耐環境温度120℃に対する保守的な解析条件については補足説明資料17にまとめて記載する。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）





第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																														
<p>・HDR試験 (Test V21.1)</p> <p>GOTHICコードによる蒸気拡散解析の妥当性確認のためにドイツの廃炉施設を用いて実施された試験であり、压力容器から2相流（蒸気、水）を放出させ、各区画の温度や圧力計測を実施した試験。今回の解析条件より大きい蒸気放出流量の試験条件で実施している。</p> <p>表1 GOTHIC解析条件、NUPEC試験条件、HDR試験条件の比較</p> <table border="1" data-bbox="116 496 680 799"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">初期温度 (°C)</th> <th rowspan="2">放出物</th> <th colspan="3">放出物諸元</th> <th rowspan="2">自由体積 (m³)</th> </tr> <tr> <th>流量 (kg/sec)</th> <th>時間</th> <th>温度 (°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GOTHIC解析</td> <td>40</td> <td>蒸気</td> <td>0.07~1.6</td> <td>隔離まで</td> <td>170</td> <td>180~1,380^{※1}</td> </tr> <tr> <td>NUPEC試験</td> <td>室温</td> <td>蒸気</td> <td>0.33</td> <td>30 min</td> <td>128</td> <td>1,300</td> </tr> <tr> <td>HDR試験</td> <td>25</td> <td>蒸気、水</td> <td>4.0×10³ (at 5sec)^{※2}</td> <td>25 sec</td> <td>318^{※3}</td> <td>11,300</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 大飯3号炉及び4号炉における破損区画の体積 ※2 破断直後の5.4×10³ kg/secから徐々に減少し、25秒後に放出終了 ※3 压力容器内の加圧水時の温度であり、破断点から放出する瞬間に飽和温度となる</p>		初期温度 (°C)	放出物	放出物諸元			自由体積 (m ³)	流量 (kg/sec)	時間	温度 (°C)	GOTHIC解析	40	蒸気	0.07~1.6	隔離まで	170	180~1,380 ^{※1}	NUPEC試験	室温	蒸気	0.33	30 min	128	1,300	HDR試験	25	蒸気、水	4.0×10 ³ (at 5sec) ^{※2}	25 sec	318 ^{※3}	11,300		<p>・HDR試験 (Test V21.1)</p> <p>GOTHICコードによる蒸気拡散解析の妥当性確認のためにドイツの廃炉施設を用いて実施された試験であり、压力容器から二相流（蒸気、水）を放出させ、各区画の温度や圧力計測を実施した試験。今回の解析条件より大きい蒸気放出流量の試験条件で実施している。</p> <p>表1 GOTHIC解析条件、NUPEC試験条件、HDR試験条件の比較</p> <table border="1" data-bbox="1288 531 1852 711"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">初期温度 (°C)</th> <th rowspan="2">放出物</th> <th colspan="3">放出物諸元</th> <th rowspan="2">自由体積 (m³)</th> </tr> <tr> <th>流量 (kg/sec)</th> <th>時間</th> <th>温度 (°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GOTHIC解析</td> <td>40</td> <td>蒸気</td> <td>0.054~3.2</td> <td>隔離まで</td> <td>170</td> <td>20~3,010^{※1}</td> </tr> <tr> <td>NUPEC試験</td> <td>室温</td> <td>蒸気</td> <td>0.33</td> <td>30 min</td> <td>128</td> <td>1,300</td> </tr> <tr> <td>HDR試験</td> <td>25</td> <td>蒸気、水</td> <td>4.0×10³ (at 5sec)^{※2}</td> <td>25 sec</td> <td>318^{※3}</td> <td>11,300</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 泊発電所3号炉における破損区画の体積 ※2 破断直後の5.4×10³ kg/secから徐々に減少し、25秒後に放出終了 ※3 压力容器内の加圧水時の温度であり、破断点から放出する瞬間に飽和温度となる</p>		初期温度 (°C)	放出物	放出物諸元			自由体積 (m ³)	流量 (kg/sec)	時間	温度 (°C)	GOTHIC解析	40	蒸気	0.054~3.2	隔離まで	170	20~3,010 ^{※1}	NUPEC試験	室温	蒸気	0.33	30 min	128	1,300	HDR試験	25	蒸気、水	4.0×10 ³ (at 5sec) ^{※2}	25 sec	318 ^{※3}	11,300	<p>【大飯】 記載方針の相違 プラントの相違により、パラメータが異なる。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違 建屋名称の相違</p>
				初期温度 (°C)	放出物	放出物諸元			自由体積 (m ³)																																																								
	流量 (kg/sec)	時間	温度 (°C)																																																														
GOTHIC解析	40	蒸気	0.07~1.6	隔離まで	170	180~1,380 ^{※1}																																																											
NUPEC試験	室温	蒸気	0.33	30 min	128	1,300																																																											
HDR試験	25	蒸気、水	4.0×10 ³ (at 5sec) ^{※2}	25 sec	318 ^{※3}	11,300																																																											
	初期温度 (°C)	放出物	放出物諸元			自由体積 (m ³)																																																											
			流量 (kg/sec)	時間	温度 (°C)																																																												
GOTHIC解析	40	蒸気	0.054~3.2	隔離まで	170	20~3,010 ^{※1}																																																											
NUPEC試験	室温	蒸気	0.33	30 min	128	1,300																																																											
HDR試験	25	蒸気、水	4.0×10 ³ (at 5sec) ^{※2}	25 sec	318 ^{※3}	11,300																																																											



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<div data-bbox="125 220 676 783" style="border: 1px solid black; height: 350px; width: 246px;"></div> <p data-bbox="309 794 492 815">図6 NUPEC 試験結果</p> <div data-bbox="125 842 676 871" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p data-bbox="152 847 645 866">枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> </div> <p data-bbox="125 930 181 951">(考察)</p> <p data-bbox="107 963 692 1227">蒸気放出流量が比較的小さい場合は、蒸気漏えい初期に約10℃程度の分布が見られるが、今回の蒸気拡散解析の目的は蒸気配管破損時に防護対象設備が機能喪失しないことを確認することであり、防護対象設備の確認済耐環境温度120℃に対し、保守的な解析条件で実施した解析結果でも十分なマージンを有するように（最高温度が100℃程度となるように）蒸気漏えい検知及び隔離対策をとっていることから防護対象設備にとって有意な差とはならない。</p> <p data-bbox="107 1240 692 1362">また、最も高い位置に設置している温度計の温度が早く上昇していることから、温度センサを天井付近に設置すれば蒸気漏えい開始直後に区画内に温度分布があったとしても防護対象設備設置位置よりも早く温度上昇を検知できる。</p>		<div data-bbox="1283 185 1845 788" style="border: 1px solid black; height: 378px; width: 251px;"></div> <p data-bbox="1480 794 1664 815">図4 NUPEC 試験結果</p> <div data-bbox="1317 823 1800 852" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p data-bbox="1411 828 1796 847">枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> </div> <p data-bbox="1294 930 1350 951">(考察)</p> <p data-bbox="1283 963 1865 1227">蒸気放出流量が比較的小さい場合は、蒸気漏えい初期に約10℃程度の分布が見られるが、今回の蒸気拡散解析の目的は蒸気配管破損時に防護対象設備が機能喪失しないことを確認することであり、防護対象設備の確認済耐環境温度120℃に対し、保守的な解析条件で実施した解析結果でも十分なマージンを有するように（最高温度が100℃程度となるように）蒸気漏えい検知及び隔離対策をとっていることから防護対象設備にとって有意な差とはならない。</p> <p data-bbox="1283 1240 1865 1362">また、最も高い位置に設置している温度計の温度が早く上昇していることから、温度センサを天井付近に設置すれば蒸気漏えい開始直後に区画内に温度分布があったとしても防護対象設備設置位置よりも早く温度上昇を検知できる。</p>	<p data-bbox="1870 794 1933 815">【大阪】</p> <p data-bbox="1870 831 1991 852">記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p data-bbox="129 236 448 327">配管破断時の破断流出を模擬して、压力容器から水、蒸気を放出させ、破損区画に設置した2つの温度計で温度変化を計測</p>  <p data-bbox="235 587 609 638">2つの測定点における蒸気はほとんど見られない</p>  <p data-bbox="324 965 481 989">図7 HDR 試験結果</p> <p data-bbox="123 1029 683 1125">(考察) 蒸気放出流量が比較的大きな（放出開始後 100℃を超えるような）場合は、区画内の温度分布がほとんど見られない。</p> <p data-bbox="123 1173 683 1268">以上により、今回の蒸気拡散解析では区画内の詳細な温度分布を求める必要性がなく、集中定数系モデルが適用できることを確認できた。</p>	<p data-bbox="873 140 1097 164">女川原子力発電所2号炉</p>	<p data-bbox="1500 140 1646 164">泊発電所3号炉</p> <p data-bbox="1294 223 1601 295">配管破断時の破断流出を模擬して、压力容器から水、蒸気を放出させ、破損区画に設置した2つの温度計で温度変化を計測</p>  <p data-bbox="1400 587 1774 638">2つの測定点における蒸気はほとんど見られない</p>  <p data-bbox="1489 965 1646 989">図5 HDR 試験結果</p> <p data-bbox="1288 1029 1848 1125">(考察) 蒸気放出流量が比較的大きな（放出開始後 100℃を超えるような）場合は、区画内の温度分布がほとんど見られない。</p> <p data-bbox="1288 1173 1848 1268">以上により、今回の蒸気拡散解析では区画内の詳細な温度分布を求める必要性がなく、集中定数系モデルが適用できることを確認できた。</p>	<p data-bbox="1960 140 2049 164">相違理由</p> <p data-bbox="1870 965 1993 1021">【大飯】 記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																				
(参考) 集中定数系モデルと分布定数系モデル		(参考) 集中定数系モデルと分布定数系モデル																																					
<p>表2 集中定数系と分布定数系の比較</p> <table border="1" data-bbox="116 284 680 603"> <thead> <tr> <th></th> <th>集中定数系モデル</th> <th>分布定数系モデル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区画 (ノード)</td> <td>ノード内の物理量をノードの平均値で計算。</td> <td>ノード内をサブノードに分割し、各サブノードで物理量の変化を計算。</td> </tr> <tr> <td>モデリング</td> <td>ノードバス</td> <td>ノードバス+有限差分</td> </tr> <tr> <td>次元</td> <td>1次元</td> <td>多次元</td> </tr> <tr> <td>適用する 事象</td> <td>・空間内が均質となる ・流れが1次元のとみなせる。</td> <td>・空間内が非均質となる ・多次元流れを考慮する必要がある。</td> </tr> <tr> <td>適用例</td> <td>LOCA時CV健全性評価CVモデル</td> <td>自然対流冷却評価の空間モデル</td> </tr> </tbody> </table>		集中定数系モデル	分布定数系モデル	区画 (ノード)	ノード内の物理量をノードの平均値で計算。	ノード内をサブノードに分割し、各サブノードで物理量の変化を計算。	モデリング	ノードバス	ノードバス+有限差分	次元	1次元	多次元	適用する 事象	・空間内が均質となる ・流れが1次元のとみなせる。	・空間内が非均質となる ・多次元流れを考慮する必要がある。	適用例	LOCA時CV健全性評価CVモデル	自然対流冷却評価の空間モデル		<p>表2 集中定数系と分布定数系の比較</p> <table border="1" data-bbox="1288 284 1852 483"> <thead> <tr> <th></th> <th>集中定数系モデル</th> <th>分布定数系モデル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区画 (ノード)</td> <td>ノード内の物理量をノードの平均値で計算。</td> <td>ノード内をサブノードに分割し、各サブノードで物理量の変化を計算。</td> </tr> <tr> <td>モデリング</td> <td>ノードバス</td> <td>ノードバス+有限差分</td> </tr> <tr> <td>次元</td> <td>1次元</td> <td>多次元</td> </tr> <tr> <td>適用する 事象</td> <td>・空間内が均質となる ・流れが1次元のとみなせる。</td> <td>・空間内が非均質となる ・多次元流れを考慮する必要がある。</td> </tr> <tr> <td>適用例</td> <td>LOCA時CV健全性評価CVモデル</td> <td>自然対流冷却評価の空間モデル</td> </tr> </tbody> </table>		集中定数系モデル	分布定数系モデル	区画 (ノード)	ノード内の物理量をノードの平均値で計算。	ノード内をサブノードに分割し、各サブノードで物理量の変化を計算。	モデリング	ノードバス	ノードバス+有限差分	次元	1次元	多次元	適用する 事象	・空間内が均質となる ・流れが1次元のとみなせる。	・空間内が非均質となる ・多次元流れを考慮する必要がある。	適用例	LOCA時CV健全性評価CVモデル	自然対流冷却評価の空間モデル	
	集中定数系モデル	分布定数系モデル																																					
区画 (ノード)	ノード内の物理量をノードの平均値で計算。	ノード内をサブノードに分割し、各サブノードで物理量の変化を計算。																																					
モデリング	ノードバス	ノードバス+有限差分																																					
次元	1次元	多次元																																					
適用する 事象	・空間内が均質となる ・流れが1次元のとみなせる。	・空間内が非均質となる ・多次元流れを考慮する必要がある。																																					
適用例	LOCA時CV健全性評価CVモデル	自然対流冷却評価の空間モデル																																					
	集中定数系モデル	分布定数系モデル																																					
区画 (ノード)	ノード内の物理量をノードの平均値で計算。	ノード内をサブノードに分割し、各サブノードで物理量の変化を計算。																																					
モデリング	ノードバス	ノードバス+有限差分																																					
次元	1次元	多次元																																					
適用する 事象	・空間内が均質となる ・流れが1次元のとみなせる。	・空間内が非均質となる ・多次元流れを考慮する必要がある。																																					
適用例	LOCA時CV健全性評価CVモデル	自然対流冷却評価の空間モデル																																					
 <p>集中定数系</p> <p>分布定数系</p>		 <p>集中定数系</p> <p>分布定数系</p>																																					
<p>図8 流況モデル</p>		<p>図6 流況モデル</p>	<p>【大阪】 記載表現の相違</p>																																				

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大阪発電所3 / 4号炉

別表

大阪3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(1/4)

設置場所	設置区画	防護対象設備 名称	番号	設置区画 平均気温 度 ^{※1} (C)	破損 区画 ^{※2}	隣接区画 平均気温 度 ^{※3} (C)	パターン 種別 ^{※4}	
原子炉 周辺建屋 E.L. + 17.1m	A-7	3体格納タンク出口第1止め弁	3LCV-121B	66	-	76	2	
	A-7	3体格納タンク出口第2止め弁	3LCV-121C					
	A-9	3号炉ほう酸注入ライン補給弁	3V-CS-573	86	-	118	2	
	A-13		3B燃料取替用水ポンプ	-				
			3B燃料取替用水ポンプ現場操作箱	3LB-33	82	-	96	2
	A-15		3B燃料取替用水ポンプ現場操作箱	3LB-34				
			3Aよう素除去薬品注入ライン第1止め弁	3V-CP-054A				
	A-16		3Bよう素除去薬品注入ライン第1止め弁	3V-CP-054B	82	-	84	2
			3Aよう素除去薬品注入ライン第2止め弁	3V-CP-056A				
	A-16		3Bよう素除去薬品注入ライン第2止め弁	3V-CP-056B				
			3燃料取替用水ヒット水位I	3LT-1400	84	-	82	2
	A-16		3燃料取替用水ヒット水位II	3LT-1401				
			3燃料取替用水ヒット水位III	3LT-1402				
	A-16		3燃料取替用水ヒット水位IV	3LT-1403				
			3充てんライン格納容器隔離弁	3V-CS-157				
	B-3		31次冷却材ポンプ封水戻りライン格納容器隔離弁	3V-CS-312	95	○	-	1
			3E冷却材ポンプ封水戻りライン格納容器隔離弁	3PT-1810				
	B-4		3格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁	3PT-951				
		3格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁	3PT-952					
B-4		3B3格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁	3V-CC-189B	50	-	95	2	
		3B4格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁	3V-CC-198C					
B-5		3B5格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁	3V-CC-198D					
		3B6格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁	3V-IA-508B					
A-3		3A燃料取替用水ポンプ現場操作箱	3V-CP-024A	46	-	95	2	
		3B燃料取替用水ポンプ現場操作箱	3V-CP-024B					
A-3		3A1ニュートラス全量排気弁	3V-VS-102A	76	○	-	1	
		3A2ニュートラス全量排気弁	3V-VS-102B					
A-12		3A3ニュートラス少量排気弁	3V-VS-103A					
		3A4ニュートラス少量排気弁	3V-VS-103B					
A-12		3B1ほう酸タンク水位	3LT-206	96	○	-	1	
		3B2ほう酸タンク水位	3LT-208					

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

別表2

泊発電所3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(1/5)

想定 破損 原因 系統	高さ 評価 区画	防護対象設備		設置 区画 平均気温 度 ^{※1} (C)	破損 区画 ^{※2}	隣接区画 平均気温 度 ^{※3} (C)		パターン 種別 ^{※4}
		名称	番号			区画	温度	
A/B 17.0m	CF-12	3A-ほう酸タンク水位 (I)	3LT-206	59	-	CF-9	43	2
						CF-13	58	
		CF-14	58					
		CF-15	58					
		CF-16	57					
		CF-20	57					
	CF-14	3-ほう酸注入タンク入口弁A	3V-S1-032A	58	-	CF-12	59	2
							3-ほう酸注入タンク入口弁B	3V-S1-032B
		3A-ほう酸ポンプ	3CSP2A					
		3B-ほう酸ポンプ	3CSP2B					
		CF-15	59				2	
		CF-16	59				2	
C/D/E 抽出 ライン	CF-27	3-格納容器圧力 (I)	3PT-090	70	-	CF-24	80	2
						CF-28	69	
		CF-25	62					
		CF-27	40					
		CF-28	75					
		CF-27	62					
	CF-28	3B-1格納容器圧力 (II)	3PT-091	73	-	CF-29	75	2
							CF-29	75
		3B-1格納容器圧力 (III)	3PT-092					
		CF-29	75					
		CF-29	75					
		CF-29	75					
CF-30	3A-1格納容器圧力 (III)	3PT-090	77	-	CF-21	75	2	
						CF-22		75
	3A-1格納容器圧力 (IV)	3PT-091						
	CF-22	75						
	CF-22	75						
	CF-22	75						
CF-31	3A-1格納容器圧力 (IV)	3PT-091	107	○	-	-	1	
								CF-29
	3A-1格納容器圧力 (V)	3PT-092						
	CF-29	75						
	CF-29	75						
	CF-29	75						
A/B 17.0m 中間床	CF-31	3-ほう酸注入タンク出口 C/V 外側隔離弁A	3V-S1-036A	105	-	CF-31	107	2
						CF-33	97	
	3-ほう酸注入タンク出口 C/V 外側隔離弁B	3V-S1-036B						
	CF-33	97						
	3-補助高圧注入ライン C/V 外側隔離弁	3V-S1-061						
	CF-35	78						
CF-32	3A-1格納容器スプレイ冷却器出口 C/V 外側隔離弁	3V-CP-013A						
CF-32	3B-1格納容器スプレイ冷却器出口 C/V 外側隔離弁	3V-CP-013B						

※1 GOIHC 解析による設置区画の最高温度
 ※2 “○”：設置区画が破損区画，“-”：設置区画は破損区画ではない
 ※3 GOIHC 解析による隣接区画の最高温度 (設置区画が破損区画の場合は-)
 ※4 図2の蒸気噴流等の影響評価フローに対応したパターン種別

相違理由

【大阪】
[記載方針の相違](#)
 【大阪】
[記載表現の相違](#)
 【大阪】
[設計方針の相違](#)
[プラント設計の相違](#)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉							女川原子力発電所2号炉							泊発電所3号炉							相違理由							
大飯3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(2/4)														泊発電所3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(2/5)														
設置場所	設置区画	防護対象設備		設置区画帯閉気温度 ^{※1} (℃)	破損区画 ^{※2}	隣接区画帯閉気温度 ^{※3} (℃)	パターン ^{※4}	設置区画帯閉気温度 ^{※1} (℃)	破損区画 ^{※2}	隣接区画帯閉気温度 ^{※3} (℃)	パターン ^{※4}	設置区画帯閉気温度 ^{※1} (℃)	破損区画 ^{※2}	隣接区画帯閉気温度 ^{※3} (℃)	パターン ^{※4}													
		名称	番号														名称	番号	名称	番号	名称	番号						
原子炉 隣接建屋 E. L. + 26.0m	C-1	3復水ピット水位Ⅲ	3L3-3760	87	○	-	1								【大飯】 記載表現の相違 【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違													
		3復水ピット水位Ⅳ	3L3-3761																									
		Ⅰ3A主蒸気圧力	3PT-466																									
		Ⅱ3A主蒸気圧力	3PT-466																									
		Ⅲ3A主蒸気圧力	3PT-467																									
		Ⅳ3A主蒸気圧力	3PT-468																									
		Ⅰ3B主蒸気圧力	3PT-470																									
		Ⅱ3B主蒸気圧力	3PT-470																									
		Ⅲ3B主蒸気圧力	3PT-471																									
		Ⅳ3B主蒸気圧力	3PT-472																									
		Ⅰ3C主蒸気圧力	3PT-478																									
		Ⅱ3C主蒸気圧力	3PT-485																									
		Ⅲ3C主蒸気圧力	3PT-486																									
		Ⅳ3C主蒸気圧力	3PT-487																									
		Ⅰ3D主蒸気圧力	3PT-488																									
		Ⅱ3D主蒸気圧力	3PT-495																									
		Ⅲ3D主蒸気圧力	3PT-496																									
		Ⅳ3D主蒸気圧力	3PT-498																									
		制御建屋 E. L. + 26.1m	D-1					3A中央制御室循環流量調節ダンパ	3HCD-2885	95	○	-	1															
3B中央制御室循環流量調節ダンパ	3HCD-2886																											
3A中央制御室循環ダンパ流量設定	3HC-2885																											
3B中央制御室循環ダンパ流量設定	3HC-2886																											
3A中央制御室循環ファン入口ダンパ	3D-VS-604A																											
3B中央制御室循環ファン入口ダンパ	3D-VS-604B																											
3A中央制御室循環ファン現場操作箱	3LB-95																											
3B中央制御室循環ファン現場操作箱	3LB-96																											
3A中央制御室循環ファン	-																											
3B中央制御室循環ファン	-																											
3A中央制御室空調ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2878																											
3B中央制御室空調ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2879																											
3A中央制御室空調ファン出口流量	3FS-2910																											
3B中央制御室空調ファン出口流量	3FS-2911																											
3A中央制御室空調ファン出口ダンパ	3D-VS-603A																											
3B中央制御室空調ファン出口ダンパ	3D-VS-603B																											
想定破損箇所 系統	C/CES 抽出 ライン			評価区画	防護対象設備		設置区画帯閉気温度 ^{※1} (℃)	破損区画 ^{※2}	隣接区画帯閉気温度 ^{※3} (℃)					パターン ^{※4}	設置区画帯閉気温度 ^{※1} (℃)	破損区画 ^{※2}	隣接区画帯閉気温度 ^{※3} (℃)	パターン ^{※4}										
					名称	番号													名称	番号	区画	温度						
					R/B 33.1m	CF-35													3 A-アニュラス排気ダンパ	3D-VS-101A	78	-	-	2	-	-	-	-
		3 B-アニュラス排気ダンパ	3D-VS-101B							CF-32	105																	
		3 A-アニュラス空気浄化ファン	3SP9A							CF-36	68																	
		3 B-アニュラス空気浄化ファン	3SP9B							-	-																	
		3 A-アニュラス量排気弁	3V-VS-103A							CF-35	78																	
		R/B 60.3m	CF-36		3 A-アニュラス戻りダンパ	3PVD-237A				68	-	-	2						-	-	-	-	-	-	-			
					3 B-アニュラス戻りダンパ	3PVD-239B																				-	-	
		A/B 2.5m 2.5m	AF-7		3 A-余熱除去冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-117A				71	-	-	2						-	-	-	-	-	-	-	-		
					3 A-精納容器スプレイ冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-117A																					AF-4	113
					3 B-余熱除去冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-117B																					AF-10	51
					3 A-精納容器スプレイ冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-117B																					AF-6	49
					3 B-余熱除去冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-117B																					AF-7	71
					3 A-精納容器スプレイ冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-117B																					AF-13	66
					3 B-余熱除去冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-117B																					AF-9	43
					3 A-精納容器スプレイ冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-117B																					AF-16	43
					3 A-余熱除去ポンプ出口流量 (I)	3FT-601																					AF-5	57
					3 B-余熱除去ポンプ出口流量 (II)	3FT-611																					AF-13	66
A/B 10.3m	BF-9			3 A-充てんポンプ	3CSPIA	53	-	-	2					-	-	-	-	-									-	-
		3 B-充てんポンプ	3CSPIB	BF-6	61																							
		3 C-充てんポンプ	3CSPIC	BF-10	54																							
		3 C-充てんポンプ	3CSPIC	BF-10	54																							
R/B 10.3m	BF-13	3 C-より非除沫薬品タンク 注入ライン止め弁	3V-CF-654A	41	○	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-													
		3 C-より非除沫薬品タンク 注入ライン止め弁	3V-CF-654B													-	-											
		3 A-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水入口弁	3V-CC-101A													BF-7	62											
R/B 10.3m	BF-16	3 B-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水入口弁	3V-CC-101B	37	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-													
		3 A-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-101A													BF-26	53											
		3 B-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-101B													BF-18	50											
		3 A-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-101B													BF-28	46											
BF-18	BF-18	3 A-使用済燃料ピットポンプ	3SPPIA	51	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-														
		3 B-使用済燃料ピットポンプ	3SPPIB												BF-17	49												

※1 GOthic 解析による設置区画の最高温度
 ※2 “○”：設置区画が破損区画、“-”：設置区画は破損区画ではない
 ※3 GOthic 解析による隣接区画の最高温度（設置区画が破損区画の場合は-）
 ※4 図2の蒸気噴流等の影響評価フローに対応したパターン種別

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料 20）

大飯発電所3 / 4号炉						女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉						相違理由																	
大飯3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(3/4)						泊発電所3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(3/5)										相違理由																	
設置場所	設置区画	防護対象設備		設置区画 実測気温度 ^{※1} (℃)	破損 区画 ^{※2}	隣接区画 実測気温度 ^{※3} (℃)	パターン ^{※4}	想定 評価 温度	評価 区画	防護対象設備		設置 区画 実測気 温度 ^{※1} (℃)	破損 区画 ^{※2}	隣接区画 実測気温度 ^{※3} (℃)	パターン ^{※4}	相違理由																	
		名称	番号							名称	番号																						
制御建屋 E, L, + 26.1m	D-2	3A中央制御室空調ファン現場操作箱	3LB-101	102	○	-	I		E/B 16.2m 中間床	E/B-15	3-1 1 種制御タンク出口第1止め弁	3LCT-121B	82	-	E/B-14	82	2	【大飯】 記載表現の相違															
		3B中央制御室空調ファン現場操作箱	3LB-102								3-1 緊急はく放注入弁	3Y-CS-541																					
		3A中央制御室空調ファン	-								3-1 1 種制御タンク出口第2止め弁	3LCT-121C																					
		3B中央制御室空調ファン	3VSP22A								3-1 2 号LPエバ付機械 冷却水戻りライン第1止め弁	3Y-CC-301																					
		3A中央制御室非常用蓄熱ファン 入口ダンパ	3D-VS-602A								3-1 冷却機付水ピット側入口弁A	3LCT-121D																					
		3A中央制御室非常用蓄熱ファン 出口流量	3FS-2904								3-1 冷却機付水ピット側入口弁B	3LCT-121E																					
		3B中央制御室非常用蓄熱ファン 出口流量	3FS-2905								3-1 1 号LPエバ付機械 冷却水戻りライン第2止め弁	3Y-CC-302																					
		3A中央制御室非常用蓄熱ファン 現場操作箱	3LB-97								3-1 冷却機付水ピット側入口弁 入口CV外側風櫃弁	3Y-CC-422																					
		3B中央制御室非常用蓄熱ファン 現場操作箱	3LB-98								3-1 冷却機付水ピット側入口弁 入口CV外側風櫃弁	3Y-CC-420																					
		3B中央制御室非常用蓄熱ファン 入口ダンパ	3D-VS-602B								3-1 1 号冷却材ポンプ 機械冷却水入口止め弁	3Y-CC-501																					
		3B中央制御室非常用蓄熱ファン	3VSP22B								3-1 1 号冷却材ポンプ 機械冷却水入口CV外側風櫃弁	3Y-CC-503																					
		3A中央制御室外気取入流量調節 ダンパ	3HCD-2874								3-1 1 号冷却材ポンプ 機械冷却水出口CV外側風櫃弁	3Y-CC-528																					
		3A中央制御室事故時外気取入流量 調節ダンパ	3HCD-2875								3 A-1 蓄電池室排気ファン	3VSP31A																					
		3A中央制御室事故時外気取入流量 調節ダンパ	3HCD-2889								3 B-1 蓄電池室排気ファン	3VSP31B																					
		3B中央制御室事故時外気取入流量 調節ダンパ	3HCD-2890								3 A-1 中央制御室給気ファン	3VSP21A																					
		3A中央制御室事故時外気取入流量 調節ダンパ	3HCD-2891								3 B-1 中央制御室給気ファン	3VSP21B																					
		3B中央制御室事故時外気取入流量 調節ダンパ	3HCD-2892								3 A-1 非管理区域空調機器室 室内空気温度 (1)	3TS-2909																					
		3A中央制御室外気取入調節ダン パ流量設定器	3HC-2874								3 A-1 非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2)	3TS-2901																					
		3B中央制御室外気取入調節ダン パ流量設定器	3HC-2875								3 B-1 非管理区域空調機器室 室内空気温度 (1)	3TS-2904																					
		3A中央制御室事故時外気取入調 節ダンパ流量設定器	3HC-2889								3 C-1 非管理区域空調機器室 室内空気温度 (1)	3TS-2905																					
		3B中央制御室事故時外気取入調 節ダンパ流量設定器	3HC-2890								3 C-1 非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2)	3TS-2900																					
		3A中央制御室事故時蓄熱ダンパ 流量設定器	3HC-2891								3 A-1 中央制御室給気ファン 出口ダンパ	3D-VS-603A																					
		3B中央制御室事故時蓄熱ダンパ 流量設定器	3HC-2892								3 B-1 中央制御室給気ファン 出口ダンパ	3D-VS-603B																					
		D-4	3安全系電気盤室排気止めダンパ A								3D-VS-536	78							○	-	I		A/B 31.0m	E/B-2			80	○	-	-	I		
											3安全系電気盤室給気止めダンパ A	3D-VS-532																					
											3安全系電気盤室給気止めダンパ B	3D-VS-533							92	○	-	I											
											3安全系電気盤室排気止めダンパ B	3D-VS-537																					
											34D安全補機用制御室空調ユニット 冷水温度制御弁	34TCV-2801																					

※1 GOthic 解析による設置区画の最高温度
 ※2 “○”：設置区画が破損区画、“-”：設置区画は破損区画ではない
 ※3 GOthic 解析による隣接区画の最高温度（設置区画が破損区画の場合へ）
 ※4 図2の蒸気噴流等の影響評価フローに対応したパターン種別

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大飯発電所3号炉							女川原子力発電所2号炉							泊発電所3号炉							相違理由
大飯3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(4/4)														泊発電所3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(4/5)							
設置場所	設置区画	防護対象設備		設置区画 最高気温 度 ^{※1} (℃)	破損 区画 ^{※2}	隣接区画 最高気温 度 ^{※3} (℃)	パターン ※4	設置場所	設置区画	防護対象設備		設置区画 最高気温 度 ^{※1} (℃)	破損 区画 ^{※2}	隣接区画 最高気温 度 ^{※3} (℃)		パターン ※4	相違理由				
		名称	番号							名称	番号			区画	温度						
制御建屋 E.L. + 26.1m	D-5	34D安全補機閉閉器室空調ファン	-	92	○	-	1	原子炉 周辺建屋 E.L. + 17.1m	EF-3	3A-中央制御室外気取入 風量調節ダンパ/流量設定器	3W-2823	99	○	-	-	1	【大飯】 記載表現の相違 【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違				
		34D安全補機閉閉器室空調ファン 現場操作箱	34LB-14							3B-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ	3W-4023										
	D-6	34C安全補機閉閉器室空調ファン 現場操作箱	34LB-13	98	○	-	1			3B-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ	3D-19-402B										
		34C安全補機閉閉器室空調ユニット 冷水温度調節弁	34TCV-2800							3A-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ	3D-19-402A										
	A-2	34廃棄物処理建屋冷却水供給ライン第1止め弁(3号機側)	34V-CC-600	65	-	108	2			3A-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ	3D-19-402A										
		34廃棄物処理建屋冷却水供給ライン第2止め弁(4号機側)	34V-CC-601							3B-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ	3D-19-402B										
	原子炉 周辺建屋 E.L. + 17.1m	B-1	34制御用空気供給母管圧力	3PT-1800	95	○	-			1	3A-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ							3D-19-402A			
			34D格納容器再循環ユニット冷却水供給ライン格納容器隔離弁	3V-CC-189A							3B-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ							3D-19-402B			
		34格納容器再循環ユニット冷却水供給ライン格納容器隔離弁	3V-CC-198A	3A-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ							3D-19-402A										
		34制御用空気格納容器隔離弁	3V-IA-508A	3B-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ							3D-19-402B										
34Aニュラス空気浄化ファン		3VSF9A	3A-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ	3D-19-402A																	
34Bニュラス空気浄化ファン		3VSF9B	3B-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ	3D-19-402B																	
34Aニュラス戻りタンク		3D-VS-104A	3A-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ	3D-19-402A																	
34Bニュラス戻りタンク		3D-VS-104B	3B-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ	3D-19-402B																	
3格納容器圧力(戻戻)Ⅰ		3PT-952	3A-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ	3D-19-402A																	
3格納容器圧力(戻戻)Ⅱ		3PT-953	3B-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ	3D-19-402B																	
B-2	34制御用空気格納容器隔離弁	3V-IA-508A	95	-	95	2	3A-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ	3D-19-402A													
	34Aニュラス空気浄化ファン	3VSF9A					3B-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ	3D-19-402B													
原子炉 周辺建屋 E.L. + 17.1m	B-2	31次冷却材ポンプ冷却水供給ライン格納容器隔離弁	3V-CC-403	95	-	95	2	3A-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ	3D-19-402A												
		31次冷却材ポンプ冷却水戻りライン格納容器隔離弁	3V-CC-429					3B-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ	3D-19-402B												
	3C RDM冷却ユニット・余剰抽出冷却器冷却水供給ラインCV隔離弁	3V-CC-342	3A-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ					3D-19-402A													
	3C RDM冷却ユニット・余剰抽出冷却器冷却水戻りラインCV隔離弁	3V-CC-365	3B-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ					3D-19-402B													
	34Aニュラス空気浄化ファン現場操作箱	3LB-52	3A-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ					3D-19-402A													
	34Bニュラス空気浄化ファン現場操作箱	3LB-53	3B-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ					3D-19-402B													
	※1 GOTHC解析による設置区画の最高温度 ※2 ○：設置区画が破損区画 -：設置区画は破損区画ではない ※3 GOTHC解析による隣接区画の最高温度（設置区画が破損区画の場合は-） ※4 図1の評価フローに対応したパターン種別							※1 GOTHC解析による設置区画の最高温度 ※2 “○”：設置区画が破損区画、“-”：設置区画は破損区画ではない ※3 GOTHC解析による隣接区画の最高温度（設置区画が破損区画の場合は-） ※4 図2の蒸気噴流等の影響評価フローに対応したパターン種別													

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大飯発電所3 / 4号炉						女川原子力発電所2号炉						泊発電所3号炉						相違理由						
大飯4号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(1/4)												泊発電所3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(5/5)												【大飯】 記載表現の相違 【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違
設置場所	設置区画	防護対象設備		設置区画 最高温度 (°C)	破損 区画 ^{※2}	隣接区画 最高温度 (°C)	パター ン ^{※4}	型式	高さ	設置区画	防護対象設備		設置 区画 最高温 度(°C) ※3	破損 区画 ^{※2}	隣接区画 最高温度 (°C) ^{※3}	パター ン ^{※4}								
		名称	番号								名称	番号												
原子炉 周辺建屋 E.L. + 17.1m	A-7	4体積制御タンク出口第1止め弁	4LCV-121B	79	-	79	2	A55	24.9m	T7	O	-	-	-	-	1								
			4体積制御タンク出口第2止め弁	4LCV-121C																				
	A-9	4緊急ほうげん注入ライン補給弁	4V-CS-573	82	-	100	2																	
	A-14		4廃棄物処理建屋冷却水供給ライン第1止め弁(4号機側)	4V-CC-605	65	-	128										3							
			4廃棄物処理建屋冷却水供給ライン第2止め弁(4号機側)	4V-CC-606																				
	A-15		4Aより蒸気非蒸気注入ライン第1止め弁	4V-CP-054A																				
			4Bより蒸気非蒸気注入ライン第1止め弁	4V-CP-054B	65	-	66										2							
	A-16		4Aより蒸気非蒸気注入ライン第2止め弁	4V-CP-056A																				
			4Bより蒸気非蒸気注入ライン第2止め弁	4V-CP-056B																				
	B-3		4燃料取扱用水ピット水位I	4LT-1400																				
			4燃料取扱用水ピット水位II	4LT-1401	66	-	65										2							
	B-4		4燃料取扱用水ピット水位III	4LT-1402																				
			4燃料取扱用水ピット水位IV	4LT-1403																				
	B-5		4冷却水ライン格納容器隔離弁	4V-CS-157	95	O	-										1							
			41次冷却材ポンプ針水戻りライン格納容器第2隔離弁	4V-CS-312																				
	B-6		4格納容器スプレイヘッド冷却器出口格納容器隔離弁	4PT-1810	56	-	95										2							
		4格納容器圧力(広域)II	4PT-951																					
A-12		4格納容器圧力(広域)IV	4PT-953																					
		4格納容器スプレイヘッド冷却器出口格納容器隔離弁	4V-CP-024A	46	-	95	2																	
A-13		4Aより格納容器隔離弁	4V-CP-024B																					
		4Bより格納容器隔離弁	4V-CP-024C	85	O	-	1																	
原子炉 周辺建屋 E.L. + 26.0m	C-1		4燃料取扱用水ポンプ	-																				
			4燃料取扱用水ポンプ設置操作	4B-23	81	O	-	1																
		4燃料取扱用水ポンプ設置操作	4B-24																					
		4取水ピット水位I	4LT-3760	65	-	69	2																	
		4取水ピット水位II	4LT-3761																					
	C-2		I 4A主蒸気圧力	4PT-465																				
			II 4A主蒸気圧力	4PT-466																				
			III 4A主蒸気圧力	4PT-467																				
			IV 4A主蒸気圧力	4PT-468																				
			I 4B主蒸気圧力	4PT-475																				
			II 4B主蒸気圧力	4PT-476																				
			III 4B主蒸気圧力	4PT-477																				
			IV 4B主蒸気圧力	4PT-478																				
			I 4C主蒸気圧力	4PT-485	69	-	70	2																
			II 4C主蒸気圧力	4PT-486																				
			III 4C主蒸気圧力	4PT-487																				
		IV 4C主蒸気圧力	4PT-488																					
		I 4D主蒸気圧力	4PT-495																					
		II 4D主蒸気圧力	4PT-496																					
	III 4D主蒸気圧力	4PT-497																						
	IV 4D主蒸気圧力	4PT-498																						

※1 GOHIC 解析による設置区画の最高温度
 ※2 “O”：設置区画が破損区画。“-”：設置区画は破損区画ではない
 ※3 GOHIC 解析による隣接区画の最高温度（設置区画が破損区画の場合は-）
 ※4 図2の蒸気噴流等の影響評価フローに対応したパターン種別

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大飯発電所3 / 4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由
大飯4号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(2/4)												【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違
設置場所	設置区画	防護対象設備		設置区画 常時気温度 ^② (℃)	破損 区画 ^③	隣接区画 常時気温度 ^④ (℃)	パター ン ^①					
原子炉 周辺建屋 E.L. + 26.0m	C-2	4A主蒸気隔離弁	4V-MS-533A 付基パネル	69	-	70	2					
		4B主蒸気隔離弁	4V-MS-533B 付基パネル									
		4C主蒸気隔離弁	4V-MS-533C 付基パネル									
		4D主蒸気隔離弁	4V-MS-533D 付基パネル									
前御建屋 E.L. + 26.1m	D-1	4A中央制御室蒸気流量調節ダンパ	4HC-D-2885	95	○	-	1					
		4B中央制御室蒸気流量調節ダンパ	4HC-D-2886									
		4A中央制御室蒸気流量調節ダンパ流量設定	4HC-2885									
		4B中央制御室蒸気流量調節ダンパ流量設定	4HC-2886									
		4A中央制御室空調ファン出口ダンパ	4D-VS-603A									
		4B中央制御室空調ファン出口ダンパ	4D-VS-603B									
		4A中央制御室蒸気流量調節ファン入口ダンパ	4D-VS-604A									
		4B中央制御室蒸気流量調節ファン入口ダンパ	4D-VS-604B									
		4A中央制御室空調ファン出口流量	4FS-2910									
		4B中央制御室空調ファン出口流量	4FS-2911									
		4A中央制御室蒸気流量調節ファン現場操作箱	4LB-95									
		4B中央制御室蒸気流量調節ファン現場操作箱	4LB-96									
		4A中央制御室空調ファン現場操作箱	4LB-101									
		4B中央制御室空調ファン現場操作箱	4LB-102									
		4A中央制御室空調ユニット冷水循環制御弁	4TCV-2878									
		4B中央制御室空調ユニット冷水循環制御弁	4TCV-2879									
		4A中央制御室空調ファン	-									
		4B中央制御室空調ファン	-									
		4A中央制御室蒸気流量調節ファン	-									
		4B中央制御室蒸気流量調節ファン	-									
		4A中央制御室非常用蒸気ファン	4VSP22A									
		4A中央制御室非常用蒸気ファン入口ダンパ	4D-VS-602A									
		4A中央制御室非常用蒸気ファン出口流量	4FS-2904									
		4B中央制御室非常用蒸気ファン出口流量	4FS-2905									
		4A中央制御室非常用蒸気ファン現場操作箱	4LB-97									

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料20）

大飯発電所3 / 4号炉						女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉			相違理由					
大飯4号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(3/4)																	
設置場所	設置区画	防護対象設備		設置区画 要綱気温 度 ⁽¹⁾ (℃)	破損 区画 ⁽²⁾	防護区画 要綱気温 度 ⁽³⁾ (℃)	パターン ⁽⁴⁾										
		名称	番号														
削管建屋 E.L. + 26.1m	D-1	4B中央制御室非常用 排風ファン取組機作箱	4LB-98	95	○	-	1										
		4B中央制御室非常用 排風ファン入口ダンパ	4D-VS-602B														
		4B中央制御室 非常用排風ファン	4VSP22B														
		4A中央制御室外気取入流量調節 ダンパ	4HKD-2874														
		4B中央制御室外気取入流量調節 ダンパ	4HKD-2875														
		4A中央制御室事故時 外気取入流量調節ダンパ	4HKD-2889														
		4B中央制御室事故時 外気取入流量調節ダンパ	4HKD-2890														
		4A中央制御室事故時 排風流量調節ダンパ	4HKD-2891														
		4B中央制御室事故時 排風流量調節ダンパ	4HKD-2892														
		4A中央制御室外気取入調節 ダンパ流量設定器	4HC-2874														
		4B中央制御室外気取入調節 ダンパ流量設定器	4HC-2875														
		4A中央制御室事故時外気取入調 節ダンパ流量設定器	4HC-2889														
		4B中央制御室事故時外気取入調 節ダンパ流量設定器	4HC-2890														
		4A中央制御室事故時 排風ダンパ流量設定器	4HC-2891														
		4B中央制御室事故時 排風ダンパ流量設定器	4HC-2892														
		削管建屋 E.L. + 26.1m	D-3					4安全系電気盤室給気止めダンパ A	4D-VS-532	88	○	-	1				
								4安全系電気盤室給気止めダンパ B	4D-VS-533								
								4安全系電気盤室排気止めダンパ B	4D-VS-537								
D-4	34A安全補機閉閉器室空調ファン 取組機作箱		34LB-20	61	○	-	1										
	34A安全補機閉閉器室空調ユニッ ト冷水温度制御弁		34TCV-2798														
	34A安全補機閉閉器室空調ファン		-														
	4安全系電気盤室排気止めダンパ A		4D-VS-536														
	34B安全補機閉閉器室空調ファン 取組機作箱		34LB-21														
	34B安全補機閉閉器室空調ユニッ ト冷水温度制御弁		34TCV-2799														
	34B安全補機閉閉器室空調ファン		-														
D-5	34B安全補機閉閉器室空調ファン 取組機作箱	34LB-21	77	○	-	1											
	34B安全補機閉閉器室空調ユニッ ト冷水温度制御弁	34TCV-2799															
	34B安全補機閉閉器室空調ファン	-															

【大飯】
 設計方針の相違
 プラント設計の相違



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料20）

大飯発電所3 / 4号炉					女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉			相違理由	
大飯4号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(4/4)												
設置場所	設置区画	防護対象設備		設置区画 最高温度 度 ^{※1} (℃)	破損 区画 ^{※2}	隣接区画 最高温度 度 ^{※3} (℃)	パター ン ^{※4}					
原子炉 周辺建屋 E.L. + 17.1m	A-3	4Aアニュラス全量排気弁	4V-VS-102A	87	-	106	2					
		4Bアニュラス全量排気弁	4V-VS-102B									
		4Aアニュラス少量排気弁	4V-VS-103A									
		4Bアニュラス少量排気弁	4V-VS-103B									
	B-1	4A副用空気配給装置圧力	4PT-1800	95	○	-	1					
		4A格納容器再循環ユニット冷却 水供給ライン格納容器隔離弁	4V-CC-189A									
		4B格納容器再循環ユニット冷却 水戻りライン格納容器隔離弁	4V-CC-198A									
		4B格納容器再循環ユニット冷却 水戻りライン格納容器隔離弁	4V-CC-198B									
		4A副用空気格納容器隔離弁	4V-IA-506A									
		4B副用空気格納容器隔離弁	4V-IA-506B									
	B-2	4Aアニュラス空気浄化ファン	4VSP9A	95	-	95	2					
		4Bアニュラス空気浄化ファン	4VSP9B									
		4Aアニュラス戻りタンバ	4B-VS-104A									
		4Bアニュラス戻りタンバ	4B-VS-104B									
		4格納容器圧力(蒸気)I	4PT-950									
		4格納容器圧力(蒸気)III	4PT-952									
		4Aアニュラス排気タンバ	4D-VS-101A									
		4Bアニュラス排気タンバ	4D-VS-101B									
		4.1次冷却材ポンプ冷却水供給ラ イン格納容器隔離弁	4V-CC-463									
		4.1次冷却材ポンプ冷却水戻りラ イン格納容器隔離弁	4V-CC-429									
		4C R DM冷却ユニット・余剰抽 出冷却器冷却水供給ラインCV隔 離弁	4V-CC-342									
		4C R DM冷却ユニット・余剰抽 出冷却器冷却水戻りラインCV隔 離弁	4V-CC-365									
		4Aアニュラス空気浄化ファン 現場操作箱	4LB-52									
	4Bアニュラス空気浄化ファン 現場操作箱	4LB-53										
	※1 GOHIC解析による設置区画の最高温度 ※2 ○：設置区画が破損区画；設置区画は破損区画ではない ※3 GOHIC解析による隣接区画の最高温度（設置区画が破損区画の場合は-） ※4 図1の評価フローに対応したパターン種別											
	【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違											




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料21）

大飯発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">添付資料 1.4.1-4 別紙3</p> <p style="text-align: center;">蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離について</p> <p>1. 概要</p> <p>蒸気漏えい時に防護対象設備への影響を緩和するため、漏えい検知用の温度センサ、補助蒸気を自動隔離するための蒸気止め弁及びこれらを監視制御する盤を中央制御室等に設けている（以下、まとめて「蒸気漏えい検知システム」とする）。</p> 		<p style="text-align: center;">補足説明資料21</p> <p style="text-align: center;">蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離について</p> <p>1. 概要</p> <p>蒸気漏えい時に防護対象設備への影響を緩和するため、漏えい検知用の温度検出器、補助蒸気を自動隔離するための蒸気シャ断弁及びこれらを監視制御する盤を常用系計装盤室及び中央制御室に設けている（以下まとめて「蒸気漏えい検知システム」とする）。</p> 	<p>【女川・大飯】 記載方針の相違 泊の蒸気影響評価は、熱流体解析コードを用いた蒸気拡散解析を実施しているため、評価実績のある大飯の添付資料、補足資料と比較した上で相違理由を明確にする。</p> <p>【大飯】 設備名称の相違 【大飯】 記載方針の相違 泊では、蒸気漏えい検知システムの盤の設置箇所が2か所のため、すべての設置箇所を記載する。</p>
<p style="text-align: center;">図1 蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離概要図</p> <p>2. 温度センサの配置について</p> <p>温度センサの配置方法には、「区画配置」、「特定配置」の2種類がある。</p> <p>(1) 区画配置</p> <p>蒸気漏えい影響範囲に設置されている防護対象設備の損傷を防止することを目的として、原則、蒸気拡散解析区画ごとに温度センサを1個設置する。ただし、以下の区画は除く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高エネルギー配管、防護対象設備が共にならない区画（パターン1） ・蒸気拡散解析結果、最高温度が60℃（防護対象設備の通常仕様温度程度）未満の区画（パターン2） ・蒸気拡散経路上の上流側解析区画に温度センサを設置することで蒸気漏えいを検知可能な下流側の解析区画（パターン3） 		<p style="text-align: center;">図1 蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離概要図</p> <p>2. 温度検出器の配置について</p> <p>温度検出器は、以下の「区画配置」の考え方に基づき配置している。</p> <p>(1) 区画配置</p> <p>蒸気漏えい影響範囲に設置されている防護対象設備の損傷を防止することを目的として、原則、蒸気拡散解析区画ごとに温度検出器を1個設置する。ただし、以下の区画は除く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高エネルギー配管、防護対象設備が共にならない区画（パターン1） ・蒸気拡散解析結果、最高温度が60℃（防護対象設備の通常仕様温度程度）未満の区画（パターン2） ・蒸気拡散経路上の上流側解析区画に温度検出器を設置することで蒸気漏えいを検知可能な下流側の解析区画（パターン3） 	<p>【大飯】 設備名称の相違 【大飯】 設計方針の相違 泊では、防護カバーを設置しないため、大飯のような防護カバー近傍に温度検出器を設置する特定配置は行わない。</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料21）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図2 区画配置温度センサ設置概念図</p> <p>(2) 特定配置</p> <p>防護カバーによる漏えい蒸気量の抑制対策との組合せで、全周破断に至る前の小漏えい段階での早期検知を目的として、区画配置温度センサとは別に、防護カバー近傍に温度センサを1個設置する。</p>  <p>図3 特定配置温度センサ設置概念図</p> <p>3. 系統からの漏えい検知及び隔離について</p> <p>蒸気漏えいの検知及び蒸気漏えい時の温度変化は系統ごとに異なるため温度変化に応じた検知及び隔離方法を選択することとしており、以下に系統ごとの設計条件を示す。</p> <p>(1) 補助蒸気供給配管について</p> <p>蒸気漏えい時に直ちに防護区画内の環境温度が上昇し、最高到達温度が確認済耐環境温度を超えるおそれがあるため、環境温度の上昇を解析区画に設置された区画配置温度センサによる警報で検知し、自動隔離する設計とする。また、自動隔離は、防護区画内の最高到達温度が、確認済耐環境温度に対して余裕を有する温度となるよう設計する。なお、中央制御室からの遠隔手動隔離も</p>		 <p>図2 区画配置温度検出器設置概念図</p> <p>3. 系統からの漏えい検知及び隔離について</p> <p>蒸気漏えいの検知及び蒸気漏えい時の温度変化は系統ごとに異なるため温度変化に応じた検知及び隔離方法を選択することとしており、以下に系統ごとの設計条件を示す。</p> <p>(1) 補助蒸気系統について</p> <p>蒸気漏えい時に直ちに防護区画内の環境温度が上昇し、最高到達温度が確認済耐環境温度を超えるおそれがあるため、環境温度の上昇を解析区画に設置された区画配置温度検出器による警報で検知し、自動隔離する設計とする。また、自動隔離は、防護区画内の最高到達温度が、確認済耐環境温度に対して余裕を有する温度となるよう設計する。なお、中央制御室からの遠隔手動隔離も</p>	<p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 設計方針の相違</p> <p>泊では、防護カバーを設置しないため、大飯のような防護カバー近傍に温度検出器を設置する特定配置は行わない。</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料21）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>可能な設計とする。</p> <p>具体的には、補助蒸気供給配管からの漏えい時の環境温度の変化は他の系統に比べ急（破損位置によっては、隔離をせずに環境温度が最高温度に到達すると防護対象設備の確認済耐環境温度を超える場合がある）であることから、防護区画内の温度が50℃以上で中央制御室に温度高警報が発信し、さらに60℃以上で温度異常高警報が発信するとともに蒸気止め弁が自動閉止し蒸気漏えいを停止させる設計とする。当該設計とすることで、防護区画内の最高到達温度が100℃程度に制限され、確認済耐環境温度120℃に対する余裕を確保する。</p> <p>また、隔離に必要となる蒸気漏えい検知システム（温度センサを除く）は蒸気影響範囲外の中央制御室等の制御建屋内及びタービン建屋に設置しているため、蒸気漏えいによる隔離機能への影響はない。</p> <p>なお、特定配置温度センサは、環境影響の大きいターミナルエンド部の早期漏えい検知が目的で設置していることから、蒸気止め弁の自動隔離機能は設けず、警報発信による運転員の確認、対応を促すものとする。警報設定値については検出点における平常時温度よりも有意に高い温度とする。</p>  <p>図4 補助蒸気供給配管の隔離略図</p> <p>(2) 抽出配管について</p> <p>蒸気漏えい時に防護区画内の環境温度が上昇するものの、最高到達温度が確認済耐環境温度以下となるため、温度センサによる警報（防護区画内が50℃以上で温度高警報、60℃以上で温度異常高警報）、運転員が監視している系統パラメータや系統の警報で検知し、遠隔手動隔離する設計とする。</p> <p>具体的には、抽出配管からの漏えい時の環境温度の変化は補助</p>	<p>可能な設計とする。</p> <p>具体的には、補助蒸気系統からの漏えい時の環境温度の変化は他の系統に比べ急（破損位置によっては、隔離をせずに環境温度が最高温度に到達すると防護対象設備の確認済耐環境温度を超える場合がある）であることから、防護区画内の温度が50℃以上で中央制御室に温度高警報が発信し、さらに60℃以上で温度異常高警報が発信するとともに蒸気しや断弁が自動閉止し蒸気漏えいを停止させる設計とする。当該設計とすることで、防護区画内の最高到達温度が100℃程度に制限され、確認済耐環境温度120℃に対する余裕を確保する。</p> <p>また、隔離に必要となる蒸気漏えい検知システム（温度検出器を除く）は蒸気影響範囲外の常用系計装盤室及び中央制御室並びにタービン建屋に設置しているため、蒸気漏えいによる隔離機能への影響はない。</p>  <p>図3 補助蒸気系統の隔離略図</p> <p>(2) 抽出配管について</p> <p>蒸気漏えい時に防護区画内の環境温度が上昇するものの、最高到達温度が確認済耐環境温度以下となるため、温度検出器による警報（防護区画内が50℃以上で温度高警報、60℃以上で温度異常高警報）、運転員が監視している系統パラメータや系統の警報で検知し、遠隔手動隔離する設計とする。</p> <p>具体的には、抽出配管からの漏えい時の環境温度の変化は補助</p>	<p>相違理由</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違</p> <p>泊では、蒸気漏えい検知システムの位置を明確に記載している。</p> <p>【大飯】 設計方針の相違</p> <p>泊では、防護カバーを設置しないため、大飯のような防護カバー近傍に特定配置温度検出器は設置しない。</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料21）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>蒸気供給配管に比べ穏やか（隔離をせずに環境温度が最高温度に到達したとしても防護対象設備の確認済耐環境温度以下）であり、運転員が中央制御室に発信した警報を確認後、対応操作に十分余裕を持って中央制御室から隔離弁を遠隔閉止することで、蒸気漏えいを停止させることができる。</p> <p>また、隔離に必要となる中央制御盤等は蒸気影響範囲外の中央制御室等の制御建屋内に設置しているため、蒸気漏えいによる隔離機能への影響はない。</p>  <p>図5 抽出配管の隔離略図</p> <p>(3) 蒸気発生器ブローダウンサンプル配管について</p> <p>蒸気漏えい時に防護区画内の環境温度が上昇するものの、最高到達温度が確認済耐環境温度以下となるため、温度センサによる警報（防護区画内が50℃以上で温度高警報、60℃以上で温度異常高警報）、運転員が監視している系統パラメータや系統の警報で検知し、遠隔手動隔離する設計とする。</p> <p>具体的には、蒸気発生器ブローダウンサンプル配管からの漏えい時の環境温度の変化は補助蒸気系に比べ穏やか（隔離をせずに環境温度が最高温度に到達したとしても防護対象設備の確認済耐環境温度以下）であり、運転員が中央制御室に発信した警報を確認後、例えば、図6のように貫通部から隔離弁の間で破損した場合は、対応操作に十分余裕を持って中央制御室から原子炉トリップし、制御弁を遠隔閉止することで、蒸気漏えいを停止させることができる。一方、隔離弁から冷却器の間で破断した場合は、隔離弁を遠隔閉止する。</p> <p>また、隔離に必要となる中央制御盤等は蒸気影響範囲外の中央制御室等の制御建屋内に設置しているため、蒸気漏えいによる隔離機能への影響はない。</p>	<p>蒸気系統に比べ穏やか（隔離をせずに環境温度が最高温度に到達したとしても防護対象設備の確認済耐環境温度以下）であり、運転員が中央制御室に発信した警報を確認後、対応操作に十分余裕を持って中央制御室から隔離弁を遠隔閉止することで、蒸気漏えいを停止させることができる。</p> <p>また、隔離に必要となる中央制御盤等は蒸気影響範囲外の常用系計装盤室及び中央制御室に設置しているため、蒸気漏えいによる隔離機能への影響はない。</p>  <p>図4 抽出配管の隔離略図</p>	<p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 泊では、蒸気漏えい検知システムの位置を明確に記載している。</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 泊では、蒸気発生器ブローダウン系統（主蒸気管室外）は、応力評価を実施して破損しない設計としている。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料21）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>図6 蒸気発生器ブローダウンサンプル配管の隔離略図</p>			
<p>4. システムの信頼性について</p> <p>(1) 安全機能の重要度及び信頼性について</p> <p>蒸気漏えい検知システムは、その機能喪失が原子炉施設の運転に直接重大な影響を与えるものではないため、MS-3の「異常状態への対応上必要な構築物、系統及び設備」として位置付け、多重化、多様化等の特に高い信頼性は不要としている。</p> <p>また、3. (1)のとおり、補助蒸気供給配管の隔離については、本システムに期待しているが、補助蒸気系の安全機能の重要度はPS-3に分類され、その機能喪失が原子炉施設の運転に直接重大な影響を与えるものではない。</p> <p>しかしながら、本システムの機能喪失と補助蒸気供給配管の破損が重畳した場合には、漏えい蒸気の影響により、重要度の高い防護対象設備の機能が喪失する可能性があることから、本システムの機能喪失は最小限にとどめる必要がある。</p> <p>(2) 信頼性に係る設備の特徴及び機能維持について</p> <p>蒸気漏えい検知システムは、蒸気拡散解析の解析区画内に設置している温度センサで検知し、制御建屋に設置している漏えい検知制御盤の監視制御回路に検知信号が送られ、盤内のリレーを動作させることで蒸気止め弁（電動弁）を閉止することができるシステムである。</p>		<p>4. システムの信頼性について</p> <p>(1) 安全機能の重要度及び信頼性について</p> <p>蒸気漏えい検知システムは、その機能喪失が原子炉施設の運転に直接重大な影響を与えるものではないため、MS-3の「異常状態への対応上必要な構築物、系統及び設備」として位置付け、多重化、多様化等の特に高い信頼性は不要としている。</p> <p>また、3. (1)のとおり、補助蒸気系統の隔離については、本システムに期待しているが、補助蒸気系の安全機能の重要度はPS-3に分類され、その機能喪失が原子炉施設の運転に直接重大な影響を与えるものではない。</p> <p>しかしながら、本システムの機能喪失と補助蒸気系統の破損が重畳した場合には、漏えい蒸気の影響により、重要度の高い防護対象設備の機能が喪失する可能性があることから、本システムの機能喪失は最小限にとどめる必要がある。</p> <p>(2) 信頼性に係る設備の特徴及び機能維持について</p> <p>蒸気漏えい検知システムは、蒸気拡散解析の解析区画内に設置している温度検出器で検知し、常用系計装盤室に設置している漏えい検知制御盤の監視制御回路に検知信号が送られ、盤内のリレーを動作させることで蒸気しゃ断弁（電動弁）を閉止することができるシステムである。</p>	<p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違</p> <p>泊では、蒸気漏えい検知システムの位置を明確に記載している。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料21）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図7 蒸気漏えい検知システム概要図</p> <p>本システムは、以下①～⑤のとおり確実に検知できるように、設備面、運用面を合わせて信頼性の高いものとしている。また、適切な保全計画を策定、実施することにより長期の機能維持を図る。</p> <p>①温度センサ及び検出回路の信頼性</p> <p>蒸気漏えい検知システムの温度センサの設置目的は、配管破断時の環境温度が120℃（電動弁、空気式作動弁等の防護対象設備の健全性確認温度）以下に緩和するよう隔離することである。</p> <p>設置目的において、温度計の種類としては、測温抵抗体、熱電対、液体膨張式温度計及び光ファイバ式温度計があるが、本システムは遠隔監視が必要であること[*]をふまえ、測温抵抗体、熱電対及び光ファイバ式温度計を選定候補とする。</p> <p>設計においては、本システムの設置目的を達成できるように、精度、応答性、温度範囲、衝撃、振動、寿命、保守性等をふまえた設計を行う。</p> <p>具体例として、計測精度の観点では、蒸気漏えいシステムとしての余裕が大きいため一般的な計装設計の観点から、計測精度を±2℃に収める設計とする。また、応答時間の観点では、解析の入力条件の観点から、測温抵抗体応答時間7秒（計測設備の応答時間10秒）以内に収める設計とする。さらに、設置環境の観点では、漏えい蒸気による影響が考えられるため、試験で検証された温度センサと同等のものを適用する設計とする。</p> <p>上記の設計要求事項に加え、適用実績が豊富な測温抵抗体を選定する。（詳細については表1参照。）</p> <p>さらに温度計を選定した後、設計の妥当性の確認として、詳細設計と解析入力条件の対比及び解析結果と蒸気暴露試験結果の対比による評価を実施する。</p>		 <p>図5 蒸気漏えい検知システム概要図</p> <p>本システムは、以下①～⑤のとおり確実に検知できるように、設備面、運用面を合わせて信頼性の高いものとしている。また、適切な保全計画を策定、実施することにより長期の機能維持を図る。</p> <p>①温度検出器及び検出回路の信頼性</p> <p>蒸気漏えい検知システムの温度検出器の設置目的は、配管破断時の環境温度が120℃（電動弁、空気式作動弁等の防護対象設備の健全性確認温度）以下に緩和するよう隔離することである。</p> <p>設置目的において、温度計の種類としては、測温抵抗体、熱電対、液体膨張式温度計及び光ファイバ式温度計があるが、本システムは遠隔監視が必要であること[*]をふまえ、測温抵抗体、熱電対及び光ファイバ式温度計を選定候補とする。</p> <p>設計においては、本システムの設置目的を達成できるように、精度、応答性、温度範囲、衝撃、振動、寿命、保守性等をふまえた設計を行う。</p> <p>具体例として、計測精度の観点では、蒸気漏えい検知システムとしての余裕が大きいため一般的な計装設計の観点から、計測精度を±2℃に収める設計とする。また、応答時間の観点では、解析の入力条件の観点から、測温抵抗体応答時間7秒（計測設備の応答時間10秒）以内に収める設計とする。さらに、設置環境の観点では、漏えい蒸気による影響が考えられるため、試験で検証された温度検出器と同等のものを適用する設計とする。</p> <p>上記の設計要求事項に加え、適用実績が豊富な測温抵抗体を選定する。（詳細については表1参照。）</p> <p>さらに温度計を選定した後、設計の妥当性の確認として、詳細設計と解析入力条件の対比及び解析結果と蒸気暴露試験結果の対比による評価を実施する。</p>	<p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違 記載の適正化</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料21）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
<p>なお、表2に測温抵抗体と熱電対の各特性（精度、応答性、計測温度範囲、耐衝撃、耐振動、寿命、保守性）の比較を示す。 ※ 液体膨張式温度計では遠隔監視ができない。</p>		<p>なお、表2に測温抵抗体と熱電対の各特性（精度、応答性、計測温度範囲、耐衝撃、耐振動、寿命、保守性）の比較を示す。 ※ 液体膨張式温度計では遠隔監視ができない。</p>													
<p>表1 温度センサの選定にかかる主な設計要求事項</p>		<p>表1 温度検出器の選定にかかる主な設計要求事項</p>	<p>【大飯】 設備名称の相違</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="114 352 398 384">主な設計要求事項</th> <th data-bbox="405 352 683 384">温度センサの選定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="114 389 398 564"> <p>設置目的</p> <ul style="list-style-type: none"> 蒸気漏えい時の環境を120℃（防護対象設備の健全性確認温度）以下まで緩和できるシステムを構築する。 自動/遠隔手動隔離機能を設置。 中央制御室に環境温度を表示/警報。（遠隔監視可能） 必要に応じ防護カバーを設置。 </td> <td data-bbox="405 389 683 564"> <p>温度センサの選定に関する要求は無い。ただし、遠隔監視可能なものに限る。 このため、測温抵抗体、熱電対及び差動ファイバ式温度計を選定の候補とする。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="114 569 398 745"> <p>設計</p> <ol style="list-style-type: none"> 原則として、当該システムは、MS-3に合致した設計とする。 当該システムは、緩和目的を達成できる応答時間と精度を有し、温度センサ、制御装置、弁で構成される。 ・計測精度は一般的な計装設計の観点から以下のとおり設計する。 計測精度：±2℃ <p>・応答時間は解析の入力条件の観点から、以下のとおり設計する。 応答時間：測温抵抗体7秒以内（計測設備10秒以内）</p> <p>・計測温度範囲は、故障の判別ができるよう、実際に使用する温度より裕度をもった設計とする。下限は、通常環境温度に裕度をもたせ、0℃とし、上限は、補助蒸気系の実運用の最高使用温度（170℃）に、裕度をもたせ185℃とする。（主目的は、50℃温度高警報、60℃温度異常高警報の発信である。）計測温度範囲：0～185℃</p> </td> <td data-bbox="405 569 683 1136"> <ol style="list-style-type: none"> 温度センサの選定に係る項目ではない。 以下のとおり示す。（詳細は表2参照。） <ul style="list-style-type: none"> 計測精度は、初期40℃で解析し、システムとして最大100℃程度に緩和していることから、一般的な温度センサの精度に対するシステム上の余裕は大きい。保守的に計測精度±2℃で設計することから、全ての温度センサが選定候補となる。 応答時間は、漏えい検知から隔離完了までの時間を、解析の入力条件としており、応答時間を踏まえて温度センサを選定する必要がある。しかしながら、一般的な温度センサの応答時間より余裕は大きい。ゆえに、全ての温度センサが選定候補となる。 計測温度範囲は、通常環境温度から、補助蒸気系の実運用の最高使用温度170℃までを計測できればよい。ゆえに、全ての温度センサが選定候補となる。 </td> </tr> </tbody> </table>	主な設計要求事項	温度センサの選定	<p>設置目的</p> <ul style="list-style-type: none"> 蒸気漏えい時の環境を120℃（防護対象設備の健全性確認温度）以下まで緩和できるシステムを構築する。 自動/遠隔手動隔離機能を設置。 中央制御室に環境温度を表示/警報。（遠隔監視可能） 必要に応じ防護カバーを設置。 	<p>温度センサの選定に関する要求は無い。ただし、遠隔監視可能なものに限る。 このため、測温抵抗体、熱電対及び差動ファイバ式温度計を選定の候補とする。</p>	<p>設計</p> <ol style="list-style-type: none"> 原則として、当該システムは、MS-3に合致した設計とする。 当該システムは、緩和目的を達成できる応答時間と精度を有し、温度センサ、制御装置、弁で構成される。 ・計測精度は一般的な計装設計の観点から以下のとおり設計する。 計測精度：±2℃ <p>・応答時間は解析の入力条件の観点から、以下のとおり設計する。 応答時間：測温抵抗体7秒以内（計測設備10秒以内）</p> <p>・計測温度範囲は、故障の判別ができるよう、実際に使用する温度より裕度をもった設計とする。下限は、通常環境温度に裕度をもたせ、0℃とし、上限は、補助蒸気系の実運用の最高使用温度（170℃）に、裕度をもたせ185℃とする。（主目的は、50℃温度高警報、60℃温度異常高警報の発信である。）計測温度範囲：0～185℃</p>	<ol style="list-style-type: none"> 温度センサの選定に係る項目ではない。 以下のとおり示す。（詳細は表2参照。） <ul style="list-style-type: none"> 計測精度は、初期40℃で解析し、システムとして最大100℃程度に緩和していることから、一般的な温度センサの精度に対するシステム上の余裕は大きい。保守的に計測精度±2℃で設計することから、全ての温度センサが選定候補となる。 応答時間は、漏えい検知から隔離完了までの時間を、解析の入力条件としており、応答時間を踏まえて温度センサを選定する必要がある。しかしながら、一般的な温度センサの応答時間より余裕は大きい。ゆえに、全ての温度センサが選定候補となる。 計測温度範囲は、通常環境温度から、補助蒸気系の実運用の最高使用温度170℃までを計測できればよい。ゆえに、全ての温度センサが選定候補となる。 		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1285 352 1570 384">主な設計要求事項</th> <th data-bbox="1576 352 1854 384">温度検出器の選定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1285 389 1570 501"> <p>設置目的</p> <ul style="list-style-type: none"> 蒸気漏えい時の環境を120℃（防護対象設備の健全性確認温度）以下まで緩和できるシステムを構築する。 自動/遠隔手動隔離機能を設置。 中央制御室に環境温度を表示/警報。（遠隔監視可能） 必要に応じ防護カバーを設置。 </td> <td data-bbox="1576 389 1854 501"> <p>温度検出器の選定に関する要求は無い。ただし、遠隔監視可能なものに限る。 このため、測温抵抗体、熱電対及び光ファイバ式温度計を選定の候補とする。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1285 505 1570 1043"> <p>設計</p> <ol style="list-style-type: none"> 原則として、当該システムは、MS-3に合致した設計とする。 当該システムは、緩和目的を達成できる応答時間と精度を有し、温度検出器、制御装置、弁で構成される。 ・計測精度は一般的な計装設計の観点から以下のとおり設計する。 計測精度：±2℃ <p>・応答時間は解析の入力条件の観点から、以下のとおり設計する。 応答時間：測温抵抗体7秒以内（計測設備10秒以内）</p> <p>・計測温度範囲は、故障の判別ができるよう、実際に使用する温度より裕度をもった設計とする。下限は、通常環境温度に裕度をもたせ、0℃とし、上限は、補助蒸気系の実運用の最高使用温度（170℃）に、裕度をもたせ185℃とする。（主目的は、50℃温度高警報、80℃温度異常高警報の発信である。）計測温度範囲：0～185℃</p> </td> <td data-bbox="1576 505 1854 1043"> <ol style="list-style-type: none"> 温度検出器の選定に係る項目ではない。 以下のとおり示す。（詳細は表2参照。） <ul style="list-style-type: none"> 計測精度は、初期40℃で解析し、システムとして最大100℃程度に緩和していることから、一般的な温度検出器の精度に対するシステム上の余裕は大きい。保守的に計測精度±2℃で設計することから、全ての温度検出器が選定候補となる。 応答時間は、漏えい検知から隔離完了までの時間を、解析の入力条件としており、応答時間を踏まえて温度検出器を選定する必要がある。しかしながら、一般的な温度検出器の応答時間より余裕は大きい。ゆえに、全ての温度検出器が選定候補となる。 計測温度範囲は、通常環境温度から、補助蒸気系の実運用の最高使用温度170℃までを計測できればよい。ゆえに、全ての温度検出器が選定候補となる。 </td> </tr> </tbody> </table>	主な設計要求事項	温度検出器の選定	<p>設置目的</p> <ul style="list-style-type: none"> 蒸気漏えい時の環境を120℃（防護対象設備の健全性確認温度）以下まで緩和できるシステムを構築する。 自動/遠隔手動隔離機能を設置。 中央制御室に環境温度を表示/警報。（遠隔監視可能） 必要に応じ防護カバーを設置。 	<p>温度検出器の選定に関する要求は無い。ただし、遠隔監視可能なものに限る。 このため、測温抵抗体、熱電対及び光ファイバ式温度計を選定の候補とする。</p>	<p>設計</p> <ol style="list-style-type: none"> 原則として、当該システムは、MS-3に合致した設計とする。 当該システムは、緩和目的を達成できる応答時間と精度を有し、温度検出器、制御装置、弁で構成される。 ・計測精度は一般的な計装設計の観点から以下のとおり設計する。 計測精度：±2℃ <p>・応答時間は解析の入力条件の観点から、以下のとおり設計する。 応答時間：測温抵抗体7秒以内（計測設備10秒以内）</p> <p>・計測温度範囲は、故障の判別ができるよう、実際に使用する温度より裕度をもった設計とする。下限は、通常環境温度に裕度をもたせ、0℃とし、上限は、補助蒸気系の実運用の最高使用温度（170℃）に、裕度をもたせ185℃とする。（主目的は、50℃温度高警報、80℃温度異常高警報の発信である。）計測温度範囲：0～185℃</p>	<ol style="list-style-type: none"> 温度検出器の選定に係る項目ではない。 以下のとおり示す。（詳細は表2参照。） <ul style="list-style-type: none"> 計測精度は、初期40℃で解析し、システムとして最大100℃程度に緩和していることから、一般的な温度検出器の精度に対するシステム上の余裕は大きい。保守的に計測精度±2℃で設計することから、全ての温度検出器が選定候補となる。 応答時間は、漏えい検知から隔離完了までの時間を、解析の入力条件としており、応答時間を踏まえて温度検出器を選定する必要がある。しかしながら、一般的な温度検出器の応答時間より余裕は大きい。ゆえに、全ての温度検出器が選定候補となる。 計測温度範囲は、通常環境温度から、補助蒸気系の実運用の最高使用温度170℃までを計測できればよい。ゆえに、全ての温度検出器が選定候補となる。 	
主な設計要求事項	温度センサの選定														
<p>設置目的</p> <ul style="list-style-type: none"> 蒸気漏えい時の環境を120℃（防護対象設備の健全性確認温度）以下まで緩和できるシステムを構築する。 自動/遠隔手動隔離機能を設置。 中央制御室に環境温度を表示/警報。（遠隔監視可能） 必要に応じ防護カバーを設置。 	<p>温度センサの選定に関する要求は無い。ただし、遠隔監視可能なものに限る。 このため、測温抵抗体、熱電対及び差動ファイバ式温度計を選定の候補とする。</p>														
<p>設計</p> <ol style="list-style-type: none"> 原則として、当該システムは、MS-3に合致した設計とする。 当該システムは、緩和目的を達成できる応答時間と精度を有し、温度センサ、制御装置、弁で構成される。 ・計測精度は一般的な計装設計の観点から以下のとおり設計する。 計測精度：±2℃ <p>・応答時間は解析の入力条件の観点から、以下のとおり設計する。 応答時間：測温抵抗体7秒以内（計測設備10秒以内）</p> <p>・計測温度範囲は、故障の判別ができるよう、実際に使用する温度より裕度をもった設計とする。下限は、通常環境温度に裕度をもたせ、0℃とし、上限は、補助蒸気系の実運用の最高使用温度（170℃）に、裕度をもたせ185℃とする。（主目的は、50℃温度高警報、60℃温度異常高警報の発信である。）計測温度範囲：0～185℃</p>	<ol style="list-style-type: none"> 温度センサの選定に係る項目ではない。 以下のとおり示す。（詳細は表2参照。） <ul style="list-style-type: none"> 計測精度は、初期40℃で解析し、システムとして最大100℃程度に緩和していることから、一般的な温度センサの精度に対するシステム上の余裕は大きい。保守的に計測精度±2℃で設計することから、全ての温度センサが選定候補となる。 応答時間は、漏えい検知から隔離完了までの時間を、解析の入力条件としており、応答時間を踏まえて温度センサを選定する必要がある。しかしながら、一般的な温度センサの応答時間より余裕は大きい。ゆえに、全ての温度センサが選定候補となる。 計測温度範囲は、通常環境温度から、補助蒸気系の実運用の最高使用温度170℃までを計測できればよい。ゆえに、全ての温度センサが選定候補となる。 														
主な設計要求事項	温度検出器の選定														
<p>設置目的</p> <ul style="list-style-type: none"> 蒸気漏えい時の環境を120℃（防護対象設備の健全性確認温度）以下まで緩和できるシステムを構築する。 自動/遠隔手動隔離機能を設置。 中央制御室に環境温度を表示/警報。（遠隔監視可能） 必要に応じ防護カバーを設置。 	<p>温度検出器の選定に関する要求は無い。ただし、遠隔監視可能なものに限る。 このため、測温抵抗体、熱電対及び光ファイバ式温度計を選定の候補とする。</p>														
<p>設計</p> <ol style="list-style-type: none"> 原則として、当該システムは、MS-3に合致した設計とする。 当該システムは、緩和目的を達成できる応答時間と精度を有し、温度検出器、制御装置、弁で構成される。 ・計測精度は一般的な計装設計の観点から以下のとおり設計する。 計測精度：±2℃ <p>・応答時間は解析の入力条件の観点から、以下のとおり設計する。 応答時間：測温抵抗体7秒以内（計測設備10秒以内）</p> <p>・計測温度範囲は、故障の判別ができるよう、実際に使用する温度より裕度をもった設計とする。下限は、通常環境温度に裕度をもたせ、0℃とし、上限は、補助蒸気系の実運用の最高使用温度（170℃）に、裕度をもたせ185℃とする。（主目的は、50℃温度高警報、80℃温度異常高警報の発信である。）計測温度範囲：0～185℃</p>	<ol style="list-style-type: none"> 温度検出器の選定に係る項目ではない。 以下のとおり示す。（詳細は表2参照。） <ul style="list-style-type: none"> 計測精度は、初期40℃で解析し、システムとして最大100℃程度に緩和していることから、一般的な温度検出器の精度に対するシステム上の余裕は大きい。保守的に計測精度±2℃で設計することから、全ての温度検出器が選定候補となる。 応答時間は、漏えい検知から隔離完了までの時間を、解析の入力条件としており、応答時間を踏まえて温度検出器を選定する必要がある。しかしながら、一般的な温度検出器の応答時間より余裕は大きい。ゆえに、全ての温度検出器が選定候補となる。 計測温度範囲は、通常環境温度から、補助蒸気系の実運用の最高使用温度170℃までを計測できればよい。ゆえに、全ての温度検出器が選定候補となる。 														

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料21）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3) 当該システムは耐環境性(蒸気漏えい時の環境)を満足する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> 耐環境性の観点から、試験で(PAR・イグナイタ動作監視用の温度センサとして)検証された温度センサと同等のものを適用する設計とする。 <p>4) 温度センサは、漏えいを早期に検知できる場所に設置する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> 原則、破断想定箇所の上(天井付近)又はその近傍に設置する。 防護カバーを設置する場合は、その近傍に温度センサを設置する。 <p>5) 温度センサは、信頼性が高く、原子力プラントへの採用実績が多く、且つ保守実績のある設備で構成する設計とする。</p> <p>結論 —</p>	<p>3) 以下のとおり示す。(詳細は表2参照。)</p> <ul style="list-style-type: none"> 耐環境性の観点として、光ファイバ式温度計の検証実績がないことから、測温抵抗体及び熱電対が選定候補となる。 耐衝撃・耐振動の観点では、測温抵抗体及び熱電対ともに単純構造の静的機器であり、検出部の故障は起こりにくい。ゆえに、測温抵抗体及び熱電対が選定候補となる。 寿命の観点では、測温抵抗体及び熱電対ともに感温部は金属や無機材料で構成されており基本的に劣化しにくい材料で構成されている。ゆえに、測温抵抗体及び熱電対が選定候補となる。 <p>4) 設置場所に関する要求であり、温度センサの選定に係る項目ではない。</p> <ul style="list-style-type: none"> 原則、破断想定箇所の上(天井付近)又はその近傍に設置する。 防護カバーを設置する場合は、その近傍に温度検出器を設置する。 <p>5) 以下のとおり示す。(詳細は表2参照。)</p> <ul style="list-style-type: none"> 保守性の観点では、PWRプラントでの適用実績が多く、且つ保守実績のある測温抵抗体が選定候補となる。 施工性の観点では、今回の施工では、検知箇所と測定箇所が離れており、熱電対を選定した場合には基準接点補償が必要となるため、メンテナンス面をふまえ、測温抵抗体が選定候補となる。 <p>1～5)をふまえ、当該システムへの適用に際して優位である測温抵抗体を選定する。</p>	<p>3) 当該システムは耐環境性(蒸気漏えい時の環境)を満足する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> 耐環境性の観点から、試験で(PAR・イグナイタ動作監視用の温度検出器として)検証された温度検出器と同等のものを適用する設計とする。 <p>4) 温度検出器は、漏えいを早期に検知できる場所に設置する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> 原則、破断想定箇所の上(天井付近)又はその近傍に設置する。 防護カバーを設置する場合は、その近傍に温度検出器を設置する。 <p>5) 温度検出器は、信頼性が高く、原子力プラントへの採用実績が多く、かつ保守実績のある設備で構成する設計とする。</p> <p>結論 —</p>	<p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>1～5)をふまえ、当該システムへの適用に際して優位である測温抵抗体を選定する。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料21）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																
<p>表2 測温抵抗体と熱電対の比較</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>測温抵抗体</th> <th>熱電対</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>精度（許容差）^{※1}</td> <td>クラスA ±0.15℃+0.002 t </td> <td>クラス1 ±1.5℃</td> </tr> <tr> <td>応答性^{※2}</td> <td>7秒以内</td> <td>3秒以内</td> </tr> <tr> <td>計測温度範囲^{※1}</td> <td>-196～500℃</td> <td>～800℃程度</td> </tr> <tr> <td>耐衝撃^{※2} 耐振動^{※2}</td> <td>（構造からの考察） 構造としては熱電対よりも比較的細いPt線を用いており、一般的には熱電対に劣る。しかしながら、本システムにおいては、安定した場所で行う計画であり、以下のとおり確認試験を実施し、健全性を確認しているため、有意な差は無い。 （試験内容） ・耐衝撃 250mmの高さから10回繰り返して落下させる ・耐振動： 10～150Hz、10～20m/s²、掃引時間2分、掃引回数10回</td> <td>（構造からの考察） 構造としては異種金属接合であり、測温抵抗体よりも比較的太く、一般的に測温抵抗体より優れる。 （試験内容） 同左</td> </tr> <tr> <td>寿命^{※2}</td> <td>感温部は金属や無機材料で構成されており基本的に劣化しにくい材料で構成されている。</td> <td>同左</td> </tr> <tr> <td>保守性</td> <td>（点検項目） 絶縁抵抗測定、抵抗値測定、基準温度との比較等</td> <td>（点検項目） 絶縁抵抗測定、起電力測定、基準温度との比較等</td> </tr> <tr> <td>施工性</td> <td>—</td> <td>基準接点補償が必要である。</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 測温抵抗体は、JIS C 1604-2013に基づく。熱電対は、JIS C1605-2013に基づく。</p> <p>※2 メーカーへの確認結果に基づく。</p> <p>測温抵抗体は、単純構造の静的機器であることから、高い信頼性を有する設備であり、万一故障した場合でも、容易に取替えが可能である。故障時は予備品取替え対応となるが、作業は設置場所によって足場を組む必要があるため、1日～数日の保守期間で対応する。</p> <p>また故障発生から復旧完了までの間、蒸気漏えい検知にかかる中央制御室での監視ができなくなるため、故障している測温抵抗体がある蒸気影響範囲の現場監視を強化し、その旨を手順書に明記する。</p>	項目	測温抵抗体	熱電対	精度（許容差） ^{※1}	クラスA ±0.15℃+0.002 t	クラス1 ±1.5℃	応答性 ^{※2}	7秒以内	3秒以内	計測温度範囲 ^{※1}	-196～500℃	～800℃程度	耐衝撃 ^{※2} 耐振動 ^{※2}	（構造からの考察） 構造としては熱電対よりも比較的細いPt線を用いており、一般的には熱電対に劣る。しかしながら、本システムにおいては、安定した場所で行う計画であり、以下のとおり確認試験を実施し、健全性を確認しているため、有意な差は無い。 （試験内容） ・耐衝撃 250mmの高さから10回繰り返して落下させる ・耐振動： 10～150Hz、10～20m/s ² 、掃引時間2分、掃引回数10回	（構造からの考察） 構造としては異種金属接合であり、測温抵抗体よりも比較的太く、一般的に測温抵抗体より優れる。 （試験内容） 同左	寿命 ^{※2}	感温部は金属や無機材料で構成されており基本的に劣化しにくい材料で構成されている。	同左	保守性	（点検項目） 絶縁抵抗測定、抵抗値測定、基準温度との比較等	（点検項目） 絶縁抵抗測定、起電力測定、基準温度との比較等	施工性	—	基準接点補償が必要である。	<p>表2 測温抵抗体と熱電対の比較</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>測温抵抗体</th> <th>熱電対</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>精度（許容差）^{※1}</td> <td>クラスA ±0.15℃+0.002 t </td> <td>クラス1 ±1.5℃</td> </tr> <tr> <td>応答性^{※2}</td> <td>7秒以内</td> <td>7秒以内</td> </tr> <tr> <td>計測温度範囲^{※1}</td> <td>-100～450℃</td> <td>～800℃程度</td> </tr> <tr> <td>耐衝撃^{※2} 耐振動^{※2}</td> <td>（構造からの考察） 構造としては熱電対よりも比較的細いPt線を用いており、一般的には熱電対に劣る。しかしながら、本システムにおいては、安定した場所で行う計画であり、以下のとおり確認試験を実施し、健全性を確認しているため、有意な差は無い。 （試験内容） ・耐衝撃 250mmの高さから10回繰り返して落下させる ・耐振動： 10～150Hz、10～20m/s²、掃引時間2分、掃引回数10回</td> <td>（構造からの考察） 構造としては異種金属接合であり、測温抵抗体よりも比較的太く、一般的に測温抵抗体より優れる。 （試験内容） 同左</td> </tr> <tr> <td>寿命^{※2}</td> <td>感温部は金属や無機材料で構成されており基本的に劣化しにくい材料で構成されている。</td> <td>同左</td> </tr> <tr> <td>保守性</td> <td>（点検項目） 絶縁抵抗測定、抵抗値測定、基準温度との比較等</td> <td>（点検項目） 絶縁抵抗測定、起電力測定、基準温度との比較等</td> </tr> <tr> <td>施工性</td> <td>—</td> <td>基準接点補償が必要である。</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 測温抵抗体は、JIS C 1604-2013に基づく。熱電対は、JIS C1605-2013に基づく。</p> <p>※2 メーカーへの確認結果に基づく。</p> <p>測温抵抗体は、単純構造の静的機器であることから、高い信頼性を有する設備であり、万一故障した場合でも、容易に取替えが可能である。故障時は予備品取替え対応となるが、作業は設置場所によって足場を組む必要があるため、1日～数日の保守期間で対応する。</p> <p>また故障発生から復旧完了までの間、蒸気漏えい検知にかかる中央制御室での監視ができなくなるため、故障している測温抵抗体がある蒸気影響範囲の現場監視を強化し、その旨を手順書に明記する。</p>	項目	測温抵抗体	熱電対	精度（許容差） ^{※1}	クラスA ±0.15℃+0.002 t	クラス1 ±1.5℃	応答性 ^{※2}	7秒以内	7秒以内	計測温度範囲 ^{※1}	-100～450℃	～800℃程度	耐衝撃 ^{※2} 耐振動 ^{※2}	（構造からの考察） 構造としては熱電対よりも比較的細いPt線を用いており、一般的には熱電対に劣る。しかしながら、本システムにおいては、安定した場所で行う計画であり、以下のとおり確認試験を実施し、健全性を確認しているため、有意な差は無い。 （試験内容） ・耐衝撃 250mmの高さから10回繰り返して落下させる ・耐振動： 10～150Hz、10～20m/s ² 、掃引時間2分、掃引回数10回	（構造からの考察） 構造としては異種金属接合であり、測温抵抗体よりも比較的太く、一般的に測温抵抗体より優れる。 （試験内容） 同左	寿命 ^{※2}	感温部は金属や無機材料で構成されており基本的に劣化しにくい材料で構成されている。	同左	保守性	（点検項目） 絶縁抵抗測定、抵抗値測定、基準温度との比較等	（点検項目） 絶縁抵抗測定、起電力測定、基準温度との比較等	施工性	—	基準接点補償が必要である。	<p>【大飯】 設計方針の相違</p>	<p>相違理由</p>
項目	測温抵抗体	熱電対																																																	
精度（許容差） ^{※1}	クラスA ±0.15℃+0.002 t	クラス1 ±1.5℃																																																	
応答性 ^{※2}	7秒以内	3秒以内																																																	
計測温度範囲 ^{※1}	-196～500℃	～800℃程度																																																	
耐衝撃 ^{※2} 耐振動 ^{※2}	（構造からの考察） 構造としては熱電対よりも比較的細いPt線を用いており、一般的には熱電対に劣る。しかしながら、本システムにおいては、安定した場所で行う計画であり、以下のとおり確認試験を実施し、健全性を確認しているため、有意な差は無い。 （試験内容） ・耐衝撃 250mmの高さから10回繰り返して落下させる ・耐振動： 10～150Hz、10～20m/s ² 、掃引時間2分、掃引回数10回	（構造からの考察） 構造としては異種金属接合であり、測温抵抗体よりも比較的太く、一般的に測温抵抗体より優れる。 （試験内容） 同左																																																	
寿命 ^{※2}	感温部は金属や無機材料で構成されており基本的に劣化しにくい材料で構成されている。	同左																																																	
保守性	（点検項目） 絶縁抵抗測定、抵抗値測定、基準温度との比較等	（点検項目） 絶縁抵抗測定、起電力測定、基準温度との比較等																																																	
施工性	—	基準接点補償が必要である。																																																	
項目	測温抵抗体	熱電対																																																	
精度（許容差） ^{※1}	クラスA ±0.15℃+0.002 t	クラス1 ±1.5℃																																																	
応答性 ^{※2}	7秒以内	7秒以内																																																	
計測温度範囲 ^{※1}	-100～450℃	～800℃程度																																																	
耐衝撃 ^{※2} 耐振動 ^{※2}	（構造からの考察） 構造としては熱電対よりも比較的細いPt線を用いており、一般的には熱電対に劣る。しかしながら、本システムにおいては、安定した場所で行う計画であり、以下のとおり確認試験を実施し、健全性を確認しているため、有意な差は無い。 （試験内容） ・耐衝撃 250mmの高さから10回繰り返して落下させる ・耐振動： 10～150Hz、10～20m/s ² 、掃引時間2分、掃引回数10回	（構造からの考察） 構造としては異種金属接合であり、測温抵抗体よりも比較的太く、一般的に測温抵抗体より優れる。 （試験内容） 同左																																																	
寿命 ^{※2}	感温部は金属や無機材料で構成されており基本的に劣化しにくい材料で構成されている。	同左																																																	
保守性	（点検項目） 絶縁抵抗測定、抵抗値測定、基準温度との比較等	（点検項目） 絶縁抵抗測定、起電力測定、基準温度との比較等																																																	
施工性	—	基準接点補償が必要である。																																																	





赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料21）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>仕様 検出方式：測温抵抗体 最高使用温度：185℃ 最高使用圧力：0.2MPa 計測範囲：0℃～185℃[※]</p> <p>※故障の判別ができるよう、実際に使用する温度より裕度をもった設計とする。 下限は、通常環境温度に裕度をもたせ、0℃とし、上限は、補助蒸気系の実運用の最高使用温度(170℃)に裕度をもたせ185℃とする。(主目的は、50℃温度高警報、60℃温度異常高警報の発信である。)</p> <p>図8 測温抵抗体外形図</p>		 <p>温度検出器の仕様 ・検出方式：測温抵抗体 ・最高使用温度：185℃ ・最高使用圧力：0.2MPa ・計測範囲：0～185℃</p> <p>※故障の判別ができるよう、実際に使用する温度より裕度をもった設計とする。 下限は、通常環境温度に裕度をもたせ、0℃とし、上限は、補助蒸気系の実運用の最高使用温度(170℃)に裕度をもたせ185℃とする。(主目的は、50℃温度高警報、60℃温度異常高警報の発信である。)</p> <p>図6 測温抵抗体外形図</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p>
<p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>		<p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	
<p>②監視制御回路の信頼性 監視制御回路は、主要な回路がデジタル設備で構成され、自己診断機能を有している。よって、監視制御回路が故障した場合でも、自己診断で故障を検知し、漏えい検知監視盤に警報を発信するため、早期の保守対応が可能であり、高い信頼性を有する設備である。</p> <p>③リレー及び蒸気止め弁の信頼性 本回路は、検出回路や監視制御回路のように状態を監視する機能は設けていないが、下記のとおり、基本的に設備固有の信頼性は高いものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・配線設備を含めて広く一般的に用いられている機器で構成されており、通常使用において故障することは少ない。 また、運用面においても、下記のとおり設備の信頼性を低下させる要因は少ないと考えられる。 ・本回路は常時待機状態であるため、磨耗等の劣化要因はない。 ・設備は制御建屋やタービン建屋に設置されており、雨水、塵埃等の環境影響も小さい。 		<p>②監視制御回路の信頼性 監視制御回路は、主要な回路がデジタル設備で構成され、自己診断機能を有している。よって、監視制御回路が故障した場合でも、自己診断で故障を検知し、漏えい検知監視盤に警報を発信するため、早期の保守対応が可能であり、高い信頼性を有する設備である。</p> <p>③リレー及び蒸気しゃ断弁の信頼性 本回路は、検出回路や監視制御回路のように状態を監視する機能は設けていないが、下記のとおり、基本的に設備固有の信頼性は高いものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・配線設備を含めて広く一般的に用いられている機器で構成されており、通常使用において故障することは少ない。 また、運用面においても、下記のとおり設備の信頼性を低下させる要因は少ないと考えられる。 ・本回路は常時待機状態であるため、磨耗等の劣化要因はない。 ・設備は常用系計装室及び中央制御室に設置されており、雨水、塵埃等の環境影響も小さい。 	<p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 泊では、蒸気漏えい検知システムの位置を明確に記載する。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料21）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>以上のことから、故障発生は少なく、高い信頼性を有していると考えられるため、定期的な作動試験で設備の健全性を確認することとし、不要な系統外乱を回避する観点から、試験は定期検査中の補助蒸気停止時に実施する。</p> <p>なお、さらなる信頼性向上の観点から、リレーは2重化しており、同回路の単一故障による機能喪失を防止している。</p>  <p>図9 蒸気漏えい検知システム信頼性確保の概要図</p>		<p>以上のことから、故障発生は少なく、高い信頼性を有していると考えられるため、定期的な作動試験で設備の健全性を確認することとし、不要な系統外乱を回避する観点から、試験は定期事業者検査中の補助蒸気停止時に実施する。</p> <p>なお、さらなる信頼性向上の観点から、リレーは2重化しており、同回路の単一故障による機能喪失を防止している。</p>  <p>図7 蒸気漏えい検知システム信頼性確保の概要図</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p>
<p>④計測設備の精度</p> <p>蒸気漏えいシステムとして温度センサから漏えい検知制御盤までの精度は、初期温度40℃から、60℃で温度異常高警報発信、補助蒸気系を遠隔隔離（自動）し、最大100℃程度に緩和していることから、一般的な温度センサの精度に対するシステム上の余裕は大きい。温度センサ精度、漏えい検知制御盤精度及び余裕をふまえて、一般的な計装設計の観点から、本システムでは、計測精度を±2℃に収める設計としている。</p>  <p>図10 温度センサの計測誤差</p>		<p>④計測設備の精度</p> <p>蒸気漏えい検知システムとして温度検出器から漏えい検知制御盤までの精度は、初期温度40℃から、60℃で温度異常高警報発信、補助蒸気系を遠隔隔離（自動）し、最大100℃程度に緩和していることから、一般的な温度検出器の精度に対するシステム上の余裕は大きい。温度検出器精度、漏えい検知制御盤精度及び余裕を踏まえ、一般的な計装設計の観点から、本システムでは、計測精度を±2℃に収める設計としている。</p>  <p>図8 温度検出器の計測誤差</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>記載の適正化</p> <p>設備名称の相違</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p>





赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料21）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>⑤計測設備の応答遅れ及び解析での取り扱いについて</p> <p>蒸気漏えい検知システムにおいては、温度検出から制御盤の演算、出力処理により、システム全体としての応答時間の遅れが発生する。蒸気漏えいシステムとして漏えい検知から隔離完了までの時間を、解析の入力条件としている。応答時間は弁動作時間が支配的であり、温度センサの応答時間よりシステム上の余裕は大きい。温度センサ精度、漏えい検知制御盤精度及び余裕を踏まえ、一般的な計装設計の観点から、本システムでは、応答時間を10秒以内に収める設計としており、蒸気拡散解析でも、「60℃検知→蒸気止め弁閉指令」に10秒の遅れを設定している。</p> <p>5. 温度センサ誤作動による影響について</p> <p>温度センサが誤検知し、蒸気止め弁が動作した場合は、補助蒸気（1次系側）が全停となるが、補助蒸気（1次系側）の供給先には重要度の特に高い安全機能を有する系統、使用済燃料ピットの冷却及び給水機能を有する系統がないためプラントの安全運転、安全停止に影響を与えることはない。なお、ノイズ等によるシステムの誤作動を防止するため監視制御回路に1秒のオンディレイタイマーを設けている。</p> <p>6. 蒸気漏えい検知システムの検証について</p> <p>蒸気漏えい検知システムによる蒸気影響緩和対策の妥当性は、GOTHICコードを用いた蒸気拡散解析によって確認している。以下に具体的に示す。</p> <p>補助蒸気供給配管の想定破損の形態は、溢水ガイドにしたがって、ターミナルエンド部は完全全周破断、1Bを超える配管の一般部は1/4Dt貫通クラック、1B以下の一般部は完全全周破断を想定している。この場合、配管から漏えいする蒸気は、比較的大きな漏えい量となり、GOTHICコードで分割した解析区画内での空調の影響は受けずに一気に解析区画内で均一に拡散すると考えられる。よって、解析区画内の任意の箇所に温度センサを設置すれば、解析区画の温度上昇を検知することができる。なお、温度センサは、付近の他機器のメンテナンス時の作業性に干渉しない範囲で、可能な限り蒸気配管の近傍上部に配置設計し、蒸気漏えいをより早期に検知することを考慮している。</p>		<p>⑤計測設備の応答遅れ及び解析での取り扱いについて</p> <p>蒸気漏えい検知システムにおいては、温度検出から制御盤の演算、出力処理により、システム全体としての応答時間の遅れが発生する。蒸気漏えい検知システムとして漏えい検知から隔離完了までの時間を、解析の入力条件としている。応答時間は弁動作時間が支配的であり、温度検出器の応答時間よりシステム上の余裕は大きい。温度検出器精度、漏えい検知制御盤精度及び余裕を踏まえ、一般的な計装設計の観点から、本システムでは、応答時間を10秒以内に収める設計としており、蒸気拡散解析でも、「60℃検知→補助蒸気しゃ断弁閉指令出力」に10秒の遅れを設定している。</p> <p>5. 温度検出器誤作動による影響について</p> <p>温度検出器が誤検知し、蒸気しゃ断弁が動作した場合は、補助蒸気（1次系側）が全停となるが、補助蒸気（1次系側）の供給先には重要度の特に高い安全機能を有する系統、使用済燃料ピットの冷却及び給水機能を有する系統がないためプラントの安全運転、安全停止に影響を与えることはない。なお、ノイズ等によるシステムの誤作動を防止するため監視制御回路に1秒のオンディレイタイマーを設けている。</p> <p>6. 蒸気漏えい検知システムの検証について</p> <p>蒸気漏えい検知システムによる蒸気影響緩和対策の妥当性は、GOTHICコードを用いた蒸気拡散解析によって確認している。以下に具体的に示す。</p> <p>補助蒸気系統の想定破損の形態は、溢水ガイドにしたがって、ターミナルエンド部は完全全周破断、1Bを超える配管の一般部は1/4Dt貫通クラック、1B以下の一般部は完全全周破断を想定している。この場合、配管から漏えいする蒸気は、比較的大きな漏えい量となり、GOTHICコードで分割した解析区画内での空調の影響は受けずに一気に解析区画内で均一に拡散すると考えられる。よって、解析区画内の任意の箇所に温度検出器を設置すれば、解析区画の温度上昇を検知することができる。なお、温度検出器は、付近の他機器のメンテナンス時の作業性に干渉しない範囲で、可能な限り蒸気配管の近傍上部に配置設計し、蒸気漏えいをより早期に検知することを考慮している。</p>	<p>相違理由</p> <p>【大飯】 <u>記載表現の相違</u> <u>記載の適正化</u> <u>設備名称の相違</u></p> <p>【大飯】 <u>設備名称の相違</u></p> <p>【大飯】 <u>設備名称の相違</u></p>




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料21）



大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
			
<p>図 11 区画配置温度センサ設置イメージ図</p>		<p>図 9 区画配置温度検出器設置イメージ図</p>	
<p>また、防護対象設備の健全性を確認する判定基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように、蒸気漏えい検知システムを蒸気拡散解析内で考慮する際には、保守的に以下のようにしている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・温度センサ等の計測設備の応答遅れを保守的に設定し、検知までの時間を長めに設定（図 12） ・蒸気止め弁の閉止時間を実動作時間（21 秒）に対し長め（25 秒）に設定 ・蒸気止め弁閉止動作中の蒸気放出流量は蒸気止め弁全開状態と同じとして設定 		<p>また、防護対象設備の健全性を確認する判定基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように、蒸気漏えい検知システムを蒸気拡散解析内で考慮する際には、保守的に以下のようにしている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・温度検出器等の計測設備の応答遅れを保守的に設定し、検知までの時間を長めに設定（図 10） ・蒸気しゃ断弁の閉止時間を実動作時間（21 秒）に対し長め（25 秒）に設定 ・蒸気しゃ断弁閉止動作中の蒸気放出流量は蒸気しゃ断弁全開状態と同じとして設定 	<p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p>
			<p>【大飯】 設備名称の相違</p>
<p>図 12 温度検知から蒸気止め弁閉指令までの遅れ時間内訳</p>		<p>図 10 温度検知から蒸気しゃ断弁閉指令までの遅れ時間内訳</p>	
<p>一方、配管から漏えいする蒸気が、空調の影響を受けるような比較的微小な場合は、防護対象設備に影響を及ぼすことはない。</p>		<p>一方、配管から漏えいする蒸気が、空調の影響を受けるような比較的微小な場合は、防護対象設備に影響を及ぼすことはない。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料21）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(参考)</p> <p>○蒸気漏えい量が比較的大きい場合</p> <p>GOTHIC コードの妥当性確認のためのドイツの廃炉施設を利用したHDR試験の実験解析から、同一解析区画内での温度変化傾向はほぼ同じであることがわかる。(区画23参照)</p>  <p>参考図1 HDR試験設備の概要図</p>	<p>(参考)</p> <p>○蒸気漏えい量が比較的大きい場合</p> <p>GOTHIC コードの妥当性確認のためのドイツの廃炉施設を利用したHDR試験の実験解析から、同一解析区画内での温度変化傾向はほぼ同じであることがわかる。(区画23参照)</p>  <p>参考図1 HDR試験設備の概要図</p>	<p>(参考)</p> <p>○蒸気漏えい量が比較的大きい場合</p> <p>GOTHIC コードの妥当性確認のためのドイツの廃炉施設を利用したHDR試験の実験解析から、同一解析区画内での温度変化傾向はほぼ同じであることがわかる。(区画23参照)</p>  <p>参考図1 HDR試験設備の概要図</p>	<p>相違理由</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>出典：EPRI Product 1013072, GOthic Qualification Report, Figure 19-23</p> <p>参考図2 区画23 雰囲気温度</p> <p>○蒸気漏えい量が比較的微小な場合 GOthic コードによる解析では、各解析区画間での空調の出入りを模擬している。蒸気漏えい量が比較的微小な場合、空調の流れが有意に働くため、解析区画内の環境温度は上がらず防護対象設備に影響のない温度となる。 例えば、大飯3号炉の補助蒸気供給配管(4B)の1/4Dt 貫通クラックの解析結果では、環境温度は10℃程度しか上がらず、その後ほぼ一定の温度となる。これは、漏えいした蒸気の流れが解析区画間の空調の出入りに支配されており、解析区画内での温度上昇が抑制されているためである。</p>	<p>○蒸気漏えい量が比較的微小な場合 GOthic コードによる解析では、各解析区画間での空調の出入りを模擬している。蒸気漏えい量が比較的微小な場合、空調の流れが有意に働くため、解析区画内の環境温度は上がらず防護対象設備に影響のない温度となる。 例えば、泊発電所3号炉の補助蒸気系統(1・1/2B)の1/4Dt 貫通クラックの解析結果では、環境温度は10℃程度しか上がらず、その後ほぼ一定の温度となる。これは、漏えいした蒸気の流れが解析区画間の空調の出入りに支配されており、解析区画内での温度上昇が抑制されているためである。</p>	 <p>出典：EPRI Product 1013072, GOthic Qualification Report, Figure 19-23</p> <p>参考図2 区画23 雰囲気温度</p> <p>○蒸気漏えい量が比較的微小な場合 GOthic コードによる解析では、各解析区画間での空調の出入りを模擬している。蒸気漏えい量が比較的微小な場合、空調の流れが有意に働くため、解析区画内の環境温度は上がらず防護対象設備に影響のない温度となる。 例えば、泊発電所3号炉の補助蒸気系統(1・1/2B)の1/4Dt 貫通クラックの解析結果では、環境温度は10℃程度しか上がらず、その後ほぼ一定の温度となる。これは、漏えいした蒸気の流れが解析区画間の空調の出入りに支配されており、解析区画内での温度上昇が抑制されているためである。</p>	<p>【大飯】 設備名称の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）







第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料21）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<div data-bbox="134 170 678 587" style="border: 2px solid red; width: 100%; height: 100%;"></div> <p data-bbox="129 588 674 646">参考図3 補助蒸気供給配管(4B)1/4Dt 貫通クラック解析結果 (大飯3号炉 原子炉周辺建屋 E.L. +26.0m)</p> <div data-bbox="123 667 685 699" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 </div>		<div data-bbox="1283 170 1861 938" style="border: 2px solid red; width: 100%; height: 100%;"></div> <p data-bbox="1283 962 1861 1023">参考図3 補助蒸気系統(1・1/2B)1/4Dt 貫通クラック解析結果 (泊発電所3号炉 原子炉補助建屋 T.P. 17.8m)</p> <div data-bbox="1283 1066 1861 1098" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。 </div>	<p data-bbox="1874 213 2116 338">【大飯】 <u>設計方針の相違</u> 設備の違いによる解析結果の違い。</p> <p data-bbox="1874 962 2116 1023">【大飯】 <u>設備名称の相違</u></p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由											
<p style="text-align: right;">添付資料 1.4.1-4</p> <p style="text-align: right;">別紙 5</p> <p style="text-align: center;">防護対象設備の耐蒸気性能について</p> <p>電気計装品については、蒸気環境に対する耐力を確認する必要があることから、実際に蒸気に曝露する「耐蒸気性能試験」での評価及び一部の設備については机上での評価を実施した。以下にその概要を示す。</p> <p>1. 耐蒸気性能試験</p> <p>(1) 試験対象設備</p> <p>試験対象設備は、蒸気影響を受ける区画に設置された防護対象設備から網羅的に抽出した。</p> <p>(2) 試験方法</p> <p>防護対象設備が晒される環境条件を考慮し、図1に示す試験温度プロファイルで防護対象設備（供試体）を蒸気に曝露させ、機能維持することを確認した。</p>	<p style="text-align: right;">補足説明資料 5</p> <p style="text-align: center;">耐蒸気仕様の確認について</p> <p>想定破損による蒸気影響評価において、一部の機器に対して耐蒸気性能を確認するため、蒸気環境への適合性確認試験を実施した。</p> <p>1. 対象機器</p> <p>試験対象設備を表1に示す。これらの設備は原子炉一次系の蒸気が直接漏えいする区画に設置されていることから、図1に示す条件にて試験を実施した。また、試験装置外観について図2に示す。</p> <p style="text-align: center;">表1 試験対象設備</p> <table border="1" data-bbox="696 1292 1279 1460"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>機器番号</th> <th>型式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RCIC タービン蒸気加減弁開度発信器</td> <td>E51-PoT050</td> <td>LS-100TU</td> </tr> <tr> <td>RCIC タービン主蒸気止め弁全閉表示用リミットスイッチ</td> <td>E51-PoS031</td> <td rowspan="2">HS1-III</td> </tr> <tr> <td>RCIC タービン非常トリップ装置及非常調速機作動表示用リミットスイッチ</td> <td>E51-PoS041</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	機器番号	型式	RCIC タービン蒸気加減弁開度発信器	E51-PoT050	LS-100TU	RCIC タービン主蒸気止め弁全閉表示用リミットスイッチ	E51-PoS031	HS1-III	RCIC タービン非常トリップ装置及非常調速機作動表示用リミットスイッチ	E51-PoS041	<p style="text-align: right;">補足説明資料 22</p> <p style="text-align: center;">防護対象設備の耐蒸気性能について</p> <p>本資料は、防護対象設備の耐蒸気性能についてまとめたものである。</p> <p>I. では耐蒸気性能試験の評価及び机上評価の概要について、II. では各試験対象設備の耐蒸気性能試験結果、III. では耐蒸気性能試験における健全性確認方法について、IV. ではモータの耐蒸気性能評価について、V. ではメタルクラッドスイッチギヤの蒸気影響について、VI. では電気ヒータの耐蒸気性能評価について記載する。</p> <p>I. 耐蒸気性能試験の評価及び机上評価の概要について</p> <p>電気計装品については、蒸気環境に対する耐力を確認する必要があることから、実際に蒸気に曝露する「耐蒸気性能試験」での評価及び一部の設備については机上での評価を実施した。以下にその概要を示す。</p> <p>1. 耐蒸気性能試験</p> <p>(1) 試験対象設備</p> <p>試験対象設備は、蒸気影響を受ける区画に設置された防護対象設備から網羅的に抽出した。</p> <p>(2) 試験方法</p> <p>防護対象設備が晒される環境条件を考慮し、図1に示す試験温度プロファイルで防護対象設備（供試体）を蒸気に曝露させ、機能維持することを確認した。</p>	<p>【女川・大阪】 記載方針の相違 泊の蒸気影響評価は、熱流体解析コードを用いた蒸気拡散解析を実施しているため、評価実績のある大阪の添付資料、補足資料と比較した上で相違理由を明確にする。</p> <p>【大阪】 記載方針の相違 大阪では添付資料と補足資料に分けて記載されていた項目を泊では読みやすさの観点から一つの資料にまとめて記載する。</p> <p>【女川】 記載方針の相違 大阪審査実績の反映</p>
機器名称	機器番号	型式												
RCIC タービン蒸気加減弁開度発信器	E51-PoT050	LS-100TU												
RCIC タービン主蒸気止め弁全閉表示用リミットスイッチ	E51-PoS031	HS1-III												
RCIC タービン非常トリップ装置及非常調速機作動表示用リミットスイッチ	E51-PoS041													

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p data-bbox="297 140 499 164">大阪発電所3 / 4号炉</p>  <p data-bbox="282 451 533 475">図1 試験温度プロフィール</p>  <p data-bbox="304 858 510 882">図2 蒸気曝露試験装置</p> <p data-bbox="129 927 342 951">-プロフィールの考え方</p> <p data-bbox="107 962 689 1121">防護対象設備の存在する区画の温度を、防護カバー、温度検知、自動隔離等を考慮して解析し、その解析結果に一定程度の余裕を見込んだ120°Cで試験を実施した。蒸気の曝露継続時間については手動隔離も想定し40分とした。また、隔離後の温度低下についても考慮し、100°C 20分の条件を加えた。</p> <p data-bbox="129 1166 241 1190">(2) 試験結果</p> <p data-bbox="107 1201 689 1265">表1の通り、すべての試験対象設備について、120°Cの耐蒸気性能を有することを確認した。</p>	 <p data-bbox="880 520 1088 544">図1 蒸気環境試験条件</p> <div data-bbox="707 563 1261 611" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p data-bbox="752 571 1216 595">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p> </div>  <p data-bbox="808 927 931 951">蒸気環境試験-1</p> <p data-bbox="1088 927 1211 951">蒸気環境試験-2</p> <p data-bbox="902 962 1070 986">図2 試験装置外観</p> <p data-bbox="701 1166 902 1190">2. 蒸気環境試験結果</p> <p data-bbox="701 1201 1272 1329">試験対象設備について、前項の蒸気環境試験条件下で試験を実施した後、出力信号に異常が認められず、所定の機能を有していることが確認できたことから、当該設備は耐蒸気仕様（蒸気環境適合性）を有していることを確認した。</p>	 <p data-bbox="1458 451 1709 475">図1 試験温度プロフィール</p>  <p data-bbox="1476 858 1682 882">図2 蒸気曝露試験装置</p> <p data-bbox="1301 927 1514 951">-プロフィールの考え方</p> <p data-bbox="1279 962 1861 1121">防護対象設備の存在する区画の温度を温度検知、自動隔離等を考慮して解析し、その解析結果に一定程度の余裕を見込んだ120°Cで試験を実施した。蒸気の曝露継続時間については手動隔離も想定し40分とした。また、隔離後の温度低下についても考慮し、100°C 20分の条件を加えた。</p> <p data-bbox="1301 1166 1447 1190">(3) 試験結果</p> <p data-bbox="1279 1201 1861 1265">表1のとおり、すべての試験対象設備について、120°Cの耐蒸気性能を有することを確認した。</p>	<p data-bbox="1872 212 1939 236">【女川】</p> <p data-bbox="1872 248 1995 272">記載方針の相違</p> <p data-bbox="1872 284 2029 308">大阪審査実績の反映</p> <p data-bbox="1872 962 1939 986">【大阪】</p> <p data-bbox="1872 999 1995 1023">設計方針の相違</p> <p data-bbox="1872 1034 2119 1058">泊では防護カバーを設置しない。</p> <p data-bbox="1872 1166 1939 1190">【女川】</p> <p data-bbox="1872 1201 1995 1225">記載方針の相違</p> <p data-bbox="1872 1236 2029 1260">大阪審査実績の反映</p> <p data-bbox="1872 1272 1939 1295">【大阪】</p> <p data-bbox="1872 1307 1995 1331">記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																				
<p>表1 防護対象設備耐蒸気性能試験 結果一覧表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>防護対象設備</th> <th>試験結果</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電動弁</td> <td>モータ及び駆動部</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">空気作動弁</td> <td>リミットスイッチ</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>電磁弁</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>減圧弁</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ダイヤフラム</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">ダンパ</td> <td>ダンパオペレータ</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ポジションナ</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ポジションスイッチ</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>電磁弁</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">計器</td> <td>減圧弁</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>伝送器</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>流量設定器</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">現場盤</td> <td>温度スイッチ</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>スイッチ、表示灯、端子台等</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">モータケーブル接続部</td> <td>高圧ケーブル接続部</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>低圧ケーブル接続部</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>中継端子箱</td> <td>端子台</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	防護対象設備	試験結果	備考	電動弁	モータ及び駆動部	○	空気作動弁	リミットスイッチ	○	電磁弁	○	減圧弁	○	ダイヤフラム	○	ダンパ	ダンパオペレータ	○	ポジションナ	○	ポジションスイッチ	○	電磁弁	○	計器	減圧弁	○	伝送器	○	流量設定器	○	現場盤	温度スイッチ	○	スイッチ、表示灯、端子台等	○	モータケーブル接続部	高圧ケーブル接続部	○	低圧ケーブル接続部	○	中継端子箱	端子台	○	<p>表1 防護対象設備耐蒸気性能試験 結果一覧表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>防護対象設備</th> <th>試験結果</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電動弁</td> <td>モータ及び駆動部</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">空気作動弁</td> <td>リミットスイッチ</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>電磁弁</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>減圧弁</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ダイヤフラム</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">ダンパ</td> <td>ダンパオペレータ</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ポジションナ</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ポジションスイッチ</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>電磁弁</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">計器</td> <td>減圧弁</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>伝送器</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>流量設定器</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">現場盤</td> <td>温度スイッチ</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>スイッチ、表示灯、端子台等</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">モータケーブル接続部</td> <td>高圧ケーブル接続部</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>低圧ケーブル接続部</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>中継端子箱</td> <td>端子台</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	防護対象設備	試験結果	備考	電動弁	モータ及び駆動部	○	空気作動弁	リミットスイッチ	○	電磁弁	○	減圧弁	○	ダイヤフラム	○	ダンパ	ダンパオペレータ	○	ポジションナ	○	ポジションスイッチ	○	電磁弁	○	計器	減圧弁	○	伝送器	○	流量設定器	○	現場盤	温度スイッチ	○	スイッチ、表示灯、端子台等	○	モータケーブル接続部	高圧ケーブル接続部	○	低圧ケーブル接続部	○	中継端子箱	端子台	○	<p>表1 防護対象設備耐蒸気性能試験 結果一覧表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>防護対象設備</th> <th>試験結果</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電動弁</td> <td>モータ及び駆動部</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">空気作動弁</td> <td>リミットスイッチ</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>電磁弁</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>減圧弁</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ダイヤフラム</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">ダンパ</td> <td>ダンパオペレータ</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ポジションナ</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ポジションスイッチ</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>電磁弁</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">計器</td> <td>減圧弁</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>伝送器</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>流量設定器</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">現場盤</td> <td>温度スイッチ</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>スイッチ、表示灯、端子台等</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">モータケーブル接続部</td> <td>高圧ケーブル接続部</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>低圧ケーブル接続部</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>中継端子箱</td> <td>端子台</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	防護対象設備	試験結果	備考	電動弁	モータ及び駆動部	○	空気作動弁	リミットスイッチ	○	電磁弁	○	減圧弁	○	ダイヤフラム	○	ダンパ	ダンパオペレータ	○	ポジションナ	○	ポジションスイッチ	○	電磁弁	○	計器	減圧弁	○	伝送器	○	流量設定器	○	現場盤	温度スイッチ	○	スイッチ、表示灯、端子台等	○	モータケーブル接続部	高圧ケーブル接続部	○	低圧ケーブル接続部	○	中継端子箱	端子台	○	<p>相違理由</p>
防護対象設備	試験結果	備考																																																																																																																																					
電動弁	モータ及び駆動部	○																																																																																																																																					
空気作動弁	リミットスイッチ	○																																																																																																																																					
	電磁弁	○																																																																																																																																					
	減圧弁	○																																																																																																																																					
	ダイヤフラム	○																																																																																																																																					
ダンパ	ダンパオペレータ	○																																																																																																																																					
	ポジションナ	○																																																																																																																																					
	ポジションスイッチ	○																																																																																																																																					
	電磁弁	○																																																																																																																																					
計器	減圧弁	○																																																																																																																																					
	伝送器	○																																																																																																																																					
	流量設定器	○																																																																																																																																					
現場盤	温度スイッチ	○																																																																																																																																					
	スイッチ、表示灯、端子台等	○																																																																																																																																					
モータケーブル接続部	高圧ケーブル接続部	○																																																																																																																																					
	低圧ケーブル接続部	○																																																																																																																																					
中継端子箱	端子台	○																																																																																																																																					
防護対象設備	試験結果	備考																																																																																																																																					
電動弁	モータ及び駆動部	○																																																																																																																																					
空気作動弁	リミットスイッチ	○																																																																																																																																					
	電磁弁	○																																																																																																																																					
	減圧弁	○																																																																																																																																					
	ダイヤフラム	○																																																																																																																																					
ダンパ	ダンパオペレータ	○																																																																																																																																					
	ポジションナ	○																																																																																																																																					
	ポジションスイッチ	○																																																																																																																																					
	電磁弁	○																																																																																																																																					
計器	減圧弁	○																																																																																																																																					
	伝送器	○																																																																																																																																					
	流量設定器	○																																																																																																																																					
現場盤	温度スイッチ	○																																																																																																																																					
	スイッチ、表示灯、端子台等	○																																																																																																																																					
モータケーブル接続部	高圧ケーブル接続部	○																																																																																																																																					
	低圧ケーブル接続部	○																																																																																																																																					
中継端子箱	端子台	○																																																																																																																																					
防護対象設備	試験結果	備考																																																																																																																																					
電動弁	モータ及び駆動部	○																																																																																																																																					
空気作動弁	リミットスイッチ	○																																																																																																																																					
	電磁弁	○																																																																																																																																					
	減圧弁	○																																																																																																																																					
	ダイヤフラム	○																																																																																																																																					
ダンパ	ダンパオペレータ	○																																																																																																																																					
	ポジションナ	○																																																																																																																																					
	ポジションスイッチ	○																																																																																																																																					
	電磁弁	○																																																																																																																																					
計器	減圧弁	○																																																																																																																																					
	伝送器	○																																																																																																																																					
	流量設定器	○																																																																																																																																					
現場盤	温度スイッチ	○																																																																																																																																					
	スイッチ、表示灯、端子台等	○																																																																																																																																					
モータケーブル接続部	高圧ケーブル接続部	○																																																																																																																																					
	低圧ケーブル接続部	○																																																																																																																																					
中継端子箱	端子台	○																																																																																																																																					
<p>2. 机上評価</p> <p>防護対象設備のうちモータについては、他の電気計装品と異なり、外形寸法の大きさから試験による確認が困難であるため、机上評価にて耐蒸気性能を確認した。</p> <p>机上評価で問題ないとした理由</p> <p>モータの構成部品のうち、蒸気による影響が考えられるのは、固定子コイル部（絶縁に有機材を使用）、及び軸受部（潤滑油、グリスを使用）である。</p> <p>固定子コイル部においては、絶縁種別ごとに耐熱性能に関する知見があり、軸受部についても同様にグリスや潤滑油の耐熱性能に関する知見があることから、実機での蒸気性能試験を実施しなくとも健全性の評価は可能である。</p>	<p>2. 机上評価</p> <p>防護対象設備のうちモータ及び電気ヒータについては、他の電気計装品と異なり、外形寸法の大きさから試験による確認が困難であるため、机上評価にて耐蒸気性能を確認した。</p> <p>2. 1 モータを机上評価で問題ないとした理由</p> <p>モータの構成部品のうち、蒸気による影響が考えられるのは、固定子コイル部（絶縁に有機材を使用）、及び軸受部（潤滑油、グリスを使用）である。</p> <p>固定子コイル部においては、絶縁種別ごとに耐熱性能に関する知見があり、軸受部についても同様にグリスや潤滑油の耐熱性能に関する知見があることから、実機での蒸気性能試験を実施しなくとも健全性の評価は可能である。</p>	<p>2. 机上評価</p> <p>防護対象設備のうちモータ及び電気ヒータについては、他の電気計装品と異なり、外形寸法の大きさから試験による確認が困難であるため、机上評価にて耐蒸気性能を確認した。</p> <p>2. 1 モータを机上評価で問題ないとした理由</p> <p>モータの構成部品のうち、蒸気による影響が考えられるのは、固定子コイル部（絶縁に有機材を使用）、及び軸受部（潤滑油、グリスを使用）である。</p> <p>固定子コイル部においては、絶縁種別ごとに耐熱性能に関する知見があり、軸受部についても同様にグリスや潤滑油の耐熱性能に関する知見があることから、実機での蒸気性能試験を実施しなくとも健全性の評価は可能である。</p>	<p>【大飯】 設計方針の相違</p> <p>泊の非管理区域空調機械室電気ヒータについては、外形寸法の大きさから蒸気暴露試験による確認が困難であったため、機器仕様から耐環境温度を確認していたが、先行PWRとして評価実績のあるモータ机上評価と同様、机上評価にて耐蒸気性能を有していることを確認した。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>																																																																																																																																				

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料22）







大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>なお、その他の部品については金属材料で構成される機械的な支持構造物等であり、120℃の蒸気環境下で健全性に影響することはないと考えられる。</p> <p>(1)評価方法</p> <p>蒸気影響により機能喪失が想定されるモータの部位は、固定子コイル及び軸受であり、複数ある型式ごとに蒸気環境にさらされた場合の健全性について評価する。</p> <p>i)固定子コイル</p> <p>環境温度に通電による温度上昇を加えた温度が、固定子コイルの許容温度以下であることを確認する。</p> <p>ii)軸受（軸受メタル又はベアリング）</p> <p>環境温度に摩擦による温度上昇を加えた温度が、軸受メタル又はベアリングの許容温度以下であることを確認する。</p> <p>iii)軸受（グリス又は潤滑油）</p> <p>環境温度に摩擦による温度上昇を加えた温度が、グリス又は潤滑油の許容温度以下であることを確認する。</p> <p>(2)評価結果</p> <p>いずれの型式においても固定子コイル及び軸受の温度は許容温度以下であり、機能維持できることを確認した。</p>	<p>なお、その他の部品については金属材料で構成される機械的な支持構造物等であり、120℃の蒸気環境下で健全性に影響することはないと考えられる。</p> <p>(1)評価方法</p> <p>蒸気影響により機能喪失が想定されるモータの部位は、固定子コイル及び軸受であり、複数ある型式ごとに蒸気環境にさらされた場合の健全性について評価する。</p> <p>i)固定子コイル</p> <p>環境温度に通電による温度上昇を加えた温度が、固定子コイルの許容温度以下であることを確認する。</p> <p>ii)軸受（軸受メタル又はベアリング）</p> <p>環境温度に摩擦による温度上昇を加えた温度が、軸受メタル又はベアリングの許容温度以下であることを確認する。</p> <p>iii)軸受（グリス又は潤滑油）</p> <p>環境温度に摩擦による温度上昇を加えた温度が、グリス又は潤滑油の許容温度以下であることを確認する。</p> <p>(2)評価結果</p> <p>いずれの型式においても固定子コイル及び軸受の温度は許容温度以下であり、機能維持できることを確認した。</p>	<p>なお、その他の部品については金属材料で構成される機械的な支持構造物等であり、120℃の蒸気環境下で健全性に影響することはないと考えられる。</p> <p>(1)評価方法</p> <p>蒸気影響により機能喪失が想定されるモータの部位は、固定子コイル及び軸受であり、複数ある型式ごとに蒸気環境にさらされた場合の健全性について評価する。</p> <p>i)固定子コイル</p> <p>環境温度に通電による温度上昇を加えた温度が、固定子コイルの許容温度以下であることを確認する。</p> <p>ii)軸受（軸受メタル又はベアリング）</p> <p>環境温度に摩擦による温度上昇を加えた温度が、軸受メタル又はベアリングの許容温度以下であることを確認する。</p> <p>iii)軸受（グリス又は潤滑油）</p> <p>環境温度に摩擦による温度上昇を加えた温度が、グリス又は潤滑油の許容温度以下であることを確認する。</p> <p>(2)評価結果</p> <p>いずれの型式においても固定子コイル及び軸受の温度は許容温度以下であり、機能維持できることを確認した。</p>	<p>相違理由</p>
<p>【大飯】（再掲）まとめ資料 p.2-9-別 1-287（抜粋）</p> <p>机上評価で問題ないとした理由</p> <p>モータの構成部品のうち、蒸気による影響が考えられるのは、固定子コイル部（絶縁に有機材を使用）、及び軸受部（潤滑油、グリスを使用）である。</p> <p>固定子コイル部においては、絶縁種別ごとに耐熱性能に関する知見があり、軸受部についても同様にグリスや潤滑油の耐熱性能に関する知見があることから、実機での蒸気性能試験を実施しなくとも健全性の評価は可能である。</p> <p>なお、その他の部品については金属材料で構成される機械的な支持構造物等であり、120℃の蒸気環境下で健全性に影響することはないと考えられる。</p>		<p>2. 2 電気ヒータを机上評価で問題ないとした理由</p> <p>電気ヒータの構成部品のうち、蒸気による影響が考えられるのは、端子台及び送風機モータである。</p> <p>端子台においては、蒸気性能試験を実施して健全性の評価は可能である。</p> <p>送風機モータは、2. 1により詳細を確認することで健全性の評価が可能である。</p> <p>なお、その他の部品については金属材料で構成される機械的な支持構造物等であり、120℃の蒸気環境下で健全性に影響することはないと考えられる。</p>	<p>【大飯】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・先行PWRとして評価実績のあるモータ机上評価と同様、机上評価にて耐蒸気性能を有していることを確認した。（大飯のモータ机上評価の記載と比較する） ・端子台は、蒸気性能試験を実施した実績がある ・送風機モータは、2. 1にて評価を実施する

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料22）





大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【大飯】（再掲）まとめ資料 p. 2-9-別 1-287（抜粋）</p> <p>(1) 評価方法</p> <p>蒸気影響により機能喪失が想定されるモータの部位は、固定子コイル及び軸受であり、複数ある型式ごとに蒸気環境にさらされた場合の健全性について評価する。</p> <p>i) 固定子コイル</p> <p>環境温度に通電による温度上昇を加えた温度が、固定子コイルの許容温度以下であることを確認する。</p> <p>ii) 軸受（軸受メタル又はベアリング）</p> <p>環境温度に摩擦による温度上昇を加えた温度が、軸受メタル又はベアリングの許容温度以下であることを確認する。</p> <p>iii) 軸受（グリス又は潤滑油）</p> <p>環境温度に摩擦による温度上昇を加えた温度が、グリス又は潤滑油の許容温度以下であることを確認する。</p> <p>(2) 評価結果</p> <p>いずれの型式においても固定子コイル及び軸受の温度は許容温度以下であり、機能維持できることを確認した。</p>		<p>(1) 評価方法</p> <p>蒸気影響により機能喪失が想定される電気ヒータの部位は、端子台及び送風機モータであり、構成部品ごとに蒸気環境にさらされた場合の健全性について評価する。</p> <p>i) 端子台</p> <p>「Ⅱ. 各試験対象設備の耐蒸気性能試験結果」の中継端子箱の試験結果で問題ないことを確認する。</p> <p>ii) 送風機モータ</p> <p>「Ⅳ. モータの耐蒸気性能評価について」で評価する。</p> <p>(2) 評価結果</p> <p>電気ヒータは、溢水による蒸気環境下においても機能維持できることを確認した。</p>	<p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>・モータ机上評価と同様、机上評価にて耐蒸気性能を有していることを確認した。（大飯のモータ机上評価の記載と比較する）</p> <p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>構成部品が異なるため評価方法が相違</p> <p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>対象設備は異なるが評価結果は同様である</p> <p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>大飯の添付資料 1.4.1-4 別紙 5 と記載が重複していたため、補足説明資料 22 には転記しない。</p>
<p>補足資料</p> <p>4-11 耐蒸気性能試験の概要</p> <p>蒸気影響のある区画に設置されている防護対象設備（電気計装品）については、蒸気環境に対する耐力を確認する必要がある。</p> <p>このため、実際に蒸気に曝露する「耐蒸気性能試験」を実施した。</p> <p>1. 試験対象設備</p> <p>別表に示す防護対象設備の一覧から網羅的に抽出した。</p> <p>抽出した結果は表 1 のとおり。</p> <p>なお、試験対象設備（構成部品）はすべて実機品と同型式とした。</p>			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）





大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																													
<p>表1 試験対象設備一覧</p> <table border="1"> <tr> <th>試験対象設備</th> <th>構成品</th> </tr> <tr> <td>電動弁</td> <td>モータ及び駆動部</td> </tr> <tr> <td></td> <td>リミットスイッチ</td> </tr> <tr> <td>空気作動弁</td> <td>電磁弁</td> </tr> <tr> <td></td> <td>減圧弁</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ダイヤフラム</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ダンパオペレータ</td> </tr> <tr> <td>ダンパ</td> <td>ボジショナ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ボジションスイッチ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>電磁弁</td> </tr> <tr> <td></td> <td>減圧弁</td> </tr> <tr> <td></td> <td>伝送器</td> </tr> <tr> <td>計器</td> <td>流量設定器</td> </tr> <tr> <td></td> <td>温度スイッチ</td> </tr> <tr> <td>現場盤</td> <td>スイッチ、表示灯、端子台等</td> </tr> <tr> <td>モータケーブル接続部</td> <td>高压ケーブル接続部</td> </tr> <tr> <td></td> <td>低压ケーブル接続部</td> </tr> <tr> <td>中継端子箱</td> <td>端子台</td> </tr> </table>	試験対象設備	構成品	電動弁	モータ及び駆動部		リミットスイッチ	空気作動弁	電磁弁		減圧弁		ダイヤフラム		ダンパオペレータ	ダンパ	ボジショナ		ボジションスイッチ		電磁弁		減圧弁		伝送器	計器	流量設定器		温度スイッチ	現場盤	スイッチ、表示灯、端子台等	モータケーブル接続部	高压ケーブル接続部		低压ケーブル接続部	中継端子箱	端子台		<p>II. 各試験対象設備の耐蒸気性能試験結果</p> <p>すべての試験対象設備について、120℃の耐蒸気性能を有することを確認した。</p> <p>以降に各試験対象設備の耐蒸気性能試験結果を示す。</p> <p>(1) 電動弁</p> <p>電動弁駆動装置を120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒し、弁の開閉動作が問題なく行えることを確認する。</p> <p>なお、H25.6月末の現状評価時点では、電動弁駆動装置の駆動モータはB種絶縁(耐熱温度130℃)であることから、健全性に問題はないと判断していた。今回は実際の蒸気環境を模擬した試験を実施した。</p>   <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。 (開閉試験は、環境条件が最も厳しい120℃40分時点で実施した。)</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>同上</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		内容	結果	試験中	操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。 (開閉試験は、環境条件が最も厳しい120℃40分時点で実施した。)	良	試験後	同上		<p>【大飯】 記載方針の相違 大飯の添付資料1.4.1-4別紙5と記載が重複していたため、補足説明資料22には転記しない。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>
試験対象設備	構成品																																															
電動弁	モータ及び駆動部																																															
	リミットスイッチ																																															
空気作動弁	電磁弁																																															
	減圧弁																																															
	ダイヤフラム																																															
	ダンパオペレータ																																															
ダンパ	ボジショナ																																															
	ボジションスイッチ																																															
	電磁弁																																															
	減圧弁																																															
	伝送器																																															
計器	流量設定器																																															
	温度スイッチ																																															
現場盤	スイッチ、表示灯、端子台等																																															
モータケーブル接続部	高压ケーブル接続部																																															
	低压ケーブル接続部																																															
中継端子箱	端子台																																															
	内容	結果																																														
試験中	操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。 (開閉試験は、環境条件が最も厳しい120℃40分時点で実施した。)	良																																														
試験後	同上																																															
<p>2. 試験結果</p> <p>すべての試験対象設備について、120℃の耐蒸気性能を有することを確認した。</p> <p>以降に各試験対象設備の耐蒸気性能試験結果を示す。</p> <p>(1) 電動弁</p> <p>電動弁駆動装置を120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒し、弁の開閉動作が問題なく行えることを確認する。</p> <p>なお、H25.6月末の現状評価時点では、電動弁駆動装置の駆動モータはB種絶縁(耐熱温度130℃)であることから、健全性に問題はないと判断していた。今回は実際の蒸気環境を模擬した試験を実施した。</p>   <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。 (開閉試験は、環境条件が最も厳しい120℃40分時点で実施した。)</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>同上</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>図1 耐蒸気性能試験結果(電動弁)</p>		内容	結果	試験中	操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。 (開閉試験は、環境条件が最も厳しい120℃40分時点で実施した。)	良	試験後	同上			<p>II. 各試験対象設備の耐蒸気性能試験結果</p> <p>すべての試験対象設備について、120℃の耐蒸気性能を有することを確認した。</p> <p>以降に各試験対象設備の耐蒸気性能試験結果を示す。</p> <p>(1) 電動弁</p> <p>電動弁駆動装置を120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒し、弁の開閉動作が問題なく行えることを確認する。</p> <p>なお、H25.6月末の現状評価時点では、電動弁駆動装置の駆動モータはB種絶縁(耐熱温度130℃)であることから、健全性に問題はないと判断していた。今回は実際の蒸気環境を模擬した試験を実施した。</p>   <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。 (開閉試験は、環境条件が最も厳しい120℃40分時点で実施した。)</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>同上</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>図1 耐蒸気性能試験結果(電動弁)</p>		内容	結果	試験中	操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。 (開閉試験は、環境条件が最も厳しい120℃40分時点で実施した。)	良	試験後	同上		<p>【大飯】 記載表現の相違</p>																											
	内容	結果																																														
試験中	操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。 (開閉試験は、環境条件が最も厳しい120℃40分時点で実施した。)	良																																														
試験後	同上																																															
	内容	結果																																														
試験中	操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。 (開閉試験は、環境条件が最も厳しい120℃40分時点で実施した。)	良																																														
試験後	同上																																															

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料22）







大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由															
<p>(2) 空気作動弁用リミットスイッチ 空気作動弁用リミットスイッチを 120℃の蒸気環境 (120℃40分+100℃20分) に晒す。 試験中、リミットスイッチの接点信号を連続監視し、誤信号を発信しないことを確認する。</p>  <table border="1" data-bbox="145 590 660 670"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>リミットスイッチが誤信号を発信しないこと。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> </tr> </tbody> </table>		内容	結果	試験中	リミットスイッチが誤信号を発信しないこと。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	<p>(2) 空気作動弁用リミットスイッチ 空気作動弁用リミットスイッチを 120℃の蒸気環境 (120℃40分+100℃20分) に晒す。 試験中、リミットスイッチの接点信号を連続監視し、誤信号を発信しないことを確認する。</p>  <table border="1" data-bbox="1310 590 1848 670"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>リミットスイッチが誤信号を発信しないこと。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> </tr> </tbody> </table>		内容	結果	試験中	リミットスイッチが誤信号を発信しないこと。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	<p>相違理由</p>
	内容	結果																
試験中	リミットスイッチが誤信号を発信しないこと。	良																
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																	
	内容	結果																
試験中	リミットスイッチが誤信号を発信しないこと。	良																
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																	
<p>図2 耐蒸気性能試験結果 (空気作動弁用リミットスイッチ)</p>	<p>図2 耐蒸気性能試験結果 (空気作動弁用リミットスイッチ)</p>	<p>図2 耐蒸気性能試験結果 (空気作動弁用リミットスイッチ)</p>																
<p>(3) 空気作動弁用電磁弁 空気作動弁用電磁弁を 120℃の蒸気環境 (120℃40分+100℃20分) に晒す。 試験中、電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないことを確認する。</p>  <table border="1" data-bbox="145 1197 660 1276"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> </tr> </tbody> </table>		内容	結果	試験中	電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	<p>(3) 空気作動弁用電磁弁 空気作動弁用電磁弁を 120℃の蒸気環境 (120℃40分+100℃20分) に晒す。 試験中、電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないことを確認する。</p>  <table border="1" data-bbox="1310 1197 1848 1276"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> </tr> </tbody> </table>		内容	結果	試験中	電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	<p>相違理由</p>
	内容	結果																
試験中	電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	良																
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																	
	内容	結果																
試験中	電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	良																
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																	
<p>図3 耐蒸気性能試験結果 (空気作動弁用電磁弁)</p>	<p>図3 耐蒸気性能試験結果 (空気作動弁用電磁弁)</p>	<p>図3 耐蒸気性能試験結果 (空気作動弁用電磁弁)</p>																

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																
<p>(4) 空気作動弁用減圧弁 空気作動弁用減圧弁を 120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒す。 試験中、一定圧力を入力した状態で、減圧された圧力が出力されていることを確認する。</p>  <p>供試体写真</p> <table border="1" data-bbox="152 598 667 678"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>減圧された圧力が出力されること。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> </tr> </tbody> </table> <p>図4 耐蒸気性能試験結果(空気作動弁用減圧弁)</p>		内容	結果	試験中	減圧された圧力が出力されること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。		<p>(4) 空気作動弁用減圧弁 空気作動弁用減圧弁を 120℃の蒸気環境 (120℃40分+100℃20分)に晒す。 試験中、一定圧力を入力した状態で、減圧された圧力が出力されていることを確認する。</p>  <p>供試体写真</p> <table border="1" data-bbox="1323 598 1839 678"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>減圧された圧力が出力されること。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> </tr> </tbody> </table> <p>図4 耐蒸気性能試験結果(空気作動弁用減圧弁)</p>		内容	結果	試験中	減圧された圧力が出力されること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	
	内容	結果																	
試験中	減圧された圧力が出力されること。	良																	
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																		
	内容	結果																	
試験中	減圧された圧力が出力されること。	良																	
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																		
<p>(5) 空気作動弁用ダイヤフラム 空気作動弁用ダイヤフラムを 120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒す。 試験後、ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないことを確認する。</p>  <p>供試体写真</p> <table border="1" data-bbox="152 1284 667 1340"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験後</td> <td>ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないこと。</td> <td>良</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ ダイヤフラムは高分子材料であり、試験後に有意な変形、割れ等がなかったことから、試験中も健全性に問題はなかったと考えられる。</p> <p>図5 耐蒸気性能試験結果(空気作動弁用ダイヤフラム)</p>		内容	結果	試験後	ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないこと。	良		<p>(5) 空気作動弁用ダイヤフラム 空気作動弁用ダイヤフラムを 120℃の蒸気環境 (120℃40分+100℃20分)に晒す。 試験後、ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないことを確認する。</p>  <p>供試体写真</p> <table border="1" data-bbox="1323 1284 1839 1340"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験後</td> <td>ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないこと。</td> <td>良</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ ダイヤフラムは高分子材料であり、試験後に有意な変形、割れ等がなかったことから、試験中も健全性に問題はなかったと考えられる。</p> <p>図5 耐蒸気性能試験結果(空気作動弁用ダイヤフラム)</p>		内容	結果	試験後	ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないこと。	良					
	内容	結果																	
試験後	ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないこと。	良																	
	内容	結果																	
試験後	ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないこと。	良																	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料22）


大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																											
<p>(6) ダンパ用ダンパオペレータ及びポジションナ ダンパ用ダンパオペレータ及びポジションナを 120℃の蒸気環境 (120℃40分+100℃20分) に晒す。 試験後、ポジションナに開度信号(0~100%に相当する空気圧)を入力し、ダンパオペレータが正常に動作することを確認する。</p>  <table border="1" data-bbox="145 566 638 646"> <thead> <tr> <th>試験後</th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ポジションナに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。</td> <td>良</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ ダンパオペレータ及びポジションナは空気式計装品であり、シール部品が健全であれば機能に問題ないと考えられる。 試験後の動作に問題がなかったことから、シール部品であるOリング等に有意な変形、割れ等はなく、試験中も健全性に問題はなかったと考えられる。 図6 耐蒸気性能試験結果(ダンパ用ダンパオペレータ及びポジションナ)</p> <p>図6 耐蒸気性能試験結果(ダンパ用ダンパオペレータ及びポジションナ)</p>	試験後	内容	結果		ポジションナに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。	良	<p>(6) ダンパ用ダンパオペレータ及びポジションナ ダンパ用ダンパオペレータ及びポジションナを 120℃の蒸気環境 (120℃40分+100℃20分) に晒す。 試験後、ポジションナに開度信号(0~100%に相当する空気圧)を入力し、ダンパオペレータが正常に動作することを確認する。</p>  <table border="1" data-bbox="1299 606 1825 678"> <thead> <tr> <th>試験後</th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ポジションナに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。</td> <td>良</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ ダンパオペレータ及びポジションナは空気式計装品であり、シール部品が健全であれば機能に問題ないと考えられる。 試験後の動作に問題がなかったことから、シール部品であるOリング等に有意な変形、割れ等はなく、試験中も健全性に問題はなかったと考えられる。</p> <p>図6 耐蒸気性能試験結果(ダンパ用ダンパオペレータ及びポジションナ)</p>	試験後	内容	結果		ポジションナに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。	良	<p>(6) ダンパ用ダンパオペレータ及びポジションナ ダンパ用ダンパオペレータ及びポジションナを 120℃の蒸気環境 (120℃40分+100℃20分) に晒す。 試験後、ポジションナに開度信号(0~100%に相当する空気圧)を入力し、ダンパオペレータが正常に動作することを確認する。</p>  <table border="1" data-bbox="1299 614 1825 686"> <thead> <tr> <th>試験後</th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ポジションナに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。</td> <td>良</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ ダンパオペレータ及びポジションナは空気式計装品であり、シール部品が健全であれば機能に問題ないと考えられる。 試験後の動作に問題がなかったことから、シール部品であるOリング等に有意な変形、割れ等はなく、試験中も健全性に問題はなかったと考えられる。</p> <p>図6 耐蒸気性能試験結果(ダンパ用ダンパオペレータ及びポジションナ)</p>	試験後	内容	結果		ポジションナに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。	良										
試験後	内容	結果																												
	ポジションナに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。	良																												
試験後	内容	結果																												
	ポジションナに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。	良																												
試験後	内容	結果																												
	ポジションナに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。	良																												
<p>(7) ダンパ用ポジションスイッチ ダンパ用ポジションスイッチを 120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分) に晒す。 試験中、開度信号が変化しないことを確認する。また、試験後にシャフトを回転させ、正常な開度信号が出力されることを確認する。</p>  <table border="1" data-bbox="156 1316 649 1428"> <thead> <tr> <th>試験中</th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>試験中に開度信号が変化しないこと、試験後にシャフトを回転させ、正常な開度信号が出力されること。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <th>試験後</th> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>図7 耐蒸気性能試験結果(ダンパ用ポジションスイッチ)</p> <p>図7 耐蒸気性能試験結果(ダンパ用ポジションスイッチ)</p>	試験中	内容	結果		試験中に開度信号が変化しないこと、試験後にシャフトを回転させ、正常な開度信号が出力されること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。		<p>(7) ダンパ用ポジションスイッチ ダンパ用ポジションスイッチを 120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分) に晒す。 試験中、開度信号が変化しないことを確認する。また、試験後にシャフトを回転させ、正常な開度信号が出力されることを確認する。</p>  <table border="1" data-bbox="1299 1340 1825 1444"> <thead> <tr> <th>試験中</th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>試験中に開度信号が変化しないこと、試験後にシャフトを回転させ、正常な開度信号が出力されること。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <th>試験後</th> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>図7 耐蒸気性能試験結果(ダンパ用ポジションスイッチ)</p>	試験中	内容	結果		試験中に開度信号が変化しないこと、試験後にシャフトを回転させ、正常な開度信号が出力されること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。		<p>(7) ダンパ用ポジションスイッチ ダンパ用ポジションスイッチを 120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分) に晒す。 試験中、開度信号が変化しないことを確認する。また、試験後にシャフトを回転させ、正常な開度信号が出力されることを確認する。</p>  <table border="1" data-bbox="1299 1348 1825 1452"> <thead> <tr> <th>試験中</th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>試験中に開度信号が変化しないこと、試験後にシャフトを回転させ、正常な開度信号が出力されること。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <th>試験後</th> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>図7 耐蒸気性能試験結果(ダンパ用ポジションスイッチ)</p>	試験中	内容	結果		試験中に開度信号が変化しないこと、試験後にシャフトを回転させ、正常な開度信号が出力されること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。		
試験中	内容	結果																												
	試験中に開度信号が変化しないこと、試験後にシャフトを回転させ、正常な開度信号が出力されること。	良																												
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																													
試験中	内容	結果																												
	試験中に開度信号が変化しないこと、試験後にシャフトを回転させ、正常な開度信号が出力されること。	良																												
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																													
試験中	内容	結果																												
	試験中に開度信号が変化しないこと、試験後にシャフトを回転させ、正常な開度信号が出力されること。	良																												
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																													

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料22）

大飯発電所3号炉


(8) ダンパ用電磁弁
 ダンパ用電磁弁を 120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒す。
 試験中、電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないことを確認する。



	内容	結果
試験中	電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	良
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	

図8 耐蒸気性能試験結果(ダンパ用電磁弁)

(9) ダンパ用減圧弁
 ダンパ用減圧弁を 120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒す。
 試験中、一定圧力を入力した状態で、減圧された圧力が出力されていることを確認する。




	内容	結果
試験中	減圧された圧力が出力されること。	良
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	

図9 耐蒸気性能試験結果(ダンパ用減圧弁)

女川原子力発電所2号炉


(8) ダンパ用電磁弁
 ダンパ用電磁弁を 120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒す。
 試験中、電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないことを確認する。



	内容	結果
試験中	電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	良
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	

図8 耐蒸気性能試験結果(ダンパ用電磁弁)

(9) ダンパ用減圧弁
 ダンパ用減圧弁を 120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒す。
 試験中、一定圧力を入力した状態で、減圧された圧力が出力されていることを確認する。




	内容	結果
試験中	減圧された圧力が出力されること。	良
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	

図9 耐蒸気性能試験結果(ダンパ用減圧弁)

泊発電所3号炉


(8) ダンパ用電磁弁
 ダンパ用電磁弁を 120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒す。
 試験中、電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないことを確認する。



	内容	結果
試験中	電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	良
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	

図8 耐蒸気性能試験結果(ダンパ用電磁弁)

(9) ダンパ用減圧弁
 ダンパ用減圧弁を 120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒す。
 試験中、一定圧力を入力した状態で、減圧された圧力が出力されていることを確認する。







	内容	結果
試験中	減圧された圧力が出力されること。	良
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	

図9 耐蒸気性能試験結果(ダンパ用減圧弁)

相違理由

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																
<p>(10) 伝送器</p> <p>伝送器を120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒す。試験中、一定圧力を入力した状態で、伝送器出力が正常であることを確認する。</p> <div data-bbox="129 352 667 550">  <p>供試体写真</p> </div> <table border="1" data-bbox="138 587 667 673"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>伝送器出力が正常であること。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> </tr> </tbody> </table> <p>図10 耐蒸気性能試験結果(伝送器)</p>		内容	結果	試験中	伝送器出力が正常であること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。		<p>(10) 伝送器</p> <p>伝送器を120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒す。試験中、一定圧力を入力した状態で、伝送器出力が正常であることを確認する。</p> <div data-bbox="1301 352 1839 550">  <p>供試体写真</p> </div> <table border="1" data-bbox="1310 587 1839 673"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>伝送器出力が正常であること。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> </tr> </tbody> </table> <p>図10 耐蒸気性能試験結果(伝送器)</p>		内容	結果	試験中	伝送器出力が正常であること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	
	内容	結果																	
試験中	伝送器出力が正常であること。	良																	
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																		
	内容	結果																	
試験中	伝送器出力が正常であること。	良																	
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																		
<p>(11) 流量設定器</p> <p>流量設定器を120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒す。試験中、一定圧力を入力した状態で、減圧された設定圧力が出力されることを確認する。</p> <div data-bbox="152 1062 667 1260">  <p>供試体写真</p> </div> <table border="1" data-bbox="161 1281 667 1367"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>減圧された設定圧力が出力されること。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> </tr> </tbody> </table> <p>図11 耐蒸気性能試験結果(流量設定器)</p>		内容	結果	試験中	減圧された設定圧力が出力されること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。		<p>(11) 流量設定器</p> <p>流量設定器を120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒す。試験中、一定圧力を入力した状態で、減圧された設定圧力が出力されることを確認する。</p> <div data-bbox="1301 1062 1839 1260">  <p>供試体写真</p> </div> <table border="1" data-bbox="1310 1281 1839 1367"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>減圧された設定圧力が出力されること。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> </tr> </tbody> </table> <p>図11 耐蒸気性能試験結果(流量設定器)</p>		内容	結果	試験中	減圧された設定圧力が出力されること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	
	内容	結果																	
試験中	減圧された設定圧力が出力されること。	良																	
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																		
	内容	結果																	
試験中	減圧された設定圧力が出力されること。	良																	
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																		







赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																
<p>(12) 温度スイッチ</p> <p>温度スイッチを 120℃の蒸気環境 (120℃40分+100℃20分) に晒す。</p> <p>試験中、設定温度 (35℃以上で 0N) のとおりに接点出力されることを確認する。</p> <div data-bbox="138 352 680 564"> <p>供試体写真</p> <p>設定温度(35℃)のとおり接点出力されることを確認</p> </div> <table border="1" data-bbox="145 587 667 667"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>設定温度のとおり接点出力されること。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> </tr> </tbody> </table>		内容	結果	試験中	設定温度のとおり接点出力されること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。		<p>(12) 温度スイッチ</p> <p>温度スイッチを 120℃の蒸気環境 (120℃40分+100℃20分) に晒す。</p> <p>試験中、設定温度 (35℃以上で 0N) のとおりに接点出力されることを確認する。</p> <div data-bbox="1288 352 1852 564"> <p>供試体写真</p> <p>設定温度 (35℃) のとおり接点出力されることを確認</p> </div> <table border="1" data-bbox="1294 587 1839 667"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>設定温度のとおり接点出力されること。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> </tr> </tbody> </table>		内容	結果	試験中	設定温度のとおり接点出力されること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	
	内容	結果																	
試験中	設定温度のとおり接点出力されること。	良																	
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																		
	内容	結果																	
試験中	設定温度のとおり接点出力されること。	良																	
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																		
<p>図 12 耐蒸気性能試験結果(温度スイッチ)</p> <p>(13) 現場盤</p> <p>現場盤(操作スイッチ、操作ボタン、表示灯、端子台、盤内配線を含む)を 120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒す。</p> <p>通電した状態で試験を実施し、試験中に短絡、地絡等で機能喪失しないことを確認する。</p> <p>なお、試験後は問題なくスイッチ操作を行えた。</p> <div data-bbox="145 1027 667 1240"> <p>供試体写真</p> <p>絶縁抵抗を測定</p> </div> <table border="1" data-bbox="152 1246 660 1326"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>短絡、地絡等で機能喪失しないこと。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> </tr> </tbody> </table>		内容	結果	試験中	短絡、地絡等で機能喪失しないこと。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。		<p>図 12 耐蒸気性能試験結果 (温度スイッチ)</p> <p>(13) 現場盤</p> <p>現場盤 (操作スイッチ, 操作ボタン, 表示灯, 端子台, 盤内配線を含む) を 120℃の蒸気環境 (120℃40分+100℃20分) に晒す。</p> <p>通電した状態で試験を実施し、試験中に短絡、地絡等で機能喪失しないことを確認する。</p> <p>なお、試験後は問題なくスイッチ操作を行えた。</p> <div data-bbox="1288 1027 1852 1240"> <p>供試体写真</p> <p>絶縁抵抗を測定</p> </div> <table border="1" data-bbox="1294 1246 1839 1326"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>短絡、地絡等で機能喪失しないこと。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> </tr> </tbody> </table>		内容	結果	試験中	短絡、地絡等で機能喪失しないこと。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	
	内容	結果																	
試験中	短絡、地絡等で機能喪失しないこと。	良																	
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																		
	内容	結果																	
試験中	短絡、地絡等で機能喪失しないこと。	良																	
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																		
<p>図 13 耐蒸気性能試験結果(現場盤)</p>		<p>図 13 耐蒸気性能試験結果 (現場盤)</p>																	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料22）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																								
<p>(14)高圧ケーブル接続部</p> <p>高圧ケーブル(接続部)を120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒す。</p> <p>試験中、絶縁抵抗を測定し、短絡、地絡等がなく正常に通電できることを確認する。</p>  <table border="1" data-bbox="145 566 649 646"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>同上</td> </tr> </tbody> </table> <p>図 14 耐蒸気性能試験結果(高圧ケーブル接続部)</p>		内容	結果	試験中	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良	試験後	同上	<p>(14) 高圧ケーブル接続部</p> <p>高圧ケーブル(接続部)を120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒す。</p> <p>試験中、絶縁抵抗を測定し、短絡、地絡等がなく正常に通電できることを確認する。</p>  <table border="1" data-bbox="1310 566 1814 646"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>同上</td> </tr> </tbody> </table> <p>図 14 耐蒸気性能試験結果(高圧ケーブル接続部)</p>		内容	結果	試験中	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良	試験後	同上	<p>(14) 高圧ケーブル接続部</p> <p>高圧ケーブル(接続部)を120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒す。</p> <p>試験中、絶縁抵抗を測定し、短絡、地絡等がなく正常に通電できることを確認する。</p>  <table border="1" data-bbox="1310 566 1814 646"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>同上</td> </tr> </tbody> </table> <p>図 14 耐蒸気性能試験結果(高圧ケーブル接続部)</p>		内容	結果	試験中	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良	試験後	同上	
	内容	結果																									
試験中	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良																									
試験後	同上																										
	内容	結果																									
試験中	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良																									
試験後	同上																										
	内容	結果																									
試験中	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良																									
試験後	同上																										
<p>(15)低圧ケーブル接続部</p> <p>低圧ケーブル(接続部)を120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒す。</p> <p>試験中、絶縁抵抗を測定し、短絡、地絡等がなく正常に通電できることを確認する。</p>  <table border="1" data-bbox="145 1141 649 1220"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>同上</td> </tr> </tbody> </table> <p>図 15 耐蒸気性能試験結果(低圧ケーブル接続部)</p>		内容	結果	試験中	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良	試験後	同上	<p>(15) 低圧ケーブル接続部</p> <p>低圧ケーブル(接続部)を120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒す。</p> <p>試験中、絶縁抵抗を測定し、短絡、地絡等がなく正常に通電できることを確認する。</p>  <table border="1" data-bbox="1310 1141 1814 1220"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>同上</td> </tr> </tbody> </table> <p>図 15 耐蒸気性能試験結果(低圧ケーブル接続部)</p>		内容	結果	試験中	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良	試験後	同上	<p>(15) 低圧ケーブル接続部</p> <p>低圧ケーブル(接続部)を120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒す。</p> <p>試験中、絶縁抵抗を測定し、短絡、地絡等がなく正常に通電できることを確認する。</p>  <table border="1" data-bbox="1310 1141 1814 1220"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>同上</td> </tr> </tbody> </table> <p>図 15 耐蒸気性能試験結果(低圧ケーブル接続部)</p>		内容	結果	試験中	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良	試験後	同上	
	内容	結果																									
試験中	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良																									
試験後	同上																										
	内容	結果																									
試験中	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良																									
試験後	同上																										
	内容	結果																									
試験中	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良																									
試験後	同上																										

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																
<p>(16) 中継端子箱</p> <p>中継端子箱を 120℃の蒸気環境(120℃40分+100℃20分)に晒す。</p> <p>通電した状態で試験を実施し、試験中、短絡、地絡等がなく正常に通電できることを確認する。</p> <div data-bbox="136 352 660 542"> <p>供試体写真</p> </div> <table border="1" data-bbox="147 566 649 646"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>短絡、地絡等がなく正常に通電できること。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>同上</td> </tr> </tbody> </table>		内容	結果	試験中	短絡、地絡等がなく正常に通電できること。	良	試験後	同上		<p>(16) 中継端子箱</p> <p>中継端子箱を 120℃の蒸気環境 (120℃40分+100℃20分) に晒す。</p> <p>通電した状態で試験を実施し、試験中、短絡、地絡等がなく正常に通電できることを確認する。</p> <div data-bbox="1288 352 1852 542"> <p>供試体写真</p> </div> <table border="1" data-bbox="1299 566 1848 646"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>短絡、地絡等がなく正常に通電できること。</td> <td rowspan="2">良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>同上</td> </tr> </tbody> </table>		内容	結果	試験中	短絡、地絡等がなく正常に通電できること。	良	試験後	同上	
	内容	結果																	
試験中	短絡、地絡等がなく正常に通電できること。	良																	
試験後	同上																		
	内容	結果																	
試験中	短絡、地絡等がなく正常に通電できること。	良																	
試験後	同上																		
<p>図 16 耐蒸気性能試験結果(中継端子箱)</p>		<p>図 16 耐蒸気性能試験結果 (中継端子箱)</p>																	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由
別表						【大飯】
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(1/9)						記載方針の相違
対象 配管	設置 場所	評価 区分	防護対象設備 名称	番号	評価部位	仕様温度 [C]①
抽出 配管	原子炉 周辺建屋 E.L. + 17.1m	A-7	3体積制鋼タンク出口第1止め弁	3LCV-121B	駆動装置	-10~45
			3体積制鋼タンク出口第2止め弁	3LCV-121C	駆動装置	-10~45
		A-9	3緊急ほう酸注入ライン補給弁	3V-CS-573	駆動装置	-10~45
			3燃料取替用水ポンプ	-	モータ	10~40
		A-13	3燃料取替用水ポンプ	-	モータ	10~40
			3燃料取替用水ポンプ 現場操作箱	3LB-33	現場盤	-
			3燃料取替用水ポンプ 現場操作箱	3LB-34	現場盤	-
			3燃料取替用水ポンプ	-	モータ	10~40
		A-15	3Aよう素除去薬品注入ライン第1止め弁	3V-CP-054A	駆動装置	-10~75
			3Bよう素除去薬品注入ライン第1止め弁	3V-CP-054B	駆動装置	-10~75
			3Aよう素除去薬品注入ライン第2止め弁	3V-CP-056A	駆動装置	-10~75
			3Bよう素除去薬品注入ライン第2止め弁	3V-CP-056B	駆動装置	-10~75
		A-16	3燃料取替用水ビット水位Ⅰ	3LT-1400	伝送器	-40~60
			3燃料取替用水ビット水位Ⅱ	3LT-1401	伝送器	-40~60
			3燃料取替用水ビット水位Ⅲ	3LT-1402	伝送器	-40~60
			3燃料取替用水ビット水位Ⅳ	3LT-1403	伝送器	-40~60
		B-3	3充てんライン格納容器隔離弁	3V-CS-157	駆動装置	-10~45
			31次冷却ポンプ封水戻りライン格納 容器第2隔離弁	3V-CS-312	駆動装置	-10~75
			3隔離用空気供給母管 圧力	3PT-1810	伝送器	-40~85
		B-4	3格納容器圧力(広域)Ⅱ	3PT-951	伝送器	-40~85
			3格納容器圧力(広域)Ⅳ	3PT-953	伝送器	-40~85
			3B3C格納容器再循環ユニット冷却水供給 ライン格納容器隔離弁	3V-CC-189B	駆動装置	-10~75
			3C格納容器再循環ユニット冷却水戻りラ イン格納容器隔離弁	3V-CC-198C	駆動装置	-10~75
3D格納容器再循環ユニット冷却水戻りラ イン格納容器隔離弁	3V-CC-198D		駆動装置	-10~75		
B-5	3隔離用空気格納容器隔離弁	3V-1A-509B	駆動装置	-10~75		
	3A格納容器スプレイヘッダ冷却器出口格 納容器隔離弁	3V-CP-024A	駆動装置	-10~75		
	3B格納容器スプレイヘッダ冷却器出口格 納容器隔離弁	3V-CP-024B	駆動装置	-10~75		

【大飯】
 記載方針の相違
 泊の防護対象設備の評価部位と仕
 様温度は、補足説明資料20の「表
 1 防護対象設備の確認済耐環境温
 度の確認結果」に記載している。
 （表1では、評価部位を“試験”
 として記載している）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由					
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(2/9)												<p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>泊の防護対象設備の評価部位と仕様温度は、補足説明資料20の「表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果」に記載している。</p>					
対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [℃]②	対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備							
補助蒸気供給配管	原子炉周辺建屋 E.L. + 17.1m	A-3	3Aアニュラス全量排気弁	3V-VS-102A	弁駆動部	65	弁駆動部	E.L. + 17.1m	A-3	3Aアニュラス全量排気弁	3V-VS-102B		弁駆動部	65			
					リミットスイッチ	70							リミットスイッチ	70			
			3Bアニュラス全量排気弁	3V-VS-102B	弁駆動部	40	弁駆動部	E.L. + 17.1m	A-3	3Bアニュラス全量排気弁	3V-VS-102B		弁駆動部	40			
					減圧弁	65							減圧弁	65			
			3Aアニュラス少量排気弁	3V-VS-103A	弁駆動部	65	弁駆動部	E.L. + 17.1m	A-3	3Aアニュラス少量排気弁	3V-VS-103A		弁駆動部	65			
					リミットスイッチ	70							リミットスイッチ	70			
			3Bアニュラス少量排気弁	3V-VS-103B	弁駆動部	40	弁駆動部	E.L. + 17.1m	A-3	3Bアニュラス少量排気弁	3V-VS-103B		弁駆動部	40			
					減圧弁	65							減圧弁	65			
			3A1ほう酸タンク水位	3LT-206	A-12	3A1ほう酸タンク水位	3LT-206	伝送器	-40~60	3A1ほう酸タンク水位	E.L. + 17.1m		A-12	3A1ほう酸タンク水位	3LT-206	伝送器	-40~60
								伝送器	-40~60							伝送器	-40~60
			3B1ほう酸タンク水位	3LT-208	A-12	3B1ほう酸タンク水位	3LT-208	伝送器	-40~60	3B1ほう酸タンク水位	E.L. + 17.1m		A-12	3B1ほう酸タンク水位	3LT-208	伝送器	-40~60
								伝送器	-40~60							伝送器	-40~60
		3復水ピット水位III	3LT-3760	C-1	3復水ピット水位III	3LT-3760	伝送器	-40~60	3復水ピット水位III	E.L. + 17.1m	C-1		3復水ピット水位III	3LT-3760	伝送器	-40~60	
							伝送器	-40~60							伝送器	-40~60	
		3復水ピット水位IV	3LT-3761	C-1	3復水ピット水位IV	3LT-3761	伝送器	-40~60	3復水ピット水位IV	E.L. + 17.1m	C-1		3復水ピット水位IV	3LT-3761	伝送器	-40~60	
							伝送器	-40~60							伝送器	-40~60	
		I 3A主蒸気圧力	3PT-465	C-2	I 3A主蒸気圧力	3PT-465	伝送器	-40~85	I 3A主蒸気圧力	E.L. + 17.1m	C-2		I 3A主蒸気圧力	3PT-465	伝送器	-40~85	
							伝送器	-40~85							伝送器	-40~85	
							伝送器	-40~85							伝送器	-40~85	
							伝送器	-40~85							伝送器	-40~85	
		II 3A主蒸気圧力	3PT-466	C-2	II 3A主蒸気圧力	3PT-466	伝送器	-40~85	II 3A主蒸気圧力	E.L. + 17.1m	C-2		II 3A主蒸気圧力	3PT-466	伝送器	-40~85	
							伝送器	-40~85							伝送器	-40~85	
							伝送器	-40~85							伝送器	-40~85	
							伝送器	-40~85							伝送器	-40~85	
		III 3A主蒸気圧力	3PT-467	C-2	III 3A主蒸気圧力	3PT-467	伝送器	-40~85	III 3A主蒸気圧力	E.L. + 17.1m	C-2		III 3A主蒸気圧力	3PT-467	伝送器	-40~85	
							伝送器	-40~85							伝送器	-40~85	
							伝送器	-40~85				伝送器			-40~85		
							伝送器	-40~85				伝送器			-40~85		
IV 3A主蒸気圧力	3PT-468	C-2	IV 3A主蒸気圧力	3PT-468	伝送器	-40~85	IV 3A主蒸気圧力	E.L. + 17.1m	C-2	IV 3A主蒸気圧力	3PT-468	伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
I 3B主蒸気圧力	3PT-475	C-2	I 3B主蒸気圧力	3PT-475	伝送器	-40~85	I 3B主蒸気圧力	E.L. + 17.1m	C-2	I 3B主蒸気圧力	3PT-475	伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
II 3B主蒸気圧力	3PT-476	C-2	II 3B主蒸気圧力	3PT-476	伝送器	-40~85	II 3B主蒸気圧力	E.L. + 17.1m	C-2	II 3B主蒸気圧力	3PT-476	伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
III 3B主蒸気圧力	3PT-477	C-2	III 3B主蒸気圧力	3PT-477	伝送器	-40~85	III 3B主蒸気圧力	E.L. + 17.1m	C-2	III 3B主蒸気圧力	3PT-477	伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
IV 3B主蒸気圧力	3PT-478	C-2	IV 3B主蒸気圧力	3PT-478	伝送器	-40~85	IV 3B主蒸気圧力	E.L. + 17.1m	C-2	IV 3B主蒸気圧力	3PT-478	伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
I 3C主蒸気圧力	3PT-485	C-2	I 3C主蒸気圧力	3PT-485	伝送器	-40~85	I 3C主蒸気圧力	E.L. + 17.1m	C-2	I 3C主蒸気圧力	3PT-485	伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
II 3C主蒸気圧力	3PT-486	C-2	II 3C主蒸気圧力	3PT-486	伝送器	-40~85	II 3C主蒸気圧力	E.L. + 17.1m	C-2	II 3C主蒸気圧力	3PT-486	伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
III 3C主蒸気圧力	3PT-487	C-2	III 3C主蒸気圧力	3PT-487	伝送器	-40~85	III 3C主蒸気圧力	E.L. + 17.1m	C-2	III 3C主蒸気圧力	3PT-487	伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
IV 3C主蒸気圧力	3PT-488	C-2	IV 3C主蒸気圧力	3PT-488	伝送器	-40~85	IV 3C主蒸気圧力	E.L. + 17.1m	C-2	IV 3C主蒸気圧力	3PT-488	伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
I 3D主蒸気圧力	3PT-495	C-2	I 3D主蒸気圧力	3PT-495	伝送器	-40~85	I 3D主蒸気圧力	E.L. + 17.1m	C-2	I 3D主蒸気圧力	3PT-495	伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
II 3D主蒸気圧力	3PT-496	C-2	II 3D主蒸気圧力	3PT-496	伝送器	-40~85	II 3D主蒸気圧力	E.L. + 17.1m	C-2	II 3D主蒸気圧力	3PT-496	伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				
					伝送器	-40~85						伝送器	-40~85				

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由			
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(3/9)												<p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>泊の防護対象設備の評価部位と仕様温度は、補足説明資料20の「表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果」に記載している。</p>			
対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [C]①									
			名称				番号								
			III3B主蒸気圧力				3PT-197		伝送器	～40～85					
			IV3B主蒸気圧力				3PT-198		伝送器	～40～85					
			3A主蒸気隔離弁				3V-MS-533A付風パネル		空気作動弁用電磁弁	5～60					
			3B主蒸気隔離弁				3V-MS-533B付風パネル		空気作動弁用電磁弁	5～60					
			3C主蒸気隔離弁				3V-MS-533C付風パネル		空気作動弁用電磁弁	5～60					
			3D主蒸気隔離弁				3V-MS-533D付風パネル		空気作動弁用電磁弁	5～60					
			3A中央制御室循環流量調節ダンパ				38CD-2885		ダンパオペレータ	～70					
									ボジションスイッチ	～70					
			3B中央制御室循環流量調節ダンパ				38CD-2886		ダンパ用電磁弁	記載なし					
									ダンパ用減圧弁	～60					
			3A中央制御室循環流量設定				38C-2885		ダンパオペレータ	～70					
									ボジションスイッチ	～70					
			3B中央制御室循環流量設定				38C-2886		ダンパ用電磁弁	記載なし					
									ダンパ用減圧弁	～60					
3A中央制御室循環ファン入口ダンパ		30-VS-604A		ダンパオペレータ	～70										
				ボジションスイッチ	～70										
3B中央制御室循環ファン入口ダンパ		30-VS-604B		ダンパ用電磁弁	～40										
				ダンパ用減圧弁	～60										
3A中央制御室循環ファン入口ダンパ		30-VS-604A		ダンパオペレータ	～70										
				ボジションスイッチ	～70										
3B中央制御室循環ファン入口ダンパ		30-VS-604B		ダンパ用電磁弁	～40										
				ダンパ用減圧弁	～60										

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉					女川原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉					相違理由
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(4/9)															【大飯】
対象 配置	設置 場所	評価 区分	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [℃]①									
			名称	番号											
補助 配管	別館建屋 E.L.+ 26.1m	D-1	3A中央制御室循環ファン 現場操作箱	3LB-95	現場盤	-								記載方針の相違 泊の防護対象設備の評価部位と仕 様温度は、補足説明資料20の「表 1 防護対象設備の確認済耐環境温 度の確認結果」に記載している。	
			3B中央制御室循環ファン 現場操作箱	3LB-96	現場盤	-									
			3A中央制御室循環ファン	-	モータ	記載なし									
			3B中央制御室循環ファン	-	モータ	記載なし									
			3A中央制御室空調ユニット冷水温度制御 弁	3TCV-2878		ボジショナ 空気作動弁 用電線弁	記載なし	～60							
						空気作動弁 用線圧弁	記載なし	～60							
						ダイヤ フラム	記載なし								
			3B中央制御室空調ユニット冷水温度制御 弁	3TCV-2879		ボジショナ	記載なし	～60							
						空気作動弁 用電線弁	記載なし	～60							
						空気作動弁 用線圧弁	記載なし	～60							
					ダイヤ フラム	記載なし									
		3A中央制御室空調ファン 出口流量	3FS-2910	伝送器		-10～70									
		3B中央制御室空調ファン 出口流量	3FS-2911	伝送器		-10～70									
		D-2	3A中央制御室空調ファン 出口ダンパ	3D-YS-603A	ダンパ		-10～70								
					オペレータ		記載なし								
					ボジショナ		-10～70								
					ボジション スイッチ		-10～70								
						ダンパ用 電磁弁	記載なし	～40							
						ダンパ用 風圧弁	記載なし								
						ダンパ		-10～70							
				オペレータ		記載なし									
3B中央制御室空調ファン 出口ダンパ	3D-YS-603B	ボジショナ		記載なし											
		ボジション スイッチ		-10～70											
		ダンパ用 電磁弁		～40											
		ダンパ用 風圧弁		記載なし											
3A中央制御室空調ファン 現場操作箱	3LB-101	現場盤		-											
3B中央制御室空調ファン 現場操作箱	3LB-102	現場盤		-											
3A中央制御室空調ファン	-	モータ		～40											
3B中央制御室空調ファン	-	モータ		～40											
3A中央制御室非常用循環ファン	3VSF22A	モータ		40											

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由		
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(5/9)												【大飯】		
対象 配管	設置 場所	評価 区画	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [℃]※								
			名称	番号										
補助 蒸気 供給 配管	前脚建屋 E.L. + 26.1m	D-2	3A中央制御室非常用備用ファン入口ダンパ	3D-VS-602A	ダンパ	80						記載方針の相違 泊の防護対象設備の評価部位と仕様温度は、補足説明資料20の「表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果」に記載している。		
					ダンパ オペレータ	80								
					ボジション スイッチ	70								
					電線架	記載なし								
					ダンパ用 電線架	100								
					伝送器	-10~70								
			3B中央制御室非常用備用ファン出口流量	3FS-2904	伝送器	-10~70								
			3B中央制御室非常用備用ファン出口流量	3FS-2905	伝送器	-10~70								
			3A中央制御室非常用備用ファン現場操作箱	3LB-97	現場盤	-								
			3D中央制御室非常用備用ファン現場操作箱	3LB-98	現場盤	-								
			3D中央制御室非常用備用ファン入口ダンパ	3D-VS-602B	ダンパ	80								
					ダンパ オペレータ	80								
					ボジション スイッチ	70								
					電線架	記載なし								
					ダンパ用 電線架	100								
					キータ	40								
			3A中央制御室外気取入流量調節ダンパ	3KCD-2874	ダンパ	60								
					ダンパ オペレータ	60								
					ボジション	60								
					電線架	60								
					電線架	60								
					ボジション スイッチ	70								
			3B中央制御室外気取入流量調節ダンパ	3KCD-2875	ダンパ	60								
					ダンパ オペレータ	60								
ボジション	60													
電線架	60													
電線架	60													
ボジション スイッチ	70													
3A中央制御室事故時外気取入流量調節ダンパ	3B.D-2889	ダンパ	60											
		ダンパ オペレータ	60											
		ボジション	60											
		電線架	60											
		電線架	60											
		ボジション スイッチ	70											

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由				
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(6/9)												<p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>泊の防護対象設備の評価部位と仕様温度は、補足説明資料20の「表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果」に記載している。</p>				
補助 蒸気 供給 配管	初期建屋 E.L. + 20.1a	D-2	防護対象設備		評価部位 仕様温度 [℃] ⁹⁾											
			名称			番号										
			3B中央制御室事故時外気取入流量調節ダンパ			3BC-2890		ダンパ	60							
								オペレータ	60							
								ボジション	60							
								電磁弁	60							
								減圧弁	60							
								ダンパ	70							
								ボジション	70							
								スイッチ	70							
								ダンパ	90							
								オペレータ	記載なし							
								ボジション	70							
								ダンパ	70							
								ボジション	100							
				スイッチ	100											
				電磁弁	100											
				ダンパ用	記載なし											
				減圧弁	記載なし											
				ダンパ	80											
				オペレータ	記載なし											
				ボジション	70											
				ダンパ	70											
				ボジション	100											
				ダンパ用	100											
				電磁弁	100											
				ダンパ用	記載なし											
				減圧弁	記載なし											
				3A中央制御室外気取入調節ダンパ流量設定器	3BC-2874	流量設定器	-5~60									
				3B中央制御室外気取入調節ダンパ流量設定器	3BC-2875	流量設定器	-5~60									
				3A中央制御室事故時外気取入調節ダンパ流量設定器	3BC-2889	流量設定器	-5~60									
				3B中央制御室事故時外気取入調節ダンパ流量設定器	3BC-2890	流量設定器	-5~60									
				3A中央制御室事故時排戻ダンパ流量設定器	3BC-2891	流量設定器	-5~60									
				3B中央制御室事故時排戻ダンパ流量設定器	3BC-2892	流量設定器	-5~60									
				3安全系電気駆動排気止めダンパ	3D-VS-536	ダンパ	-10~70									
						オペレータ	-10~70									
						ボジション	記載なし									
						ボジション	-10~70									
						スイッチ	-10~70									
						ダンパ用	~40									
						電磁弁	~40									
						ダンパ用	~60									
						減圧弁	~60									

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由		
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(7/9)												<p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>泊の防護対象設備の評価部位と仕様温度は、補足説明資料20の「表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果」に記載している。</p>		
対象配置	設置場所	評価区画	防護対象設備 名称	番号	評価部位	仕様温度 [℃] ⁹⁾								
補助 蒸気 供給 配管	制御建屋 E.L.+ 26.1m	D-G	3安全系電気盤室給気止め ダンパ	30-VS-532	ダンパ オペレータ	-10~70								
					ボジション スイッチ	-10~70								
			3安全系電気盤室給気止め ダンパ	30-VS-533	ダンパ用 電磁弁	~40								
					ダンパ用 減圧弁	~60								
			3安全系電気盤室排気止め ダンパ	30-VS-537	ダンパ オペレータ	-10~70								
					ボジション スイッチ	-10~70								
			34安全補機閉閉器室空調 ユニット冷水温度制御弁	34TCV-2801	ダンパ用 電磁弁	~40								
					ダンパ用 減圧弁	~60								
					ボジション スイッチ	~60								
					空気作動弁 用電磁弁	記載なし								
					空気作動弁 用減圧弁	~60								
					ダイヤ フラム	記載なし								
					34安全補機閉閉器室空調ファン	-	モータ	~40						
					34安全補機閉閉器室空調ファン現場操作箱	34LB-14	現場盤	-						
			34安全補機閉閉器室空調ファン現場操作箱	34LB-13	現場盤	-								
		D-G	34安全補機閉閉器室空調ユニット冷水 温度制御弁	34TCV-2800	ボジション 空気作動弁 用電磁弁	~60								
					空気作動弁 用減圧弁	~60								
					ダイヤ フラム	記載なし								
			34安全補機閉閉器室空調ファン	-	モータ	~40								

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(8/9)						
対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備 名称	番号	評価部位	仕様温度 [℃] ⁽⁸⁾
原子炉 周辺建屋 E.L. + 17.1m		A-2	34廃棄物処理建屋冷却水供給ライン第1 止め弁 (3号機側)	34V-CC-600	リミット スイッチ	～100
			空気作動弁 用電磁弁 空気作動弁 用減圧弁		～40 5～60	
蒸気 発生器 アロー ダウン サンプル 配管	原子炉 周辺建屋 E.L. + 17.1m	B-1	3A副射用空気供給母管 圧力	3PT-1800	伝送器	-10～85
			3A3D格納容器再循環ユニット冷却水供給 ライン格納容器隔離弁	3V-CC-189A	駆動装置	-10～75
		3A格納容器再循環ユニット冷却水戻りラ イン格納容器隔離弁	3V-CC-188A	駆動装置	-10～75	
		3B格納容器再循環ユニット冷却水戻りラ イン格納容器隔離弁	3V-CC-188B	駆動装置	-10～75	
		3A副射用空気格納容器隔離弁	3V-1A-508A	駆動装置	-10～75	
		3Aアニュラス空気浄化ファン	3VSP9A	モータ	40	
		3Bアニュラス空気浄化ファン	3VSP9B	モータ	40	
		3Aアニュラス戻りダンパ	3D-Y8-104A	ダンパ	60	
				オペレータ	60	
				電磁弁	60	
				減圧弁	60	
		3Bアニュラス戻りダンパ	3D-Y8-104B	ダンパ	70	
				オペレータ	60	
				電磁弁	60	
減圧弁	60					
3格納容器圧力(広域)Ⅰ	3PT-950	伝送器	-40～85			
3格納容器圧力(広域)Ⅲ	3PT-952	伝送器	-40～85			
<p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>泊の防護対象設備の評価部位と仕 様温度は、補足説明資料20の「表 1 防護対象設備の確認済耐環境温 度の確認結果」に記載している。</p>						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉					女川原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉					相違理由
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(9/9)															<p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>泊の防護対象設備の評価部位と仕様温度は、補足説明資料20の「表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果」に記載している。</p>
対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [C] ⑤1									
			名称	番号											
蒸気発生器ブローダウンサンプル配管	原子炉周回建屋E.L.+17.1m	B-2	3Aアニュラス排気ダンパ	3D-VS-101A	ダンパ	60									
					オペレータ	60									
					電磁弁	60									
					感圧弁	60									
					ダンパ	70									
			3Bアニュラス排気ダンパ	3D-VS-101B	ダンパ	60									
					オペレータ	60									
					電磁弁	60									
					感圧弁	60									
					ダンパ	70									
31次冷却材ポンプ冷却水供給ライン格納容器隔離弁	3V-CC-463	駆動装置	-10～75												
31次冷却材ポンプ冷却水戻りライン格納容器隔離弁	3V-CC-429	駆動装置	-10～75												
3C RDM冷却ユニット・余剰抽出冷却器冷却水供給ラインCV隔離弁	3V-CC-342	駆動装置	-10～75												
3C RDM冷却ユニット・余剰抽出冷却器冷却水戻りラインCV隔離弁	3V-CC-365	駆動装置	-10～75												
3Aアニュラス空気浄化ファン現場操作箱	3I.B-52	現場盤	-												
3Bアニュラス空気浄化ファン現場操作箱	3I.B-53	現場盤	-												
<p>⑤1「-」：現場盤は複数の部品で構成されており、現場盤としての仕様温度はない、「記載なし」：製造メーカーの仕様書に温度の記載がないもの。</p>															
大飯4号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(1/8)															
対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [C] ⑤1									
			名称	番号											
抽出配管	原子炉周回建屋E.L.+17.1m	A-7	4体積制御タンク出口第1止め弁	4LV-121B	駆動装置	-10～45									
			4体積制御タンク出口第2止め弁	4LV-121C	駆動装置	-10～45									
		A-9	4緊急ほう酸注入ライン補給弁	4V-CS-573	駆動装置	-10～45									
			4廃棄物処理建屋冷却水供給ライン第1止め弁(4号機棟)	4V-CC-605	リミットスイッチ 空気作動弁 圧電磁弁 空気作動弁 圧減圧弁 ダイヤフラム	～100 ～40 5～60 記載なし									
		A-14	4廃棄物処理建屋冷却水供給ライン第2止め弁(4号機棟)	4V-CC-606	リミットスイッチ 空気作動弁 圧電磁弁 空気作動弁 圧減圧弁 ダイヤフラム	～100 ～40 5～60 記載なし									
			4Aよう素除去薬品注入ライン第1止め弁	4V-CP-054A	駆動装置	-10～75									
		A-15	4Bよう素除去薬品注入ライン第1止め弁	4V-CP-054B	駆動装置	-10～75									
			4Aよう素除去薬品注入ライン第2止め弁	4V-CP-056A	駆動装置	-10～75									
		A-16	4Bよう素除去薬品注入ライン第2止め弁	4V-CP-056B	駆動装置	-10～75									
			4燃料取替用水ビット水位Ⅰ	4LT-1400	伝送器	-40～60									
		A-16	4燃料取替用水ビット水位Ⅱ	4LT-1401	伝送器	-40～60									
			4燃料取替用水ビット水位Ⅲ	4LT-1402	伝送器	-40～60									
		A-16	4燃料取替用水ビット水位Ⅳ	4LT-1403	伝送器	-40～60									
			4充てんライン格納容器隔離弁	4V-CS-157	駆動装置	-10～45									
		B-3	41次冷却材ポンプ排水戻りライン格納容器隔離弁	4V-CS-312	駆動装置	-10～75									
		B-4	4制御用空気供給母管圧力	4PT-1810	伝送器	-40～85									
			4格納容器圧力(広域)Ⅱ	4PT-951	伝送器	-40～85									
		B-4	4格納容器圧力(広域)Ⅳ	4PT-953	伝送器	-40～85									
			4格納容器スプレイヘッド冷却器出口格納容器隔離弁	4V-CP-024A	駆動装置	-10～75									
		B-5	4格納容器スプレイヘッド冷却器出口格納容器隔離弁	4V-CP-024B	駆動装置	-10～75									

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由	
大飯4号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度 (2/8)												<p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>泊の防護対象設備の評価部位と仕様温度は、補足説明資料20の「表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果」に記載している。</p>	
対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [℃]							
補助蒸気供給配管	原子炉周辺建屋 E.L. → 17. In	A-12	名称	番号									
			4A13 5酸タンク水位	4LT-206	伝送器	-40～60							
			4B13 5酸タンク水位	4LT-208	伝送器	-10～60							
			4A燃料取替用水ポンプ	-	モータ	10～40							
			4B燃料取替用水ポンプ	-	モータ	10～40							
			4A燃料取替用水ポンプ 現場操作箱	4LB-30	現場盤	-							
		A-13	4B燃料取替用水ポンプ 現場操作箱	4LB-34	現場盤	-							
			4履水ピット水位計	4LT-3700	伝送器	-40～60							
			4履水ピット水位IV	4LT-3701	伝送器	-40～60							
			I 4A主蒸気圧力	4PT-465	伝送器	-40～85							
			II 4A主蒸気圧力	4PT-466	伝送器	-40～85							
			III 4A主蒸気圧力	4PT-467	伝送器	-40～85							
	C-1	IV 4A主蒸気圧力	4PT-468	伝送器	-40～85								
		I 4B主蒸気圧力	4PT-475	伝送器	-40～85								
		II 4B主蒸気圧力	4PT-476	伝送器	-40～85								
		III 4B主蒸気圧力	4PT-477	伝送器	-40～85								
		IV 4B主蒸気圧力	4PT-478	伝送器	-40～85								
		I 4C主蒸気圧力	4PT-485	伝送器	-40～85								
		II 4C主蒸気圧力	4PT-486	伝送器	-40～85								
		III 4C主蒸気圧力	4PT-487	伝送器	-40～85								
		IV 4C主蒸気圧力	4PT-488	伝送器	-40～85								
		I 4D主蒸気圧力	4PT-495	伝送器	-40～85								
		II 4D主蒸気圧力	4PT-496	伝送器	-40～85								
		III 4D主蒸気圧力	4PT-497	伝送器	-40～85								
	C-2	IV 4D主蒸気圧力	4PT-498	伝送器	-40～85								
		4A主蒸気隔離弁	4V-MS-533A 付属バネ戻元	空気作動弁用電磁弁	5～60								
		4B主蒸気隔離弁	4V-MS-533B 付属バネ戻元	空気作動弁用電磁弁	5～60								
		4C主蒸気隔離弁	4V-MS-533C 付属バネ戻元	空気作動弁用電磁弁	5～60								
4D主蒸気隔離弁		4V-MS-533D 付属バネ戻元	空気作動弁用電磁弁	5～60									

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由			
大飯4号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度 (3/8)												【大飯】			
対象 配管	設置 場所	評価 区画	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [℃] ④									
			名称	番号											
補助 蒸気 供給 配管	制御建屋 E.L.+ 26.1m	D-1	4A中央制御室循環流量 調節ダンパ	4AUC-2885	ダンパ	～70						記載方針の相違 泊の防護対象設備の評価部位と仕 様温度は、補足説明資料20の「表 1 防護対象設備の確認済耐環境温 度の確認結果」に記載している。			
					オペレータ	～70									
					ボリュメータ	～60									
					ボリュメータ	～70									
					スイッチ	～70									
					電磁弁	記載なし									
					ダンパ用										
					減圧弁	～60									
			4B中央制御室循環流量 調節ダンパ	4BUC-2886	ダンパ	～70									
					オペレータ	～70									
					ボリュメータ	～60									
					ボリュメータ	～70									
					スイッチ	～70									
					電磁弁	記載なし									
					ダンパ用										
					減圧弁	～60									
			4A中央制御室循環ダンパ 流量設定	4AUC-2885	流量設定器	～60									
			4B中央制御室循環ダンパ 流量設定	4BUC-2886	流量設定器	～60									
			4A中央制御室空調ファン 出口ダンパ	4D-VS-603A	ダンパ	～10～70									
						オペレータ	～10～70								
						ボリュメータ	記載なし								
						ボリュメータ	～10～70								
スイッチ	～10～70														
電磁弁	～40														
ダンパ用															
減圧弁	記載なし														
4B中央制御室空調ファン 出口ダンパ	4D-VS-603B	ダンパ	～10～70												
			オペレータ	～10～70											
			ボリュメータ	記載なし											
			ボリュメータ	～10～70											
			スイッチ	～10～70											
			電磁弁	～40											
			ダンパ用												
			減圧弁	記載なし											
4A中央制御室循環ファン 入口ダンパ	4D-VS-604A	ダンパ	～70												
			オペレータ	～70											
			ボリュメータ	記載なし											
			ボリュメータ	～10～70											
			スイッチ	～10～70											
			電磁弁	～40											
			ダンパ用												
			減圧弁	～60											
4B中央制御室循環ファン 入口ダンパ	4D-VS-604B	ダンパ	～70												
			オペレータ	～70											
			ボリュメータ	記載なし											
			ボリュメータ	～10～70											
			スイッチ	～10～70											
			電磁弁	～40											
			ダンパ用												
			減圧弁	～60											

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由									
大飯4号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度（4/8）																					
対象 配管	設置 場所	評価 区分	防護対象設備				評価部位	仕様温度 [℃] 等					相違理由								
			名称		番号																
			4A中央制御室空調ファン 出口流量		4FS-2910				伝送器		-10~70			【大飯】 記載方針の相違 泊の防護対象設備の評価部位と仕 様温度は、補足説明資料20の「表 1 防護対象設備の確認済耐環境温 度の確認結果」に記載している。							
			4B中央制御室空調ファン 出口流量		4FS-2911				伝送器		-10~70										
			4A中央制御室循環ファン 現場操作箱		4LB-95				現場盤		-										
			4B中央制御室循環ファン 現場操作箱		4LB-96				現場盤		-										
			4A中央制御室空調ファン 現場操作箱		4LB-101				現場盤		-										
			4B中央制御室空調ファン 現場操作箱		4LB-102				現場盤		-										
			4A中央制御室空調ユニット冷水温度制 御弁		4TCV-2878				ボジショナ		~60										
									空気作動弁 用電磁弁		記載なし										
									空気作動弁 用減圧弁		~60										
									ダイヤ フラム		記載なし										
			4B中央制御室空調ユニット冷水温度制 御弁		4TCV-2879				ボジショナ		~60										
									空気作動弁 用電磁弁		記載なし										
									空気作動弁 用減圧弁		~60										
									ダイヤ フラム		記載なし										
			4A中央制御室空調ファン		-				モータ		~40										
			4B中央制御室空調ファン		-				モータ		~40										
			4A中央制御室循環ファン		-				モータ		記載なし										
			4B中央制御室循環ファン		-				モータ		記載なし										
4A中央制御室 非常用循環ファン		4VSP22A		モータ		40															
4A中央制御室非常用循環 ファン入口ダンパ		4D-VS-602A		ダンパ オペレータ		90															
				ダンパ		70															
				ボジション スイッチ		-															
				減圧弁		-5~80															
				ダンパ用 電磁弁		100															
4A中央制御室非常用 循環ファン出口流量		4FS-2904		伝送器		-10~70															
4B中央制御室非常用 循環ファン出口流量		4FS-2905		伝送器		-10~70															
4A中央制御室非常用 循環ファン現場操作箱		4LB-97		現場盤		-															
4B中央制御室非常用 循環ファン現場操作箱		4LB-98		現場盤		-															

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由		
大飯4号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度 (5/8)												<p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>泊の防護対象設備の評価部位と仕様温度は、補足説明資料20の「表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果」に記載している。</p>		
対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備 名称	番号	評価部位	仕様温度 [C] 0.1								
補助 空気 供給 配管	耐震建屋 E.L. + 26.1m	D-1	4B中央制御室非常用 循環ファン入口ダンパ	4D-VS-602B	ダンパ	80								
					オベレータ	70								

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉				女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉			相違理由
大飯4号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度 (6/8)										【大飯】 記載方針の相違 泊の防護対象設備の評価部位と仕様温度は、補足説明資料20の「表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果」に記載している。
対象配管	設置場所	評価区画	防護対象設備 名称	番号	評価部位	仕様温度 [°C] ^(*)				
補助蒸気供給配管	割御建屋 E.L.+26.1m	D-1	4B中央制御室事故時 循環蒸気遮断ダンパ	4BCD-2892	ダンパ オペレータ 非シフト 記載なし	80				
			ダンパ 非シフト スイッチ 70							
			ダンパ用 電線巻 100							
			ダンパ用 減圧弁 -5～80							
			4A中央制御室外気取入調節 ダンパ流量設定器	4KC-2874	流量設定器	-5～60				
			4B中央制御室外気取入調節 ダンパ流量設定器	4KC-2875	流量設定器	-5～60				
		D-3	4A中央制御室事故時外気取入調節ダンパ 流量設定器	4KC-2889	流量設定器	-5～60				
			4B中央制御室事故時外気取入調節ダンパ 流量設定器	4KC-2890	流量設定器	-5～60				
			4A中央制御室事故時 循環ダンパ流量設定器	4KC-2891	流量設定器	-5～60				
			4B中央制御室事故時 循環ダンパ流量設定器	4KC-2892	流量設定器	-5～60				
			4安全系電気盤密閉気止め ダンパ	4D-VS-532	ダンパ オペレータ 非シフト 記載なし 非シフト スイッチ -10～70 ダンパ用 電線巻 ～40 減圧弁 ～60	-10～70				
4安全系電気盤密閉気止め ダンパ	4D-VS-533	ダンパ オペレータ 非シフト 記載なし 非シフト スイッチ -10～70 ダンパ用 電線巻 ～40 ダンパ用 減圧弁 ～60	-10～70							
4安全系電気盤密閉気止め ダンパ	4D-VS-537	ダンパ オペレータ 非シフト 記載なし 非シフト スイッチ -10～70 ダンパ用 電線巻 ～40 ダンパ用 減圧弁 ～60	-10～70							
34A安全補機閉閉器室空調 ファン現場操作箱	34LB-20	現場盤	-							
34A安全補機閉閉器室空調 ユニット冷水温度制御弁	34TCV-2798	非シフト 空気作動弁 用電線巻 空気作動弁 用減圧弁 ダイヤ フラム 記載なし	～60							
34A安全補機閉閉器室空調 ファン	-	モータ	～40							

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由			
大飯4号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度 (7/8)												【大飯】 記載方針の相違 泊の防護対象設備の評価部位と仕様温度は、補足説明資料20の「表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果」に記載している。			
対象配管	設置場所	防壁区分	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [℃] ①	対象配管	設置場所	防壁区分	評価部位	仕様温度 [℃] ①				
			名称	番号									名称	番号	
補助蒸気供給配管	副隣建屋 E.L.+26.1m	D-1	4安全系電気駆動空気止めダンパ	4D-VS-536	ダンパ	-10~70	記載なし	原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m	A-3	4A7ニュウラス全量排気弁	4V-VS-102A	リミットスイッチ	70		
					オーバーレクタ	-						電磁弁	40		
					ボジションスイッチ	-10~70						開弁弁	-5~80		
		D-5	348安全補機閉閉器室空調ユニット冷水温度制御弁	34LY-2799	ダンパ用電磁弁	~40	記載なし					4Bアニュウラス全量排気弁	4V-VS-102B	リミットスイッチ	70
					ダンパ用截止弁	~60								電磁弁	40
					現場盤	-								開弁弁	-5~80
D-5	348安全補機閉閉器室空調ファン駆動操作箱	34LB-21	ボジション	~60	記載なし	4A7ニュウラス少量排気弁	4V-VS-103A	リミットスイッチ	70						
			ボジション	~60				電磁弁	40						
			空気作動弁用截止弁	~60				開弁弁	-5~80						
D-5	348安全補機閉閉器室空調ファン	-	ダイヤフラム	記載なし	記載なし	4Bアニュウラス少量排気弁	4V-VS-103B	リミットスイッチ	70						
			モータ	~40				電磁弁	40						
			モータ	~40				開弁弁	-5~80						
蒸気発生器ブローダウンサンプル配管	原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m	B-1	4A格納容器再循環ユニット冷却水供給ライン格納容器隔離弁	4V-CC-189A	駆動装置	-10~75	4A格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁	4V-CC-189B	駆動装置	-10~75					
					4A格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁	4V-CC-189B			駆動装置	-10~75					
					4A格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁	4V-CC-189B			駆動装置	-10~75					
					4A格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁	4V-CC-189B			駆動装置	-10~75					
					4A格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁	4V-CC-189B			駆動装置	-10~75					
蒸気発生器ブローダウンサンプル配管	原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m	B-1	4A格納容器再循環ユニット冷却水供給ライン格納容器隔離弁	4V-CC-189A	駆動装置	-10~75	4A格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁	4V-LS-609A	駆動装置	-10~75					
					4A格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁	4V-CC-189A			駆動装置	-10~75					
					4A格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁	4V-CC-189A			駆動装置	-10~75					
					4A格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁	4V-CC-189A			駆動装置	-10~75					
					4A格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン格納容器隔離弁	4V-CC-189A			駆動装置	-10~75					

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">補足資料</p> <p>4-12 耐蒸気性能試験における健全性確認方法について</p> <p>1. 健全性確認方法の考え方</p> <p>(1)原則として、実機の状態を模擬するため、試験中(蒸気曝露中)に健全性を確認する。</p> <p>(2)試験中(蒸気曝露中)に健全性を確認できないものは、代替方法により健全性を確認する。</p> <p style="text-align: center;">図1 耐蒸気性能試験における健全性確認フロー</p>		<p>III. 耐蒸気性能試験における健全性確認方法について</p> <p>1. 健全性確認方法の考え方</p> <p>(1)原則として、実機の状態を模擬するため、試験中(蒸気曝露中)に健全性を確認する。</p> <p>(2)試験中(蒸気曝露中)に健全性を確認できないものは、代替方法により健全性を確認する。</p> <p style="text-align: center;">図1 耐蒸気性能試験における健全性確認フロー</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 電気ヒータについては、モータ機上評価と同様、机上演習にて耐蒸気性能を有していることを確認した。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料22）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																						
<p>2. 各設備の健全性確認方法とその妥当性</p>		<p>2. 各設備の健全性確認方法とその妥当性</p>																																																																																																																							
<p>表1 耐蒸気性能試験における健全性確認方法とその妥当性</p>		<p>表1 耐蒸気性能試験における健全性確認方法とその妥当性</p>																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>試験対象設備</th> <th>構成品</th> <th>健全性確認方法</th> <th>相違(妥当性)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電動弁</td> <td>モータ及び駆動部</td> <td>操作のとおりに動作し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。</td> <td>モータ及び駆動部を交換し確認した蒸気配管下で動作させることとし、異常が発生した場合は操作のとおり動作せず、弁の開閉状態を示すリミットスイッチの接点信号が異常が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">空気作動弁</td> <td>リミットスイッチ</td> <td>リミットスイッチが誤信号を発生しないこと。</td> <td>リミットスイッチに短絡、地絡が発生した場合、接点信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td>電磁弁</td> <td>電磁弁を閉鎖した状態で、入出力圧力に相違のないこと。</td> <td>電磁弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td>減圧弁</td> <td>減圧された圧力が出力されること。</td> <td>減圧弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td>ダイヤフラム^{※1}</td> <td>ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないこと。</td> <td>ダイヤフラムは高分子材料であり、試験後に有意な変形、割れ等がなければ、試験中（蒸気循環中）も健全性に問題はないと考えられる。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">ダンパ</td> <td>ダンパオペレータ^{※1}</td> <td>ボジションに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。</td> <td>ダンパオペレータ及びボジションは空気式計装品であり、シール部品が健全であれば機能に問題ないと考えられる。このため、試験後の健全性に問題がなければ、シール部品であるピストンパッキン等に有意な変形、割れ等がなく、試験中（蒸気循環中）においても健全性に問題はないと考えられる。</td> </tr> <tr> <td>ボジションスイッチ</td> <td>開度信号に変化がないこと。</td> <td>ボジションスイッチに短絡、地絡が発生した場合、開度信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td>電磁弁</td> <td>電磁弁を閉鎖した状態で、入出力圧力に相違のないこと。</td> <td>電磁弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td>減圧弁</td> <td>減圧された圧力が出力されること。</td> <td>減圧弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">計器</td> <td>伝送器</td> <td>伝送器出力が正常であること。</td> <td>伝送器に異常が発生した場合、出力信号が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td>流量設定器</td> <td>減圧された圧力が出力されること。</td> <td>流量設定器に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td>温度スイッチ</td> <td>設定温度のとおりに接点出力されること。</td> <td>温度スイッチに短絡や地絡が発生した場合、接点信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td>現物観</td> <td>スイッチ、表示灯、端子台等</td> <td>短絡、地絡等が機能喪失しないこと。</td> <td>現物観の蒸気影響として筐体部品の短絡、地絡が想定されるため、通電状態を確認することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ケーブル接続部</td> <td>高圧ケーブル接続部</td> <td>絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。</td> <td>ケーブル接続部の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、絶縁抵抗を測定することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td>低圧ケーブル接続部</td> <td>絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。</td> <td>ケーブル接続部の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、絶縁抵抗を測定することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td>中継端子箱</td> <td>端子台</td> <td>短絡、地絡等がなく正常に通電できること。</td> <td>端子台の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、通電状態を確認することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> </tbody> </table>	試験対象設備	構成品	健全性確認方法	相違(妥当性)	電動弁	モータ及び駆動部	操作のとおりに動作し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。	モータ及び駆動部を交換し確認した蒸気配管下で動作させることとし、異常が発生した場合は操作のとおり動作せず、弁の開閉状態を示すリミットスイッチの接点信号が異常が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	空気作動弁	リミットスイッチ	リミットスイッチが誤信号を発生しないこと。	リミットスイッチに短絡、地絡が発生した場合、接点信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	電磁弁	電磁弁を閉鎖した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	電磁弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	減圧弁	減圧された圧力が出力されること。	減圧弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	ダイヤフラム ^{※1}	ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないこと。	ダイヤフラムは高分子材料であり、試験後に有意な変形、割れ等がなければ、試験中（蒸気循環中）も健全性に問題はないと考えられる。	ダンパ	ダンパオペレータ ^{※1}	ボジションに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。	ダンパオペレータ及びボジションは空気式計装品であり、シール部品が健全であれば機能に問題ないと考えられる。このため、試験後の健全性に問題がなければ、シール部品であるピストンパッキン等に有意な変形、割れ等がなく、試験中（蒸気循環中）においても健全性に問題はないと考えられる。	ボジションスイッチ	開度信号に変化がないこと。	ボジションスイッチに短絡、地絡が発生した場合、開度信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	電磁弁	電磁弁を閉鎖した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	電磁弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	減圧弁	減圧された圧力が出力されること。	減圧弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	計器	伝送器	伝送器出力が正常であること。	伝送器に異常が発生した場合、出力信号が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	流量設定器	減圧された圧力が出力されること。	流量設定器に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	温度スイッチ	設定温度のとおりに接点出力されること。	温度スイッチに短絡や地絡が発生した場合、接点信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	現物観	スイッチ、表示灯、端子台等	短絡、地絡等が機能喪失しないこと。	現物観の蒸気影響として筐体部品の短絡、地絡が想定されるため、通電状態を確認することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	ケーブル接続部	高圧ケーブル接続部	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	ケーブル接続部の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、絶縁抵抗を測定することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	低圧ケーブル接続部	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	ケーブル接続部の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、絶縁抵抗を測定することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	中継端子箱	端子台	短絡、地絡等がなく正常に通電できること。	端子台の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、通電状態を確認することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。		<table border="1"> <thead> <tr> <th>試験対象設備</th> <th>構成品</th> <th>健全性確認方法</th> <th>相違(妥当性)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電動弁</td> <td>モータ及び駆動部</td> <td>操作のとおりに動作し、正しくリミットスイッチの接点出力されること。</td> <td>モータ及び駆動部を、高圧を模擬した蒸気配管下で動作させることとし、異常が発生した場合は操作のとおり動作せず、弁の開閉状態を示すリミットスイッチの接点信号が異常が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">空気作動弁</td> <td>リミットスイッチ</td> <td>リミットスイッチが誤信号を発生しないこと。</td> <td>リミットスイッチに短絡、地絡が発生した場合、接点信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td>電磁弁</td> <td>電磁弁を閉鎖した状態で、入出力圧力に相違のないこと。</td> <td>電磁弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td>減圧弁</td> <td>減圧された圧力が出力されること。</td> <td>減圧弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td>ダイヤフラム^{※1}</td> <td>ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないこと。</td> <td>ダイヤフラムは高分子材料であり、試験後に有意な変形、割れ等がなければ、試験中（蒸気循環中）も健全性に問題はないと考えられる。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">ダンパ</td> <td>ダンパオペレータ^{※1}</td> <td>ボジションに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。</td> <td>ダンパオペレータ及びボジションは空気式計装品であり、シール部品が健全であれば機能に問題ないと考えられる。このため、試験後の健全性に問題がなければ、シール部品であるピストンパッキン等に有意な変形、割れ等がなく、試験中（蒸気循環中）においても健全性に問題はないと考えられる。</td> </tr> <tr> <td>ボジションスイッチ</td> <td>開度信号に変化がないこと。</td> <td>ボジションスイッチに短絡、地絡が発生した場合、開度信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td>電磁弁</td> <td>電磁弁を閉鎖した状態で、入出力圧力に相違のないこと。</td> <td>電磁弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td>減圧弁</td> <td>減圧された圧力が出力されること。</td> <td>減圧弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">計器</td> <td>伝送器</td> <td>伝送器出力が正常であること。</td> <td>伝送器に異常が発生した場合、出力信号が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td>流量設定器</td> <td>減圧された圧力が出力されること。</td> <td>流量設定器に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td>温度スイッチ</td> <td>設定温度のとおりに接点出力されること。</td> <td>温度スイッチに短絡や地絡が発生した場合、接点信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td>現物観</td> <td>スイッチ、表示灯、端子台等</td> <td>短絡、地絡等が機能喪失しないこと。</td> <td>現物観の蒸気影響として筐体部品の短絡、地絡が想定されるため、通電状態を確認することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ケーブル接続部</td> <td>高圧ケーブル接続部</td> <td>絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。</td> <td>ケーブル接続部の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、絶縁抵抗を測定することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td>低圧ケーブル接続部</td> <td>絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。</td> <td>ケーブル接続部の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、絶縁抵抗を測定することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> <tr> <td>中継端子箱</td> <td>端子台</td> <td>短絡、地絡等がなく正常に通電できること。</td> <td>端子台の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、通電状態を確認することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。</td> </tr> </tbody> </table>	試験対象設備	構成品	健全性確認方法	相違(妥当性)	電動弁	モータ及び駆動部	操作のとおりに動作し、正しくリミットスイッチの接点出力されること。	モータ及び駆動部を、高圧を模擬した蒸気配管下で動作させることとし、異常が発生した場合は操作のとおり動作せず、弁の開閉状態を示すリミットスイッチの接点信号が異常が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	空気作動弁	リミットスイッチ	リミットスイッチが誤信号を発生しないこと。	リミットスイッチに短絡、地絡が発生した場合、接点信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	電磁弁	電磁弁を閉鎖した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	電磁弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	減圧弁	減圧された圧力が出力されること。	減圧弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	ダイヤフラム ^{※1}	ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないこと。	ダイヤフラムは高分子材料であり、試験後に有意な変形、割れ等がなければ、試験中（蒸気循環中）も健全性に問題はないと考えられる。	ダンパ	ダンパオペレータ ^{※1}	ボジションに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。	ダンパオペレータ及びボジションは空気式計装品であり、シール部品が健全であれば機能に問題ないと考えられる。このため、試験後の健全性に問題がなければ、シール部品であるピストンパッキン等に有意な変形、割れ等がなく、試験中（蒸気循環中）においても健全性に問題はないと考えられる。	ボジションスイッチ	開度信号に変化がないこと。	ボジションスイッチに短絡、地絡が発生した場合、開度信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	電磁弁	電磁弁を閉鎖した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	電磁弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	減圧弁	減圧された圧力が出力されること。	減圧弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	計器	伝送器	伝送器出力が正常であること。	伝送器に異常が発生した場合、出力信号が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	流量設定器	減圧された圧力が出力されること。	流量設定器に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	温度スイッチ	設定温度のとおりに接点出力されること。	温度スイッチに短絡や地絡が発生した場合、接点信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	現物観	スイッチ、表示灯、端子台等	短絡、地絡等が機能喪失しないこと。	現物観の蒸気影響として筐体部品の短絡、地絡が想定されるため、通電状態を確認することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	ケーブル接続部	高圧ケーブル接続部	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	ケーブル接続部の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、絶縁抵抗を測定することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	低圧ケーブル接続部	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	ケーブル接続部の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、絶縁抵抗を測定することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	中継端子箱	端子台	短絡、地絡等がなく正常に通電できること。	端子台の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、通電状態を確認することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。	
試験対象設備	構成品	健全性確認方法	相違(妥当性)																																																																																																																						
電動弁	モータ及び駆動部	操作のとおりに動作し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。	モータ及び駆動部を交換し確認した蒸気配管下で動作させることとし、異常が発生した場合は操作のとおり動作せず、弁の開閉状態を示すリミットスイッチの接点信号が異常が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
空気作動弁	リミットスイッチ	リミットスイッチが誤信号を発生しないこと。	リミットスイッチに短絡、地絡が発生した場合、接点信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
	電磁弁	電磁弁を閉鎖した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	電磁弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
	減圧弁	減圧された圧力が出力されること。	減圧弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
	ダイヤフラム ^{※1}	ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないこと。	ダイヤフラムは高分子材料であり、試験後に有意な変形、割れ等がなければ、試験中（蒸気循環中）も健全性に問題はないと考えられる。																																																																																																																						
ダンパ	ダンパオペレータ ^{※1}	ボジションに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。	ダンパオペレータ及びボジションは空気式計装品であり、シール部品が健全であれば機能に問題ないと考えられる。このため、試験後の健全性に問題がなければ、シール部品であるピストンパッキン等に有意な変形、割れ等がなく、試験中（蒸気循環中）においても健全性に問題はないと考えられる。																																																																																																																						
	ボジションスイッチ	開度信号に変化がないこと。	ボジションスイッチに短絡、地絡が発生した場合、開度信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
	電磁弁	電磁弁を閉鎖した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	電磁弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
	減圧弁	減圧された圧力が出力されること。	減圧弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
計器	伝送器	伝送器出力が正常であること。	伝送器に異常が発生した場合、出力信号が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
	流量設定器	減圧された圧力が出力されること。	流量設定器に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
	温度スイッチ	設定温度のとおりに接点出力されること。	温度スイッチに短絡や地絡が発生した場合、接点信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
現物観	スイッチ、表示灯、端子台等	短絡、地絡等が機能喪失しないこと。	現物観の蒸気影響として筐体部品の短絡、地絡が想定されるため、通電状態を確認することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
ケーブル接続部	高圧ケーブル接続部	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	ケーブル接続部の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、絶縁抵抗を測定することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
	低圧ケーブル接続部	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	ケーブル接続部の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、絶縁抵抗を測定することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
中継端子箱	端子台	短絡、地絡等がなく正常に通電できること。	端子台の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、通電状態を確認することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
試験対象設備	構成品	健全性確認方法	相違(妥当性)																																																																																																																						
電動弁	モータ及び駆動部	操作のとおりに動作し、正しくリミットスイッチの接点出力されること。	モータ及び駆動部を、高圧を模擬した蒸気配管下で動作させることとし、異常が発生した場合は操作のとおり動作せず、弁の開閉状態を示すリミットスイッチの接点信号が異常が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
空気作動弁	リミットスイッチ	リミットスイッチが誤信号を発生しないこと。	リミットスイッチに短絡、地絡が発生した場合、接点信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
	電磁弁	電磁弁を閉鎖した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	電磁弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
	減圧弁	減圧された圧力が出力されること。	減圧弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
	ダイヤフラム ^{※1}	ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないこと。	ダイヤフラムは高分子材料であり、試験後に有意な変形、割れ等がなければ、試験中（蒸気循環中）も健全性に問題はないと考えられる。																																																																																																																						
ダンパ	ダンパオペレータ ^{※1}	ボジションに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。	ダンパオペレータ及びボジションは空気式計装品であり、シール部品が健全であれば機能に問題ないと考えられる。このため、試験後の健全性に問題がなければ、シール部品であるピストンパッキン等に有意な変形、割れ等がなく、試験中（蒸気循環中）においても健全性に問題はないと考えられる。																																																																																																																						
	ボジションスイッチ	開度信号に変化がないこと。	ボジションスイッチに短絡、地絡が発生した場合、開度信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
	電磁弁	電磁弁を閉鎖した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	電磁弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
	減圧弁	減圧された圧力が出力されること。	減圧弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
計器	伝送器	伝送器出力が正常であること。	伝送器に異常が発生した場合、出力信号が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
	流量設定器	減圧された圧力が出力されること。	流量設定器に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
	温度スイッチ	設定温度のとおりに接点出力されること。	温度スイッチに短絡や地絡が発生した場合、接点信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
現物観	スイッチ、表示灯、端子台等	短絡、地絡等が機能喪失しないこと。	現物観の蒸気影響として筐体部品の短絡、地絡が想定されるため、通電状態を確認することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
ケーブル接続部	高圧ケーブル接続部	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	ケーブル接続部の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、絶縁抵抗を測定することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
	低圧ケーブル接続部	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	ケーブル接続部の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、絶縁抵抗を測定することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
中継端子箱	端子台	短絡、地絡等がなく正常に通電できること。	端子台の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、通電状態を確認することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。																																																																																																																						
<p>※1 試験後に健全性確認を実施</p>		<p>※1 試験後に健全性確認を実施</p>																																																																																																																							

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																														
<p>3. ダイヤフラムの健全性について</p> <p>ダイヤフラムについては試験中(蒸気曝露中)に健全性を確認できず、試験後確認としたため、故障モード(変形、破損、硬化、軟化等)ごとに試験中に健全性確認をできなかったことへの影響を整理し、構成材料の物性等から蒸気環境下においても健全性に問題のないことを確認した。</p> <p>表2 ダイヤフラムの故障モードごとの評価</p> <table border="1" data-bbox="134 486 660 805"> <thead> <tr> <th>故障モード</th> <th>試験後確認の可否</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変形</td> <td>不可</td> <td>ダイヤフラムには変形を防ぐ基布が積層されているため、有意な変形は生じないと考えられる。</td> </tr> <tr> <td>破損(割れ)</td> <td>可</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>硬化</td> <td>可</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>軟化</td> <td>不可</td> <td>ダイヤフラムは高分子化合物であるEPDM(EPゴム)及びNBR(ニトリルゴム)で構成されており、耐熱温度は、150℃と130℃(日本規格協会)であるため、有意な軟化は生じないと考えられる。</td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="134 1029 660 1220"> <p>試験前 → 試験後</p> <p>耐熱温度 『ゴム材料選定のポイント』(日本規格協会)に記載された高温使用限界温度。この温度を超過しなければ、引張強さ、圧縮永久ひずみ等のゴムとしての特性に大きな変化は生じないと考えられる。</p> <p>変形、割れ等はなく、十分な弾力性を有している。</p> </div> <p>図2 試験前後のダイヤフラムの状態</p>	故障モード	試験後確認の可否	評価	変形	不可	ダイヤフラムには変形を防ぐ基布が積層されているため、有意な変形は生じないと考えられる。	破損(割れ)	可	-	硬化	可	-	軟化	不可	ダイヤフラムは高分子化合物であるEPDM(EPゴム)及びNBR(ニトリルゴム)で構成されており、耐熱温度は、150℃と130℃(日本規格協会)であるため、有意な軟化は生じないと考えられる。		<p>3. ダイヤフラムの健全性について</p> <p>空気作動弁のダイヤフラムについては試験中(蒸気曝露中)に健全性を確認できず、試験後確認としたため、故障モード(変形、破損、硬化、軟化等)ごとに試験中に健全性確認をできなかったことへの影響を整理し、構成材料の物性等から蒸気環境下においても健全性に問題のないことを確認した。</p> <p>表2 ダイヤフラムの故障モードごとの評価</p> <table border="1" data-bbox="1299 486 1848 837"> <thead> <tr> <th>故障モード</th> <th>試験後確認の可否</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変形</td> <td>不可</td> <td>ダイヤフラムには変形を防ぐ基布が積層されているため、有意な変形は生じないと考えられる。</td> </tr> <tr> <td>破損(割れ)</td> <td>可</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>硬化</td> <td>可</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>軟化</td> <td>不可</td> <td>ダイヤフラムは高分子化合物であるEPDM(EPゴム)及びNBR(ニトリルゴム)で構成されており、耐熱温度は、150℃と130℃(日本規格協会)であるため、有意な軟化は生じないと考えられる。</td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="1299 1045 1848 1252"> <p>試験前 → 試験後</p> <p>耐熱温度 『ゴム材料選定のポイント』(日本規格協会)に記載された高温使用限界温度。この温度を超過しなければ、引張強さ、圧縮永久ひずみ等のゴムとしての特性に大きな変化は生じないと考えられる。</p> <p>変形、割れ等はなく、十分な弾力性を有している。</p> </div> <p>図2 試験前後のダイヤフラムの状態</p>	故障モード	試験後確認の可否	評価	変形	不可	ダイヤフラムには変形を防ぐ基布が積層されているため、有意な変形は生じないと考えられる。	破損(割れ)	可	-	硬化	可	-	軟化	不可	ダイヤフラムは高分子化合物であるEPDM(EPゴム)及びNBR(ニトリルゴム)で構成されており、耐熱温度は、150℃と130℃(日本規格協会)であるため、有意な軟化は生じないと考えられる。	<p>【大飯】 記載表現の相違</p>
故障モード	試験後確認の可否	評価																															
変形	不可	ダイヤフラムには変形を防ぐ基布が積層されているため、有意な変形は生じないと考えられる。																															
破損(割れ)	可	-																															
硬化	可	-																															
軟化	不可	ダイヤフラムは高分子化合物であるEPDM(EPゴム)及びNBR(ニトリルゴム)で構成されており、耐熱温度は、150℃と130℃(日本規格協会)であるため、有意な軟化は生じないと考えられる。																															
故障モード	試験後確認の可否	評価																															
変形	不可	ダイヤフラムには変形を防ぐ基布が積層されているため、有意な変形は生じないと考えられる。																															
破損(割れ)	可	-																															
硬化	可	-																															
軟化	不可	ダイヤフラムは高分子化合物であるEPDM(EPゴム)及びNBR(ニトリルゴム)で構成されており、耐熱温度は、150℃と130℃(日本規格協会)であるため、有意な軟化は生じないと考えられる。																															

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																				
<p>4. ダンパオペレータ及びボジショナの健全性について</p> <p>ダンパオペレータ及びボジショナについても、ダイヤフラムと同様の評価を実施し、想定される蒸気環境下においてもダンパオペレータ及びボジショナの健全性に問題はないことを確認した。</p> <p>表3 ダンパオペレータ及びボジショナの故障モードごとの評価</p> <table border="1" data-bbox="159 427 658 842"> <thead> <tr> <th>故障モード</th> <th>試験後確認の可否</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エア漏れ（シール部品の変形）</td> <td>不可</td> <td>試験中に発生したシール部品の変形が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。</td> </tr> <tr> <td>エア漏れ（シール部品の破損）</td> <td>可</td> <td>試験後にもその状態が残るため、特性試験により確認可能である。</td> </tr> <tr> <td>エア漏れ（シール部品の硬化）</td> <td>可</td> <td>試験後にもその状態が残るため、特性試験により確認可能である。</td> </tr> <tr> <td>エア漏れ（シール部品の軟化）</td> <td>不可</td> <td>試験中に発生したシール部品の軟化が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。</td> </tr> <tr> <td>特性変化（背圧影響含む）</td> <td>不可</td> <td>試験中に発生した特性変化が、試験後に健全な状態に戻る可能性がある。</td> </tr> </tbody> </table>  <p>図3 ダンパオペレータ及びボジショナの試験特性</p>	故障モード	試験後確認の可否	評価	エア漏れ（シール部品の変形）	不可	試験中に発生したシール部品の変形が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。	エア漏れ（シール部品の破損）	可	試験後にもその状態が残るため、特性試験により確認可能である。	エア漏れ（シール部品の硬化）	可	試験後にもその状態が残るため、特性試験により確認可能である。	エア漏れ（シール部品の軟化）	不可	試験中に発生したシール部品の軟化が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。	特性変化（背圧影響含む）	不可	試験中に発生した特性変化が、試験後に健全な状態に戻る可能性がある。	<p>4. ダンパオペレータ及びボジショナの健全性について</p> <p>ダンパオペレータ及びボジショナについても、ダイヤフラムと同様の評価を実施し、想定される蒸気環境下においてもダンパオペレータ及びボジショナの健全性に問題はないことを確認した。</p> <p>表3 ダンパオペレータ及びボジショナの故障モードごとの評価</p> <table border="1" data-bbox="1290 419 1854 842"> <thead> <tr> <th>故障モード</th> <th>試験後確認の可否</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エア漏れ（シール部品の変形）</td> <td>不可</td> <td>試験中に発生したシール部品の変形が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。</td> </tr> <tr> <td>エア漏れ（シール部品の破損）</td> <td>可</td> <td>試験後にもその状態が残るため、特性試験により確認可能である。</td> </tr> <tr> <td>エア漏れ（シール部品の硬化）</td> <td>可</td> <td>試験後にもその状態が残るため、特性試験により確認可能である。</td> </tr> <tr> <td>エア漏れ（シール部品の軟化）</td> <td>不可</td> <td>試験中に発生したシール部品の軟化が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。</td> </tr> <tr> <td>特性変化（背圧影響含む）</td> <td>不可</td> <td>試験中に発生した特性変化が、試験後に健全な状態に戻る可能性がある。</td> </tr> </tbody> </table>  <p>図3 ダンパオペレータ及びボジショナの試験特性</p>	故障モード	試験後確認の可否	評価	エア漏れ（シール部品の変形）	不可	試験中に発生したシール部品の変形が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。	エア漏れ（シール部品の破損）	可	試験後にもその状態が残るため、特性試験により確認可能である。	エア漏れ（シール部品の硬化）	可	試験後にもその状態が残るため、特性試験により確認可能である。	エア漏れ（シール部品の軟化）	不可	試験中に発生したシール部品の軟化が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。	特性変化（背圧影響含む）	不可	試験中に発生した特性変化が、試験後に健全な状態に戻る可能性がある。		
故障モード	試験後確認の可否	評価																																					
エア漏れ（シール部品の変形）	不可	試験中に発生したシール部品の変形が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。																																					
エア漏れ（シール部品の破損）	可	試験後にもその状態が残るため、特性試験により確認可能である。																																					
エア漏れ（シール部品の硬化）	可	試験後にもその状態が残るため、特性試験により確認可能である。																																					
エア漏れ（シール部品の軟化）	不可	試験中に発生したシール部品の軟化が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。																																					
特性変化（背圧影響含む）	不可	試験中に発生した特性変化が、試験後に健全な状態に戻る可能性がある。																																					
故障モード	試験後確認の可否	評価																																					
エア漏れ（シール部品の変形）	不可	試験中に発生したシール部品の変形が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。																																					
エア漏れ（シール部品の破損）	可	試験後にもその状態が残るため、特性試験により確認可能である。																																					
エア漏れ（シール部品の硬化）	可	試験後にもその状態が残るため、特性試験により確認可能である。																																					
エア漏れ（シール部品の軟化）	不可	試験中に発生したシール部品の軟化が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。																																					
特性変化（背圧影響含む）	不可	試験中に発生した特性変化が、試験後に健全な状態に戻る可能性がある。																																					

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">補足資料</p> <p>4-13 モータの耐蒸気性能評価について</p> <p>防護対象設備のうちモータについては、他の電気計装品と異なり、大きさや構成部品の種類の多さから試験による確認が困難であるため、構成部品ごとの評価により、想定される蒸気環境下における健全性を評価した。</p> <p>1. 評価フロー</p> <p>モータの耐蒸気性能評価は、図1に示すフローにしたがって評価した。</p> <p style="text-align: center;">図1 モータの耐蒸気性能評価フロー</p> <p>2. モータの評価対象部位</p> <p>モータの機能維持に必要な構成部品並びにそれらの機能及び詳細評価の要否を別表1に示す。別表1のとおり、評価が必要となる構成部品は、固定子コイル及び軸受（潤滑油、グリスを含む）である。</p> <p>3. 評価対象モータ</p> <p>表1に、蒸気影響評価が必要なモータと環境解析における温度及び湿度の一覧を示す。</p>		<p>IV. モータの耐蒸気性能評価について</p> <p>防護対象設備のうちモータについては、他の電気計装品と異なり、大きさや構成部品の種類の多さから試験による確認が困難であるため、構成部品ごとの評価により、想定される蒸気環境下における健全性を評価した。</p> <p>1. 評価フロー</p> <p>モータの耐蒸気性能評価は、図1に示すフローにしたがって評価した。</p> <p style="text-align: center;">図1 モータの耐蒸気性能評価フロー</p> <p>2. モータの評価対象部位</p> <p>モータの機能維持に必要な構成部品並びにそれらの機能及び詳細評価の要否を別表1に示す。別表1のとおり、評価が必要となる構成部品は、固定子コイル及び軸受（潤滑油、グリスを含む）である。</p> <p>3. 評価対象モータ</p> <p>表1に、蒸気影響評価が必要なモータと環境解析における温度及び湿度の一覧を示す。</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 【大飯】 記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由	
表1 耐蒸気性能評価対象モータ				表1 耐蒸気性能評価対象モータ			
号炉	名称	温度 [°C]	湿度 [%]	備考	温度 [°C]	湿度 [%]	備考
大飯3号炉	燃料取替用水ポンプ	82	100	A及びB同条件	53	51	A, B, Cの最大を記載
	中央制御室循環ファン	95	93	A及びB同条件	51	45	A及びB同条件
	中央制御室空調ファン	102	97	A及びB同条件	77	96	A及びB同条件
	中央制御室非常用空調ファン	102	97	A及びB同条件	58	57	A及びB同条件
	安全補機閉閉器室空調ファン	98	91	C及びDの最大を記載	80	85	A及びB同条件
	アニュラス空気浄化ファン	95	100	A及びB同条件	80	85	A及びB同条件
大飯4号炉	燃料取替用水ポンプ	81	96	A及びB同条件	90	90	A及びB同条件
	中央制御室循環ファン	95	100	A及びB同条件	81	100	A及びB同条件
	中央制御室空調ファン	95	100	A及びB同条件	78	100	A及びB同条件
	中央制御室非常用空調ファン	95	100	A及びB同条件	90	90	A及びB同条件
	安全補機閉閉器室空調ファン	88	100	A及びBの最大を記載	77	96	A, B, C及びD同条件
	アニュラス空気浄化ファン	95	100	A及びB同条件			

4. 評価結果

(1) 固定子コイル

蒸気環境下における温度に、通電による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。

各モータの評価結果は別表2のとおりである。

(2) 軸受

蒸気環境下における温度に、摩擦による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。

各モータの評価結果は別表3のとおりである。

4. 評価結果

(1) 固定子コイル

蒸気環境下における温度に、通電による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。

各モータの評価結果は別表2のとおりである。

(2) 軸受

蒸気環境下における温度に、摩擦による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。

各モータの評価結果は別表3のとおりである。

【大飯】
 設計方針の相違
 ・プラント設計の相違
 ・電気ヒータの送風機モータについても評価対象とした

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料22）

構成部品		機能	蒸気条件下における機能維持	詳細評価 要否
大分類	小分類			
固定子	フレーム	電動機の外殻を構成し、構造上の強度を持つ。	鋼板製であり、蒸気環境下においても機能を維持する。	否 温度
	珪素鋼板	内周にスロットを設けてコイルを収納し、発生した磁束を通す。	鋼板製であり、蒸気環境下においても機能を維持する。	否 温度
回転子	固定子コイル	電流を流すことで磁束を発生させる。対地間及び相間に必要な絶縁性能を持つ。	熱的影響により絶縁破壊の可能性があるため、詳細に評価する。 絶縁物は含浸処理されており、湿度影響はない。	要 温度
	軸	負荷側へトルクを伝達する。	鋼製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。	否 温度
ファン	珪素鋼板	外周にスロットを設けて回転子パターを収納し、発生した磁束を通す。	鋼板製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。	否 温度
	回転子パー	二次電流を流し、トルクを発生させる。	金属材料であり、蒸気条件下においても機能を維持する。	否 温度
軸受部	-	モータ回転子直結の風冷ファンにより、モータ本体へ送風する。	鋼板製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。	否 温度
	軸受	回転子の荷重を支持する。	熱的影響により荷重支持性能を損なう可能性があるため、詳細に評価する。	要 温度
軸受部	潤滑油、グリス	軸受での摩擦損失を低減させる。	熱的影響により潤滑性能を損なう可能性があるため、詳細に評価する。 密封されており、湿度影響はない。	要 温度
	グリス		密封されており、湿度影響はない。	否 温度

別表1

モータの評価対象部位

構成部品		機能	蒸気条件下における機能維持	詳細評価 要否
大分類	小分類			
固定子	フレーム	電動機の外殻を構成し、構造上の強度を持つ。	鋼板製であり、蒸気環境下においても機能を維持する。	否 温度
	珪素鋼板	内周にスロットを設けてコイルを収納し、発生した磁束を通す。	鋼板製であり、蒸気環境下においても機能を維持する。	否 温度
回転子	固定子コイル	電流を流すことで磁束を発生させる。対地間及び相間に必要な絶縁性能を持つ。	熱的影響により絶縁破壊の可能性があるため、詳細に評価する。 絶縁物は含浸処理されており、湿度影響はない。	要 温度
	軸	負荷側へトルクを伝達する。	鋼製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。	否 温度
ファン	珪素鋼板	外周にスロットを設けて回転子パターを収納し、発生した磁束を通す。	鋼板製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。	否 温度
	回転子パー	二次電流を流し、トルクを発生させる。	金属材料であり、蒸気条件下においても機能を維持する。	否 温度
軸受部	-	モータ回転子直結の風冷ファンにより、モータ本体へ送風する。	鋼板製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。	否 温度
	軸受	回転子の荷重を支持する。	熱的影響により荷重支持性能を損なう可能性があるため、詳細に評価する。	要 温度
軸受部	潤滑油、グリス	軸受での摩擦損失を低減させる。	熱的影響により潤滑性能を損なう可能性があるため、詳細に評価する。 密封されており、湿度影響はない。	要 温度
	グリス		密封されており、湿度影響はない。	否 温度

別表1

モータの評価対象部位

構成部品		機能	蒸気条件下における機能維持	詳細評価 要否
大分類	小分類			
固定子	フレーム	電動機の外殻を構成し、構造上の強度を持つ。	鋼板製であり、蒸気環境下においても機能を維持する。	否 温度
	珪素鋼板	内周にスロットを設けてコイルを収納し、発生した磁束を通す。	鋼板製であり、蒸気環境下においても機能を維持する。	否 温度
回転子	固定子コイル	電流を流すことで磁束を発生させる。対地間及び相間に必要な絶縁性能を持つ。	熱的影響により絶縁破壊の可能性があるため、詳細に評価する。 絶縁物は含浸処理されており、湿度影響はない。	要 温度
	軸	負荷側へトルクを伝達する。	鋼製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。	否 温度
ファン	珪素鋼板	外周にスロットを設けて回転子パターを収納し、発生した磁束を通す。	鋼板製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。	否 温度
	回転子パー	二次電流を流し、トルクを発生させる。	金属材料であり、蒸気条件下においても機能を維持する。	否 温度
軸受部	-	モータ回転子直結の風冷ファンにより、モータ本体へ送風する。	鋼板製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。	否 温度
	軸受	回転子の荷重を支持する。	熱的影響により荷重支持性能を損なう可能性があるため、詳細に評価する。 密封されており、湿度影響はない。	要 温度
軸受部	潤滑油、グリス	軸受での摩擦損失を低減させる。	熱的影響により潤滑性能を損なう可能性があるため、詳細に評価する。 密封されており、湿度影響はない。	要 温度
	グリス		密封されており、湿度影響はない。	否 温度

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料22）

大飯発電所3/4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由		
別表2				別表2				
固定子コイルの評価結果				固定子コイルの評価結果				
号炉	名称	絶縁種別	電圧温度 (解析値) [℃]	通電による温度上昇 (評価に用いる値) [℃] ^{※1}	評価温度 [℃]	許容温度 [℃] ^{※2}	判定	
			(A)	(B)	(C)=(A)+(B)	(D)	(C) ≤ (D) か?	
大飯3号炉	燃料取替用水ポンプ	B種	82	80	162	215	○	
	中央制御室扇風ファン	B種	95	80	175	215	○	
	中央制御室空調ファン	H種	102	125	227	285	○	
	中央制御室非常用循環ファン	H種	102	125	227	285	○	
	安全補機閉扉室空調ファン	F種	98	100	198	250	○	
	アニュラス空気浄化ファン	H種	95	125	220	285	○	
	燃料取替用水ポンプ	B種	81	80	161	215	○	
大飯4号炉	中央制御室扇風ファン	B種	95	80	175	215	○	
	中央制御室空調ファン	H種	95	125	220	285	○	
	中央制御室非常用循環ファン	H種	95	125	220	285	○	
	安全補機閉扉室空調ファン	F種	88	100	188	250	○	
	アニュラス空気浄化ファン	H種	95	125	220	285	○	
※1 通電による温度上昇は設計上の温度上昇限度値。								
※2 許容値は、メーカーの試験により絶縁性能が確認されている短時間耐熱温度。								
				別表2				
				固定子コイルの評価結果				
	名称	絶縁種別	電圧温度 (解析値) [℃]	通電による温度上昇 (評価に用いる値) [℃] ^{※1}	評価温度 [℃]	許容温度 [℃] ^{※2}	判定	
			(A)	(B)	(C)=(A)+(B)	(D)	(C) ≤ (D) か?	
泊3号炉	炭てんポンプモータ	F種	53	100	153	250	○	
	地用送油料ピットポンプモータ	F種	51	100	151	250	○	
	安全補機閉扉室給気ファンモータ	F種	77	100	177	250	○	
	ほう酸ポンプモータ	F種	58	100	158	250	○	
	蓄電池室排気ファンモータ	F種	80	100	180	250	○	
	中央制御室給気ファンモータ	F種	80	100	180	250	○	
	中央制御室排気ファンモータ	F種	90	100	190	250	○	
	燃料取替用水ポンプモータ	F種	81	100	181	250	○	
	アニュラス空気浄化ファンモータ	F種	78	100	178	250	○	
	中央制御室非常用循環ファンモータ	F種	90	100	190	250	○	
	音響検出域空調機用電気ヒータ送風機モータ	H種	77	90	167	190 ^{※3}	○	
	※1 通電による温度上昇は設計上の温度上昇限度値。							
※2 許容値はメーカーの試験により絶縁性能が確認されている短時間耐熱温度。								
※3 JIS C 4003 にて規定された耐熱クラスによる温度。								
				【大飯】				
				設計方針の相違				
				・プラント設計の相違				
				・電気ヒータの送風機モータについて				
				いても評価対象とした				
				【大飯】				
				設計方針の相違				
				F種のモータはメーカーの試験により絶縁性能が確認されている短時間耐熱温度を記載しているが、電気ヒータ送風機モータは単体でのメーカー試験を実施していないことから、保守的にH種の耐熱クラスの温度により評価を実施した。				

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由	
別表3				別表3			
軸受の評価結果				軸受の評価結果			
号別	名称	軸受種別	環境温度 (解折値) [℃]	摩擦による温度上昇 (実測値) [℃]	評価温度 [℃]	許容温度 [℃] ^{※1}	判定
		-	(A)	(B)	(C)=(A)+(B)	(D)	(C) ≤ (D)か?
大飯3号炉	燃料取替用水ポンプ	転がり軸受	82	42	124	150	○
	中央制御室循環ファン	転がり軸受	95	36	131	150	○
	中央制御室空調ファン	転がり軸受	102	28	130	150	○
	中央制御室非常用排煙ファン	転がり軸受	102	44	146	150	○
	安全補機閉扉室空調ファン	転がり軸受	98	23	121	150	○
	アニュウス空気浄化ファン	転がり軸受	95	22	117	150	○
	燃料取替用水ポンプ	転がり軸受	81	42	123	150	○
	中央制御室循環ファン	転がり軸受	95	36	131	150	○
	中央制御室空調ファン	転がり軸受	95	28	123	150	○
	中央制御室非常用排煙ファン	転がり軸受	95	56	150	150	○
大飯4号炉	中央制御室非常用排煙ファン	転がり軸受	89	23	111	150	○
	安全補機閉扉室空調ファン	転がり軸受	95	22	117	150	○
	燃料取替用水ポンプ	転がり軸受	81	42	123	150	○
	中央制御室循環ファン	転がり軸受	95	36	131	150	○
	中央制御室空調ファン	転がり軸受	95	28	123	150	○
	中央制御室非常用排煙ファン	転がり軸受	95	56	150	150	○
	安全補機閉扉室空調ファン	転がり軸受	89	23	111	150	○
	アニュウス空気浄化ファン	転がり軸受	95	22	117	150	○
	燃料取替用水ポンプ	転がり軸受	81	42	123	150	○
	中央制御室循環ファン	転がり軸受	95	36	131	150	○
中央制御室空調ファン	転がり軸受	95	28	123	150	○	
中央制御室非常用排煙ファン	転がり軸受	95	56	150	150	○	
安全補機閉扉室空調ファン	転がり軸受	89	23	111	150	○	
アニュウス空気浄化ファン	転がり軸受	95	22	117	150	○	

大飯		女川		泊		相違理由
名称	軸受種別	環境温度 (解折値) [℃]	摩擦による温度上昇 (実測値) [℃]	評価温度 [℃]	許容温度 [℃] ^{※1}	判定
	-	(A)	(B)	(C)=(A)+(B)	(D)	(C) ≤ (D)か?
充てんポンプモータ	転がり軸受	53	40.3	93.3	150	○
使用済燃料ビットポンプモータ	転がり軸受	51	48	99	150	○
安全補機閉扉室送風ファンモータ	転がり軸受	77	49	126	150	○
ほう酸ポンプモータ	転がり軸受	58	48	106	150	○
蓄電池室排気ファンモータ	転がり軸受	80	46	126	150	○
中央制御室給気ファンモータ	転がり軸受	80	40.5	120.5	150	○
中央制御室循環ファンモータ	転がり軸受	90	43.5	133.5	150	○
燃料取替用水ポンプモータ	転がり軸受	81	50.5	131.5	150	○
アニュウス空気浄化ファンモータ	転がり軸受	78	44	122	150	○
中央制御室非常用循環ファンモータ	転がり軸受	90	46	136	150	○
非管理区域空調機室電気ヒータ送風機モータ	転がり軸受	77	40	117	150	○

※1 許容値は、基本定格荷重を支持して定格寿命まで使用できるメーカー設計値。

※2 保守的な設計値であり実測値は本値以下。

【大飯】
 設計方針の相違
 ・プラント設計の相違
 ・電気ヒータの送風機モータについても評価対象とした

【大飯】
 設計方針の相違
 電気ヒータ送風機モータは単体でのメーカー試験を実施していないことから、保守的に設計値により評価を実施した。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料22）

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由																																																																																																																																																																																				
<p>別表4</p> <p>潤滑油、グリスの評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>号炉</th> <th>名称</th> <th>種別</th> <th>電圧温度 (解析値) [℃]</th> <th>摩耗による温度上昇 (実測値) [℃]</th> <th>評価温度 [℃]</th> <th>許容温度 [℃]^{※1}</th> <th>判定</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>(A)</td> <td>(B)</td> <td>(C)=(A)+(B)</td> <td>(D)</td> <td>(C) ≤ (D) か?</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">大飯3号炉</td> <td>燃料取替用水ポンプ</td> <td>グリス</td> <td>82</td> <td>42</td> <td>124</td> <td>180</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>中央制御室循環ファン</td> <td>グリス</td> <td>95</td> <td>36</td> <td>131</td> <td>180</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>中央制御室空調ファン</td> <td>グリス</td> <td>102</td> <td>28</td> <td>130</td> <td>210</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>中央制御室非常用循環ファン</td> <td>グリス</td> <td>102</td> <td>55</td> <td>157</td> <td>210</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>安全補機用閉塞送風ファン</td> <td>グリス</td> <td>98</td> <td>23</td> <td>121</td> <td>180</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">大飯4号炉</td> <td>アニュラス空気浄化ファン</td> <td>グリス</td> <td>96</td> <td>22</td> <td>117</td> <td>230</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>燃料取替用水ポンプ</td> <td>グリス</td> <td>81</td> <td>42</td> <td>123</td> <td>180</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>中央制御室循環ファン</td> <td>グリス</td> <td>95</td> <td>36</td> <td>131</td> <td>180</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>中央制御室空調ファン</td> <td>グリス</td> <td>95</td> <td>28</td> <td>123</td> <td>210</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>中央制御室非常用循環ファン</td> <td>グリス</td> <td>95</td> <td>55</td> <td>150</td> <td>210</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 許容温度の考えは以下のとおり。 潤滑油：短時間劣化を生じないことが試験で確認されている温度。 グリス：粘性を維持できる（グリスが流動状態とならない）温度。</p>		号炉	名称	種別	電圧温度 (解析値) [℃]	摩耗による温度上昇 (実測値) [℃]	評価温度 [℃]	許容温度 [℃] ^{※1}	判定			-	(A)	(B)	(C)=(A)+(B)	(D)	(C) ≤ (D) か?	大飯3号炉	燃料取替用水ポンプ	グリス	82	42	124	180	○	中央制御室循環ファン	グリス	95	36	131	180	○	中央制御室空調ファン	グリス	102	28	130	210	○	中央制御室非常用循環ファン	グリス	102	55	157	210	○	安全補機用閉塞送風ファン	グリス	98	23	121	180	○	大飯4号炉	アニュラス空気浄化ファン	グリス	96	22	117	230	○	燃料取替用水ポンプ	グリス	81	42	123	180	○	中央制御室循環ファン	グリス	95	36	131	180	○	中央制御室空調ファン	グリス	95	28	123	210	○	中央制御室非常用循環ファン	グリス	95	55	150	210	○			<p>別表4</p> <p>潤滑油、グリスの評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>種別</th> <th>電圧温度 (解析値) [℃]</th> <th>摩耗による温度上昇 (実測値) [℃]</th> <th>評価温度 [℃]</th> <th>許容温度 [℃]^{※1}</th> <th>判定</th> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>(A)</td> <td>(B)</td> <td>(C)=(A)+(B)</td> <td>(D)</td> <td>(C) ≤ (D) か?</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定てんポンプモータ</td> <td>潤滑油</td> <td>53</td> <td>40.3</td> <td>93.3</td> <td>180</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>使用済燃料ピットポンプモータ</td> <td>グリス</td> <td>51</td> <td>48</td> <td>99</td> <td>185</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>安全補機用閉塞送風ファンモータ</td> <td>グリス</td> <td>77</td> <td>49</td> <td>126</td> <td>185</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ほう酸ポンプモータ</td> <td>グリス</td> <td>56</td> <td>48</td> <td>106</td> <td>185</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>蓄電池室排気ファンモータ</td> <td>グリス</td> <td>80</td> <td>46</td> <td>126</td> <td>185</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>中央制御室給気ファンモータ</td> <td>グリス</td> <td>90</td> <td>40.5</td> <td>120.5</td> <td>185</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>中央制御室循環ファンモータ</td> <td>グリス</td> <td>90</td> <td>43.5</td> <td>133.5</td> <td>185</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>燃料取替用水ポンプモータ</td> <td>グリス</td> <td>81</td> <td>50.5</td> <td>121.5</td> <td>185</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>アニュラス空気浄化ファンモータ</td> <td>グリス</td> <td>78</td> <td>44</td> <td>122</td> <td>185</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>中央制御室非常用循環ファンモータ</td> <td>グリス</td> <td>90</td> <td>46</td> <td>136</td> <td>185</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>非管理区域空調機送風ファンモータ</td> <td>グリス</td> <td>81</td> <td>40</td> <td>121</td> <td>180</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 許容温度の考えは以下のとおり。 潤滑油：短時間劣化を生じないことが試験で確認されている温度。 グリス：粘性を維持できる（グリスが流動状態とならない）温度。 ※2 保守的な設計値であり実測値は本値以下。</p>		名称	種別	電圧温度 (解析値) [℃]	摩耗による温度上昇 (実測値) [℃]	評価温度 [℃]	許容温度 [℃] ^{※1}	判定		-	(A)	(B)	(C)=(A)+(B)	(D)	(C) ≤ (D) か?	定てんポンプモータ	潤滑油	53	40.3	93.3	180	○	使用済燃料ピットポンプモータ	グリス	51	48	99	185	○	安全補機用閉塞送風ファンモータ	グリス	77	49	126	185	○	ほう酸ポンプモータ	グリス	56	48	106	185	○	蓄電池室排気ファンモータ	グリス	80	46	126	185	○	中央制御室給気ファンモータ	グリス	90	40.5	120.5	185	○	中央制御室循環ファンモータ	グリス	90	43.5	133.5	185	○	燃料取替用水ポンプモータ	グリス	81	50.5	121.5	185	○	アニュラス空気浄化ファンモータ	グリス	78	44	122	185	○	中央制御室非常用循環ファンモータ	グリス	90	46	136	185	○	非管理区域空調機送風ファンモータ	グリス	81	40	121	180	○	<p>【大飯】 設計方針の相違 ・プラント設計の相違 ・電気ヒータの送風機モータについても評価対象とした</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 電気ヒータ送風機モータは単体でのメーカー試験を実施していないことから、保守的に設計値により評価を実施した。</p>	
号炉	名称	種別	電圧温度 (解析値) [℃]	摩耗による温度上昇 (実測値) [℃]	評価温度 [℃]	許容温度 [℃] ^{※1}	判定																																																																																																																																																																																			
		-	(A)	(B)	(C)=(A)+(B)	(D)	(C) ≤ (D) か?																																																																																																																																																																																			
大飯3号炉	燃料取替用水ポンプ	グリス	82	42	124	180	○																																																																																																																																																																																			
	中央制御室循環ファン	グリス	95	36	131	180	○																																																																																																																																																																																			
	中央制御室空調ファン	グリス	102	28	130	210	○																																																																																																																																																																																			
	中央制御室非常用循環ファン	グリス	102	55	157	210	○																																																																																																																																																																																			
	安全補機用閉塞送風ファン	グリス	98	23	121	180	○																																																																																																																																																																																			
大飯4号炉	アニュラス空気浄化ファン	グリス	96	22	117	230	○																																																																																																																																																																																			
	燃料取替用水ポンプ	グリス	81	42	123	180	○																																																																																																																																																																																			
	中央制御室循環ファン	グリス	95	36	131	180	○																																																																																																																																																																																			
	中央制御室空調ファン	グリス	95	28	123	210	○																																																																																																																																																																																			
	中央制御室非常用循環ファン	グリス	95	55	150	210	○																																																																																																																																																																																			
名称	種別	電圧温度 (解析値) [℃]	摩耗による温度上昇 (実測値) [℃]	評価温度 [℃]	許容温度 [℃] ^{※1}	判定																																																																																																																																																																																				
	-	(A)	(B)	(C)=(A)+(B)	(D)	(C) ≤ (D) か?																																																																																																																																																																																				
定てんポンプモータ	潤滑油	53	40.3	93.3	180	○																																																																																																																																																																																				
使用済燃料ピットポンプモータ	グリス	51	48	99	185	○																																																																																																																																																																																				
安全補機用閉塞送風ファンモータ	グリス	77	49	126	185	○																																																																																																																																																																																				
ほう酸ポンプモータ	グリス	56	48	106	185	○																																																																																																																																																																																				
蓄電池室排気ファンモータ	グリス	80	46	126	185	○																																																																																																																																																																																				
中央制御室給気ファンモータ	グリス	90	40.5	120.5	185	○																																																																																																																																																																																				
中央制御室循環ファンモータ	グリス	90	43.5	133.5	185	○																																																																																																																																																																																				
燃料取替用水ポンプモータ	グリス	81	50.5	121.5	185	○																																																																																																																																																																																				
アニュラス空気浄化ファンモータ	グリス	78	44	122	185	○																																																																																																																																																																																				
中央制御室非常用循環ファンモータ	グリス	90	46	136	185	○																																																																																																																																																																																				
非管理区域空調機送風ファンモータ	グリス	81	40	121	180	○																																																																																																																																																																																				



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">補足資料</p> <p>4-14 メタルクラッドスイッチギヤの蒸気影響について</p> <p>防護対象設備である電気品については、設備本体の健全性だけでなく、電源を供給する開閉器類(メタルクラッドスイッチギヤ等)及び電路であるケーブルも含めて健全性を確認している。具体的には以下のとおりである。</p> <p>1. 開閉器類(メタルクラッドスイッチギヤ等)</p> <p>設置場所は、安全補機開閉器室であり、蒸気配管のないことを確認している。また、安全補機開閉器室は他の区画と区画分離されていることから、他の区画において発生した蒸気による影響はない。</p> <p>2. ケーブル</p> <p>ケーブルについては、複数の区画を経由することから、蒸気影響を想定した評価を実施している。具体的には、120℃の蒸気影響環境下においても健全性が確保されることを、試験において確認している。</p> <p>ケーブルの耐蒸気性能試験の概要を以降に示す。</p> <p>(1) 試験内容</p> <p>ケーブル及びケーブル接続部を 120℃の蒸気環境(120℃ 40分 +100℃ 20分)に晒し、問題なく通電できることを確認する。</p>  <p style="text-align: center;">図1 供試体写真</p>		<p>V. メタルクラッドスイッチギヤの蒸気影響について</p> <p>防護対象設備である電気品については、設備本体の健全性だけでなく、電源を供給する開閉器類(メタルクラッドスイッチギヤ等)及び電路であるケーブルも含めて健全性を確認している。具体的には以下のとおりである。</p> <p>1. 開閉器類(メタルクラッドスイッチギヤ等)</p> <p>設置場所は、安全補機開閉器室であり、蒸気配管のないことを確認している。また、安全補機開閉器室は他の区画と区画分離されていることから、他の区画において発生した蒸気による影響はない。</p> <p>2. ケーブル</p> <p>ケーブルについては、複数の区画を経由することから、蒸気影響を想定した評価を実施している。具体的には、120℃の蒸気影響環境下においても健全性が確保されることを、試験において確認している。</p> <p>ケーブルの耐蒸気性能試験の概要を以降に示す。</p> <p>(1) 試験内容</p> <p>ケーブル及びケーブル接続部を 120℃の蒸気環境(120℃ 40分 +100℃ 20分)に晒し、問題なく通電できることを確認する。</p>  <p style="text-align: center;">図1 供試体写真</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p data-bbox="219 587 609 614">図2 試験プロファイル(▲は絶縁抵抗測定)</p> <p data-bbox="107 657 224 683">(2) 試験結果</p> <p data-bbox="107 692 689 853">試験中は連続通電し、短絡及び地絡のないことを確認した。 また、試験開始直後、5分後、10分後、20分後、40分後、60分後に絶縁抵抗測定を実施し、有意な絶縁低下がないことを確認した。 (測定値はすべて100MΩ以上であった。)</p>	<p data-bbox="878 140 1102 167">女川原子力発電所2号炉</p> <p data-bbox="1377 587 1774 614">図2 試験プロファイル(▲は絶縁抵抗測定)</p> <p data-bbox="1294 657 1411 683">(2) 試験結果</p> <p data-bbox="1294 692 1863 853">試験中は連続通電し、短絡及び地絡のないことを確認した。 また、試験開始直後、5分後、10分後、20分後、40分後、60分後に絶縁抵抗測定を実施し、有意な絶縁低下がないことを確認した。 (測定値はすべて100MΩ以上であった。)</p>	 <p data-bbox="1377 587 1774 614">図2 試験プロファイル(▲は絶縁抵抗測定)</p> <p data-bbox="1294 657 1411 683">(2) 試験結果</p> <p data-bbox="1294 692 1863 853">試験中は連続通電し、短絡及び地絡のないことを確認した。 また、試験開始直後、5分後、10分後、20分後、40分後、60分後に絶縁抵抗測定を実施し、有意な絶縁低下がないことを確認した。 (測定値はすべて100MΩ以上であった。)</p>	<p data-bbox="1960 140 2049 167">相違理由</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【大飯】(再掲) まとめ資料 p.2-9-別1補-306 (抜粋)</p> <p>4-13 モータの耐蒸気性能評価について</p> <p>防護対象設備のうちモータについては、他の電気計装品と異なり、大きさや構成部品の種類の多さから試験による確認が困難であるため、構成部品ごとの評価により、想定される蒸気環境下における健全性を評価した。</p> <p>1. 評価フロー</p> <p>モータの耐蒸気性能評価は、図1に示すフローにしたがって評価した。</p>  <p>図1 モータの耐蒸気性能評価フロー</p> <p>2. モータの評価対象部位</p> <p>モータの機能維持に必要な構成部品並びにそれらの機能及び詳細評価の要否を別表1に示す。別表1のとおり、評価が必要となる構成部品は、固定子コイル及び軸受（潤滑油、グリスを含む）である。</p> <p>4. 評価結果</p> <p>(1) 固定子コイル</p> <p>蒸気環境下における温度に、通電による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。</p> <p>各モータの評価結果は別表2のとおりである。</p>		<p>VI. 電気ヒータの耐蒸気性能評価について</p> <p>防護対象設備のうち非管理区域空調機械室電気ヒータ（以下、「電気ヒータ」という）については、他の電気計装品と異なり、大きさや構成部品の種類の多さから試験による確認が困難であるため、構成部品ごとの評価により、想定される蒸気環境下における健全性を評価した。</p> <p>1. 評価フロー</p> <p>電気ヒータの耐蒸気性能評価は、図1に示すフローにしたがって評価した。</p>  <p>図1 電気ヒータの耐蒸気性能評価フロー</p> <p>2. 電気ヒータの評価対象部位</p> <p>電気ヒータの機能維持に必要な構成部品並びにそれらの機能及び詳細評価の要否を別表1に示す。別表1のとおり、評価が必要となる構成部品は、端子台及び送風機モータである。</p> <p>3. 評価結果</p> <p>(1) 端子台</p> <p>「Ⅱ. 各試験対象設備の耐蒸気性能試験結果」の中継端子箱の試験結果で問題ないことを確認した。</p>	<p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>泊の非管理区域空調機械室電気ヒータについては、外形寸法の大きさから蒸気暴露試験による確認が困難であったため、機器仕様から耐環境温度を確認していたが、先行PWRとして評価実績のあるモータ机上評価と同様、机上評価にて耐蒸気性能を有していることを確認した。（大飯のモータ机上評価の記載と比較する）</p> <p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>構成部品の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料22）



大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																
<p>【大飯】（再掲）まとめ資料 p.2-9-別1補-307（抜粋）</p> <p>(2)軸受 蒸気環境下における温度に、摩擦による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。 各モータの評価結果は別表3のとおりである。</p> <p>(3)潤滑油、グリス 蒸気環境下における温度に、摩擦による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。 各モータの評価結果は別表4のとおりである。</p> <p>以上の評価により、評価対象のすべてのモータについて、溢水による蒸気環境下においても機能維持できることを確認した。</p> <p style="text-align: right;">別表1</p> <p style="text-align: center;">モータの評価対象部位</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>構成部品</th> <th>機能</th> <th>蒸気条件下における機能維持</th> <th>詳細評価要否</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">固定子</td> <td>フレーム</td> <td>鋳鋼製であり、蒸気環境下においても機能を維持する。</td> <td>温度 否 湿度 否</td> </tr> <tr> <td>珪素鋼板</td> <td>鋼板製であり、蒸気環境下においても機能を維持する。</td> <td>温度 否 湿度 否</td> </tr> <tr> <td>固定子コイル</td> <td>電流を流すことで磁束を発生させる。対地間及び相間に必要な絶縁性能を持つ。</td> <td>温度 要 湿度 否</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">回転子</td> <td>軸</td> <td>鉄製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。</td> <td>温度 否 湿度 否</td> </tr> <tr> <td>珪素鋼板</td> <td>鉄板製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。</td> <td>温度 否 湿度 否</td> </tr> <tr> <td>回転子パー</td> <td>二次電流を流し、トルクを発生させる。</td> <td>温度 否 湿度 否</td> </tr> <tr> <td>ファン</td> <td>モータ回転子直結の扇形ファンにより、モータ本体へ送風する。</td> <td>鋼板製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。</td> <td>温度 否 湿度 否</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">軸受部</td> <td>軸受</td> <td>熱的影響により荷重支持性能を損なう可能性があるため、詳細に評価する。</td> <td>温度 要 湿度 否</td> </tr> <tr> <td>潤滑油、グリス</td> <td>軸受での摩擦損失を低減させる。</td> <td>温度 要 湿度 否</td> </tr> </tbody> </table>	構成部品	機能	蒸気条件下における機能維持	詳細評価要否	固定子	フレーム	鋳鋼製であり、蒸気環境下においても機能を維持する。	温度 否 湿度 否	珪素鋼板	鋼板製であり、蒸気環境下においても機能を維持する。	温度 否 湿度 否	固定子コイル	電流を流すことで磁束を発生させる。対地間及び相間に必要な絶縁性能を持つ。	温度 要 湿度 否	回転子	軸	鉄製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。	温度 否 湿度 否	珪素鋼板	鉄板製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。	温度 否 湿度 否	回転子パー	二次電流を流し、トルクを発生させる。	温度 否 湿度 否	ファン	モータ回転子直結の扇形ファンにより、モータ本体へ送風する。	鋼板製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。	温度 否 湿度 否	軸受部	軸受	熱的影響により荷重支持性能を損なう可能性があるため、詳細に評価する。	温度 要 湿度 否	潤滑油、グリス	軸受での摩擦損失を低減させる。	温度 要 湿度 否		<p>(2)送風機モータ 「IV.モータの耐蒸気性能評価について」にて固定子コイル、軸受、グリスに対して評価を実施した結果、蒸気環境下における温度に、通電や摩擦による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。</p> <p>以上の評価により、評価対象の電気ヒータについて、溢水による蒸気環境下においても機能維持できることを確認した。</p> <p style="text-align: right;">別表1</p> <p style="text-align: center;">電気ヒータの評価対象部位</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>構成部品</th> <th>機能</th> <th>蒸気条件下における機能維持</th> <th>詳細評価要否</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">中継端子箱</td> <td rowspan="2">端子台</td> <td rowspan="2">通電する機能。</td> <td>温度 湿度 要</td> </tr> <tr> <td>温度 湿度 要</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ケーシング</td> <td>架台</td> <td rowspan="2">電気ヒータの外殻を構成し、構造上の強度を持つ。</td> <td>温度 湿度 否</td> </tr> <tr> <td>ケース</td> <td>温度 湿度 否</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">バイメタルサーモスタット</td> <td rowspan="2">-</td> <td rowspan="2">温度による接点開閉動作を行い、過加熱を防止する。</td> <td>温度 湿度 否</td> </tr> <tr> <td>温度 湿度 否</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">絶縁ブッシュ</td> <td rowspan="2">-</td> <td rowspan="2">絶縁する機能。</td> <td>温度 湿度 否</td> </tr> <tr> <td>温度 湿度 否</td> </tr> <tr> <td>送風機モータ</td> <td>-</td> <td>「IV.モータの耐蒸気性能評価について」参照</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 評価対象設備「3A～D-非管理区域空調機器室電気ヒータ出口空気温度（2）」と同一である。</p>	構成部品	機能	蒸気条件下における機能維持	詳細評価要否	中継端子箱	端子台	通電する機能。	温度 湿度 要	温度 湿度 要	ケーシング	架台	電気ヒータの外殻を構成し、構造上の強度を持つ。	温度 湿度 否	ケース	温度 湿度 否	バイメタルサーモスタット	-	温度による接点開閉動作を行い、過加熱を防止する。	温度 湿度 否	温度 湿度 否	絶縁ブッシュ	-	絶縁する機能。	温度 湿度 否	温度 湿度 否	送風機モータ	-	「IV.モータの耐蒸気性能評価について」参照		<p>【大飯】 設計方針の相違 構成部品の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 構成部品の相違</p>
構成部品	機能	蒸気条件下における機能維持	詳細評価要否																																																																
固定子	フレーム	鋳鋼製であり、蒸気環境下においても機能を維持する。	温度 否 湿度 否																																																																
	珪素鋼板	鋼板製であり、蒸気環境下においても機能を維持する。	温度 否 湿度 否																																																																
	固定子コイル	電流を流すことで磁束を発生させる。対地間及び相間に必要な絶縁性能を持つ。	温度 要 湿度 否																																																																
回転子	軸	鉄製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。	温度 否 湿度 否																																																																
	珪素鋼板	鉄板製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。	温度 否 湿度 否																																																																
	回転子パー	二次電流を流し、トルクを発生させる。	温度 否 湿度 否																																																																
ファン	モータ回転子直結の扇形ファンにより、モータ本体へ送風する。	鋼板製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。	温度 否 湿度 否																																																																
軸受部	軸受	熱的影響により荷重支持性能を損なう可能性があるため、詳細に評価する。	温度 要 湿度 否																																																																
	潤滑油、グリス	軸受での摩擦損失を低減させる。	温度 要 湿度 否																																																																
構成部品	機能	蒸気条件下における機能維持	詳細評価要否																																																																
中継端子箱	端子台	通電する機能。	温度 湿度 要																																																																
			温度 湿度 要																																																																
ケーシング	架台	電気ヒータの外殻を構成し、構造上の強度を持つ。	温度 湿度 否																																																																
	ケース		温度 湿度 否																																																																
バイメタルサーモスタット	-	温度による接点開閉動作を行い、過加熱を防止する。	温度 湿度 否																																																																
			温度 湿度 否																																																																
絶縁ブッシュ	-	絶縁する機能。	温度 湿度 否																																																																
			温度 湿度 否																																																																
送風機モータ	-	「IV.モータの耐蒸気性能評価について」参照																																																																	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料23）

大飯発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																						
<p style="text-align: right;">補足資料</p> <p>4-6 配管破損箇所と防護対象設備との位置関係による影響について</p> <p>GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析では、破損箇所から蒸気は解析区画内に均一に広がり、同一解析区画内での任意の位置における温度は平均になるとしている。</p> <p>一方、実際には配管破損位置からごく近傍は漏えい蒸気の直接噴射による防護対象設備への影響が考えられるため、本資料では、想定破損における蒸気影響評価にて評価対象としている高エネルギー配管（抽出配管、補助蒸気供給配管、蒸気発生器ブローダウンサンプル配管）と防護対象設備との位置関係を確認した。その結果を表1に示す。</p> <p>表1 蒸気評価配管と配管最近傍の防護対象設備との距離</p> <table border="1" data-bbox="120 863 676 1305"> <thead> <tr> <th>対象配管</th> <th>配管径</th> <th>破損形態</th> <th>防護対象設備との距離</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">抽出配管</td> <td>3/4B</td> <td>完全全周破断</td> <td>3 m 以上</td> </tr> <tr> <td>2B</td> <td>完全全周破断</td> <td>1 m 以上</td> </tr> <tr> <td>3B</td> <td>完全全周破断</td> <td>3 m 以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">補助蒸気供給配管</td> <td>1/2B</td> <td>完全全周破断</td> <td>3 m 以上</td> </tr> <tr> <td>3/4B</td> <td>完全全周破断</td> <td>1 m 以上</td> </tr> <tr> <td>1B</td> <td>完全全周破断</td> <td>0.15 m 以上</td> </tr> <tr> <td>1 1/4B</td> <td>1/4t 貫通クラック</td> <td>3 m 以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1 1/2B</td> <td>完全全周破断※1</td> <td>3 m 以上</td> </tr> <tr> <td>1/4t 貫通クラック</td> <td>1 m 以上</td> </tr> <tr> <td>2B</td> <td>1/4t 貫通クラック</td> <td>2 m 以上</td> </tr> <tr> <td>2 1/2B</td> <td>1/4t 貫通クラック</td> <td>3 m 以上</td> </tr> <tr> <td>3B</td> <td>1/4t 貫通クラック</td> <td>3 m 以上</td> </tr> <tr> <td>4B</td> <td>1/4t 貫通クラック</td> <td>1 m 以上</td> </tr> <tr> <td>8B</td> <td>1/4t 貫通クラック</td> <td>1 m 以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">蒸気発生器ブローダウンサンプル配管</td> <td>3/80D</td> <td>完全全周破断</td> <td>2 m 以上</td> </tr> <tr> <td>3/4B</td> <td>完全全周破断</td> <td>3 m 以上</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 ターミナルエンド部のみ</p> <p>次に、漏えい蒸気の直接噴射による影響を評価するため、噴流工学における乱流/軸対称円形噴流のフローモデルを参考に、配管破損位置からの距離と衝突荷重及び蒸気温度の関係を算出した。</p>	対象配管	配管径	破損形態	防護対象設備との距離	抽出配管	3/4B	完全全周破断	3 m 以上	2B	完全全周破断	1 m 以上	3B	完全全周破断	3 m 以上	補助蒸気供給配管	1/2B	完全全周破断	3 m 以上	3/4B	完全全周破断	1 m 以上	1B	完全全周破断	0.15 m 以上	1 1/4B	1/4t 貫通クラック	3 m 以上	1 1/2B	完全全周破断※1	3 m 以上	1/4t 貫通クラック	1 m 以上	2B	1/4t 貫通クラック	2 m 以上	2 1/2B	1/4t 貫通クラック	3 m 以上	3B	1/4t 貫通クラック	3 m 以上	4B	1/4t 貫通クラック	1 m 以上	8B	1/4t 貫通クラック	1 m 以上	蒸気発生器ブローダウンサンプル配管	3/80D	完全全周破断	2 m 以上	3/4B	完全全周破断	3 m 以上		<p style="text-align: right;">補足説明資料23</p> <p>配管破損箇所と防護対象設備との位置関係による影響について</p> <p>GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析では、破損箇所から蒸気は解析区画内に均一に広がり、同一解析区画内での任意の位置における温度は平均になるとしている。</p> <p>一方、実際には配管破損位置からごく近傍は漏えい蒸気の直接噴射による防護対象設備への影響が考えられるため、本資料では、想定破損における蒸気影響評価にて評価対象としている高エネルギー配管（抽出配管、補助蒸気系統）と防護対象設備との位置関係を確認した。</p> <p>次に、漏えい蒸気の直接噴射による影響を評価するため、噴流工学における乱流/軸対称円形噴流のフローモデルを参考に、配管破損位置からの距離と衝突荷重及び蒸気温度の関係を算出した。</p>	<p>【女川・大飯】 記載方針の相違 泊の蒸気影響評価は、熱流体解析コードを用いた蒸気拡散解析を実施しているため、評価実績のある大飯の添付資料、補足資料と比較した上で相違理由を明確にする。</p> <p>【大飯】 設備名称の相違 【大飯】 設計方針の相違 泊では蒸気発生器ブローダウン系統（主蒸気管室外）、主蒸気系統（主蒸気管室外）は応力評価により破損しない設計とする。</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 泊では、配管と防護対象設備の距離は、後掲の表2で具体的な設備名称とともにすべて示す。</p>
対象配管	配管径	破損形態	防護対象設備との距離																																																						
抽出配管	3/4B	完全全周破断	3 m 以上																																																						
	2B	完全全周破断	1 m 以上																																																						
	3B	完全全周破断	3 m 以上																																																						
補助蒸気供給配管	1/2B	完全全周破断	3 m 以上																																																						
	3/4B	完全全周破断	1 m 以上																																																						
	1B	完全全周破断	0.15 m 以上																																																						
	1 1/4B	1/4t 貫通クラック	3 m 以上																																																						
	1 1/2B	完全全周破断※1	3 m 以上																																																						
		1/4t 貫通クラック	1 m 以上																																																						
	2B	1/4t 貫通クラック	2 m 以上																																																						
	2 1/2B	1/4t 貫通クラック	3 m 以上																																																						
	3B	1/4t 貫通クラック	3 m 以上																																																						
	4B	1/4t 貫通クラック	1 m 以上																																																						
8B	1/4t 貫通クラック	1 m 以上																																																							
蒸気発生器ブローダウンサンプル配管	3/80D	完全全周破断	2 m 以上																																																						
	3/4B	完全全周破断	3 m 以上																																																						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>具体的には、図1のように蒸気が配管破損口から10°の拡がり角度をもって円錐状に噴出するものとし、配管破損口からの距離における衝突荷重に対応する飽和温度を算出した。また、保守的に蒸気漏えい時の配管から放出されるエネルギーが周囲空気の界面でも減衰せずに伝播することとした。その結果を表2、3に示す。</p> <p>なお、この手法は、蒸気が漏えい箇所から離れるにつれ冷えることによる凝縮、又はサブクール水が大気圧下へ漏えいする際の蒸発といった事象を含む場合に対しても問題なく使用できることから、単相、二相流に関係なく評価ができる。</p>  <p>図1 直接噴射による影響評価図</p>		<p>具体的には、図1のように蒸気が配管破損口から10°の拡がり角度をもって円錐状に噴出するものとし、配管破損口からの距離における衝突荷重に対応する飽和温度を算出した。また、保守的に蒸気漏えい時の配管から放出されるエネルギーが周囲空気の界面でも減衰せずに伝播することとした。その結果を表1に示す。</p> <p>なお、この手法は、蒸気が漏えい箇所から離れるにつれ冷えることによる凝縮、又はサブクール水が大気圧下へ漏えいする際の蒸発といった事象を含む場合に対しても問題なく使用できることから、単相、二相流に関係なく評価ができる。</p>  <p>図1 直接噴射による影響評価図</p>	<p>相違理由</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 泊では、後掲の表2で具体的な設備名称とともに衝突荷重に対応する飽和温度と環境温度の許容値をすべて示す。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料23）

大飯発電所3 / 4号炉

表2 配管破損箇所からの距離と衝突荷重及び蒸気温度の関係

対象配管	破損形状	距離0 m		距離1 m		距離2 m		距離3 m	
		荷重 ^{※1} (MPa)	温度 ^{※2} (℃)	荷重 ^{※1} (MPa)	温度 ^{※2} (℃)	荷重 ^{※1} (MPa)	温度 ^{※2} (℃)	荷重 ^{※1} (MPa)	温度 ^{※2} (℃)
抽出配管	3/4B 完全全周破断	2.46	144	0.11	103	0.002	124	0.001	101
	2B 完全全周破断	2.46	144	0.11	103	0.002	124	0.001	101
	3B 完全全周破断	2.46	144	0.19	119	0.027	127	0.005	103
	2/4B 完全全周破断	0.69	176	0.051	101	0.009	120	0.001	100
補助蒸気系統	3/4B 完全全周破断	0.69	176	0.054	102	0.001	121	0.001	100
	1/4B 貫通クラック	0.69	176	0.090	109	0.006	120	0.001	100
	1/4B 貫通クラック	0.69	176	0.098	105	0.002	121	0.001	100
	2/4B 貫通クラック	0.69	176	0.090	109	0.006	120	0.001	100
蒸気発生器	3/4B 完全全周破断	0.69	176	0.051	101	0.009	120	0.001	100
	1/4B 貫通クラック	0.69	176	0.051	101	0.009	120	0.001	100
	1/4B 貫通クラック	0.69	176	0.051	101	0.009	120	0.001	100
	2/4B 貫通クラック	0.69	176	0.051	101	0.009	120	0.001	100
蒸気発生器	3/4B 完全全周破断	7.53	276	0.62	101	0.001	121	0.001	100
	3/4B 完全全周破断	7.53	276	0.125	107	0.007	122	0.001	100

※1 荷重と温度は、系統の内圧及び温度とした
 ※2 温度は荷重に対する飽和温度とした
 ※3 青色枠は表1の防護対象設備との距離に記載の距離における衝突荷重と蒸気温度
 ※4 黄色枠は表1の防護対象設備との距離に記載の距離における衝突荷重と蒸気温度

表3 1B 補助蒸気供給配管破損箇所からの距離と衝突荷重及び蒸気温度の関係（破損形状：完全全周破断）

距離 (m)	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19
荷重 (MPa)	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06
温度 (℃) ^{※1}	125	123	122	120	119	118	116	115	114	113

※1 温度は荷重に対する飽和温度とした
 ※2 黄色枠は表1の防護対象設備との距離に記載の距離における衝突荷重と蒸気温度

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

表1 配管破損箇所からの距離と衝突荷重及び蒸気温度の関係

系統	配管径	破損形状	距離距離 0m		距離距離 1m		距離距離 2m		距離距離 3m	
			荷重 ^{※1} (MPa)	温度 ^{※2} (℃)	荷重 ^{※1} (MPa)	温度 ^{※2} (℃)	荷重 ^{※1} (MPa)	温度 ^{※2} (℃)	荷重 ^{※1} (MPa)	温度 ^{※2} (℃)
抽出配管	3/4B 完全全周破断	2.40	146	0.009	103	0.002	101	0.001	101	
	2B 完全全周破断	2.40	146	0.026	109	0.011	103	0.005	102	
	3B 完全全周破断	2.40	146	0.084	118	0.025	107	0.012	104	
補助蒸気系統	3/4B 完全全周破断	0.69	170	0.002	101	0.001	101	0.000	100	
	1B 完全全周破断	0.69	170	0.004	102	0.001	101	0.000	100	
	1/1/2B 完全全周破断	0.69	170	0.008	103	0.002	101	0.001	101	
	1/1/2B 1/4B 貫通クラック	0.69	170	0.000	100	0.000	100	0.000	100	
	2B 1/4B 貫通クラック	0.69	170	0.000	100	0.000	100	0.000	100	
	2/1/2B 1/4B 貫通クラック	0.69	170	0.001	101	0.000	100	0.000	100	
	3B 1/4B 貫通クラック	0.69	170	0.001	101	0.000	100	0.000	100	
	4B 1/4B 貫通クラック	0.69	170	0.001	101	0.000	100	0.000	100	
	6B 1/4B 貫通クラック	0.69	170	0.002	101	0.000	100	0.000	100	
	8B 1/4B 貫通クラック	0.69	170	0.003	101	0.001	101	0.000	100	

※1 荷重と温度は、系統の内圧及び温度とした
 ※2 温度は荷重に対する飽和温度とした
 ※3 赤色枠は表1の防護対象設備との距離に記載の距離における衝突荷重と蒸気温度

【大飯】
 記載方針の相違
 泊では、後掲の表2で具体的な設備名称とともに衝突荷重に対応する飽和温度と環境温度の許容値を示す。

評価では系統ごとに最も評価条件が厳しくなる表1の配管径及び破損形態の配管が破損する条件で代表させて評価を行った。
 直接噴射による影響を考慮する必要があるのは、蒸気影響評価にて評価対象としている高エネルギー配管（抽出配管、補助蒸気系統）と防護対象設備が同一区画に設置されているパターン1^{*}の10区画であり、評価した結果を表2に示す。
 ※ パターンは、補足説明資料20「Ⅲ. 蒸気拡散解析における解析区画の分割による影響について」にまとめている。また、補足説明資料20別表2に、防護対象設備の評価パターンを示す。

【大飯】
 設計方針の方針
 大飯では配管に最も近い防護対象設備を抽出して評価しているが、泊では、最も評価条件が厳しくなる配管径での温度や圧力を代表させて直接噴射による影響を評価する。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																													
		<p style="text-align: center;">表2 直接噴射による影響の評価結果一覧表（1/2）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>系統</th> <th>設備区画</th> <th>防護対象設備名称</th> <th>機器番号</th> <th>距離 距離</th> <th>荷重 (MPa)</th> <th>温度^{*)} (℃)</th> <th>確認済前 環境温度 (℃)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">抽出 系統</td> <td rowspan="3">CF-31</td> <td>3ー流てんラインCV外側止め弁</td> <td>3F-CS-175</td> <td>3.5m</td> <td>0.909</td> <td>102</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3ー流てんラインCV外側隔離弁</td> <td>3F-CS-177</td> <td>1.9m</td> <td>0.929</td> <td>107</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3ー1次冷却材ポンプ対永設りラインCV外側隔離弁</td> <td>3F-CS-255</td> <td>5m以上</td> <td>0.005</td> <td>101</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">注水</td> <td rowspan="3">RI-13</td> <td>3ーよう裏除去薬品タンク 注込Aライン止め弁</td> <td>3F-CP-054A</td> <td>5m以上</td> <td>0.000</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3ーよう裏除去薬品タンク 注込Bライン止め弁</td> <td>3F-CP-054B</td> <td>5m以上</td> <td>0.000</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3ーBA、WDおよびLBエバポ補機冷却水戻りライン第1止め弁</td> <td>3F-CC-351</td> <td>3.3m</td> <td>0.001</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">CF-9</td> <td rowspan="3">3ーBA、WDおよびLBエバポ補機冷却水戻りライン第2止め弁</td> <td>3ーBA、WDおよびLBエバポ補機冷却水戻りライン第2止め弁</td> <td>3F-CC-352</td> <td>3.3m</td> <td>0.001</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3ー余剰抽出冷却器等補機冷却水入口CV外側隔離弁</td> <td>3F-CC-422</td> <td>4.6m</td> <td>0.000</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3ー余剰抽出冷却器等補機冷却水出口CV外側隔離弁</td> <td>3F-CC-430</td> <td>5m以上</td> <td>0.000</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">CF-34</td> <td rowspan="6">3ー1次冷却材ポンプ補機冷却水入口止め弁</td> <td>3ー1次冷却材ポンプ補機冷却水入口止め弁</td> <td>3F-CC-501</td> <td>4.5m</td> <td>0.000</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3ー1次冷却材ポンプ補機冷却水入口CV外側隔離弁</td> <td>3F-CC-503</td> <td>5m以上</td> <td>0.000</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3ー1次冷却材ポンプ補機冷却水出口CV外側隔離弁</td> <td>3F-CC-528</td> <td>5m以上</td> <td>0.000</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3Aー蓄電池室排気ファン</td> <td>3FSF31A</td> <td>1.4m</td> <td>0.004</td> <td>101</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3Bー蓄電池室排気ファン</td> <td>3FSF31B</td> <td>1.4m</td> <td>0.004</td> <td>101</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3Aー中央制御室給気ファン</td> <td>3FSF21A</td> <td>3.9m</td> <td>0.001</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td rowspan="12">補助 蒸気 系統</td> <td rowspan="6">EF-2</td> <td>3Bー中央制御室給気ファン</td> <td>3FSF21B</td> <td>2.3m</td> <td>0.002</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3Aー非管理区域空調機器室室内空気温度（1）</td> <td>3TS-2830</td> <td>0.4m</td> <td>0.055</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3Aー非管理区域空調機器室室内空気温度（2）</td> <td>3TS-2831</td> <td>0.8m</td> <td>0.011</td> <td>103</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3Bー非管理区域空調機器室室内空気温度（1）</td> <td>3TS-2934</td> <td>1.2m</td> <td>0.005</td> <td>101</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3Bー非管理区域空調機器室室内空気温度（2）</td> <td>3TS-2935</td> <td>1.6m</td> <td>0.003</td> <td>101</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3Cー非管理区域空調機器室室内空気温度（1）</td> <td>3TS-2950</td> <td>5m以上</td> <td>0.000</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">EF-3</td> <td>3Aー中央制御室給気ファン出口ダンパ</td> <td>3D-VS-603A</td> <td>1.7m</td> <td>0.003</td> <td>101</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3Bー中央制御室給気ファン出口ダンパ</td> <td>3D-VS-603B</td> <td>1.3m</td> <td>0.005</td> <td>101</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3Aー中央制御室外気取入集塵調節ダンパ 流量設定器</td> <td>3RC-2823</td> <td>5m以上</td> <td>0.000</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3Bー中央制御室外気取入集塵調節ダンパ 流量設定器</td> <td>3RC-2824</td> <td>5m以上</td> <td>0.000</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3Aー中央制御室循環風量調節ダンパ 流量設定器</td> <td>3RC-2836</td> <td>5m以上</td> <td>0.000</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3Bー中央制御室循環風量調節ダンパ 流量設定器</td> <td>3RC-2837</td> <td>5m以上</td> <td>0.000</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3Aー中央制御室事故時外気取入集塵調節ダンパ 流量設定器</td> <td>3RC-2850</td> <td>5m以上</td> <td>0.000</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3Bー中央制御室事故時外気取入集塵調節ダンパ 流量設定器</td> <td>3RC-2851</td> <td>5m以上</td> <td>0.000</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3Aー中央制御室非常用循環ファン出口空気流量</td> <td>3FS-2867</td> <td>4.0m</td> <td>0.001</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3Bー中央制御室非常用循環ファン出口空気流量</td> <td>3FS-2868</td> <td>5m以上</td> <td>0.000</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> </tbody> </table>	系統	設備区画	防護対象設備名称	機器番号	距離 距離	荷重 (MPa)	温度 ^{*)} (℃)	確認済前 環境温度 (℃)	抽出 系統	CF-31	3ー流てんラインCV外側止め弁	3F-CS-175	3.5m	0.909	102	120	3ー流てんラインCV外側隔離弁	3F-CS-177	1.9m	0.929	107	120	3ー1次冷却材ポンプ対永設りラインCV外側隔離弁	3F-CS-255	5m以上	0.005	101	120	注水	RI-13	3ーよう裏除去薬品タンク 注込Aライン止め弁	3F-CP-054A	5m以上	0.000	100	120	3ーよう裏除去薬品タンク 注込Bライン止め弁	3F-CP-054B	5m以上	0.000	100	120	3ーBA、WDおよびLBエバポ補機冷却水戻りライン第1止め弁	3F-CC-351	3.3m	0.001	100	120	CF-9	3ーBA、WDおよびLBエバポ補機冷却水戻りライン第2止め弁	3ーBA、WDおよびLBエバポ補機冷却水戻りライン第2止め弁	3F-CC-352	3.3m	0.001	100	120	3ー余剰抽出冷却器等補機冷却水入口CV外側隔離弁	3F-CC-422	4.6m	0.000	100	120	3ー余剰抽出冷却器等補機冷却水出口CV外側隔離弁	3F-CC-430	5m以上	0.000	100	120	CF-34	3ー1次冷却材ポンプ補機冷却水入口止め弁	3ー1次冷却材ポンプ補機冷却水入口止め弁	3F-CC-501	4.5m	0.000	100	120	3ー1次冷却材ポンプ補機冷却水入口CV外側隔離弁	3F-CC-503	5m以上	0.000	100	120	3ー1次冷却材ポンプ補機冷却水出口CV外側隔離弁	3F-CC-528	5m以上	0.000	100	120	3Aー蓄電池室排気ファン	3FSF31A	1.4m	0.004	101	120	3Bー蓄電池室排気ファン	3FSF31B	1.4m	0.004	101	120	3Aー中央制御室給気ファン	3FSF21A	3.9m	0.001	100	120	補助 蒸気 系統	EF-2	3Bー中央制御室給気ファン	3FSF21B	2.3m	0.002	100	120	3Aー非管理区域空調機器室室内空気温度（1）	3TS-2830	0.4m	0.055	100	120	3Aー非管理区域空調機器室室内空気温度（2）	3TS-2831	0.8m	0.011	103	120	3Bー非管理区域空調機器室室内空気温度（1）	3TS-2934	1.2m	0.005	101	120	3Bー非管理区域空調機器室室内空気温度（2）	3TS-2935	1.6m	0.003	101	120	3Cー非管理区域空調機器室室内空気温度（1）	3TS-2950	5m以上	0.000	100	120	EF-3	3Aー中央制御室給気ファン出口ダンパ	3D-VS-603A	1.7m	0.003	101	120	3Bー中央制御室給気ファン出口ダンパ	3D-VS-603B	1.3m	0.005	101	120	3Aー中央制御室外気取入集塵調節ダンパ 流量設定器	3RC-2823	5m以上	0.000	100	120	3Bー中央制御室外気取入集塵調節ダンパ 流量設定器	3RC-2824	5m以上	0.000	100	120	3Aー中央制御室循環風量調節ダンパ 流量設定器	3RC-2836	5m以上	0.000	100	120	3Bー中央制御室循環風量調節ダンパ 流量設定器	3RC-2837	5m以上	0.000	100	120	3Aー中央制御室事故時外気取入集塵調節ダンパ 流量設定器	3RC-2850	5m以上	0.000	100	120	3Bー中央制御室事故時外気取入集塵調節ダンパ 流量設定器	3RC-2851	5m以上	0.000	100	120	3Aー中央制御室非常用循環ファン出口空気流量	3FS-2867	4.0m	0.001	100	120	3Bー中央制御室非常用循環ファン出口空気流量	3FS-2868	5m以上	0.000	100	120	<p>【大飯】 <u>設計方針の相違</u> 大飯では配管に最も近い防護対象設備を抽出して評価しているが、泊では蒸気評価対象配管と同一区画にある防護対象設備すべてに対して直接噴射による影響を確認し、結果を示す。</p>
系統	設備区画	防護対象設備名称	機器番号	距離 距離	荷重 (MPa)	温度 ^{*)} (℃)	確認済前 環境温度 (℃)																																																																																																																																																																																																									
抽出 系統	CF-31	3ー流てんラインCV外側止め弁	3F-CS-175	3.5m	0.909	102	120																																																																																																																																																																																																									
		3ー流てんラインCV外側隔離弁	3F-CS-177	1.9m	0.929	107	120																																																																																																																																																																																																									
		3ー1次冷却材ポンプ対永設りラインCV外側隔離弁	3F-CS-255	5m以上	0.005	101	120																																																																																																																																																																																																									
注水	RI-13	3ーよう裏除去薬品タンク 注込Aライン止め弁	3F-CP-054A	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																									
		3ーよう裏除去薬品タンク 注込Bライン止め弁	3F-CP-054B	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																									
		3ーBA、WDおよびLBエバポ補機冷却水戻りライン第1止め弁	3F-CC-351	3.3m	0.001	100	120																																																																																																																																																																																																									
CF-9	3ーBA、WDおよびLBエバポ補機冷却水戻りライン第2止め弁	3ーBA、WDおよびLBエバポ補機冷却水戻りライン第2止め弁	3F-CC-352	3.3m	0.001	100	120																																																																																																																																																																																																									
		3ー余剰抽出冷却器等補機冷却水入口CV外側隔離弁	3F-CC-422	4.6m	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																									
		3ー余剰抽出冷却器等補機冷却水出口CV外側隔離弁	3F-CC-430	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																									
CF-34	3ー1次冷却材ポンプ補機冷却水入口止め弁	3ー1次冷却材ポンプ補機冷却水入口止め弁	3F-CC-501	4.5m	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																									
		3ー1次冷却材ポンプ補機冷却水入口CV外側隔離弁	3F-CC-503	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																									
		3ー1次冷却材ポンプ補機冷却水出口CV外側隔離弁	3F-CC-528	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																									
		3Aー蓄電池室排気ファン	3FSF31A	1.4m	0.004	101	120																																																																																																																																																																																																									
		3Bー蓄電池室排気ファン	3FSF31B	1.4m	0.004	101	120																																																																																																																																																																																																									
		3Aー中央制御室給気ファン	3FSF21A	3.9m	0.001	100	120																																																																																																																																																																																																									
補助 蒸気 系統	EF-2	3Bー中央制御室給気ファン	3FSF21B	2.3m	0.002	100	120																																																																																																																																																																																																									
		3Aー非管理区域空調機器室室内空気温度（1）	3TS-2830	0.4m	0.055	100	120																																																																																																																																																																																																									
		3Aー非管理区域空調機器室室内空気温度（2）	3TS-2831	0.8m	0.011	103	120																																																																																																																																																																																																									
		3Bー非管理区域空調機器室室内空気温度（1）	3TS-2934	1.2m	0.005	101	120																																																																																																																																																																																																									
		3Bー非管理区域空調機器室室内空気温度（2）	3TS-2935	1.6m	0.003	101	120																																																																																																																																																																																																									
		3Cー非管理区域空調機器室室内空気温度（1）	3TS-2950	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																									
	EF-3	3Aー中央制御室給気ファン出口ダンパ	3D-VS-603A	1.7m	0.003	101	120																																																																																																																																																																																																									
		3Bー中央制御室給気ファン出口ダンパ	3D-VS-603B	1.3m	0.005	101	120																																																																																																																																																																																																									
		3Aー中央制御室外気取入集塵調節ダンパ 流量設定器	3RC-2823	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																									
		3Bー中央制御室外気取入集塵調節ダンパ 流量設定器	3RC-2824	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																									
		3Aー中央制御室循環風量調節ダンパ 流量設定器	3RC-2836	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																									
		3Bー中央制御室循環風量調節ダンパ 流量設定器	3RC-2837	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																									
3Aー中央制御室事故時外気取入集塵調節ダンパ 流量設定器	3RC-2850	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																											
	3Bー中央制御室事故時外気取入集塵調節ダンパ 流量設定器	3RC-2851	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																										
	3Aー中央制御室非常用循環ファン出口空気流量	3FS-2867	4.0m	0.001	100	120																																																																																																																																																																																																										
	3Bー中央制御室非常用循環ファン出口空気流量	3FS-2868	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																										

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)



大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																										
		<p style="text-align: center;">表2 直接噴射による影響の評価結果一覧表 (2/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>系統</th> <th>破損区画</th> <th>防護対象設備名称</th> <th>機器番号</th> <th>距離 距離</th> <th>質量 (MPa)</th> <th>温度^{※)} (°C)</th> <th>確認済射 撃成風速 (°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="28">EF-3</td><td rowspan="28"></td><td>3 A-中央制御室結露ユニット冷水温度制御弁</td><td>3ICV-2827</td><td>2.1m</td><td>0.002</td><td>101</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 B-中央制御室結露ユニット冷水温度制御弁</td><td>3ICV-2828</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 A-中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ</td><td>3D-FS-602A</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 B-中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ</td><td>3D-FS-602B</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 A-中央制御室循環ファン入口ダンパ</td><td>3D-FS-604A</td><td>2.2m</td><td>0.002</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 B-中央制御室循環ファン入口ダンパ</td><td>3D-FS-604B</td><td>3.9m</td><td>0.001</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 A-中央制御室外気吸入風量調節ダンパ</td><td>3ICV-2923</td><td>1.7m</td><td>0.004</td><td>101</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 B-中央制御室外気吸入風量調節ダンパ</td><td>3ICV-2824</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 A-中央制御室循環風量調節ダンパ</td><td>3ICV-2826</td><td>0.7m</td><td>0.014</td><td>104</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 B-中央制御室循環風量調節ダンパ</td><td>3ICV-2827</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 A-中央制御室事故時外気吸入風量調節ダンパ</td><td>3ICV-2850</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 B-中央制御室事故時外気吸入風量調節ダンパ</td><td>3ICV-2851</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 A-中央制御室循環ファン</td><td>3SFP20A</td><td>2.2m</td><td>0.002</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 B-中央制御室循環ファン</td><td>3SFP20B</td><td>0.9m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 A-中央制御室非常用循環ファン</td><td>3SFP22A</td><td>4.2m</td><td>0.001</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 B-中央制御室非常用循環ファン</td><td>3SFP22B</td><td>0.9m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td rowspan="12">補助 蒸気 系統</td><td rowspan="12">EF-4</td><td>3 A-非管理区域空調機器室電気ヒータ (VWS2A) 出口空気温度 (2)</td><td>3TS-2933</td><td>0.1m</td><td>0.200</td><td>134</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 B-非管理区域空調機器室電気ヒータ (VWS2B) 出口空気温度 (2)</td><td>3TS-2937</td><td>3.6m</td><td>0.001</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 C-非管理区域空調機器室室内空気温度 (2)</td><td>3TS-2951</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 D-非管理区域空調機器室室内空気温度 (1)</td><td>3TS-2954</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 A-安全補機間閉塞結露ユニット 冷水温度制御弁</td><td>3ICV-2774</td><td>2.0m</td><td>0.002</td><td>101</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 B-安全補機間閉塞結露ユニット 冷水温度制御弁</td><td>3ICV-2775</td><td>4.7m</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3A, B-C/V 再循環ユニット補機冷却水入口 C/V 外側隔離弁</td><td>3V-CC-293A</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 A-C/V 再循環ユニット補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁</td><td>3V-CC-298A</td><td>3.2m</td><td>0.001</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3C, D-C/V 再循環ユニット補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁</td><td>3V-CC-298B</td><td>4.0m</td><td>0.001</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 A-燃料取扱替用水ポンプ</td><td>3FPF1A</td><td>1.6m</td><td>0.003</td><td>101</td><td>120</td></tr> <tr><td>3 B-燃料取扱替用水ポンプ</td><td>3FPF1B</td><td>0.9m</td><td>0.009</td><td>102</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-燃料取扱替用水ピット水位 (1)</td><td>3LT-1409</td><td>3.4m</td><td>0.001</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-燃料取扱替用水ピット水位 (B)</td><td>3LT-1401</td><td>1.4m</td><td>0.004</td><td>101</td><td>120</td></tr> </tbody> </table> <p>※) 温度は、質量に対する飽和温度とした。</p>	系統	破損区画	防護対象設備名称	機器番号	距離 距離	質量 (MPa)	温度 ^{※)} (°C)	確認済射 撃成風速 (°C)	EF-3		3 A-中央制御室結露ユニット冷水温度制御弁	3ICV-2827	2.1m	0.002	101	120	3 B-中央制御室結露ユニット冷水温度制御弁	3ICV-2828	5m以上	0.000	100	120	3 A-中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ	3D-FS-602A	5m以上	0.000	100	120	3 B-中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ	3D-FS-602B	5m以上	0.000	100	120	3 A-中央制御室循環ファン入口ダンパ	3D-FS-604A	2.2m	0.002	100	120	3 B-中央制御室循環ファン入口ダンパ	3D-FS-604B	3.9m	0.001	100	120	3 A-中央制御室外気吸入風量調節ダンパ	3ICV-2923	1.7m	0.004	101	120	3 B-中央制御室外気吸入風量調節ダンパ	3ICV-2824	5m以上	0.000	100	120	3 A-中央制御室循環風量調節ダンパ	3ICV-2826	0.7m	0.014	104	120	3 B-中央制御室循環風量調節ダンパ	3ICV-2827	5m以上	0.000	100	120	3 A-中央制御室事故時外気吸入風量調節ダンパ	3ICV-2850	5m以上	0.000	100	120	3 B-中央制御室事故時外気吸入風量調節ダンパ	3ICV-2851	5m以上	0.000	100	120	3 A-中央制御室循環ファン	3SFP20A	2.2m	0.002	100	120	3 B-中央制御室循環ファン	3SFP20B	0.9m以上	0.000	100	120	3 A-中央制御室非常用循環ファン	3SFP22A	4.2m	0.001	100	120	3 B-中央制御室非常用循環ファン	3SFP22B	0.9m以上	0.000	100	120	補助 蒸気 系統	EF-4	3 A-非管理区域空調機器室電気ヒータ (VWS2A) 出口空気温度 (2)	3TS-2933	0.1m	0.200	134	120	3 B-非管理区域空調機器室電気ヒータ (VWS2B) 出口空気温度 (2)	3TS-2937	3.6m	0.001	100	120	3 C-非管理区域空調機器室室内空気温度 (2)	3TS-2951	5m以上	0.000	100	120	3 D-非管理区域空調機器室室内空気温度 (1)	3TS-2954	5m以上	0.000	100	120	3 A-安全補機間閉塞結露ユニット 冷水温度制御弁	3ICV-2774	2.0m	0.002	101	120	3 B-安全補機間閉塞結露ユニット 冷水温度制御弁	3ICV-2775	4.7m	0.000	100	120	3A, B-C/V 再循環ユニット補機冷却水入口 C/V 外側隔離弁	3V-CC-293A	5m以上	0.000	100	120	3 A-C/V 再循環ユニット補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁	3V-CC-298A	3.2m	0.001	100	120	3C, D-C/V 再循環ユニット補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁	3V-CC-298B	4.0m	0.001	100	120	3 A-燃料取扱替用水ポンプ	3FPF1A	1.6m	0.003	101	120	3 B-燃料取扱替用水ポンプ	3FPF1B	0.9m	0.009	102	120	3-燃料取扱替用水ピット水位 (1)	3LT-1409	3.4m	0.001	100	120	3-燃料取扱替用水ピット水位 (B)	3LT-1401	1.4m	0.004	101	120	<p>【大飯】 設計方針の相違 大飯では配管に最も近い防護対象設備を抽出して評価しているが、泊では蒸気評価対象配管と同一区画にある防護対象設備すべてに対して直接噴射による影響を確認し、結果を示す。</p>
系統	破損区画	防護対象設備名称	機器番号	距離 距離	質量 (MPa)	温度 ^{※)} (°C)	確認済射 撃成風速 (°C)																																																																																																																																																																																						
EF-3		3 A-中央制御室結露ユニット冷水温度制御弁	3ICV-2827	2.1m	0.002	101	120																																																																																																																																																																																						
		3 B-中央制御室結露ユニット冷水温度制御弁	3ICV-2828	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																						
		3 A-中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ	3D-FS-602A	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																						
		3 B-中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ	3D-FS-602B	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																						
		3 A-中央制御室循環ファン入口ダンパ	3D-FS-604A	2.2m	0.002	100	120																																																																																																																																																																																						
		3 B-中央制御室循環ファン入口ダンパ	3D-FS-604B	3.9m	0.001	100	120																																																																																																																																																																																						
		3 A-中央制御室外気吸入風量調節ダンパ	3ICV-2923	1.7m	0.004	101	120																																																																																																																																																																																						
		3 B-中央制御室外気吸入風量調節ダンパ	3ICV-2824	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																						
		3 A-中央制御室循環風量調節ダンパ	3ICV-2826	0.7m	0.014	104	120																																																																																																																																																																																						
		3 B-中央制御室循環風量調節ダンパ	3ICV-2827	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																						
		3 A-中央制御室事故時外気吸入風量調節ダンパ	3ICV-2850	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																						
		3 B-中央制御室事故時外気吸入風量調節ダンパ	3ICV-2851	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																						
		3 A-中央制御室循環ファン	3SFP20A	2.2m	0.002	100	120																																																																																																																																																																																						
		3 B-中央制御室循環ファン	3SFP20B	0.9m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																						
		3 A-中央制御室非常用循環ファン	3SFP22A	4.2m	0.001	100	120																																																																																																																																																																																						
		3 B-中央制御室非常用循環ファン	3SFP22B	0.9m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																						
		補助 蒸気 系統	EF-4	3 A-非管理区域空調機器室電気ヒータ (VWS2A) 出口空気温度 (2)	3TS-2933	0.1m	0.200	134	120																																																																																																																																																																																				
				3 B-非管理区域空調機器室電気ヒータ (VWS2B) 出口空気温度 (2)	3TS-2937	3.6m	0.001	100	120																																																																																																																																																																																				
				3 C-非管理区域空調機器室室内空気温度 (2)	3TS-2951	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																				
				3 D-非管理区域空調機器室室内空気温度 (1)	3TS-2954	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																				
				3 A-安全補機間閉塞結露ユニット 冷水温度制御弁	3ICV-2774	2.0m	0.002	101	120																																																																																																																																																																																				
				3 B-安全補機間閉塞結露ユニット 冷水温度制御弁	3ICV-2775	4.7m	0.000	100	120																																																																																																																																																																																				
				3A, B-C/V 再循環ユニット補機冷却水入口 C/V 外側隔離弁	3V-CC-293A	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																				
				3 A-C/V 再循環ユニット補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁	3V-CC-298A	3.2m	0.001	100	120																																																																																																																																																																																				
				3C, D-C/V 再循環ユニット補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁	3V-CC-298B	4.0m	0.001	100	120																																																																																																																																																																																				
				3 A-燃料取扱替用水ポンプ	3FPF1A	1.6m	0.003	101	120																																																																																																																																																																																				
				3 B-燃料取扱替用水ポンプ	3FPF1B	0.9m	0.009	102	120																																																																																																																																																																																				
				3-燃料取扱替用水ピット水位 (1)	3LT-1409	3.4m	0.001	100	120																																																																																																																																																																																				
3-燃料取扱替用水ピット水位 (B)	3LT-1401	1.4m	0.004	101	120																																																																																																																																																																																								

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																	
<p>防護対象設備は、蒸気曝露試験で飽和蒸気 120℃、0.1MPa 下の蒸気環境に対する耐力を確認している。</p> <p>表1で整理した蒸気評価配管と配管最近傍の防護対象設備との距離においては、表2、3の黄色網掛けのとおり、蒸気曝露試験で実施した温度、圧力を下回っていることから、漏えい蒸気の直接噴射による防護対象設備への影響はないことを確認した。なお、1B 補助蒸気供給配管については、配管から 1m 未満に防護対象設備「4B 中央制御室空調ファン出口ダンパ」がある（図2）ため、実測値である離隔距離 0.15m における衝突荷重と温度を算出し、表3のとおり問題のないことを確認した。</p> <p>また、GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析で、比較的ピーク温度が高い区画で 100℃程度であることを確認しているが、本評価により、配管近傍について、より保守的に直接噴射による影響を</p>	<p>防護対象設備は、耐蒸気性能試験により飽和蒸気 120℃、0.1MPa 下の蒸気環境に対する耐力を確認している。</p> <p>3 A-非管理区域空調機器室電気ヒータ（図1）及び3 A-非管理区域空調機器室電気ヒータ出口空気温度（2）の評価温度（134℃）は 120℃を上回っており、また、3 C-非管理区域空調機器室電気ヒータ及び3 C-非管理区域空調機器室電気ヒータ出口空気温度（2）の評価温度（119℃）は 120℃に対し裕度がないため、離隔距離の精緻化及び近傍配管の配管径で詳細評価を行った。評価した結果を表3に示す。</p> <p>表3 3B 補助蒸気系統配管の破損箇所からの距離と衝突荷重及び蒸気温度の評価結果 （破損形状：1/4dt 貫通クラック）</p> <table border="1" data-bbox="1279 724 1861 916"> <thead> <tr> <th>系統</th> <th>破損区画</th> <th>防護対象設備名称</th> <th>機器番号</th> <th>離隔距離</th> <th>荷重 (kgf)</th> <th>温度 (℃)</th> <th>確認済耐熱温度 (℃)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">補助蒸気系統</td> <td rowspan="6">E-4</td> <td>3 A-非管理区域空調機器室電気ヒータ (3FS2A) 出口空気温度 (2)</td> <td>3FS-2993</td> <td>0.206</td> <td>0.014</td> <td>104</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3 C-非管理区域空調機器室電気ヒータ (3FS2C) 出口空気温度 (2)</td> <td>3FS-2993</td> <td>0.206</td> <td>0.007</td> <td>102</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3 A-非管理区域空調機器室電気ヒータ</td> <td>3FS2A</td> <td>0.206</td> <td>0.014</td> <td>104</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3 C-非管理区域空調機器室電気ヒータ</td> <td>3FS2C</td> <td>0.206</td> <td>0.007</td> <td>102</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td colspan="8">※1 離隔距離は、配管表面（保溫材除く）から防護対象設備表面までの距離とした</td> </tr> <tr> <td colspan="8">※2 温度は、荷重に対する飽和温度とした</td> </tr> </tbody> </table> <p>蒸気評価配管の近傍にある防護対象設備については、表2、3で確認したとおり、耐蒸気性能試験により確認した温度、圧力を下回っていることから、漏えい蒸気の直接噴射による防護対象設備への影響はないことを確認した。</p> <p>また、GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析で、比較的ピーク温度が高い区画で 100℃程度であることを確認しているが、本評価により、配管近傍について、より保守的に直接噴射による影響を</p>	系統	破損区画	防護対象設備名称	機器番号	離隔距離	荷重 (kgf)	温度 (℃)	確認済耐熱温度 (℃)	補助蒸気系統	E-4	3 A-非管理区域空調機器室電気ヒータ (3FS2A) 出口空気温度 (2)	3FS-2993	0.206	0.014	104	120	3 C-非管理区域空調機器室電気ヒータ (3FS2C) 出口空気温度 (2)	3FS-2993	0.206	0.007	102	120	3 A-非管理区域空調機器室電気ヒータ	3FS2A	0.206	0.014	104	120	3 C-非管理区域空調機器室電気ヒータ	3FS2C	0.206	0.007	102	120	※1 離隔距離は、配管表面（保溫材除く）から防護対象設備表面までの距離とした								※2 温度は、荷重に対する飽和温度とした								<p>【大阪】 設計方針の相違 泊の防護対象設備は、電気ヒータについて耐蒸気性能試験における机上評価を実施している。</p> <p>【大阪】 設計方針の相違 非管理区域空調機器室電気ヒータは、最も評価条件が厳しくなる配管径での温度や圧力を代表させて直接噴射による影響を評価した結果NGとなるため、保守性を確保（離隔距離を保温材厚さのみ差し引く）した上で実際の距離と配管径を組み合わせて詳細評価を実施し評価上影響ないことを示す。</p> <p>【大阪】 記載方針の相違 大阪では配管に最も近い防護対象設備のみ評価しているが、泊では蒸気評価対象配管と同一区画にある防護対象設備すべてに対して直接噴射による影響を確認し、結果を示す。</p> <p>【大阪】 設計方針の相違 泊の防護対象設備は、電気ヒータについて耐蒸気性能試験における机上評価を実施している。</p>
系統	破損区画	防護対象設備名称	機器番号	離隔距離	荷重 (kgf)	温度 (℃)	確認済耐熱温度 (℃)																																													
補助蒸気系統	E-4	3 A-非管理区域空調機器室電気ヒータ (3FS2A) 出口空気温度 (2)	3FS-2993	0.206	0.014	104	120																																													
		3 C-非管理区域空調機器室電気ヒータ (3FS2C) 出口空気温度 (2)	3FS-2993	0.206	0.007	102	120																																													
		3 A-非管理区域空調機器室電気ヒータ	3FS2A	0.206	0.014	104	120																																													
		3 C-非管理区域空調機器室電気ヒータ	3FS2C	0.206	0.007	102	120																																													
		※1 離隔距離は、配管表面（保溫材除く）から防護対象設備表面までの距離とした																																																		
		※2 温度は、荷重に対する飽和温度とした																																																		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料23）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>考えた場合でも120℃以内に収まっていることが確認できた。</p>  <p>補助蒸気供給配管(1B)</p> <p>0.15m</p> <p>防護対象設備</p> <p>図2 補助蒸気供給配管と4B中央制御室空調ファン出口ダンパとの位置関係</p>		<p>考えた場合でも120℃以内に収まっていることが確認できた。</p>  <p>補助蒸気系統配管(3B)</p> <p>0.20m</p> <p>防護対象設備</p> <p>図1 補助蒸気系統配管と3A-非管理区域空調機器室電気ヒータとの位置関係</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">補足説明資料 24</p> <p style="text-align: right;">添付資料 1. 4. 1-4 別紙 1</p> <p style="text-align: center;">補助蒸気供給配管の耐震強度評価について</p> <p>1. 概要 原子炉周辺建屋、制御建屋に敷設されている補助蒸気供給配管（高エネルギー配管）による溢水（蒸気）影響評価においては、溢水ガイド附属書Aのうち流体を内包する配管の破損による溢水の詳細評価手法にしたがい配管の応力評価を実施、その評価結果に基づき想定する破損形状を設定して評価している。</p> <p>2 破損形状の評価フロー 破損形状の評価フローについては、図 1. 4. 1. 2. 1-1 と同じである。</p> <p style="text-align: right;">補足資料</p> <p>4-5 補助蒸気供給配管の貫通クラックの大きさについて</p> <p>蒸気影響評価において、完全全周破断を想定しない 25A(1B)を超える補助蒸気配管（ターミナルエンド部を除く）については、応力評価により破損形状を貫通クラックとし、クラックの大きさを 1/4Dt としている。</p> <p>本資料は、クラックの大きさを 1/4Dt とした根拠を記載したものである。</p>		<p>補助蒸気系統の耐震強度評価及び貫通クラックの大きさについて</p> <p>本資料は、補助蒸気系統配管の耐震強度評価及び貫通クラックの大きさについてまとめたものである。</p> <p>I. では補助蒸気系統配管の耐震強度評価について、II. では補助蒸気系統配管の貫通クラックの大きさについて記載する。</p> <p>I. 補助蒸気系統配管の耐震強度評価について</p> <p>1. 概要 原子炉建屋、原子炉補助建屋に敷設されている補助蒸気系統配管（高エネルギー配管）による溢水（蒸気）影響評価においては、溢水ガイド附属書Aのうち流体を内包する配管の破損による溢水の詳細評価手法に従い配管の応力評価を実施、その評価結果に基づき想定する破損形状を設定して評価している。</p> <p>2. 破損形状の評価フロー 破損形状の評価フローについては、添付資料 13 図 1 と同じである。</p> <p>II. 補助蒸気系統配管の貫通クラックの大きさについて</p> <p>蒸気影響評価において、完全全周破断を想定しない 25A(1B)を超える補助蒸気配管（ターミナルエンド部を除く）については、応力評価により破損形状を貫通クラックとし、クラックの大きさを 1/4Dt としている。</p> <p>以下は、クラックの大きさを 1/4Dt とした根拠を記載したものである。</p>	<p>【大阪】 記載方針の相違 泊の蒸気影響評価は、熱流体解析コードを用いた蒸気拡散解析を実施しているため、評価実績のある大阪の添付資料、補足資料と比較した上で相違理由を明確にする。</p> <p>【大阪】 記載方針の相違 大阪では添付資料と補足資料に分けて記載されていた項目を、泊では読みやすさの観点から一つの資料にまとめて記載する。</p> <p>【大阪】 設備名称の相違</p> <p>【大阪】 記載表現の相違</p> <p>【大阪】 記載方針の相違 記載箇所の相違</p> <p>【大阪】 設備名称の相違</p> <p>【大阪】 記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料24）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p>貫通クラックの大きさの決定に当たっては、溢水ガイドの2.1.1で配管内径の1/2の長さと同配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラックを「(以下、「貫通クラック」という)」と定義していることから、附属書Aの2.2.1に記載された高エネルギー配管の「貫通クラック」もその定義にしたがうことができると解釈した。</p> <p>また、1/4Dt 貫通クラックの開口面積が保守的であるかについては、例えば、以下のような破壊力学的なき裂進展解析に基づくき裂の大きさと比較することが考えられる。</p> <p>①高エネルギー配管の代表として、1次冷却材圧力バウンダリ配管（SUS配管）、主蒸気・主給水管（炭素鋼管）について考察する。</p> <p>②配管の内面にUTの検出限界に相当する周方向欠陥を仮定する。</p> <p>③配管の通常運転時に作用する応力を欠陥に加え、き裂進展解析を行うと、SUS配管では配管肉厚の5倍の長さの、炭素鋼管では6.5倍の長さの周方向き裂が貫通する。(より、スケジュールの小さな配管に関しては、より、き裂長さは小さくなる方向となる)</p> <p>④貫通き裂のき裂安定性解析を行い、き裂に安定限界応力が加わった時の開口面積を求める。</p> <p>表1 ステンレス鋼管、炭素鋼管の例</p> <table border="1" data-bbox="145 1029 683 1324"> <caption>ステンレス鋼管</caption> <thead> <tr> <th>呼び径(D)</th> <th>1</th> <th>1/2</th> <th>2</th> <th>2 1/2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>8</th> <th>10</th> <th>12</th> <th>14</th> <th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外径 (mm)</td> <td>48.6</td> <td>60.5</td> <td>76.3</td> <td>89.1</td> <td>114.3</td> <td>139.8</td> <td>165.2</td> <td>210.3</td> <td>267.1</td> <td>318.3</td> <td>355.0</td> <td>406.4</td> <td>460.4</td> </tr> <tr> <td>内径 (mm)</td> <td>34.4</td> <td>43.1</td> <td>57.3</td> <td>66.9</td> <td>87.3</td> <td>108.0</td> <td>128.8</td> <td>170.3</td> <td>210.2</td> <td>251.9</td> <td>284.2</td> <td>325.1</td> <td>375.1</td> </tr> <tr> <td>肉厚 (mm)</td> <td>7.1</td> <td>8.7</td> <td>9.5</td> <td>11.1</td> <td>13.5</td> <td>15.9</td> <td>18.2</td> <td>22.0</td> <td>28.6</td> <td>33.3</td> <td>35.7</td> <td>40.5</td> <td>46.5</td> </tr> <tr> <td>慣性モーメント (cm⁴)</td> <td>136.4</td> <td>127.4</td> <td>115.4</td> <td>109.2</td> <td>98.9</td> <td>87.2</td> <td>81.0</td> <td>72.4</td> <td>78.0</td> <td>73.7</td> <td>72.0</td> <td>71.3</td> <td>71.3</td> </tr> <tr> <td>安定限界応力 PT/Sm</td> <td>0.90</td> <td>1.03</td> <td>1.23</td> <td>1.35</td> <td>1.54</td> <td>1.72</td> <td>1.83</td> <td>1.99</td> <td>1.88</td> <td>1.93</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.01</td> </tr> <tr> <td>貫通クラックの開口面積 (1/4Dt (mm²))</td> <td>62</td> <td>94</td> <td>137</td> <td>186</td> <td>255</td> <td>330</td> <td>427</td> <td>567</td> <td>750</td> <td>983</td> <td>1285</td> <td>1677</td> <td>2265</td> </tr> <tr> <td>安定限界応力による開口面積 (mm²)</td> <td>45</td> <td>68</td> <td>104</td> <td>131</td> <td>187</td> <td>243</td> <td>297</td> <td>407</td> <td>524</td> <td>696</td> <td>915</td> <td>1195</td> <td>1652</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="145 1189 481 1324"> <caption>炭素鋼管</caption> <thead> <tr> <th>呼び径(D)</th> <th>16</th> <th>28</th> <th>28</th> <th>30</th> <th>32</th> <th>34</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外径 (mm)</td> <td>406.4</td> <td>711.2</td> <td>711.2</td> <td>752.0</td> <td>812.8</td> <td>863.6</td> </tr> <tr> <td>内径 (mm)</td> <td>263.0</td> <td>638.2</td> <td>638.2</td> <td>688.0</td> <td>748.8</td> <td>799.6</td> </tr> <tr> <td>肉厚 (mm)</td> <td>21.4</td> <td>31.0</td> <td>34.0</td> <td>33.0</td> <td>38.0</td> <td>41.0</td> </tr> <tr> <td>慣性モーメント (cm⁴)</td> <td>43.8</td> <td>76.4</td> <td>76.4</td> <td>75.4</td> <td>76.7</td> <td>68.5</td> </tr> <tr> <td>安定限界応力 PT/Sm</td> <td>2.05</td> <td>1.60</td> <td>1.60</td> <td>1.61</td> <td>1.60</td> <td>1.73</td> </tr> <tr> <td>貫通クラックの開口面積 (1/4Dt (mm²))</td> <td>1916</td> <td>5932</td> <td>5468</td> <td>5742</td> <td>7000</td> <td>8012</td> </tr> <tr> <td>安定限界応力による開口面積 (mm²)</td> <td>300</td> <td>1854</td> <td>1808</td> <td>2056</td> <td>2082</td> <td>2229</td> </tr> </tbody> </table>	呼び径(D)	1	1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	外径 (mm)	48.6	60.5	76.3	89.1	114.3	139.8	165.2	210.3	267.1	318.3	355.0	406.4	460.4	内径 (mm)	34.4	43.1	57.3	66.9	87.3	108.0	128.8	170.3	210.2	251.9	284.2	325.1	375.1	肉厚 (mm)	7.1	8.7	9.5	11.1	13.5	15.9	18.2	22.0	28.6	33.3	35.7	40.5	46.5	慣性モーメント (cm ⁴)	136.4	127.4	115.4	109.2	98.9	87.2	81.0	72.4	78.0	73.7	72.0	71.3	71.3	安定限界応力 PT/Sm	0.90	1.03	1.23	1.35	1.54	1.72	1.83	1.99	1.88	1.93	2.00	2.00	2.01	貫通クラックの開口面積 (1/4Dt (mm ²))	62	94	137	186	255	330	427	567	750	983	1285	1677	2265	安定限界応力による開口面積 (mm ²)	45	68	104	131	187	243	297	407	524	696	915	1195	1652	呼び径(D)	16	28	28	30	32	34	外径 (mm)	406.4	711.2	711.2	752.0	812.8	863.6	内径 (mm)	263.0	638.2	638.2	688.0	748.8	799.6	肉厚 (mm)	21.4	31.0	34.0	33.0	38.0	41.0	慣性モーメント (cm ⁴)	43.8	76.4	76.4	75.4	76.7	68.5	安定限界応力 PT/Sm	2.05	1.60	1.60	1.61	1.60	1.73	貫通クラックの開口面積 (1/4Dt (mm ²))	1916	5932	5468	5742	7000	8012	安定限界応力による開口面積 (mm ²)	300	1854	1808	2056	2082	2229		<p>貫通クラックの大きさの決定に当たっては、溢水ガイドの2.1.1で配管内径の1/2の長さと同配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラックを「(以下「貫通クラック」という)」と定義していることから、附属書Aの2.2.1に記載された高エネルギー配管の「貫通クラック」もその定義にしたがうことができると解釈した。</p> <p>また、1/4Dt 貫通クラックの開口面積が保守的であるかについては、例えば、以下のような破壊力学的なき裂進展解析に基づく亀裂の大きさと比較することが考えられる。</p> <p>①高エネルギー配管の代表として、1次冷却材圧力バウンダリ配管（SUS配管）、主蒸気・主給水管（炭素鋼管）について考察する。</p> <p>②配管の内面にUTの検出限界に相当する周方向欠陥を仮定する。</p> <p>③配管の通常運転時に作用する応力を欠陥に加え、亀裂進展解析を行うと、SUS配管では配管肉厚の5倍の長さの、炭素鋼管では6.5倍の長さの周方向亀裂が貫通する。(より、スケジュールの小さな配管に関しては、より、亀裂長さは小さくなる方向となる)</p> <p>④貫通亀裂の亀裂安定性解析を行い、亀裂に安定限界応力が加わった時の開口面積を求める。</p> <p>表1 ステンレス鋼管、炭素鋼管の例</p> <table border="1" data-bbox="1288 1029 1848 1452"> <caption>ステンレス鋼管</caption> <thead> <tr> <th>呼び径 (mm)</th> <th>1 1/2</th> <th>2</th> <th>2 1/2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>8</th> <th>10</th> <th>12</th> <th>14</th> <th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外径 (mm)</td> <td>48.6</td> <td>60.5</td> <td>76.3</td> <td>89.1</td> <td>114.3</td> <td>139.8</td> <td>165.2</td> <td>210.3</td> <td>267.1</td> <td>318.3</td> <td>355.0</td> <td>406.4</td> </tr> <tr> <td>内径 (mm)</td> <td>34.4</td> <td>43.1</td> <td>57.3</td> <td>66.9</td> <td>87.3</td> <td>108.0</td> <td>128.8</td> <td>170.3</td> <td>210.2</td> <td>251.9</td> <td>284.2</td> <td>325.1</td> </tr> <tr> <td>肉厚 (mm)</td> <td>7.1</td> <td>8.7</td> <td>9.5</td> <td>11.1</td> <td>13.5</td> <td>15.9</td> <td>18.2</td> <td>22.0</td> <td>28.6</td> <td>33.3</td> <td>35.7</td> <td>40.5</td> </tr> <tr> <td>慣性モーメント (cm⁴)</td> <td>136.4</td> <td>127.4</td> <td>115.4</td> <td>109.2</td> <td>98.9</td> <td>87.2</td> <td>81.0</td> <td>72.4</td> <td>78.0</td> <td>73.7</td> <td>72.0</td> <td>71.3</td> </tr> <tr> <td>安定限界応力 PT/Sm</td> <td>0.90</td> <td>1.03</td> <td>1.23</td> <td>1.35</td> <td>1.54</td> <td>1.72</td> <td>1.83</td> <td>1.99</td> <td>1.88</td> <td>1.93</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>貫通クラックの開口面積 (1/4Dt (mm²))</td> <td>62</td> <td>94</td> <td>137</td> <td>186</td> <td>255</td> <td>330</td> <td>427</td> <td>567</td> <td>750</td> <td>983</td> <td>1285</td> <td>1677</td> </tr> <tr> <td>安定限界応力による開口面積 (mm²)</td> <td>45</td> <td>68</td> <td>104</td> <td>131</td> <td>187</td> <td>243</td> <td>297</td> <td>407</td> <td>524</td> <td>696</td> <td>915</td> <td>1195</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="1288 1252 1646 1452"> <caption>炭素鋼管</caption> <thead> <tr> <th>呼び径 (mm)</th> <th>16</th> <th>20</th> <th>20</th> <th>26</th> <th>32</th> <th>34</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外径 (mm)</td> <td>406.4</td> <td>711.2</td> <td>711.2</td> <td>752.0</td> <td>812.8</td> <td>863.6</td> </tr> <tr> <td>内径 (mm)</td> <td>263.0</td> <td>638.2</td> <td>638.2</td> <td>688.0</td> <td>748.8</td> <td>799.6</td> </tr> <tr> <td>肉厚 (mm)</td> <td>21.4</td> <td>31.0</td> <td>34.0</td> <td>33.0</td> <td>38.0</td> <td>41.0</td> </tr> <tr> <td>慣性モーメント (cm⁴)</td> <td>43.8</td> <td>76.4</td> <td>76.4</td> <td>75.4</td> <td>76.7</td> <td>68.5</td> </tr> <tr> <td>安定限界応力 PT/Sm</td> <td>2.05</td> <td>1.60</td> <td>1.60</td> <td>1.61</td> <td>1.60</td> <td>1.73</td> </tr> <tr> <td>貫通クラックの開口面積 (1/4Dt (mm²))</td> <td>1916</td> <td>5932</td> <td>5468</td> <td>5742</td> <td>7000</td> <td>8012</td> </tr> <tr> <td>安定限界応力による開口面積 (mm²)</td> <td>300</td> <td>1854</td> <td>1808</td> <td>2056</td> <td>2082</td> <td>2229</td> </tr> </tbody> </table>	呼び径 (mm)	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	外径 (mm)	48.6	60.5	76.3	89.1	114.3	139.8	165.2	210.3	267.1	318.3	355.0	406.4	内径 (mm)	34.4	43.1	57.3	66.9	87.3	108.0	128.8	170.3	210.2	251.9	284.2	325.1	肉厚 (mm)	7.1	8.7	9.5	11.1	13.5	15.9	18.2	22.0	28.6	33.3	35.7	40.5	慣性モーメント (cm ⁴)	136.4	127.4	115.4	109.2	98.9	87.2	81.0	72.4	78.0	73.7	72.0	71.3	安定限界応力 PT/Sm	0.90	1.03	1.23	1.35	1.54	1.72	1.83	1.99	1.88	1.93	2.00	2.00	貫通クラックの開口面積 (1/4Dt (mm ²))	62	94	137	186	255	330	427	567	750	983	1285	1677	安定限界応力による開口面積 (mm ²)	45	68	104	131	187	243	297	407	524	696	915	1195	呼び径 (mm)	16	20	20	26	32	34	外径 (mm)	406.4	711.2	711.2	752.0	812.8	863.6	内径 (mm)	263.0	638.2	638.2	688.0	748.8	799.6	肉厚 (mm)	21.4	31.0	34.0	33.0	38.0	41.0	慣性モーメント (cm ⁴)	43.8	76.4	76.4	75.4	76.7	68.5	安定限界応力 PT/Sm	2.05	1.60	1.60	1.61	1.60	1.73	貫通クラックの開口面積 (1/4Dt (mm ²))	1916	5932	5468	5742	7000	8012	安定限界応力による開口面積 (mm ²)	300	1854	1808	2056	2082	2229	<p>相違理由</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>
呼び径(D)	1	1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
外径 (mm)	48.6	60.5	76.3	89.1	114.3	139.8	165.2	210.3	267.1	318.3	355.0	406.4	460.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
内径 (mm)	34.4	43.1	57.3	66.9	87.3	108.0	128.8	170.3	210.2	251.9	284.2	325.1	375.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
肉厚 (mm)	7.1	8.7	9.5	11.1	13.5	15.9	18.2	22.0	28.6	33.3	35.7	40.5	46.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
慣性モーメント (cm ⁴)	136.4	127.4	115.4	109.2	98.9	87.2	81.0	72.4	78.0	73.7	72.0	71.3	71.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
安定限界応力 PT/Sm	0.90	1.03	1.23	1.35	1.54	1.72	1.83	1.99	1.88	1.93	2.00	2.00	2.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
貫通クラックの開口面積 (1/4Dt (mm ²))	62	94	137	186	255	330	427	567	750	983	1285	1677	2265																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
安定限界応力による開口面積 (mm ²)	45	68	104	131	187	243	297	407	524	696	915	1195	1652																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
呼び径(D)	16	28	28	30	32	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
外径 (mm)	406.4	711.2	711.2	752.0	812.8	863.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
内径 (mm)	263.0	638.2	638.2	688.0	748.8	799.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
肉厚 (mm)	21.4	31.0	34.0	33.0	38.0	41.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
慣性モーメント (cm ⁴)	43.8	76.4	76.4	75.4	76.7	68.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
安定限界応力 PT/Sm	2.05	1.60	1.60	1.61	1.60	1.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
貫通クラックの開口面積 (1/4Dt (mm ²))	1916	5932	5468	5742	7000	8012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
安定限界応力による開口面積 (mm ²)	300	1854	1808	2056	2082	2229																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
呼び径 (mm)	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
外径 (mm)	48.6	60.5	76.3	89.1	114.3	139.8	165.2	210.3	267.1	318.3	355.0	406.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
内径 (mm)	34.4	43.1	57.3	66.9	87.3	108.0	128.8	170.3	210.2	251.9	284.2	325.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
肉厚 (mm)	7.1	8.7	9.5	11.1	13.5	15.9	18.2	22.0	28.6	33.3	35.7	40.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
慣性モーメント (cm ⁴)	136.4	127.4	115.4	109.2	98.9	87.2	81.0	72.4	78.0	73.7	72.0	71.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
安定限界応力 PT/Sm	0.90	1.03	1.23	1.35	1.54	1.72	1.83	1.99	1.88	1.93	2.00	2.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
貫通クラックの開口面積 (1/4Dt (mm ²))	62	94	137	186	255	330	427	567	750	983	1285	1677																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
安定限界応力による開口面積 (mm ²)	45	68	104	131	187	243	297	407	524	696	915	1195																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
呼び径 (mm)	16	20	20	26	32	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
外径 (mm)	406.4	711.2	711.2	752.0	812.8	863.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
内径 (mm)	263.0	638.2	638.2	688.0	748.8	799.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
肉厚 (mm)	21.4	31.0	34.0	33.0	38.0	41.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
慣性モーメント (cm ⁴)	43.8	76.4	76.4	75.4	76.7	68.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
安定限界応力 PT/Sm	2.05	1.60	1.60	1.61	1.60	1.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
貫通クラックの開口面積 (1/4Dt (mm ²))	1916	5932	5468	5742	7000	8012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
安定限界応力による開口面積 (mm ²)	300	1854	1808	2056	2082	2229																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料24）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>以上のような評価は、溢水ガイド附属書Aで参考になっている JSME SND1-2002（配管破損防護設計規格）において検討されており、同規格ではこれにさらに安全側の余裕を加味した き裂 開口面積が記載されている。</p> <p>同規格に記載された安定限界応力による開口面積と 1/4Dt 貫通クラックの大きさを比較すると、表1のように 1/4Dt 貫通クラックが大きい結果となる。このことから、貫通クラックの大きさは き裂 の開口面積としては保守的な大きさといえ、妥当であると考えている。</p>		<p>以上のような評価は、溢水ガイド附属書Aで参考になっている JSME SND1-2002（配管破損防護設計規格）において検討されており、同規格ではこれにさらに安全側の余裕を加味した 亀裂 開口面積が記載されている。</p> <p>同規格に記載された安定限界応力による開口面積と 1/4Dt 貫通クラックの大きさを比較すると、表1のように 1/4Dt 貫通クラックが大きい結果となる。このことから、貫通クラックの大きさは 亀裂 の開口面積としては保守的な大きさといえ、妥当であると考えている。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">補足資料</p> <p>4-15 補助蒸気系隔離時のドレンの処置について</p> <p>本資料は、蒸気漏えい検知システムによって自動隔離された補助蒸気系の配管内に残留するドレンの処置等について記載したものである。</p> <p>1. 蒸気ドレンの処置</p> <p>補助蒸気系の配管の想定破損で補助蒸気止め弁が自動閉止すると、補助蒸気への蒸気供給が停止する。その後、停止までに供給されていた蒸気の一部は凝縮してドレンとなり、ほとんどはスチームコンバータ給水系に回収され、一部は配管に残留することになる。よって、補助蒸気系を復旧する場合は、蒸気と配管内の残留ドレンによって配管のハンマリングを起こさないように、運転手順書に定めているとおり、ドレンを完全に排出してからウォーミングを実施する。</p>  <p style="text-align: center;">図1 補助蒸気系概要図</p>		<p style="text-align: right;">補足説明資料25</p> <p>補助蒸気系隔離時のドレンの処置について</p> <p>本資料は、蒸気漏えい検知システムによって自動隔離された補助蒸気系の配管内に残留するドレンの処置等について記載したものである。</p> <p>1. 蒸気ドレンの処置</p> <p>補助蒸気系の配管の想定破損で補助蒸気しゃ断弁が自動閉止すると、補助蒸気への蒸気供給が停止する。その後、停止までに供給されていた蒸気の一部は凝縮してドレンとなり、ほとんどはスチームコンバータ給水系に回収され、一部は配管に残留することになる。よって、補助蒸気系を復旧する場合は、蒸気と配管内の残留ドレンによって配管のハンマリングを起こさないように、運転手順書に定めているとおり、ドレンを完全に排出してからウォーミングを実施する。</p>  <p style="text-align: center;">図1 補助蒸気系統概要図</p>	<p>【女川・大飯】 記載方針の相違 泊の蒸気影響評価は、熱流体解析コードを用いた蒸気拡散解析を実施しているため、評価実績のある大飯の添付資料、補足資料と比較した上で相違理由を明確にする。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料26）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																								
<p style="text-align: right;">補足資料</p> <p>4-16 抽出配管の漏えい時の放射線影響について</p> <p>抽出配管の漏えいは、1次冷却材が直接漏えいすることから、防護対象設備に対する放射線影響を以下のとおり評価した。</p> <p>1. 評価方法</p> <p>抽出配管が完全全周破断し、漏えいした1次冷却材中の放射性物質全量が気相部へと移行するものとした。また、放射性物質は、瞬時に抽出配管から原子炉周辺建屋の同一階層上の対象区画に均一に拡散すると仮定した。</p> <p>評価においては、対象区画体積を全球で模擬し、中心を評価点とした。また、評価期間は1ヶ月間とし、時間による減衰を考慮した。</p> <p>2. 主要な評価条件</p> <p>評価に用いた主要な条件を表1に示す。</p> <p style="text-align: center;">表1 主要な評価条件</p> <table border="1" data-bbox="143 1002 654 1212"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>パラメータ</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>漏えい水の放射能濃度</td> <td>1次冷却材中放射能濃度</td> <td>平常時被ばくで用いる値</td> </tr> <tr> <td>流出量</td> <td>40m³</td> <td>当該配管の完全全周破断を想定した内部溢水評価流出量</td> </tr> <tr> <td>線量評価時の自由体積</td> <td>1,500m³</td> <td>原子炉周辺建屋E.L.+17.1mの管理区域内の一部体積（保守的な評価とするため他建屋及びフロア間の拡散は考慮しない）</td> </tr> </tbody> </table>	項目	パラメータ	備考	漏えい水の放射能濃度	1次冷却材中放射能濃度	平常時被ばくで用いる値	流出量	40m ³	当該配管の完全全周破断を想定した内部溢水評価流出量	線量評価時の自由体積	1,500m ³	原子炉周辺建屋E.L.+17.1mの管理区域内の一部体積（保守的な評価とするため他建屋及びフロア間の拡散は考慮しない）		<p style="text-align: right;">補足説明資料26</p> <p>抽出配管の漏えい時の放射線影響について</p> <p>抽出配管の漏えいは、1次冷却材が直接漏えいすることから、防護対象設備に対する放射線影響を以下のとおり評価した。</p> <p>1. 評価方法</p> <p>抽出配管が完全全周破断し、漏えいした1次冷却材中の放射性物質全量が気相部へと移行するものとした。また、放射性物質は、瞬時に抽出配管から原子炉建屋の同一階層上の対象区画に均一に拡散すると仮定した。</p> <p>評価においては、対象区画体積を全球で模擬し、中心を評価点とした。また、評価期間は1ヶ月間とし、時間による減衰を考慮した。</p> <p>2. 主要な評価条件</p> <p>評価に用いた主要な条件を表1に示す。</p> <p style="text-align: center;">表1 主要な評価条件</p> <table border="1" data-bbox="1285 989 1854 1302"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>パラメータ</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>漏えい水の放射能濃度</td> <td>1次冷却材中放射能濃度</td> <td>平常時被ばくで用いる値</td> </tr> <tr> <td>流出量</td> <td>45m³</td> <td>当該配管の完全全周破断を想定した内部溢水評価流出量</td> </tr> <tr> <td>線量評価時の自由体積</td> <td>3,100m³</td> <td>原子炉建屋 T.P.17.8m の管理区域内の一部体積（保守的な評価とするため他建屋及びフロア間の拡散は考慮しない）</td> </tr> </tbody> </table>	項目	パラメータ	備考	漏えい水の放射能濃度	1次冷却材中放射能濃度	平常時被ばくで用いる値	流出量	45m ³	当該配管の完全全周破断を想定した内部溢水評価流出量	線量評価時の自由体積	3,100m ³	原子炉建屋 T.P.17.8m の管理区域内の一部体積（保守的な評価とするため他建屋及びフロア間の拡散は考慮しない）	<p>【大飯】 記載方針の相違 泊の蒸気影響評価は、熱流体解析コードを用いた蒸気拡散解析を実施しているため、評価実績のある大飯の添付資料、補足資料と比較した上で相違理由を明確にする。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 プラントの相違により、パラメータが異なる。</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p>
項目	パラメータ	備考																									
漏えい水の放射能濃度	1次冷却材中放射能濃度	平常時被ばくで用いる値																									
流出量	40m ³	当該配管の完全全周破断を想定した内部溢水評価流出量																									
線量評価時の自由体積	1,500m ³	原子炉周辺建屋E.L.+17.1mの管理区域内の一部体積（保守的な評価とするため他建屋及びフロア間の拡散は考慮しない）																									
項目	パラメータ	備考																									
漏えい水の放射能濃度	1次冷却材中放射能濃度	平常時被ばくで用いる値																									
流出量	45m ³	当該配管の完全全周破断を想定した内部溢水評価流出量																									
線量評価時の自由体積	3,100m ³	原子炉建屋 T.P.17.8m の管理区域内の一部体積（保守的な評価とするため他建屋及びフロア間の拡散は考慮しない）																									

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）







大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(3)評価結果</p> <p>評価の結果、1ヶ月の積算線量は約55Gyとなった。対象の防護対象設備（伝送器）の耐放射線性は100Gyであり、本評価は1ヶ月間漏えい対策を講じないと仮定する等、非常に保守的な評価であることから、機能維持に問題のないことを確認した。</p> <p>当該の伝送器の耐放射線性100Gyは、照射試験により耐力を確認した値である。</p>		<p>3. 評価結果</p> <p>評価の結果、1ヶ月の積算線量は約4Gyとなった。対象の防護対象設備（伝送器）の耐放射線性は100Gyであり、本評価は1ヶ月間漏えい対策を講じないと仮定する等、非常に保守的な評価であることから、機能維持に問題のないことを確認した。</p> <p>当該の伝送器の耐放射線性100Gyは、照射試験により耐力を確認した値である。</p>	<p>【大阪】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>泊では平常時被ばくの1次冷却材中の放射能濃度を計算する際の燃料破損率を設計上0.1%としているため、大阪3、4号炉（1%燃料破損率プラント）と比べるとオーダーに差が出る。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																				
<p style="text-align: right;">補足資料 6-8</p> <p>耐震B、Cクラスの機器の耐震対策工事の内容（機器個別）</p> <p>1. 補強の概要</p> <p>耐震B、Cクラスの機器のうち基準地震動Ss評価で耐震性を期待するものについては、必要に応じて工事により耐震性の向上を図る。</p> <p>主な対策方法として部材のサイズアップ、高強度材料の採用、補強部材の追加等がある。機器の耐震強度評価は、工事対象以外の部位を含めて部材の工事後の状態で、JEAG等によって評価対象部位の評価を行い、評価基準値以内であることを確認する。</p>	<p style="text-align: right;">補足説明資料 20</p> <p>耐震B、Cクラス機器の補強工事の実施内容について</p> <p>溢水源となりうる機器のうち耐震評価対象となった機器において、発生値が評価基準値を上回った機器について、補強工事を実施し、基準地震動Ssによる地震力に対してバウンダリ機能を確保する。</p> <p>具体的に補強工事対象となった機器を表1に示し、補強工事の概要を別紙1に示す。</p> <p>なお、以下の評価は、現状の基本設計段階にて想定しているものであり、今後詳細設計等を精査するに伴い、耐震評価等の変更が生じる可能性がある。</p> <p style="text-align: center;">表1 補強工事対象機器</p> <table border="1" data-bbox="703 836 1265 1378"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>機器名</th> <th>補強内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CUW 再生熱交換器</td><td>サポートへの補強部材追加</td></tr> <tr><td>2</td><td>CUWろ過脱塩器</td><td>容器へのサポート追加</td></tr> <tr><td>3</td><td>HNCWサージタンク</td><td>支持脚への補強部材追加</td></tr> <tr><td>4</td><td>R/A給気冷却加熱コイル</td><td>ケーシング枠への補強部材追加</td></tr> <tr><td>5</td><td>燃料交換床給気加熱コイル</td><td>ケーシング枠への補強部材追加</td></tr> <tr><td>6</td><td>燃料交換機制御室空調機</td><td>ケーシングへの補強部材追加</td></tr> <tr><td>7</td><td>原子炉補機（HPCS）室給気加熱コイル</td><td>ケーシング枠への補強部材追加</td></tr> <tr><td>8</td><td>SLCテストタンク</td><td>支持脚への補強部材追加</td></tr> <tr><td>9</td><td>タービン補機冷却海水ポンプ</td><td>基礎ボルトの取替え</td></tr> <tr><td>10</td><td>配管</td><td>配管へのサポート追加、サポートへの補強部材追加</td></tr> </tbody> </table>	No	機器名	補強内容	1	CUW 再生熱交換器	サポートへの補強部材追加	2	CUWろ過脱塩器	容器へのサポート追加	3	HNCWサージタンク	支持脚への補強部材追加	4	R/A給気冷却加熱コイル	ケーシング枠への補強部材追加	5	燃料交換床給気加熱コイル	ケーシング枠への補強部材追加	6	燃料交換機制御室空調機	ケーシングへの補強部材追加	7	原子炉補機（HPCS）室給気加熱コイル	ケーシング枠への補強部材追加	8	SLCテストタンク	支持脚への補強部材追加	9	タービン補機冷却海水ポンプ	基礎ボルトの取替え	10	配管	配管へのサポート追加、サポートへの補強部材追加	<p style="text-align: right;">補足説明資料 27</p> <p>耐震B、Cクラス機器の補強工事の実施内容について</p> <p>溢水源となりうる機器のうち耐震評価対象となった機器において、発生値が評価基準値を上回った機器について、補強工事を実施し、基準地震動による地震力に対してバウンダリ機能を確保する。</p> <p>具体的に補強工事対象となった機器を表1に示し、補強工事の概要を別紙1に示す。</p> <p>なお、以下の評価は、現状の基本設計段階にて想定しているものであり、今後詳細設計等を精査するに伴い、耐震評価等の変更が生じる可能性がある。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">追而【地震側審査の反映】</p> <p style="text-align: center;">（下表の破線囲部分 は、基準地震動確定後に評価を実施し補強内容を反映する）</p> </div> <p style="text-align: center;">表1 補強工事対象機器</p> <table border="1" data-bbox="1285 836 1854 1315"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>機器名</th> <th>補強内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>A、B-サンプル冷却器</td><td>冷却器へのサポート追加</td></tr> <tr><td>2</td><td>格納容器雰囲気ガスサンプル冷却器</td><td>冷却器へのサポート追加</td></tr> <tr><td>3</td><td>A、B、C-ブローダウンサンプル冷却器</td><td>冷却器へのサポート追加</td></tr> <tr><td>4</td><td>ほう酸補給タンク</td><td>容器への補強部材追加、取付ボルト追加</td></tr> <tr><td>5</td><td>燃料取替用水加熱器</td><td>支持脚への補強部材追加、取付ボルト追加</td></tr> <tr><td>6</td><td>洗浄排水タンク</td><td>容器への補強部材追加</td></tr> <tr><td>7</td><td>ほう酸回収装置蒸発器</td><td>支持脚への補強部材追加</td></tr> <tr><td>8</td><td>廃液蒸発装置</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>洗浄排水蒸発装置</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>冷却材混床式脱塩塔</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>冷却材陽イオン脱塩塔</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>冷却材脱塩塔入口フィルタ</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>冷却材フィルタ</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>廃液蒸留水脱塩塔</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>ほう酸回収装置</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>配管</td><td></td></tr> </tbody> </table>	No	機器名	補強内容	1	A、B-サンプル冷却器	冷却器へのサポート追加	2	格納容器雰囲気ガスサンプル冷却器	冷却器へのサポート追加	3	A、B、C-ブローダウンサンプル冷却器	冷却器へのサポート追加	4	ほう酸補給タンク	容器への補強部材追加、取付ボルト追加	5	燃料取替用水加熱器	支持脚への補強部材追加、取付ボルト追加	6	洗浄排水タンク	容器への補強部材追加	7	ほう酸回収装置蒸発器	支持脚への補強部材追加	8	廃液蒸発装置		9	洗浄排水蒸発装置		10	冷却材混床式脱塩塔		11	冷却材陽イオン脱塩塔		12	冷却材脱塩塔入口フィルタ		13	冷却材フィルタ		14	廃液蒸留水脱塩塔		15	ほう酸回収装置		16	配管		<p>【大阪】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>女川審査実績の反映</p> <p>【女川】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>基準地震動による地震力に対してバウンダリ機能を確保するための補強工事対象機器及び補強内容が異なる。</p>
No	機器名	補強内容																																																																																					
1	CUW 再生熱交換器	サポートへの補強部材追加																																																																																					
2	CUWろ過脱塩器	容器へのサポート追加																																																																																					
3	HNCWサージタンク	支持脚への補強部材追加																																																																																					
4	R/A給気冷却加熱コイル	ケーシング枠への補強部材追加																																																																																					
5	燃料交換床給気加熱コイル	ケーシング枠への補強部材追加																																																																																					
6	燃料交換機制御室空調機	ケーシングへの補強部材追加																																																																																					
7	原子炉補機（HPCS）室給気加熱コイル	ケーシング枠への補強部材追加																																																																																					
8	SLCテストタンク	支持脚への補強部材追加																																																																																					
9	タービン補機冷却海水ポンプ	基礎ボルトの取替え																																																																																					
10	配管	配管へのサポート追加、サポートへの補強部材追加																																																																																					
No	機器名	補強内容																																																																																					
1	A、B-サンプル冷却器	冷却器へのサポート追加																																																																																					
2	格納容器雰囲気ガスサンプル冷却器	冷却器へのサポート追加																																																																																					
3	A、B、C-ブローダウンサンプル冷却器	冷却器へのサポート追加																																																																																					
4	ほう酸補給タンク	容器への補強部材追加、取付ボルト追加																																																																																					
5	燃料取替用水加熱器	支持脚への補強部材追加、取付ボルト追加																																																																																					
6	洗浄排水タンク	容器への補強部材追加																																																																																					
7	ほう酸回収装置蒸発器	支持脚への補強部材追加																																																																																					
8	廃液蒸発装置																																																																																						
9	洗浄排水蒸発装置																																																																																						
10	冷却材混床式脱塩塔																																																																																						
11	冷却材陽イオン脱塩塔																																																																																						
12	冷却材脱塩塔入口フィルタ																																																																																						
13	冷却材フィルタ																																																																																						
14	廃液蒸留水脱塩塔																																																																																						
15	ほう酸回収装置																																																																																						
16	配管																																																																																						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料27）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 出入管理室温水タンクの補強例</p>  <p>補強板を既設当て板と溶接で接合 補強板を既設支持脚と溶接で接合</p>	<p>1. 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器</p> <p>(1) 工事概要</p> 	<p>1. A, B-サンプル冷却器</p> <p>(1) 工事概要</p> 	<p>【女川】 記載表現の相違 補強工事対象の違いによる。(以降同様のため、省略)</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映</p>
<p>3. 試料冷却器、ブロードダウン試料冷却器の補強例</p>  <p>① ベース又は懸屋に耐震補強サポートを固定 ② 冷却器を耐震補強サポートにて支持</p>			
<p>4. 1次系純水タンク、廃液蒸留水タンクの補強例</p> <p>全周方向に基礎ボルトの設置を実施</p>  <p>プレートとボルトの隙間を充てん</p>			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>2. 原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器</p> <p>(1) 工事概要</p> 	<p>2. 格納容器雰囲気ガスサンプル冷却器</p> <p>(1) 工事概要</p> 	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>3. 換気空調補機常用冷却水系サージタンク</p> <p>(1) 工事概要</p> 	<p>3. A, B, C-ブローダウンサンプル冷却器</p> <p>(1) 工事概要</p> 