

## 資料2－2

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	DB14-9 r. 9.0
提出年月日	令和5年5月31日

### 泊発電所3号炉

#### 設置許可基準規則等への適合状況について (設計基準対象施設等) 比較表

#### 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

令和5年5月  
北海道電力株式会社

□ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<u>比較結果等をとりまとめた資料</u>			
<b>1. 先行審査実績等を踏まえた泊3号炉まとめ資料の変更状況(2017年3月以降)</b>			
1-1) 設計方針・運用・体制などを変更し、まとめ資料を修正した箇所と理由			
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし</li> <li>b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし</li> <li>c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし</li> <li>d. 当社が自主的に変更したもの：なし</li> </ul>			
1-2) 設計方針・運用・体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載の充実を行った箇所と理由			
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし</li> <li>b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：下記3件             <ul style="list-style-type: none"> <li>・蓄電池容量計算の前提条件となるパラメータを明確にするため記載を追加した（参考資料1）【比較表 p14-67】</li> <li>・全交流動力電源喪失時に電源供給が必要となる設備の選定に関する記載を追加した（本文2.2項）【比較表 p14-24～49】</li> <li>・蓄電池からの電力の供給時間について、全交流動力電源喪失時に常設代替交流電源設備（代替非常用発電機）から電力の供給が開始される約25分間にに対する十分に長い時間として「1時間」としていたが、第57条における蓄電池容量計算（1時間後の負荷切離しを考慮）と同様の結果を用いた「8時間」に記載を修正した。なお、その後、技術的能力1.14の記載を踏まえ、全交流動力電源喪失時に常設代替交流電源設備（代替非常用発電機）から電力の供給が開始されるまでの時間を約25分間から約55分間に見直したが、十分に長い時間としての「8時間」には変更はない。（非常用直流電源設備は重大事故等対処設備である常設直流電源設備と兼用しており、設備構成及び運用は実質的に変更なし。）【比較表 p14-6, 7, 10, 11, 12, 22, 27, 54～59, 65, 67～70】</li> </ul> </li> <li>c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：下記1件             <ul style="list-style-type: none"> <li>・「可搬型代替交流電源設備（可搬型代替電源車）からの電源供給を開始する時間について」の資料を島根2号炉審査実績を反映して記載した（別紙7）【比較表 p14-77～78】</li> </ul> </li> <li>d. 当社が自主的に変更したもの：なし</li> </ul>			
1-3) バックフィット関連事項			
なし			

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
------------	-------------	---------	------

**2. 大飯3／4号炉まとめ資料との比較結果の概要****2-1) 設備の相違**

- 以下の通り設備の相違はあるが、基準適合性の考え方には相違はない。

項目	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由等
供給開始時間の相違	空冷式非常用発電装置からの供給開始時間が約30分である。	常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）からの供給開始時間が約15分である。	常設代替交流電源設備（代替非常用発電機）からの供給開始時間が約55分である。	・全交流電源喪失時に代替交流電源から電力の供給が開始されるまでの時間が異なるが、その期間において十分な容量の蓄電池を設ける設計としている点で同様である。
炉型による非常用電源設備構成の相違	PWRプラントであり高圧炉心スプレイ系のない2系統である。	BWRプラントであり高圧炉心スプレイ系を有した3系統である	PWRプラントであり高圧炉心スプレイ系のない2系統である。	・炉型の相違により非常用直流電源設備構成が異なるが、いずれの1系統が故障しても発電用原子炉の安全性は確保できること、また、これらの系統は多重性及び独立性を確保することにより、共通要因により同時に機能が喪失することのない設計としている点で同等である。

**2-2) 設備名称の相違**

- 設備名称の相違として主に以下のようなものがあるが、基準適合性の考え方には相違はない。（以下は比較表で頻出のため相違理由を簡略化する）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由等
蓄電池（安全防護系用）	蓄電池（非常用） 125V蓄電池2A 125V蓄電池2B	蓄電池（非常用） A蓄電池 B蓄電池	・設備名称の相違（蓄電池）
	区分I 区分II	A系 B系	・設備名称の相違（系統区分）
計装用電源（無停電電源装置）	無停電電源装置	計装用インバータ（無停電電源装置）	・設備名称の相違（無停電電源装置）

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
第14条 全交流動力電源喪失対策設備  ＜目次＞  1. 基本方針 1.1 要求事項の整理  1.2 追加要求事項に対する適合性 (1) 位置、構造及び設備 (2) 安全設計方針 (3) 適合性説明  1.3 気象等  1.4 設備等（手順等含む）  2. 全交流動力電源喪失対策設備 2.1 概要  比較のため、記載順序入替 2.4 必要な直流設備について  2.2 蓄電池（安全防護系用）の配置について  2.3 蓄電池（安全防護系用）の容量について  2.3.1 蓄電池（非常用）の容量について	第14条：全交流動力電源喪失対策設備  ＜目次＞  1. 基本方針 1.1 要求事項の整理 1.2 適合のための基本方針 1.3 追加要求事項に対する適合性 (1) 位置、構造及び設備 (2) 安全設計方針 (3) 適合性説明  1.4 気象等  1.5 設備等  2. 追加要求事項に対する適合方針 2.1 重大事故等に対処するために必要な電力の供給開始までに要する時間  2.2 全交流動力電源喪失時に電源供給が必要な直流設備について  2.3 電気容量の設定  2.3.1 蓄電池（非常用）の容量について	第14条：全交流動力電源喪失対策設備  ＜目次＞  1. 基本方針 1.1 要求事項の整理 1.2 適合のための基本方針 1.3 追加要求事項に対する適合性 (1) 位置、構造及び設備 (2) 安全設計方針 (3) 適合性説明  1.4 気象等  1.5 設備等（手順等含む）  2. 追加要求事項に対する適合方針 2.1 重大事故等に対処するために必要な電力の供給開始までに要する時間  2.2 全交流動力電源喪失時に電源供給が必要な直流設備について  2.3 蓄電池（非常用）の配置について  2.4 電気容量の設定  2.4.1 蓄電池（非常用）の容量について	色識別について、 ・大飯は泊との差異 ・女川は泊との差異 ・泊は女川との差異 を識別する。  【大飯】 記載内容の相違（女川審査実績の反映） 【大飯】 項目番号の相違 （以降、同様の相違は、相違理由の記載を省略する。） 【女川】 記載の充実（大飯審査実績を参照） ・大飯を参照して記載を充実している。（以降は「記載の充実（大飯審査実績を参照）」と記載する）  【大飯】 項目名称の相違（女川審査実績の反映）  【大飯】 資料構成の相違（女川審査実績の反映）  【女川】 記載の充実（大飯審査実績を参照） 【大飯】 設備名称の相違（蓄電池） ・大飯：蓄電池（安全防護系用）↔泊：蓄電池（非常用） (以下、設備名称の相違（蓄電池）と記載)  【大飯】 資料構成の相違（女川審査実績の反映） 【女川】 項目番号の相違 （以降、同様の相違は、相違理由の記載を省略する。）  【大飯】 設備名称の相違（蓄電池）

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
2.3.1 蓄電池（安全防護系用）（大飯3号炉）（トレンA）	2.3.1.1 蓄電池（非常用）の運用方法について 2.3.1.2 125V蓄電池2Aの容量	2.4.1.1 蓄電池（非常用）の運用方法について 2.4.1.2 A蓄電池の容量	【大飯】 項目名称の相違（女川審査実績の反映） 【女川】 設備名称の相違（蓄電池） ・125V蓄電池 2A ⇌ A蓄電池 (以下、設備名称の相違（蓄電池）と記載)
2.3.2 蓄電池（安全防護系用）の給電時間評価（大飯3号炉）（トレンA）			【大飯】 資料構成の相違（女川審査実績の反映）
2.3.3 蓄電池（安全防護系用）（大飯3号炉）（トレンB）	2.3.1.3 125V蓄電池2Bの容量	2.4.1.3 B蓄電池の容量	【大飯】 項目名称の相違（女川審査実績の反映） 【女川】 設備名称の相違（蓄電池） ・125V蓄電池 2B ⇌ B蓄電池 (以下、設備名称の相違（蓄電池）と記載)
2.3.4 蓄電池（安全防護系用）の給電時間評価（大飯3号炉）（トレンB）			【大飯】 資料構成の相違（女川審査実績の反映）
2.3.5 蓄電池（安全防護系用）（大飯4号炉）（トレンA） 2.3.6 蓄電池（安全防護系用）の給電時間評価（大飯4号炉）（トレンA） 2.3.7 蓄電池（安全防護系用）（大飯4号炉）（トレンB） 2.3.8 蓄電池（安全防護系用）の給電時間評価（大飯4号炉）（トレンB）	2.3.1.4 125V蓄電池2Hの容量		【大飯】 記載内容の相違 ・大飯3／4号炉はツインプラント、泊3号炉はシングルプラントである。
2.6 蓄電池の保守について	2.3.1.5 まとめ	2.4.1.4 まとめ	【女川】 炉型による非常用電源設備構成の相違 ・女川の非常用直流電源設備は高圧炉心スプレイ系を有した3系統であるのに対して、泊はPWRであり高圧炉心スプレイ系のない2系統である。（以降、「炉型による非常用電源設備構成の相違」と記載する。）
		2.5 蓄電池（非常用）の保守について	【大飯】 記載内容の相違（女川審査実績の反映）
			【女川】 記載の充実（大飯審査実績を参照） 【大飯】 記載表現の相違

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
(参考資料) 1. 蓄電池（安全防護系用）の容量計算例（大飯3号炉A蓄電池）	3. 別添 別添1 蓄電池の容量算出方法  別添2 蓄電池の容量換算時間K値一覧 別添3 蓄電池の放電終止電圧  別添4 蓄電池容量の保守性の考え方  別添5 蓄電池（非常用）の「その他の負荷」容量内訳  別添6 計測制御用電源  別添7 常設代替交流電源設備から電源供給を開始する時間  (参考) 島根2号炉の記載 別添8 可搬型代替交流電源設備（高圧発電機車）から電源供給を開始する時間 別添5 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備  別添8 女川原子力発電所2号炉 運用、手順説明資料 全交流動力電源喪失対策設備	別紙1 蓄電池の容量算出方法  別紙2 蓄電池の容量換算時間K値一覧 別紙3 蓄電池の放電終止電圧  別紙4 蓄電池容量の保守性の考え方  別紙5 計測制御用電源  別紙6 常設代替交流電源設備から電源供給を開始する時間  別紙7 可搬型代替交流電源設備（可搬型代替電源車）から電源供給を開始する時間 別紙8 所内常設蓄電式直流電源設備  3. 運用、手順説明資料 別添 泊発電所3号炉 運用、手順説明資料 全交流動力電源喪失対策設備	【女川】 資料名称の相違 【大飯】 項目名称の相違（女川審査実績の反映）  【大飯】 記載内容の相違（女川審査実績の反映）  【大飯】 記載表現の相違（女川審査実績の反映）  【女川】 記載内容の相違 ・泊は蓄電池の負荷内訳を2.4.1項に全て記載したため、「その他の負荷」として記載するものはない。  【大飯】 資料構成の相違（女川審査実績の反映） 【大飯】 項目名称の相違（女川審査実績の反映）  【大飯、女川】 記載の充実（島根2号炉審査実績を参照）  【大飯、女川】 資料名称の相違
4. 保守率選定の考え方			
比較のため、記載順序入替 2.5 計測制御用電源設備の構成			
比較のため、記載順序入替 (参考資料)			
2. 空冷式非常用発電装置による代替電源（交流）からの給電			
3. 所内常設蓄電式直流電源設備			
3. 技術的能力説明資料 (別添資料) 全交流動力電源喪失対策設備			

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉 <概要>	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉 <概要>	相違理由
<p>1.において、<b>設計基準事故対処設備</b>の設置許可基準規則、技術基準規則の追加要求事項を明確化するとともに、それら要求に対する<b>大飯発電所3号炉及び4号炉</b>における適合性を示す。</p> <p>2.において、<b>設計基準事故対処設備</b>について、追加要求事項に適合するために必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。</p> <p>3.において、追加要求事項に適合するための<b>技術的能力</b>（手順等）を抽出し、必要となる運用対策等を整理する。</p>		<p>1.において、<b>設計基準対象施設</b>の設置許可基準規則、技術基準規則の追加要求事項を明確化するとともに、それら要求に対する<b>泊発電所3号炉</b>における適合性を示す。</p> <p>2.において、<b>設計基準対象施設</b>について、追加要求事項に適合するために必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。</p> <p>3.において、追加要求事項に適合するための<b>運用</b>、手順等を抽出し、必要となる運用対策を整理する。</p>	<p><b>【女川】</b> 記載の充実（大飯審査実績を参照） ・大飯を参照して記載を充実している。 (以降、同様の箇所は「記載の充実（大飯参照）」と記載する。)</p> <p><b>【大飯】</b> 記載方針の相違 ・用語定義に基づく記載適正化 大飯：設計基準事故対処設備→泊：設計基準対象施設</p> <p><b>【大飯】</b> 名称の相違（申請プラントの相違）</p> <p><b>【大飯】</b> 記載表現の相違 ・女川及び泊の他条文との整合（記載統一）</p>

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

#### 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

#### 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1. 基本方針</p> <p>1.1 要求事項の整理</p> <p>全交流動力電源喪失対策設備について、設置許可基準規則第14条及び技術基準規則第16条において、追加要求事項を明確化する。（表1）</p> <p>発電用原子炉施設には、<u>全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するため必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間</u>、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設備基準事故に対処するための電源設備を施設しなければならない。</p>	<p>1. 基本方針</p> <p>1.1 要求事項の整理</p> <p>全交流動力電源喪失対策設備について、設置許可基準規則第14条及び技術基準規則第16条において、追加要求事項を明確化する（第1.1-1表）。</p> <p>発電用原子炉施設には、<u>全交流動力電源喪失時から重大事故等に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。以下同じ。）又は重大事故をいう。以下同じ。）</u>に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設備基準事故に対処するための電源設備を施設しなければならない。</p>	<p>1. 基本方針</p> <p>1.1 要求事項の整理</p> <p>全交流動力電源喪失対策設備について、設置許可基準規則第14条及び技術基準規則第16条において、追加要求事項を明確化する（表1）。</p> <p>発電用原子炉施設には、<u>全交流動力電源喪失時から重大事故等に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。以下同じ。）又は重大事故をいう。以下同じ。）</u>に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設備基準事故に対処するための電源設備を施設しなければならない。</p>	<p>【女川】</p> <p>図表番号の相違      （以下、図表番号の相違については差異識別を省略する。）</p>

表1 設置許可基準規則第14条及び技術基準規則第16条 要求事項

表1.1-1表 設置許可基準規則第14条及び技術基準規則第16条 要求事項

設置許可基準規則 第14条（全交流動力電源喪失対策設備）	技術基準規則 第16条（全交流動力電源喪失対策設備）	備考
発電用原子炉施設には、 <u>全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するため必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間</u> 、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設備基準事故に対処するものに限る。）を設けなければならない。	発電用原子炉施設には、 <u>全交流動力電源喪失時から重大事故等に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。以下同じ。）又は重大事故をいう。以下同じ。）</u> に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設備基準事故に対処するための電源設備を施設しなければならない。	追加要求事項

表1 設置許可基準規則第14条及び技術基準規則第16条 要求事項

設置許可基準規則 第14条（全交流動力電源喪失対策設備）	技術基準規則 第16条（全交流動力電源喪失対策設備）	備考
発電用原子炉施設には、 <u>全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するため必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間</u> 、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設備基準事故に対処するものに限る。）を設けなければならない。	発電用原子炉施設には、 <u>全交流動力電源喪失時から重大事故等に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。以下同じ。）又は重大事故をいう。以下同じ。）</u> に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設備基準事故に対処するための電源設備を施設しなければならない。	追加要求事項

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
1.2 追加要求事項に対する適合性 (1) 位置、構造及び設備 (3) その他主要な構造 (i) 本発電用原子炉施設は、(1)耐震構造、(2)耐津波構造に加え、以下の基本的方針のもとに安全設計を行う。 a. 設計基準対象施設 (i) 全交流動力電源喪失時対策設備 全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するためには必要な電力の供給が <b>交流動力電源設備</b> から開始されるまでの約30分に対し、十分長い間、原子炉を安全に停止し、かつ、原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性の <b>確保</b> のための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池 <b>(安全防護系用)</b> を設ける設計とする。 <span style="color: green;">【説明資料(2.1) (2.3)】</span>	1.2 適合のための基本方針 蓄電池（非常用）は、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの約15分を包絡した約8時間に対し、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する設計とする。  1.3 追加要求事項に対する適合性 (1) 位置、構造及び設備 <input type="checkbox"/> 発電用原子炉施設の一般構造 (3) その他の主要な構造 (i) 本発電用原子炉施設は、(1)耐震構造、(2)耐津波構造に加え、以下の基本的方針のもとに安全設計を行う。 a. 設計基準対象施設 (i) 全交流動力電源喪失時対策設備 全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するためには必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの約15分を包絡した約8時間に対し、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池（非常用）を設ける設計とする。 <span style="color: green;">【説明資料 (2.1 : P14条-13~15) (2.3.1 : P14条-43~50)】</span>	1.2 適合のための基本方針 蓄電池（非常用）は、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの約55分を包絡した約8時間に対し、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する設計とする。  1.3 追加要求事項に対する適合性 (1) 位置、構造及び設備 <input type="checkbox"/> 発電用原子炉施設の一般構造 (3) その他の主要な構造 (i) 本発電用原子炉施設は、(1)耐震構造、(2)耐津波構造に加え、以下の基本的方針のもとに安全設計を行う。 a. 設計基準対象施設 (i) 全交流動力電源喪失時対策設備 全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するためには必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの約55分を包絡した約8時間に対し、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池（非常用）を設ける設計とする。 <span style="color: green;">【説明資料(2.1:P14条-16~18) (2.4.1:P14条-47~54)】</span>	【大飯】 記載内容の相違（女川審査実績の反映）  <span style="color: red;">【女川】</span> 供給開始時間の相違 <span style="color: black;">・常設代替交流電源設備から電力の供給が開始されるまでの時間に差異があるが、全交流電動力電源喪失時に必要な容量の蓄電池を設けている点において同等である。（以下、同様の差異理由箇所には「供給開始時間の相違」と記載）</span>
1. 安全設計 1.1 安全設計の方針 1.1.1 安全設計の基本方針 1.1.1.11 全交流動力電源喪失対策設備 全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するためには必要な電力の供給が <b>交流動力電源設備</b> から開始されるまでの約30分間、原子炉を安全に停止し、かつ、原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池 <b>(安全防護系用)</b> を設ける設計とする。 <span style="color: green;">【説明資料(2.1) (2.3)】</span>	1. 安全設計 1.1 安全設計の方針 1.1.1 安全設計の基本方針 1.1.1.12 全交流動力電源喪失対策設備 全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するためには必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの約15分を包絡した約8時間に対し、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する非常用直流電源設備である蓄電池（非常用）を設ける設計とする。 <span style="color: green;">【説明資料 (2.1 : P14条-13~15) (2.3.1 : P14条-43~50)】</span>	(2) 安全設計方針 1. 安全設計 1.1 安全設計の方針 1.1.1 安全設計の基本方針 1.1.1.11 全交流動力電源喪失対策設備 全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するためには必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの約55分を包絡した約8時間に対し、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する非常用直流電源設備である蓄電池（非常用）を設ける設計とする。 <span style="color: green;">【説明資料(2.1:P14条-16~18) (2.4.1:P14条-47~54)】</span>	【大飯】 記載表現の相違（女川審査実績の反映） <span style="color: red;">【大飯、女川】</span> 供給開始時間の相違  <span style="color: green;">【大飯】</span> 設備名称の相違（蓄電池）  <span style="color: red;">【大飯】</span> 記載表現の相違（女川審査実績の反映） <span style="color: red;">【大飯、女川】</span> 供給開始時間の相違  <span style="color: green;">【大飯】</span> 設備名称の相違（蓄電池）

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
(3) 適合性説明 (全交流動力電源喪失対策設備)  第十四条 発電用原子炉施設には、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設計基準事故に対処するための電源設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。	(3) 適合性説明 (全交流動力電源喪失対策設備)  第十四条 発電用原子炉施設には、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設計基準事故に対処するための電源設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。	(3) 適合性説明 (全交流動力電源喪失対策設備)  第十四条 発電用原子炉施設には、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設計基準事故に対処するための電源設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。	
適合のための設計方針  全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が <b>交流動力電源設備</b> から開始されるまでの <b>約30分間</b> 、原子炉停止系の動作により原子炉を安全に停止し、 <b>1次冷却系</b> においては <b>1次冷却材の自然循環</b> 、 <b>2次冷却系</b> においては <b>タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気安全弁の動作</b> により <b>一定時間冷却</b> を行えるとともに原子炉格納容器の健全性を確保するための <b>工学的安全施設</b> が動作することができるよう、 <b>制御電源の確保等</b> これらの設備に必要な容量を有する蓄電池（ <b>安全防護系用</b> ）を設ける設計とする。  【説明資料 (2.1) (2.3)】	適合のための設計方針  全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの <b>約15分</b> を包絡した約8時間に対し、原子炉停止系の動作により発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する非常用直流電源設備である蓄電池（非常用）を設ける設計とする。  【説明資料 (2.1 : P14条-13～15) (2.3.1 : P14条-43～50)】	適合のための設計方針  全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの <b>約55分</b> を包絡した約8時間に対し、原子炉停止系の動作により発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する非常用直流電源設備である蓄電池（非常用）を設ける設計とする。  【説明資料 (2.1 : P14条-16～18) (2.4.1 : P14条-47～54)】	【大飯】 記載表現の相違（女川審査実績の反映）  【大飯、女川】 供給開始時間の相違  【大飯】 設備名称の相違（蓄電池）
1.3 気象等 該当なし	1.4 気象等 該当なし	1.4 気象等 該当なし	

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.4 設備等（手順等含む）</p> <p>5.11.4.4.7 補助給水ポンプ 補助給水ポンプは、外部電源喪失時等により通常の給水系統の機能が失われた場合に、蒸気発生器に注水する。また、原子炉の起動、停止時には主給水泵に代わって蒸気発生器に注水し、1次冷却系の熱除去を行う。 補助給水ポンプは、タービン駆動1台、電動2台を設ける。各ポンプとも水源は、復水ビットを使用するが、後備用としてNo.3淡水タンクも使用することができる。</p> <p>(1) タービン動補助給水ポンプ タービン動補助給水ポンプは、主蒸気管から分岐した蒸気で駆動する。</p> <p>なお、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間、このポンプ及び主蒸気安全弁の動作により原子炉停止後の冷却が可能である。</p> <p>【説明資料 (2.1) (2.3)】</p>	<p>1.5 設備等</p>	<p>1.5 設備等（手順等含む）</p> <p>5.11.2 設計方針 (9) 補助給水設備 補助給水設備を設け、主給水管破断時等、通常の給水設備の機能が失われた場合でも、炉心からの核分裂生成物の崩壊熱及びその他の残留熱を除去できる設計とする。補助給水泵は、電動補助給水ポンプ2台とタービン動補助給水泵1台で構成し電動補助給水泵は、それぞれ独立のディーゼル発電機に接続する等、構成する機器の単一故障の仮定に加え外部電源が利用できない場合においてもその安全機能が達成できるよう、多重性又は多様性及び独立性を有する設計とする。なお、タービン動補助給水泵は、全交流動力電源喪失時にも主蒸気安全弁の動作とあいまって、重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの間、発電用原子炉停止後の冷却ができる設計とする。</p> <p>5.11.3.4 給水設備 (6) 補助給水設備 a. タービン動補助給水ポンプ タービン動補助給水ポンプは、全交流動力電源喪失時、すなわち、外部電源及び非常用所内交流電源の喪失並びに制御用圧縮空気設備及び原子炉補機冷却水設備の機能が喪失した場合においても、主蒸気管から分岐した蒸気で駆動され、蒸気発生器へ給水できる。また、タービン動補助給水ポンプの運転に必要な弁等は蓄電池（非常用）を電源としており、中央制御盤から操作及び監視を行うことができる。 本発電用原子炉施設の所内動力用電源は、外部電源として電力系統に接続される275kV送電線4回線の他に、非常用所内電源としてディーゼル発電機設備を2系統設けているので、全交流動力電源喪失は極めて少ないと考えられる。仮に、全交流動力電源が喪失した場合には、1次冷却材ポンプ電源電圧低等の信号により、発電用原子炉は自動的に停止する。 また、発電用原子炉停止後の炉心からの核分裂生成物の崩壊熱及びその他の残留熱は、重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの間、1次冷却設備においては1次冷却材の自然循環、2次冷却設備においては主蒸気安全弁の動作及びタービン動補助給水泵による蒸気発生器への給水により除去され、発電用原子炉の冷却を確保できる。 なお、安全保護系及びタービン動補助給水泵の作動並びに中央制御盤における運転監視に必要な電源は、全交流動力電源喪失時にも蓄電池（非常用）から給電するので、重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの間、枯渇することはない。</p>	<p>【女川】 記載の充実（大飯審査実績を参照） 【大飯】 記載方針の相違 ・従来の設置許可申請を踏襲しており記載内容に差異があるが、DB14条の適合性（全交流動力電源喪失時に必要な容量の蓄電池を設ける）に関する実質的な差異はない。</p>

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>以上のことから、重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの間、全交流動力電源の喪失に対して、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、停止後の冷却を確保できる。</p> <p>タービン動補助給水ポンプは以下の場合に自動起動する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 3基のうちいずれか2基の蒸気発生器水位低</li> <li>(b) 常用高圧3母線のいずれか2母線の電圧低</li> </ul> <p>【説明資料(2.1 : P14条-16～18) (2.4.1 : P14条-47～54)】</p>	

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
10.1 非常用電源設備	10. その他発電用原子炉の附属施設 10.1 非常用電源設備 10.1.1 通常運転時等 10.1.1.2 設計方針 10.1.1.2.2 全交流動力電源喪失 <p>原子炉施設には、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が<b>交流動力電源設備</b>から開始されるまでの約30分間、原子炉を安全に停止し、かつ、原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池（<b>安全防護系用</b>）を設ける。</p> <p>【説明資料（2.1）（2.3）】</p>	10. その他発電用原子炉の附属施設 10.1 非常用電源設備 10.1.1 通常運転時等 10.1.1.2 設計方針 10.1.1.2.2 全交流動力電源喪失 <p>発電用原子炉施設には、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの約15分を包絡した約8時間に対し、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する非常用直流電源設備である蓄電池（非常用）を設ける設計とする。</p> <p>【説明資料（2.1:P14条-13~15）（2.3.1:P14条-43~50）】</p>	【大飯】 資料構成の相違（女川審査実績の反映）
10.1.2 設計方針	10.1.1.3 主要設備の仕様 <p>主要設備の仕様を<b>第10.1-3表</b>及び<b>第10.1-4表</b>に示す。</p>	10.1.1.3 主要設備の仕様 <p>主要設備の仕様を<b>第10.1.1表</b>から<b>第10.1.5表</b>に示す。</p>	【大飯】 記載箇所の相違（女川審査実績の反映） 【女川】 記載方針の相違 ・泊はDB33条と共通の記載としている。（このうち14条に関連する表は第10.1.4表及び第10.1.5表のみ）
10.1.3 主要設備	10.1.1.4 主要設備 10.1.1.4.4 直流電源設備 <p>非常用直流電源設備は、第10.1-3図に示すように、非常用所内電源系として、直流125V 3系統（区分I, II, III）から構成する。</p> <p>非常用所内電源系の直流125V系統は、非常用低圧母線に接続される充電器5個、蓄電池3組等を設ける。これらの3系統のうち1系統が故障しても発電用原子炉の安全性は確保できる。</p> <p>また、これらの系統は、多重性及び独立性を確保することにより、共通要因により同時に機能が喪失することのない設計とする。直流母線は125Vであり、うち蓄電池（<b>安全防護系用</b>）2組の電源の負荷は、工学的安全施設等の開閉器作動電源、タービン動補助給水ポンプ起動盤、電磁弁、計装用電源（無停電電源装置）である。</p>	10.1.1.4 主要設備 10.1.1.4.4 直流電源設備 <p>非常用直流電源設備は、第10.1.3図に示すように、非常用所内電源系として、直流125V 2系統（A系、B系）から構成する。</p> <p>非常用所内電源系の直流125V系統は、非常用低圧母線に接続される充電器2台、蓄電池（<b>非常用</b>）2組、直流コントロールセンタ2台等を設ける。これらの2系統のうち1系統が故障しても発電用原子炉の安全性は確保できる。</p> <p>また、これらの系統は、多重性及び独立性を確保することにより、共通要因により同時に機能が喪失することのない設計とする。直流母線は125Vであり、非常用直流電源設備2組の電源の負荷は、工学的安全施設等の遮断器操作回路、タービン動補助給水ポンプ起動盤、電磁弁、非常用の計装用インバータ（無停電電源装置）等である。</p>	【大飯】 記載表現の相違（女川審査実績の反映） 【女川】 炉型による非常用電源設備構成の相違 【大飯】 設備名称の相違（蓄電池） 【女川】 設備の相違 ・電源設備の構成に相違はあるが、既許可・既工認の内容を踏まえた記載としているという点において同等である。 【女川】 記載表現の相違 【女川】 設備の相違（負荷構成の相違） 【大飯】 設備名称の相違 ・開閉器作動電源⇒遮断器操作回路 ・計装用電源⇒計装用インバータ ・直流き電盤⇒直流コントロールセンタ

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3組の蓄電池は、据置型蓄電池で独立したものであり、蓄電池（安全防護系用）2組は非常用低圧母線に接続された充電器で浮動充電する。</p> <p>また、蓄電池（安全防護系用）の容量は1組当たり2,400Ahであり、原子炉を安全に停止し、かつ、原子炉の停止後に炉心を一定時間冷却するための設備が動作するとともに原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの動作に必要な容量を有している。</p> <p>この容量は、例えば、原子炉が停止した際に遮断器の開放動作を行うメタルクラッド開閉装置（約27A）、原子炉停止後の炉心冷却のためのタービン動補助給水ポンプ起動盤（タービン動補助給水ポンプ非常用油ポンプ、タービン動補助給水ポンプ起動弁等）（約93A）、原子炉の停止、冷却、原子炉格納容器の健全性を確認できる計器に電力供給を行う計装用電源（無停電電源装置）（約190A）及びその他制御盤の待機電力等（約240A）の負荷へ電力供給を行った場合においても、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの約30分間に對し、1時間以上電力供給が可能な容量である。</p> <p>直流電源装置の設備仕様の概略を第10.1.3表に示す。 【説明資料（2.1）（2.3）（2.4）】</p>	<p>そのため、原子炉水位及び原子炉圧力の監視による発電用原子炉の冷却状態の確認並びに原子炉格納容器内圧力及びサブレッショングループ水温度の監視による原子炉格納容器の健全性の確認を可能とする。</p> <p>蓄電池（非常用）は125V蓄電池2A（区分I）、2B（区分II）及び2H（区分III）の3組で構成し、据置型蓄電池でそれぞれ異なる区画に設置され独立したものであり、非常用低圧母線に接続された充電器で浮動充電する。</p> <p>また、蓄電池（非常用）の容量はそれぞれ約8,000Ah（区分I）、約6,000Ah（区分II）及び約400Ah（区分III）であり、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を一定時間冷却するための設備が動作するとともに原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの動作に必要な容量を有している。</p> <p>この容量は、例えば、発電用原子炉が停止した際に遮断器の開放動作を行うメタルクラッド開閉装置等、発電用原子炉停止後の炉心冷却のための原子炉隔離時冷却系、発電用原子炉の停止、冷却、原子炉格納容器の健全性を確認できる計器に電源供給を行う制御盤及び非常用の無停電電源装置の負荷へ電源供給を行った場合においても、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの約15分を包絡した約8時間以上電源供給が可能な容量である。</p> <p>【説明資料（2.1:P14条-13～15）（2.3.1:P14条-43～50）】</p>	<p>蓄電池（非常用）はA蓄電池（A系）及びB蓄電池（B系）の2組で構成し、据置型蓄電池でそれぞれ異なる区画に設置され独立したものであり、非常用低圧母線に接続された充電器で浮動充電する。</p> <p>また、蓄電池（非常用）の容量は1組当たり約2,400Ahであり、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を一定時間冷却するための設備が動作するとともに原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの動作に必要な容量を有している。</p> <p>この容量は、例えば、発電用原子炉が停止した際に遮断器の開放動作を行うメタルクラッド開閉装置、発電用原子炉停止後の炉心冷却のためのタービン動補助給水ポンプ起動盤（タービン動補助給水ポンプ非常用油ポンプ、タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁等）、発電用原子炉の停止、冷却、原子炉格納容器の健全性を確認できる計器に電源供給を行う非常用の計装用インバータ（無停電電源装置）及びその他制御盤の待機電力等の負荷へ電源供給を行った場合においても、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの約55分を包絡した約8時間以上電源供給が可能な容量である。</p> <p>【説明資料（2.1:P14条-16～18）（2.3.3:P14条-46）（2.4.1:P14条-47～54）】</p>	<p>【女川】 設備構成の相違 ・女川は発電用原子炉の冷却状態及び原子炉格納容器の健全性の監視に必要な電源を直流電源から給電しているのに対して、泊は計測制御用電源から給電しているが、監視により確認が可能であるという点で同等である。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違（女川審査実績の反映） 【大飯、女川】 設備名称の相違（蓄電池）</p> <p>【女川】 炉型による非常用電源設備構成の相違 設備の相違（蓄電池容量） 【女川】 記載の充実（大飯審査実績を参照）</p> <p>【大飯】 記載表現の相違（女川審査実績の反映） 【女川】 記載表現の相違 【女川】 設備の相違（負荷構成の相違） 【大飯、女川】 設備名称の相違 ・大飯：タービン動補助給水ポンプ起動弁 ↔ 泊：タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁 ・大飯：計装用電源（無停電電源装置）→ 女川：無停電電源装置↔ 泊：計装用インバータ（無停電電源装置） (以下、設備名称の相違（無停電電源装置）と記載) 【女川】 記載の充実（大飯審査実績を参照） 【大飯、女川】 供給開始時間の相違</p> <p>【大飯】 記載箇所の相違 ・泊は女川と同様に設備仕様を10.1.1.3項に記載している。</p>

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>10.1.3.5 計測制御用電源設備</p> <p>計測制御用電源設備は、第10.1.4図に示すように非常用として計装用母線8母線、また、常用として計装用母線10母線（内2母線は、3号炉及び4号炉共用）及び計装用後備母線5母線で構成し、母線電圧は115V及び100Vである。</p> <p>非常用の計測制御用電源設備は、非常用低圧母線と非常用直流母線に接続する計装用電源（無停電電源装置）等で構成する。</p> <p>計装用電源（無停電電源装置）は、外部電源喪失及び全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源から開始されるまでの約30分間ににおいても、直流電源設備である蓄電池（安全防護系用）から直流電力が供給されることにより、計装用電源（無停電電源装置）内の変換器を介し直流を交流へ変換し、非常用の計装用母線に対し電力供給を確保できる。</p> <p>そのため、炉外核計装の監視による原子炉の安全停止の確認、1次冷却材温度等の監視による原子炉の冷却状態の確認、及び原子炉格納容器圧力、原子炉格納容器雰囲気温度の監視による原子炉格納容器の健全性の確認を可能とする。</p> <p>原子炉保護設備等の重要度の特に高い安全機能を有する設備に関する負荷は、非常用の計装用母線に接続する。多重チャンネル構成の原子炉保護設備への給電は、チャンネルごとに分離し、独立性を確保する。</p> <p>なお、非常用の計装用母線4母線は、後備計装用電源（変圧器）からも受電できる。</p> <p>計測制御用電源設備の設備仕様の概略を第10.1.4表に示す。</p>	<p>10.1.1.4.5 計測制御用電源設備</p> <p>非常用の計測制御用電源設備は、第10.1-4図に示すように、無停電交流母線120V 2母線及び計測母線120V 2母線で構成する。</p> <p>無停電交流母線は、2系統に分離独立させ、それぞれ非常用の無停電電源装置から給電する。</p> <p>非常用の無停電電源装置は、外部電源喪失及び全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するため、非常用直流電源設備である蓄電池（非常用）から電力が供給されることにより、非常用の無停電電源装置内の変換器を介し直流を交流へ変換し、無停電交流母線に対し電力供給を確保する。</p> <p>非常用の無停電電源装置は、核計装の監視による発電用原子炉の安全停止状態及び未臨界の維持状態の確認のため、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するためには必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの約15分間を包絡した約1時間、電源供給が可能である。</p> <p>なお、これらの電源を保守点検する場合は、必要な電力は非常用低圧母線に接続された無停電電源装置内の変圧器から供給する。</p>	<p>10.1.1.4.5 計測制御用電源設備</p> <p>非常用の計測制御用電源設備は、第10.1.4図に示すように、計装用交流母線100V 8母線で構成する。</p> <p>計装用交流母線は、4系統に分離独立させ、それぞれ非常用の計装用インバータ（無停電電源装置）から給電する。</p> <p>非常用の計装用インバータ（無停電電源装置）は、外部電源喪失及び全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するため、非常用直流電源設備である蓄電池（非常用）から電力が供給されることにより、非常用の計装用インバータ（無停電電源装置）内の変換器を介し直流を交流へ変換し、計装用交流母線に対し電力供給を確保する。</p> <p>非常用の計装用インバータ（無停電電源装置）は、炉外核計装の監視による発電用原子炉の安全停止状態及び未臨界の維持状態の確認、1次冷却材温度等の監視による発電用原子炉の冷却状態の確認並びに原子炉格納容器圧力及び格納容器内温度の監視による原子炉格納容器の健全性の確認のため、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するためには必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの約55分間を包絡した約8時間、電源供給が可能である。</p> <p>原子炉保護設備等の重要度の特に高い安全機能を有する設備に関する負荷は、非常用の計装用交流母線に接続する。多重チャンネル構成の原子炉保護設備への給電は、チャンネルごとに分離し、独立性を確保する。</p> <p>なお、非常用の計装用交流母線のうち4母線は、非常用低圧母線に接続された計装用後備変圧器からも給電できる。</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違（女川審査実績の反映） 【大飯、女川】 設備名称の相違 ・大飯：計装用母線⇒女川：無停電交流母線⇒泊：計装用交流母線 【大飯、女川】 設備の相違 ・電源設備の構成に相違はあるが、既許可・既工認の内容を踏まえた記載としているという点において同等である。 【大飯、女川】 設備名称の相違（無停電電源装置） 【大飯】 設備名称の相違（蓄電池） 【女川】 設備名称の相違 ・核計装⇒炉外核計装 【女川】 設備構成の相違 ・女川は発電用原子炉の冷却状態及び原子炉格納容器の健全性の監視に必要な電源を直流電源から給電しているため無停電電源装置の給電時間を約1時間としているのに対して、泊は計測制御用電源から給電しているため計装用インバータに給電する直流電源と同様に約8時間とした。監視により確認が可能であるという点で同等である。 【女川】 供給開始時間の相違 【女川】 記載の充実（大飯審査実績を参照） 【大飯、女川】 設備名称の相違 ・大飯：計装用母線⇒泊：計装用交流母線 ・大飯：後備計装用電源（変圧器）⇒女川：無停電電源装置内の変圧器⇒泊：計装用後備変圧器 【大飯、女川】 記載表現の相違 【大飯】 記載箇所の相違 ・泊は女川と同様に設備仕様を10.1.1.3項に記載している。</p>

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【説明資料 (2.1) (2.4) (2.5)】</p> <p>10.1.5 試験検査          10.1.5.2 蓄電池          蓄電池（安全防護系用）は、定期的に電解液面の検査と補水、電解液の比重とセル電圧の測定及び浮動充電電圧の測定を行い、健全性を確認する。</p> <p>【説明資料 (2.6)】</p> <p>10.1.6 手順等</p> <p>(1) 電気設備に要求される機能を維持するため、日常点検、定期点検により適切な保守管理を行うとともに、故障時においても補修を行う。          (2) 電気設備に係る保守管理に関する教育を行う。</p> <p>【説明資料 (3)】</p>	<p>また、計測母線は、分離された非常用低圧母線から給電する。</p> <p>【説明資料 (2.1 : P14条-13～15) (2.2 : P14条-16～42) (2.3.1 : P14条-43～50)】</p> <p>10.1.1.5 試験検査          10.1.1.5.2 蓄電池（非常用）          蓄電池（非常用）は、定期的に巡回点検を行い、機器の健全性や、浮動充電状態にあること等を確認する。</p>	<p>【説明資料 (2.1 : P14条-16～18) (2.2 : P14条-19～45) (2.4.1 : P14条-47～54)】</p> <p>10.1.1.5 試験検査          10.1.1.5.2 蓄電池（非常用）          蓄電池（非常用）は、定期的に巡回点検、電解液面の検査と補水、電解液の比重とセル電圧の測定及び浮動充電電圧の測定を行い、機器の健全性や、浮動充電状態にあることを確認する。</p> <p>【説明資料 (2.5 : P14条-55)】</p> <p>10.1.1.6 手順等          非常用電源設備は、以下の内容を含む手順を定め、適切な管理を行う。</p> <p>(1) 電気設備に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。          (2) 電気設備に係る保守管理に関する教育を実施する。</p> <p>【別添】</p>	<p>【女川】          設備構成の相違          ・女川は交流母線から給電する計測母線を別途設けているが、泊は無停電電源装置から給電する計装用交流母線のみで構成している。</p> <p>【大飯】          記載表現の相違（女川審査実績の反映）          設備名称の相違（蓄電池）</p> <p>【女川】          記載の充実（大飯審査実績を参照）</p> <p>【女川】          記載表現の相違</p> <p>【女川】          記載の充実（大飯審査実績を参照）          ・DB33 条の女川の常用電源設備の記載に倣った記載を追加している。</p> <p>【大飯】          記載表現の相違          ・DB33 条の常用電源設備の記載に合わせた。</p>

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
第10.1.3表 直流電源設備の設備仕様  (1) 蓄電池  型式 鉛蓄電池 組数 3  容量 約2,400A·h×2組 (安全防護系用)  電圧 129V (浮動充電時)	第10.1-3表 直流電源設備の主要機器仕様  (1) 蓄電池 非常用 種類 鉛蓄電池 組数 3 セル数 A系 60 B系 60 HPCS系 60 電圧 A系 125V B系 125V HPCS系 125V 容量 A系 約8,000Ah B系 約6,000Ah HPCS系 約400Ah  常用 種類 鉛蓄電池 組数 1 セル数 116 電圧 250V 容量 約6,000Ah	第10.1.4表 直流電源設備の主要仕様  (1) 蓄電池 非常用 型式 鉛蓄電池 組数 2 セル数 A系 60 B系 60 電圧 A系 約130V B系 約130V 容量 A系 約2,400Ah B系 約2,400Ah  常用 型式 鉛蓄電池 組数 2 セル数 C1系 59 C2系 59 電圧 C1系 約130V C2系 約130V 容量 C1系 約2,000Ah C2系 約2,000Ah	【大飯】 記載表現の相違（女川審査実績の反映） 【大飯、女川】 記載表現の相違 ・図表名称の相違 ・大飯：型式⇒女川：種類⇒泊：型式 【女川】 炉型による非常用電源設備構成の相違 【大飯、女川】 設備の相違 ・電源設備の構成に相違はあるが、既許可・既工認の内容を踏まえた記載としているという点において同等である。
第10.1.3表 直流電源設備の設備仕様  (1) 蓄電池  型式 鉛蓄電池 組数 3  容量 約4,800A·h×1組 (一般用)  電圧 129V (浮動充電時)			

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
(2) 充電器	(2) 充電器 非常用（予備充電器は常用） 種類 シリコン整流器	(2) 充電器 非常用 型式 サイリスタ整流装置	【大飯】 記載表現の相違（女川審査実績の反映）
型式 鋼板製垂直自立閉鎖形 自動電圧調整装置付シリコン整流器	個数 A系 1 B系 1 (予備 1) HPCS系 1 (予備 1)	台数 A系 1 B系 1	【女川】 記載表現の相違 【大飯、女川】 記載表現の相違 ・大飯：型式⇒女川：種類⇒泊：型式 ・大飯：個数⇒女川：個数⇒泊：台数
個数 4	充電方式 浮動 冷却方式 自然通風 交流入力 3相 60Hz 440V	充電方式 浮動 冷却方式 自然通風 交流入力 A系 3相 50Hz 440V B系 3相 50Hz 440V HPCS系 3相 50Hz 440V	【女川】 炉型による非常用電源設備構成の相違 【大飯、女川】 設備の相違 ・電源設備の構成に相違はあるが、既許可・既工認の内容を踏まえた記載としているという点において同等である。
充電方式 浮動 冷却方式 自然 交流入力 3相 60Hz 440V	容量 A系 約118kW B系 約118kW (予備 約118kW) HPCS系 約10kW	容量 A系 約131kVA B系 約131kVA	
直流出力 129V (浮動充電時)  常用：約300A×2個	直流出力電圧 A系 133.8V B系 133.8V HPCS系 129V  直流出力電流 A系 約700A B系 約700A (予備 約700A) HPCS系 約50A	直流出力電圧 A系 129V B系 129V  直流出力電流 A系 約700A B系 約700A	
及び約700A×1個 後備：約300A×1個	常用 種類 シリコン整流器 個数 1 (予備 1) 充電方式 浮動 冷却方式 自然通風 交流入力 3相 50Hz 440V	常用 型式 サイリスタ整流装置 台数 C1系 1 C2系 1 (予備 1) 充電方式 浮動 冷却方式 自然通風 交流入力 C1系 3相 50Hz 440V C2系 3相 50Hz 440V (予備 3相 50Hz 440V)	
	容量 約130kW  直流出力電圧 258.7V  直流出力電流 約400A	容量 C1系 約108kVA C2系 約54kVA (予備 約124kVA)  直流出力電圧 C1系 131.6V C2系 131.6V (予備 129/131.6V)  直流出力電流 C1系 600A C2系 300A (予備 700A)	

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(3) 直流き電盤</p> <p>型 式 鋼板製垂直自立閉鎖形配電用遮断器内蔵</p> <p>個 数 3</p> <p>母 線 容 量 約 700A×2 個</p> <p>及び約 3,300A×1 個</p>	<p>(3) 直流母線 非常用</p> <p>個 数 3</p> <p>電 壓 A系 125V B系 125V H P C S系 125V</p> <p>常用</p> <p>個 数 1</p> <p>電 壓 250V</p>	<p>(3) 直流コントロールセンタ 非常用</p> <p>型 式 屋内用鋼板製自立形抽出式</p> <p>台 数 2</p> <p>母 線 容 量 A系 約600A B系 約600A</p> <p>電 壓 A系 125V B系 125V</p> <p>常用</p> <p>型 式 屋内用鋼板製自立形抽出式</p> <p>台 数 2</p> <p>母 線 容 量 C 1系 約800A C 2系 約800A</p> <p>電 壓 C 1系 125V C 2系 125V</p>	<p>【大飯、女川】 設備名称の相違 ・大飯：直流き電盤⇒女川：直流母線⇒泊：直流コントロールセンタ</p> <p>【大飯】 記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>【女川】 記載の充実（大飯審査実績を参照）</p> <p>【大飯、女川】 記載表現の相違 ・大飯：個数⇒女川：個数⇒泊：台数</p> <p>【女川】 炉型による非常用電源設備構成の相違</p> <p>【大飯、女川】 設備の相違 ・電源設備の構成に相違はあるが、既許可・既工認の内容を踏まえた記載としているという点において同等である。</p>

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
第10.1.4表 計測制御用電源設備の設備仕様  (1) 非常用 a. 計装用電源（無停電電源装置） 型式 静止型インバータ 個数 4 容量 約10kVA（1個当たり） 出力電圧 115V	第10.1-4表 計測制御用電源設備の主要機器仕様  (1) 非常用 a. 無停電電源装置 種類 静止型 個数 2 容量 約50kVA（1個当たり） 出力電圧 120V  b. 無停電交流母線 個数 2 電圧 120V  c. 計測母線 個数 2 電圧 120V	第10.1.5表 計測制御用電源設備の主要仕様  (1) 非常用 a. 計装用インバータ（無停電電源装置） 型式 静止型インバータ 台数 4 容量 約25kVA（1台当たり） 出力電圧 100V  b. 計装用交流母線 台数 8 電圧 100V	【大飯】 記載表現の相違（女川審査実績の反映） 【大飯、女川】 記載表現の相違 ・図表名称の相違 ・大飯：型式⇒女川：種類⇒泊：型式 ・大飯：個数⇒女川：個数⇒泊：台数 【大飯、女川】 設備名称の相違（無停電電源装置） 【大飯、女川】 設備の相違 ・電源設備の構成に相違はあるが、既許可・既工認の内容を踏まえた記載としているという点において同等である。 【女川】 設備名称の相違 ・無停電交流母線⇒計装用交流母線
(2) 常用  同項目内へ再掲して比較する a. 計装用電源（変圧器） 型式 乾式 個数 8 容量 約10kVA×2個（後備） 約70kVA×2個（後備） 約50kVA×1個（常用） 約60kVA×2個（常用） 約75kVA×1個（常用） 出力電圧 115V又は100V	(2) 常用  (2) 常用	(2) 常用  a. 計装用インバータ（無停電電源装置） 型式 静止型インバータ 台数 3 容量 約60kVA（1台当たり） 出力電圧 100V	【大飯】 記載箇所の相違  【女川】 記載の充実（大飯審査実績を参照） 【大飯】 設備名称の相違（無停電電源装置） 【大飯】 記載表現の相違 ・大飯：個数⇒泊：台数
b. 計装用電源（無停電電源装置） 型式 静止型インバータ 個数 3 容量 約50kVA×2個 約70kVA×1個 出力電圧 115V又は100V			

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>b. 計装用定電圧装置</p> <p>型 式 静止型インバータ 台 数 2 容 量 約60kVA（1台当たり） 出力電圧 100V</p> <p>c. 計装用後備定電圧装置</p> <p>型 式 静止型インバータ 台 数 1 容 量 約 180kVA 出力電圧 100V</p>	<p>【大飯、女川】</p> <p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源設備の構成に相違はあるが、既許可・既工認の内容を踏まえた記載としているという点において同等である。</li> </ul>
比較のため同項目内から再掲			
a. 計装用電源（変圧器）			
型 式 乾式 個 数 8 容 量 約 10kVA × 2 個（後備） 約 70kVA × 2 個（後備） 約 50kVA × 1 個（常用） 約 60kVA × 2 個（常用） 約 75kVA × 1 個（常用）  出 力 電 圧 115V 又は 100V		<p>d. 計装用後備変圧器</p> <p>型 式 乾式 台 数 3 容 量 約 25kVA × 2 台（後備） 約 60kVA × 1 台（後備）  出力電圧 100V</p>	<p>【女川】</p> <p>記載の充実（大飯審査実績を参照）</p> <p>【大飯】</p> <p>設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計装用電源（変圧器） ⇌ 計装用変圧器</li> </ul> <p>【大飯】</p> <p>記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大飯：個数 ⇌ 泊：台数</li> </ul> <p>【大飯、女川】</p> <p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源設備の構成に相違はあるが、既許可・既工認の内容を踏まえた記載としているという点において同等である。</li> </ul>
		<p>e. 計装用交流母線</p> <p>台 数 8 電 壓 100V</p> <p>f. 計装用後備母線</p> <p>台 数 5 電 壓 100V</p>	<p>【大飯、女川】</p> <p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源設備の構成に相違はあるが、既許可・既工認の内容を踏まえた記載としているという点において同等である。</li> </ul>
	<p>a. 計測母線</p> <p>個 数 1 電 壓 120V</p>		

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>第10.1.3図 直流直線結線図</p>	 <p>第10.1-3図 直流電源構成結線図</p>	 <p>第10.1-3図 直流電源設備構成結線図</p>	<p><b>【大飯】</b> 記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p><b>【大飯、女川】</b> 記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・図表名称の相違</li> </ul> <p><b>【大飯、女川】</b> 設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源設備の構成に相違はあるが、既許可・既工認の内容を踏まえた記載としているという点において同等である。</li> </ul>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>第10.1.4図 計測制御用電源単線結線図</p>	 <p>第10.1.4図 計測制御用電源単線結線図</p>	 <p>第10.1.4図 計測制御用電源単線結線図</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>【大飯、女川】 記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・図表名称の相違</li> </ul> <p>【大飯、女川】 設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源設備の構成に相違はあるが、既許可・既工認の内容を踏まえた記載としているという点において同等である。</li> </ul>

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<b>2. 全交流動力電源喪失対策設備</b>			
<b>2.1 概要</b> <p>直流電源設備は、2系統のそれぞれ独立した蓄電池、充電器、直流き電盤等で構成し、直流母線電圧は125Vである。これら2系統の電源の負荷は、工学的安全施設等の继電器、開閉器、電磁弁、無停電電源装置等であり、いずれの1系統が故障しても残りの1系統で原子炉の安全は確保できる。</p> <p>また、万一、全交流動力電源が喪失した場合でも、安全保護系及び制御棒クラスタによる原子炉停止系の動作により原子炉は安全に停止でき、停止後の原子炉の崩壊熱及びその他の残留熱も、1次冷却系においては1次冷却材の自然循環、2次冷却系においてはタービン動補助給水ポンプ並びに主蒸気逃がし弁及び主蒸気安全弁により原子炉の冷却が可能であり、原子炉格納容器の健全性を確保できる。</p> <p>蓄電池（安全防護系）は鉛蓄電池で、独立したものを2組設置し、非常用低圧母線にそれぞれ接続されたシリコン整流器で浮動充電する。</p> <p>蓄電池室内の水素蓄積防止のための換気設備等を設置している。</p>	<p>2. 追加要求事項に対する適合方針 2.1 重大事故等に対処するために必要な電力の供給開始までに要する時間 (1) 直流電源設備の概要 非常用直流電源設備は、3系統3組のそれぞれ独立した蓄電池、充電器、分電盤等で構成し、直流母線電圧は125Vである。主要な負荷は各ディーゼル発電機初期励磁、非常用高圧母線及び非常用低圧母線の遮断器操作回路、計測制御系統施設、無停電電源装置等であり、設計基準事故時に非常用直流電源設備のいずれの1系統が故障しても残りの2系統で発電用原子炉の安全は確保できる。</p> <p>また、万一、全交流動力電源が喪失した場合でも、安全保護系及び原子炉停止系の動作により、発電用原子炉を安全に停止でき、停止後の発電用原子炉の崩壊熱及びその他の残留熱も、原子炉隔離時冷却系により発電用原子炉の冷却が可能であり、原子炉格納容器の健全性を確保できる。</p> <p>非常用直流電源設備の主要機器仕様を第2.1-1表に、単線結線図を第2.1-1図に示す。蓄電池（非常用）は鉛蓄電池で、独立したものを3系統3組（125V蓄電池2A, 2B及び2H）設置し、非常用低圧母線にそれぞれ接続された充電器により浮動充電される。また、125V蓄電池2A及び2Bを所内常設蓄電式直流電源設備として兼用する。（計測制御用電源の単線結線図については、別添6第1図参照）なお、予備の充電器は、通常時は配線用遮断器により各蓄電池から隔離することにより、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>なお、蓄電池（非常用）と別に、直流駆動低圧注水系ポンプ、主タービン用の非常用油ポンプ、非常用密封油ポンプ、タービン発電機初期励磁等へ給電する蓄電池（常用）を設けている。蓄電池（常用）は、250V 1系統（約6,000Ah）を設けている。</p> <p>蓄電池室内の水素蓄積防止のための換気設備等を設置している。</p>	<p>2. 追加要求事項に対する適合方針 2.1 重大事故等に対処するために必要な電力の供給開始までに要する時間 (1) 直流電源設備の概要 非常用直流電源設備は、2系統2組のそれぞれ独立した蓄電池、充電器、直流コントロールセンタ等で構成し、直流母線電圧は125Vである。主要な負荷は各ディーゼル発電機初期励磁、非常用高圧母線及び非常用低圧母線の遮断器操作回路、計装用インバータ（無停電電源装置）等であり、設計基準事故時に非常用直流電源設備のいずれの1系統が故障しても残りの1系統で発電用原子炉の安全は確保できる。</p> <p>また、万一、全交流動力電源が喪失した場合でも、安全保護系及び原子炉停止系の動作により、発電用原子炉を安全に停止でき、停止後の発電用原子炉の崩壊熱及びその他の残留熱も、1次冷却系においては1次冷却材の自然循環、2次冷却系においてはタービン動補助給水ポンプ並びに主蒸気逃がし弁及び主蒸気安全弁により発電用原子炉の冷却が可能であり、原子炉格納容器の健全性を確保できる。</p> <p>非常用直流電源設備の主要機器仕様を第2.1.1表に、単線結線図を第2.1.1図に示す。蓄電池（非常用）は鉛蓄電池で、独立したものを2系統2組（A蓄電池及びB蓄電池）設置し、非常用低圧母線にそれぞれ接続された充電器により浮動充電される。また、A蓄電池及びB蓄電池を所内常設蓄電式直流電源設備として兼用する。（計測制御用電源の単線結線図については、別紙5第1図参照）なお、予備の充電器は、通常時は配線用遮断器により各蓄電池から隔離することにより、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>なお、蓄電池（非常用）と別に、タービン動主給水ポンプ非常用油ポンプ、主タービン用の非常用油ポンプ、非常用密封油ポンプ等へ給電する蓄電池（常用）を設けている。蓄電池（常用）は、約130V 2系統2組（1組当たり約2,000Ah）を設けている。</p> <p>蓄電池室内の水素蓄積防止のための換気設備等を設置している。</p>	<p>【大飯】 項目名称の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>【大飯】 記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>【女川】 炉型による非常用電源設備構成の相違</p> <p>【大飯、女川】 設備名称・記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・大飯：直流き電盤⇒女川：分電盤⇒泊：直流コントロールセンタ</li></ul> <p>【女川】 設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"><li>泊の計測制御系統施設は計装用インバータ（無停電電源装置）の負荷である</li></ul> <p>【大飯、女川】 設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・大飯：無停電電源装置⇒泊：計装用インバータ（無停電電源装置）</li></ul> <p>【大飯】 記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>【女川】 設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"><li>炉型の違いによる全交流動力電源喪失時に期待する冷却手段の相違</li></ul> <p>【大飯】 記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>【大飯】 設備名称の相違（蓄電池）</p> <p>【女川】 炉型による非常用電源設備構成の相違</p> <p>【女川】 設備名称の相違（蓄電池）</p> <p>【女川】 資料名称の相違</p> <p>【女川】 設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"><li>蓄電池（常用）の仕様及び負荷の相違</li></ul> <p>【女川】 記載の充実（大飯審査実績を参照）</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																										
<p>全交流動力電源喪失（外部電源喪失と非常用所内交流動力電源喪失の重疊）に備えて、非常用所内直流電源設備は、原子炉の安全停止、停止後の冷却に必要な電源を一定時間（空冷式非常用発電装置からの給電が開始可能となる約30分間）以上の給電をまかなく蓄電池容量を確保している。</p> <p>参考：重大事故等対処施設の各条文にて炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために設けている設備への電源供給時間は約24時間とする。</p> <p style="text-align: center;">第2.1-1表 非常用直流電源設備の主要機器仕様</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">用途 （参考）重大事故等対処設備 125V 蓄電池 2A (区分 I)</th> <th colspan="2">設計基準事象に対する設備 125V 蓄電池 2B (区分 II)</th> <th colspan="2">（参考）重大事故等対処設備 125V 蓄電池 3B (区分 III)</th> </tr> <tr> <th>電圧</th> <th>電流</th> <th>電圧</th> <th>電流</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>蓄電池 電圧 容量</td> <td>125V 約 8,000Ah</td> <td>125V 約 6,000Ah</td> <td>125V 約 400Ah</td> <td>125V 約 2,000Ah</td> </tr> <tr> <td>充電器 台数</td> <td>1 (125V 蓄電池 2A用) 1 (125V 蓄電池 2B用)</td> <td></td> <td>1 (125V 蓄電池 2B用)</td> <td>1 (250V 蓄電池 蓄電池用) 浮動 (常時)</td> </tr> <tr> <td>充電方式</td> <td>浮動 (常時)</td> <td></td> <td>浮動 (常時)</td> <td>浮動 (常時)</td> </tr> </tbody> </table>	用途 （参考）重大事故等対処設備 125V 蓄電池 2A (区分 I)	設計基準事象に対する設備 125V 蓄電池 2B (区分 II)		（参考）重大事故等対処設備 125V 蓄電池 3B (区分 III)		電圧	電流	電圧	電流	蓄電池 電圧 容量	125V 約 8,000Ah	125V 約 6,000Ah	125V 約 400Ah	125V 約 2,000Ah	充電器 台数	1 (125V 蓄電池 2A用) 1 (125V 蓄電池 2B用)		1 (125V 蓄電池 2B用)	1 (250V 蓄電池 蓄電池用) 浮動 (常時)	充電方式	浮動 (常時)		浮動 (常時)	浮動 (常時)	<p>（2）蓄電池からの電源供給開始時間 全交流動力電源喪失に備えて、非常用直流電源設備は発電用原子炉の安全停止、停止後の冷却に必要な電源を一定時間給電できる蓄電池容量を確保している。</p> <p>参考：重大事故等対処施設の各条文にて炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために設けている設備への電源供給時間は約24時間とする。</p> <p style="text-align: center;">第2.1-1表 非常用直流電源設備の主要機器仕様</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">用途 （参考）重大事故等対処設備 蓄電池 2A A蓄電池</th> <th colspan="2">設計基準事象に対する設備 蓄電池 2B B蓄電池</th> <th colspan="2">（参考）重大事故等対処設備 蓄電池 3B 後備蓄電池</th> </tr> <tr> <th>電圧</th> <th>電流</th> <th>電圧</th> <th>電流</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>蓄電池 電圧 容量</td> <td>約 1,300V 約 2,400Ah</td> <td></td> <td>約 1,300V 約 2,400Ah</td> <td>約 1,300V 約 2,400Ah × 2組</td> </tr> <tr> <td>充電器 台数 充電方式</td> <td>1 (A蓄電池用) 1 (B蓄電池用) 浮動 (常時)</td> <td></td> <td>1 (A蓄電池用) 1 (B蓄電池用) 浮動 (常時)</td> <td>2 (後備蓄電池用) 浮動 (常時)</td> </tr> </tbody> </table>	用途 （参考）重大事故等対処設備 蓄電池 2A A蓄電池	設計基準事象に対する設備 蓄電池 2B B蓄電池		（参考）重大事故等対処設備 蓄電池 3B 後備蓄電池		電圧	電流	電圧	電流	蓄電池 電圧 容量	約 1,300V 約 2,400Ah		約 1,300V 約 2,400Ah	約 1,300V 約 2,400Ah × 2組	充電器 台数 充電方式	1 (A蓄電池用) 1 (B蓄電池用) 浮動 (常時)		1 (A蓄電池用) 1 (B蓄電池用) 浮動 (常時)	2 (後備蓄電池用) 浮動 (常時)	<p>（2）蓄電池からの電源供給開始時間 全交流動力電源喪失に備えて、非常用直流電源設備は発電用原子炉の安全停止、停止後の冷却に必要な電源を一定時間給電できる蓄電池容量を確保している。</p> <p>参考：重大事故等対処施設の各条文にて炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために設けている設備への電源供給時間は約24時間とする。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>【女川】 設備名称の相違 ・ガスタービン発電機⇒代替非常用発電機</p> <p>【女川】 供給開始時間の相違</p> <p>【女川】 資料名称の相違</p> <p>【女川】 設備名称の相違 ・電源車⇒可搬型代替電源車</p> <p>【女川】 設備名称の相違 ・使用済燃料プール⇒使用済燃料ピット</p> <p>【女川】 設備の相違 ・炉型による非常用電源設備構成の相違 ・負荷電流の相違により、蓄電池の必要容量が相違する。</p>
用途 （参考）重大事故等対処設備 125V 蓄電池 2A (区分 I)		設計基準事象に対する設備 125V 蓄電池 2B (区分 II)		（参考）重大事故等対処設備 125V 蓄電池 3B (区分 III)																																									
	電圧	電流	電圧	電流																																									
蓄電池 電圧 容量	125V 約 8,000Ah	125V 約 6,000Ah	125V 約 400Ah	125V 約 2,000Ah																																									
充電器 台数	1 (125V 蓄電池 2A用) 1 (125V 蓄電池 2B用)		1 (125V 蓄電池 2B用)	1 (250V 蓄電池 蓄電池用) 浮動 (常時)																																									
充電方式	浮動 (常時)		浮動 (常時)	浮動 (常時)																																									
用途 （参考）重大事故等対処設備 蓄電池 2A A蓄電池	設計基準事象に対する設備 蓄電池 2B B蓄電池		（参考）重大事故等対処設備 蓄電池 3B 後備蓄電池																																										
	電圧	電流	電圧	電流																																									
蓄電池 電圧 容量	約 1,300V 約 2,400Ah		約 1,300V 約 2,400Ah	約 1,300V 約 2,400Ah × 2組																																									
充電器 台数 充電方式	1 (A蓄電池用) 1 (B蓄電池用) 浮動 (常時)		1 (A蓄電池用) 1 (B蓄電池用) 浮動 (常時)	2 (後備蓄電池用) 浮動 (常時)																																									

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>比較のため、記載順序互換</p> <p>直流電源単線結線図（概要）</p>	<p>第2.1-1 図 非常用直流電源設備 単線結線図 設計基準事項別対応状況 第2.1-2 図 非常用直流電源設備 単線結線図 設計基準事項別対応状況</p>	<p>設計基準事項別対応状況 第2.1.1 図 非常用直流電源設備単線結線図 設計基準事項別対応状況 第2.1.2 図 非常用直流電源設備単線結線図 設計基準事項別対応状況</p>	<p>【大飯】 資料構成の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>【女川】 設備の相違 ・炉型による非常用電源設備構成の相違</p>

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																														
<b>比較のため、記載順序入替</b>																																	
2.4 必要な直流設備について 全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの約30分間に最小限必要な重大事故等対処設備は以下のとおり。  (1) 全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な設備 (代替電源から給電が開始されるまで)	2.2 全交流動力電源喪失時に電源供給が必要な直流設備について 全交流動力電源喪失時、安全保護系及び原子炉停止系の動作による発電用原子炉の安全停止、原子炉隔離時冷却系による発電用原子炉の冷却及び原子炉格納容器の健全性の確保に必要な設備（制御電源含む）に電源供給が可能な設計とする。これに加えて、全交流動力電源喪失時に必要なものの負荷切離しまでは蓄電池に接続されている設備にも電源供給が可能な設計とする。	2.2 全交流動力電源喪失時に電源供給が必要な直流設備について 全交流動力電源喪失時、安全保護系及び原子炉停止系の動作による発電用原子炉の安全停止、1次冷却系においては1次冷却材の自然循環、2次冷却系においてはタービン動補助給水ポンプ並びに主蒸気逃がし弁及び主蒸気安全弁による発電用原子炉の冷却及び原子炉格納容器の健全性の確保に必要な設備（制御電源含む）に電源供給が可能な設計とする。これに加えて、全交流動力電源喪失時に必要なものの負荷切離しまでは蓄電池に接続されている設備にも電源供給が可能な設計とする。	<b>【大飯】</b> 記載内容の相違（女川審査実績の反映） ・全交流動力電源喪失時に電源供給が必要な設備の選定について女川審査実績を反映して記載した ・本項において大飯との比較は省略する <b>【女川】</b> 設備の相違 ・炉型の違いによる全交流動力電源喪失時に期待する冷却手段の相違																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>制御及び動作</th> <th>最大事故対応容量</th> <th>最大出力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>△全交流動力電源喪失及主ブレーカトリップの確認</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>原子炉停止</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>△タービン動補助給水ポンプの起動 及び初期給水水量確保の確認</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>原子炉停止</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>△早期の電源回復不動員組み込み</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>セーフティ</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>△初期給水流量の判断</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>原子炉停止</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>△初期給水系の運転維持の判断</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	制御及び動作	最大事故対応容量	最大出力	△全交流動力電源喪失及主ブレーカトリップの確認	-	-	原子炉停止	-	-	△タービン動補助給水ポンプの起動 及び初期給水水量確保の確認	-	-	原子炉停止	-	-	△早期の電源回復不動員組み込み	-	-	セーフティ	-	-	△初期給水流量の判断	-	-	原子炉停止	-	-	△初期給水系の運転維持の判断	-	-	<p>参考：重大事故等対処設備として兼用する 125V 蓄電池 2A は原子炉隔離時冷却系による原子炉注水が 8 時間を超えて 24 時間まで使用可能な容量を有する設計とする。なお、原子炉隔離時冷却系は、蓄電池容量以外にもサブレッシュエンジンの圧力及び水温の上昇や中央制御室、原子炉隔離時冷却系ポンプ設置場所である R C I C タービンポンプ室の温度上昇を考慮しても、起動から 24 時間継続運転を行い発電用原子炉へ注水することが可能である。</p> <p>全交流動力電源喪失時に蓄電池から電源供給を行う設備の選定方針及び対象設備については、以下のとおりである。</p> <p>(1) 選定の対象となる直流設備</p> <p>a. 設計基準事故対応設備</p> <p>設置許可基準規則の第3条～第36条において、以下のとおり直流電源の供給が必要な設備を対象とする。</p> <p>(a) 建設段階から直流電源の供給を必要とした設備</p> <p>(b) 追加要求事項がある設置許可基準規則の第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条、第16条、第17条、第24条、第26条、第31条、第33条、第34条、第35条において、直流電源の供給を必要とする設備</p> <p>b. 【参考】重大事故等対応設備</p> <p>設置許可基準規則の第37条～第62条において、以下のとおり直流電源の供給が必要な設備を対象とする。</p> <p>(a) 有効性評価のうち全交流動力電源喪失を想定している以下のシナリオに用いる設備（交流動力電源復旧後用いる設備は除く。）</p> <p>2. 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <p>2.3 全交流動力電源喪失</p>	<p>参考：重大事故等対応設備として兼用する A 蓄電池及び B 蓄電池並びに重大事故等対応設備である後備蓄電池は、タービン動補助給水ポンプによる発電用原子炉の冷却時に操作する補助給水ポンプ出口流量調節弁が 8 時間を超えて 24 時間まで使用可能な容量を有する設計とする。なお、タービン動補助給水ポンプは、蓄電池容量以外にも中央制御室、タービン動補助給水ポンプ室の温度上昇を考慮しても、起動から 24 時間継続運転を行い発電用原子炉を冷却することが可能である。</p> <p>全交流動力電源喪失時に蓄電池から電源供給を行う設備の選定方針及び対象設備については、以下のとおりである。</p> <p>(1) 選定の対象となる直流設備</p> <p>a. 設計基準事故対応設備</p> <p>設置許可基準規則の第3条～第36条において、以下のとおり直流電源の供給が必要な設備を対象とする。</p> <p>(a) 建設段階から直流電源の供給を必要とした設備</p> <p>(b) 追加要求事項がある設置許可基準規則の第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条、第16条、第17条、第24条、第26条、第31条、第33条、第34条、第35条において、直流電源の供給を必要とする設備</p> <p>b. 【参考】重大事故等対応設備</p> <p>設置許可基準規則の第37条～第62条において、以下のとおり直流電源の供給が必要な設備を対象とする。</p> <p>(a) 有効性評価のうち全交流動力電源喪失を想定している以下のシナリオに用いる設備（交流動力電源復旧後用いる設備は除く。）</p> <p>7.1 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <p>7.1.2 全交流動力電源喪失</p>	<b>【女川】</b> 設備名称の相違（蓄電池） <b>【女川】</b> 設備の相違 ・泊はB蓄電池及び後備蓄電池からも給電する ・炉型の違いによる全交流動力電源喪失時に期待する冷却手段の相違
制御及び動作	最大事故対応容量	最大出力																															
△全交流動力電源喪失及主ブレーカトリップの確認	-	-																															
原子炉停止	-	-																															
△タービン動補助給水ポンプの起動 及び初期給水水量確保の確認	-	-																															
原子炉停止	-	-																															
△早期の電源回復不動員組み込み	-	-																															
セーフティ	-	-																															
△初期給水流量の判断	-	-																															
原子炉停止	-	-																															
△初期給水系の運転維持の判断	-	-																															

青字：蓄電池からの直流給電で使用可能

※1：全交流動力電源喪失後 30 分相当以上の水量を復水ビットに確保する。

必要最小限の重大事故等対応設備は、重大事故等対策の有効性評価の第2.2.1 表「全交流動力電源喪失」における重大事故等対策についてを参照した。

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<b>比較のため、記載順序入替</b> (参考) 全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するためには必要な設備 (代替電源から給電が開始された以降)	<p>2.3.1 全交流動力電源喪失（長期TB）      2.3.2 全交流動力電源喪失（TB U）      2.3.3 全交流動力電源喪失（TB D）      2.3.4 全交流動力電源喪失（TB P）</p> <p>2.4 崩壊熱除去機能喪失      2.4.1 取水機能が喪失した場合  <b>2.6 LOCA時注水機能喪失</b></p> <p>3. 運転中の原子炉における重大事故      3.1 密閉気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）      3.1.2 代替循環冷却系を使用する場合      3.1.3 代替循環冷却系を使用できない場合  <b>3.4 水素燃焼</b></p> <p>5. 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故  <b>5.2 全交流動力電源喪失</b></p> <p>(b) 設置許可基準規則の第44条～第58条において、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<b>使用済燃料プール</b>内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要となる設備</p> <p>(2) 時系列を考慮した直流設備の選定      a. 外部電源喪失時に蓄電池から電源供給を行う設計基準事故対処設備      (a) 外部電源喪失から1分まで      外部電源喪失時に各ディーゼル発電機の自動起動に必要な設備として、<b>区分I～III</b>の各蓄電池（非常用）から各ディーゼル発電機初期励磁、非常用高圧母線及び非常用低圧母線の遮断器操作回路に電源供給を行う。電源供給時間は各ディーゼル発電機が起動するまでの約1分間給電可能な設計とする。</p> <p>直流設備：<b>非常用ディーゼル発電機初期励磁、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機初期励磁、非常用高圧母線及び非常用低圧母線の遮断器操作回路</b>（第2.2-1表）      (下線部：建設段階から直流電源の供給を必要とした設備)</p>	<p>7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失</p> <p>7.2 重大事故      7.2.1 密閉気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）      7.2.1.1 格納容器過圧破損      7.2.1.2 格納容器過温破損</p> <p>7.4 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故  <b>7.4.2 全交流動力電源喪失</b></p> <p>(b) 設置許可基準規則の第44条～第58条において、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<b>使用済燃料ピット</b>内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要となる設備</p> <p>(2) 時系列を考慮した直流設備の選定      a. 外部電源喪失時に蓄電池から電源供給を行う設計基準事故対処設備      (a) 外部電源喪失から1分まで      外部電源喪失時に各ディーゼル発電機及びタービン動補助給水ポンプの自動起動に必要な設備として、<b>A系、B系</b>の各蓄電池（非常用）から各ディーゼル発電機初期励磁、非常用高圧母線及び非常用低圧母線の遮断器操作回路、タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁に電源供給を行う。電源供給時間は各ディーゼル発電機が起動するまで及びタービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁の動作が完了するまでの約1分間給電可能な設計とする。</p> <p>直流設備：<b>ディーゼル発電機初期励磁、非常用高圧母線及び非常用低圧母線の遮断器操作回路、補助給水設備（タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁）</b>（第2.2.1表）      (下線部：建設段階から直流電源の供給を必要とした設備)</p> <p>(b) 外部電源喪失から5分まで      外部電源喪失時にタービン動補助給水ポンプの自動起動に必要な設備として、<b>A系、B系</b>の各蓄電池（非常用）</p>	<p>【女川】</p> <p>設備の相違      • 廉型の違いによる全交流動力電源喪失を想定する有効性評価シナリオの相違</p> <p>【女川】</p> <p>設備名称の相違      • 使用済燃料プール ⇌ 使用済燃料ピット</p> <p>【女川】</p> <p>設備の相違      • 廉型の違いによる外部電源喪失後1分までに自動起動が完了する設備の相違</p> <p>【女川】</p> <p>炉型による非常用電源設備構成の相違</p> <p>【女川】</p> <p>設備の相違      • 泊は外部電源喪失から5分後までに自動的に停止する負荷がある</p>
<p>赤字：交流電源が必要な負荷      青字：蓄電池からの直流給電で使用可能</p> <p>※1：全交流動力電源喪失後30分相当以上の水量を復水ピットに確保する。</p> <p>必要最小限の重大事故等対処設備は、重大事故等対策の有効性評価の第2.2.1表「全交流動力電源喪失」における重大事故等対策についてを参照した。</p>			

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p><b>比較のため、記載順序入替</b>          (参考) 全交流動力電源喪失の作業と所要時間          (外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCP シール LOCA)</p>  <p>重大事故等対策の有効性評価の第2.2.5図を参照した。</p>	<p>b. 全交流動力電源喪失時に蓄電池から電源供給を行う設計基準事故対処設備</p> <p>(a) 全交流動力電源喪失から 15 分まで          各ディーゼル発電機から電源供給できない場合(全交流動力電源喪失)を考慮し、蓄電池に接続される<b>全て</b>の負荷に<b>15分間</b>電源供給を行う設計とする。</p> <p>直流設備：蓄電池に接続される<b>全て</b>の負荷          (火災防護対策設備、モニタリングポスト、緊急時対策所電源、可搬型代替モニタリング設備、可搬型モニタリング設備は専用電源から受電するため、蓄電池(非常用)から電源供給を行わない。)</p> <p>(b) 全交流動力電源喪失 15 分後から 1 時間まで          全交流動力電源喪失から 15 分後には、常設代替交流電源設備である<b>ガスタービン発電機</b>から電源供給を行うため、蓄電池からの電源供給は不要となるが、<b>ガスタービン発電機</b>が起動できない場合を考慮し、蓄電池に接続される<b>全て</b>の負荷に 1 時間電源供給を行う設計とする。</p> <p>直流設備：蓄電池に接続される<b>全て</b>の負荷          (火災防護対策設備、モニタリングポスト、緊急時対策所電源、可搬型代替モニタリング設備、可搬型モニタリング設備は専用電源から受電するため、蓄電池(非常用)から電源供給を行わない。)</p>	<p>からタービン動補助給水ポンプ補助油ポンプ、タービン動補助給水ポンプ非常用油ポンプに電源供給を行う。電源供給時間はタービン動補助給水ポンプの油圧が確立し、これらのポンプが自動停止するまでの約 5 分間給電可能な設計とする。</p> <p>直流設備：<b>補助給水設備(タービン動補助給水ポンプ補助油ポンプ、タービン動補助給水ポンプ非常用油ポンプ)</b> (第2.2.1表)          (下線部：建設段階から直流電源の供給を必要とした設備)</p> <p>b. 全交流動力電源喪失時に蓄電池から電源供給を行う設計基準事故対処設備</p> <p>(a) 全交流動力電源喪失から 55 分まで          各ディーゼル発電機から電源供給できない場合(全交流動力電源喪失)を考慮し、蓄電池に接続される<b>すべて</b>の負荷に<b>55分間</b>電源供給を行う設計とする。</p> <p>直流設備：蓄電池に接続される<b>すべて</b>の負荷          (潮位計、火災防護対策設備、無停電運転保安灯、非常灯及び誘導灯、モニタリングポスト／モニタリングステーション、緊急時対策所、通信連絡設備、可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度)、可搬型モニタリングポスト、可搬型気象観測設備は専用電源から受電するため、蓄電池(非常用)から電源供給を行わない。)</p> <p>(b) 全交流動力電源喪失 55 分後から 1 時間まで          全交流動力電源喪失から 55 分後には、常設代替交流電源設備である<b>代替非常用発電機</b>から電源供給を行うため、蓄電池からの電源供給は不要となるが、<b>代替非常用発電機</b>が起動できない場合を考慮し、蓄電池に接続される<b>すべて</b>の負荷に 1 時間電源供給を行う設計とする。</p> <p>直流設備：蓄電池に接続される<b>すべて</b>の負荷          (潮位計、火災防護対策設備、無停電運転保安灯、非常灯及び誘導灯、モニタリングポスト／モニタリングステーション、緊急時対策所、通信連絡設備、可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度)、可搬型モニタリングポスト、可搬型気象観測設備は専用電源から受電するため、蓄電池(非常用)から電源供給を行わない。)</p>	<p><b>【女川】</b>          供給開始時間の相違  <b>【女川】</b>          記載表現の相違</p> <p><b>【女川】</b>          設備の相違          ・給電対象設備の相違  <b>【女川】</b>          名称の相違          ・給電対象設備名称の相違</p> <p><b>【女川】</b>          供給開始時間の相違  <b>【女川】</b>          設備名称の相違          ・ガスタービン発電機⇒代替非常用発電機  <b>【女川】</b>          記載表現の相違</p> <p><b>【女川】</b>          設備の相違          ・給電対象設備の相違  <b>【女川】</b>          名称の相違          ・給電対象設備名称の相違</p>

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>(c) 全交流動力電源喪失1時間後から8時間まで  <u>区分I</u>及び<u>区分II</u>の蓄電池は全交流動力電源喪失時に電源が必要な負荷に必要時間電源を供給するため、1時間後にi, ii項に記載の負荷切離し<sup>*1</sup>を行い、残りの負荷に対して可搬型代替交流電源設備（電源車）から電源供給できる8時間を経過した時点となるまで蓄電池から電源供給が可能な設計とする。<u>区分III</u>の蓄電池については、負荷の切離しを実施せず、接続される全ての負荷に8時間電源供給を行う。</p> <p>i. 交流電源が回復するまでは期待しない設備の負荷          ((2) d項に記載の負荷)          ii. 無停電電源装置の負荷<sup>*2</sup>（原子炉保護系、平均出力領域モニタ、起動領域モニタ、制御棒位置等）          (下線部：建設段階から直流電源の供給を必要とした設備)</p> <p>直流設備：<u>直流照明</u><sup>*3</sup>、<u>直流照明兼非常用照明</u><sup>*3</sup>、<u>主蒸気逃がし安全弁</u>、<u>原子炉隔離時冷却系</u>、<u>原子炉水位（広帯域）（燃料域）</u>、<u>原子炉圧力</u>、<u>原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン入口蒸気圧力</u>、<u>原子炉隔離時冷却系ポンプ出口圧力</u>、<u>格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W）</u>、<u>格納容器内雰囲気放射線モニタ（S/C）</u>、<u>原子炉隔離時冷却系ポンプ出口流量</u>、<u>取水ピット水位計</u><sup>*3</sup>、<u>無線連絡設備（固定）/（携帯）</u><sup>*3</sup>、<u>衛星電話設備（固定）/（携帯）</u><sup>*3</sup>、<u>安全パラメータ表示システム（SPDS）</u><sup>*3</sup>（第2.2-1表）          (下線部：建設段階から直流電源の供給を必要とした設備)</p> <p>*1. <u>区分I</u>及び<u>区分II</u>の蓄電池は、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール</u>内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷</p>	<p>(c) 全交流動力電源喪失1時間後から8時間まで  <u>A系</u>及び<u>B系</u>の蓄電池は全交流動力電源喪失時に電源が必要な負荷に必要時間電源を供給するため、1時間後にi, ii項に記載の負荷切離し<sup>*1</sup>を行い、残りの負荷に対して可搬型代替交流電源設備（可搬型代替電源車）から電源供給できる8時間を経過した時点となるまで蓄電池から電源供給が可能な設計とする。</p> <p>i. 交流電源が回復するまでは期待しない設備の負荷          ((2) d項に記載の負荷)          ii. 計装用インバータ（無停電電源装置）の負荷<sup>*2</sup>（原子炉保護設備等）          (下線部：建設段階から直流電源の供給を必要とした設備)</p> <p>直流設備：<u>地下水排水設備</u><sup>*3</sup>、<u>津波監視カメラ</u><sup>*3</sup>、<u>取水ピット水位計</u><sup>*3</sup>、<u>水素検知器</u><sup>*3</sup>、<u>循環水ポンプの自動停止インターロック</u><sup>*3</sup>、<u>格納容器サンプル水位上昇率測定装置</u><sup>*3</sup>、<u>補助給水ポンプ出口流量調節弁</u>、<u>出力領域中性子束</u>、<u>中間領域中性子束</u>、<u>中性子源領域中性子束</u>、<u>加圧器圧力</u><sup>*3</sup>、<u>加圧器水位</u>、<u>1次冷却材圧力（広域）</u>、<u>1次冷却材温度（広域-高温側）</u>、<u>1次冷却材温度（広域-低温側）</u>、<u>1次冷却材流量</u><sup>*3</sup>、<u>主蒸気ライン圧力</u>、<u>蒸気発生器水位（狭域）</u>、<u>蒸気発生器水位（広域）</u>、<u>格納容器内温度</u>、<u>原子炉格納容器圧力</u>、<u>補助給水流量</u>、<u>補助給水ピット水位</u>、<u>ほう酸タンク水位</u>、<u>格納容器再循環サンプル水位（広域）</u>、<u>格納容器再循環サンプル水位（狭域）</u>、<u>原子炉補機冷却水サイジング水位</u>、<u>燃料取替用水ピット水位</u>、<u>格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）</u>、<u>格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ）</u>（第2.2.1表）          (下線部：建設段階から直流電源の供給を必要とした設備)</p> <p>*1. <u>A系</u>及び<u>B系</u>の蓄電池は、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料ピット</u>内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防</p>	<p>【女川】          設備名称の相違（系統区分）          • 区分I、区分II⇒A系、B系（以下、設備名称の相違（系統区分）と記載）</p> <p>【女川】          設備名称の相違          • 電源車⇒可搬型代替電源車</p> <p>【女川】          士型による非常用電源設備構成の相違</p> <p>【女川】          設備名称の相違          • 原子炉保護系⇒原子炉保護設備</p> <p>【女川】          設備の相違          • 負荷切離し対象設備の相違</p> <p>【女川】          設備の相違          • 給電対象設備の相違</p> <p>【女川】          設備名称の相違          • 給電対象設備名称の相違</p> <p>【女川】          設備名称の相違（系統区分）</p> <p>【女川】          設備名称の相違          • 使用済燃料ピット⇒使用済燃料ピット</p>

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>を防止するために必要な電力を供給するための設備に電源供給を行う設備を兼用していることから、設置許可基準規則第57条電源設備 解釈第1項b) を考慮し、中央制御室にて簡易な操作で負荷切離しを行う設計とする。</p> <p>*2. 原子炉保護系による原子炉停止及び平均出力領域モニタ、起動領域モニタ、制御棒位置の状態による原子炉スクラム確認は全交流動力電源喪失直後に行うので、全交流動力電源喪失後1時間で負荷切離しして問題ない。なお、同様に無停電電源装置の負荷である燃料交換フロア放射線モニタ、燃料取替エリア放射線モニタ、原子炉建屋原子炉棟排気放射線モニタ、ドライウェル圧力、サブレッシュンプール水温度及び圧力抑制室水位は、1時間で負荷切離し後、重大事故等対処設備にて監視可能である。</p> <p>*3. 直流照明、直流照明兼非常用照明、取水ピット水位計、無線連絡設備（固定）/（携帯）、衛星電話設備（固定）/（携帯）及び安全パラメータ表示システム（SPDS）はユーティリティ設備として24時間電源供給を行う。</p> <p>c. 【参考】全交流動力電源喪失時に蓄電池から電源供給を行う重大事故等対処設備          (a) 全交流動力電源喪失から24時間まで          各ディーゼル発電機及び常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）から電源供給できない場合（全交流動力電源喪失）を考慮し、(1) b 項で選定した設備（第2.2-2表、第2.2-3表）については、区分I及び区分IIの蓄電池から24時間電源供給を行う。</p>	<p>止するために必要な電力を供給するための設備に電源供給を行う設備を兼用していることから、設置許可基準規則第57条電源設備 解釈第1項b) を考慮し、中央制御室又は中央制御室に隣接する安全系計装盤室にて簡易な操作で負荷切離しを行う設計とする。</p> <p>*2. 原子炉保護設備による発電用原子炉停止は全交流動力電源喪失直後に行うので、全交流動力電源喪失後1時間で負荷切離しして問題ない。また、同様に無停電電源装置の負荷である主蒸気逃がし弁は全交流動力電源喪失時に現場操作を行いうため、全交流動力電源喪失後1時間で負荷切離しして問題ない。加圧器逃がし弁は直流電源が喪失している場合は弁操作用バッテリを準備しており、全交流動力電源喪失後1時間で負荷切離しして問題ない。共通要因故障対策盤及び主蒸気隔離弁はATWS事象発生直後に動作を期待する設備であり、全交流動力電源喪失後1時間で負荷切離しして問題ない。凝縮液量測定装置、格納容器内温度、格納容器再循環サンプ水位（広域）、格納容器再循環サンプ水位（狭域）、原子炉捕機冷却水サービタンク水位、格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）、格納容器内低レンジエリアモニタ（低レンジ）は他系統又は他設備により監視可能であり、全交流動力電源喪失後1時間で負荷切離しして問題ない。</p> <p>*3. 地下水排水設備、津波監視カメラ、取水ピット水位計、水素検知器、循環水ポンプの自動停止インターロック、格納容器サンプ水位上昇率測定装置、加圧器圧力、1次冷却材流量はユーティリティ設備として24時間電源供給を行う。</p> <p>c. 【参考】全交流動力電源喪失時に蓄電池から電源供給を行う重大事故等対処設備          (a) 全交流動力電源喪失から24時間まで          各ディーゼル発電機及び常設代替交流電源設備（代替非常用発電機）から電源供給できない場合（全交流動力電源喪失）を考慮し、(1) b 項で選定した設備（第2.2.2表、第2.2.3表）については、A系及びB系の蓄電池並びに後備蓄電池から24時間電源供給を行う。</p>	<p>【女川】          設備の相違          ・負荷切り離し場所の相違</p> <p>【女川】          設備名称の相違          ・原子炉保護系⇒原子炉保護設備</p> <p>【女川】          記載表現の相違</p> <p>【女川】          設備の相違          ・負荷切離し対象設備の相違</p> <p>【女川】          設備の相違          ・給電対象設備の相違</p> <p>【女川】          記載表現の相違</p> <p>【女川】          設備の相違          ・ガスタービン発電機⇒代替非常用発電機          設備名称の相違（系統区分）</p> <p>【女川】設備の相違          ・泊は24時間給電のため後備蓄電池を接続する運用</p>

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>直流設備：代替制御棒挿入機能、高圧代替注水系、原子炉隔離時冷却系、主蒸気逃がし安全弁、低圧代替注水系（直流駆動低圧注水系ポンプ）、耐圧強化ペント系、原子炉格納容器フィルタペント系、原子炉建屋内水素濃度、静的触媒式水素再結合装置動作監視装置、使用済燃料プール水位/温度（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量）、原子炉圧力容器温度、原子炉圧力、原子炉圧力（S A）、原子炉水位（広帯域）（燃料域）、原子炉水位（S A広帯域）（S A燃料域）、高圧代替注水系ポンプ出口流量、残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系ヘッドスプレイライン洗浄流量）、残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系B系格納容器冷却ライン洗浄流量）、原子炉隔離時冷却系ポンプ出口流量、原子炉格納容器下部注水流量、原子炉格納容器代替スプレイ流量、ドライウェル温度、圧力抑制室内空気温度、サブレッショングループ水温度、ドライウェル圧力、圧力抑制室圧力、圧力抑制室水位、原子炉格納容器下部水位、ドライウェル水位、格納容器内水素濃度（D/W）、格納容器内水素濃度（S/C）、格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W）、格納容器内雰囲気放射線モニタ（S/C）、フィルタ装置出口放射線モニタ、復水貯蔵タンク水位、高圧代替注水系ポンプ出口圧力、原子炉隔離時冷却系ポンプ出口圧力、直流駆動低圧注水系ポンプ出口流量、直流駆動低圧注水系ポンプ出口圧力、原子炉格納容器下部温度、耐圧強化ペント系放射線モニタ、残留熱除去系熱交換器入口温度、残留熱除去系熱交換器出口温度（第2.2-1表）</p> <p>d. 蓄電池から電源供給を行うその他の設備          タービン系制御等の一部制御系についても、蓄電池（非常用）から電源供給が可能な設計としている。これらの設備は、交流電源が回復するまでは系統として機能しない設備であるため、全交流動力電源喪失後1時間で切離しても問題ない。</p> <p>直流設備：タービン系制御（第2.2-1表）          （下線部：建設段階から直流電源の供給を必要とした設備）</p>	<p>直流設備：補助給水ポンプ出口流量調節弁、格納容器水素イグナイタ温度計、原子炉格納容器内水素処理装置温度計、使用済燃料ピット水位（AM用）、使用済燃料ピット水位（可搬型）、使用済燃料ピット温度（AM用）、使用済燃料ピット監視カメラ、出力領域中性子束、中間領域中性子束、中性子源領域中性子束、補助給水流量、蒸気発生器水位（狭域）、蒸気発生器水位（広域）、補助給水ピット水位、1次冷却材温度（広域－高温側）、1次冷却材温度（広域－低温側）、1次冷却材圧力（広域）、加圧器水位、燃料取替用水ピット水位、格納容器再循環サンプル水位（広域）、格納容器再循環サンプル水位（狭域）、主蒸気ライン圧力、原子炉格納容器圧力、格納容器内温度、格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）、格納容器内低レンジエリアモニタ（低レンジ）、原子炉容器水位、格納容器圧力（AM用）、原子炉補機冷却水サービスタンク水位、ほう酸タンク水位、格納容器水位、原子炉下部キャビティ水位（第2.2.1表）</p> <p>d. 蓄電池から電源供給を行うその他の設備          蒸気タービン保安装置等の一部設備についても、蓄電池（非常用）から電源供給が可能な設計としている。これらの設備は、交流電源が回復するまでは系統として機能しない設備であるため、全交流動力電源喪失後1時間で切離しても問題ない。</p> <p>直流設備：蒸気タービン保安装置等（第2.2.1表）          （下線部：建設段階から直流電源の供給を必要とした設備）</p>	<p>【女川】          設備の相違          ・給電対象設備の相違</p> <p>【女川】          設備名称の相違          ・給電対象設備名称の相違</p> <p>【女川】          設備の相違          ・給電対象設備の相違</p> <p>【女川】          記載表現の相違          ・泊は制御系だけでなく非常用設備への給電も行うため、「設備」と記載</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

第2.2-1表 非常用直流電源設備から電源供給する設備

条文	内容	追加要 求事項 の有無	番号	電源供給する設備	機能	炉心 *6 *9	燃料	要求 時間 *10	供給可能時間
3条 設計基準対象地盤の地盤	無	-	(電源が必要な設備が要求さ れない)	-	-	-	-	区分I 区分II 区分III	-
4条 地盤による損傷の防止	有	-	(電源が必要な設備が要求さ れない)	-	-	-	-	-	-
5条 津波による損傷の防止	有	5-1 5-2 (取扱い説明書)	海道監視カラ 外の状況を監視する設備*1 (取扱い説明書)	DB DB	-	-	-	8 24時間 24時間	-
6条 外部からの衝撃による損傷の防止	有	-	第26条(原子炉側隔壁等)で抽出した設備にて定期検査を行う	-	-	-	-	-	-
7条 発電施設への人の不法な侵入、 毒の防止	有	-	(電源が必要な設備が要求さ れない)	-	-	-	-	-	-
8条 火災による損傷の防止	有	8-1 8-2 (4-1-1-1回)	水素栓止装置 火災警報装置*2	DB DB	-	-	-	8 24時間 24時間	-
9条 滞水による損傷の防止	有	-	(電源が必要な設備が要求さ れない)	-	-	-	-	-	-
10条 損傷の防止	有	-	(電源が必要な設備が要求さ れない)	-	-	-	-	-	-
11条 安全運転装置	有	11-1 11-2 直通断路器直通回路	直通断路器 直通回路	DB DB	-	-	8 24時間 24時間	-	-
12条 安全装置	有	-	(電源が必要な具体的な設備)については、各設備(本文にて設備の抽出を行う)	-	-	-	-	-	-
13条 漏れの異常な過度変化及び活性基準 基準の过大の防止	無	-	(電源が必要な設備が要求さ れない)	-	-	-	-	-	-
14条 全交流動力電源喪失対策設備	有	-	(電源が必要な具体的な設備)については、各設備(本文にて設備の抽出を行う)	-	-	-	-	-	-

第2.2-1表 非常用直流電源設備から電源供給する設備

条文	内容	追加要 求事項 の有無	番号	電源供給する設備	機能	炉心 *6 *9	燃料	要求 時間 *10	供給可能時間
3条 設計基準に対する設備	無	-	(電源が必要な設備が要求さ れない)	-	-	-	-	-	-
4条 地盤による損傷の防止	有	4-1 (地盤の力を把壓する設備)	地下水平装置	DB	-	-	8 約8時間	24時間	24時間
5条 伸縮による損傷の防止	有	5-1 (伸縮装置カメラ) 5-2 (底水シントボルト)	外の力を把壓する装置	DB	-	-	8 約8時間	24時間	24時間
6条 外部からの衝撃による損傷の 防止	有	-	第26条(原子炉側隔壁等)で抽出した設備による遮蔽を行なう	-	-	-	-	-	-
7条 常用動力装置への人の不法な 侵入による損傷の防止	有	-	(電源が必要な設備が要求さ れない)	-	-	-	-	-	-
8条 火災による損傷の防止	有	8-1 (4-1-1と同一)	水素栓止装置	DB	-	-	8 約8時間	24時間	24時間
9条 漏水による損傷の防止	有	9-1 (4-2と同一)	火災警報装置*2	DB	-	-	8 約8時間	24時間	24時間
10条 路面からの防止	有	-	(電源が必要な設備が要求さ れない)	-	-	-	-	-	-
11条 安全運転装置	有	11-1 11-2 直通断路器直通回路	無空氣制御保安灯 無空氣放り落解灯	DB DB	-	-	8 約8時間	24時間	24時間
12条 設計基準に対する設備及び 設計基準の監査	無	-	(電源が必要な具体的な設備)については、各設備(本文にて設備の抽出を行う)	-	-	-	-	-	-

【女川】  
 設備の相違  
 ・給電対象設備の相違

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号炉										泊発電所3号炉									
条文	内容	追加要 求事項 の有無	審査 番号	電源供給する設備	燃耗	炉心 *8	燃料 *9	蓄電 時間 *10	蓄電 時間 区分I	供給可能時間 区分II	供給可能時間 区分III										
15条 [印心等]	(電源が必要な設備が要求さ れない)	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				使用済燃料ブール水位／墨 (付) (付) (付) (付) (付)	DB/ SA																
				燃科貯蔵ブール水位	DB																
				燃科貯蔵ブール水温度	DB																
				燃科ブールナラシング漏え い (L)	DB																
				FPCボンブロア温度	DB																
				燃料交換20分発射機三二九	DB	-	-	-	1時間	1時間	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				燃料交換エリヤ燃射機三二九	DB	-	-	-	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	-		
				燃科回復回復装置五二九	DB	-	-	-	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	-		
				燃科モニタ	DB	-	-	-	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	-		
				燃科回復回復装置五二九	DB	-	-	-	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	-		
				燃科モニタ	DB	-	-	-	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	-		
16条 燃料体等の取扱説明及びPFI燃焼炉	有	-	-	高圧印字スクリーン (A5-3回)	DB																
				低圧印字スクリーン (A5-3回)	DB																
				低圧熱除け系 (47-248-449-25回)	部品 SA	○	○	-	24時間	24時間	24時間	24時間	24時間	24時間	24時間	24時間	24時間	24時間	-		
17条 原子炉冷却材圧力容器	有	-	-	主蒸気通気安全栓 (44-12回)	DB/ SA	○	○	-	24時間	24時間	24時間	24時間	24時間	24時間	24時間	24時間	24時間	24時間	-		
18条 水素タービン	無	-	-																		
19条 非常用炉心冷却装置	無	-	-	追加要 求事項 の有無	番号	電気供給する設備	種類	炉心 *8	燃料 *9	格納 *10	燃科 *11	蓄電 時間 *12	蓄電 時間 *13	蓄電 時間 *14	蓄電 時間 *15	蓄電 時間 *16	蓄電 時間 *17	蓄電 時間 *18	蓄電 時間 *19		
14条 全交流動力電源喪失対策設備	有	-	-	(電源が必要な設備については、各設備の各にて設備の出力をう。)	-																
15条 61-2等	無	-	-	(電源が必要な設備については、各設備の各にて設備の出力をう。)	-																
16条 燃料体等の取扱説明及びPFI 燃焼炉	有	-	-	追加要 求事項 の有無	番号	電気供給する設備	種類	炉心 *8	燃料 *9	格納 *10	燃科 *11	蓄電 時間 *12	蓄電 時間 *13	蓄電 時間 *14	蓄電 時間 *15	蓄電 時間 *16	蓄電 時間 *17	蓄電 時間 *18	蓄電 時間 *19		
17条 低圧冷却材圧力容器	有	-	-	追加要 求事項 の有無	番号	電気供給する設備	種類	炉心 *8	燃料 *9	格納 *10	燃科 *11	蓄電 時間 *12	蓄電 時間 *13	蓄電 時間 *14	蓄電 時間 *15	蓄電 時間 *16	蓄電 時間 *17	蓄電 時間 *18	蓄電 時間 *19		
18条 蒸気タービン	無	-	-	追加要 求事項 の有無	番号	電気供給する設備	種類	炉心 *8	燃料 *9	格納 *10	燃科 *11	蓄電 時間 *12	蓄電 時間 *13	蓄電 時間 *14	蓄電 時間 *15	蓄電 時間 *16	蓄電 時間 *17	蓄電 時間 *18	蓄電 時間 *19		
19条 非常用炉心冷却装置	無	-	-	追加要 求事項 の有無	番号	電気供給する設備	種類	炉心 *8	燃料 *9	格納 *10	燃科 *11	蓄電 時間 *12	蓄電 時間 *13	蓄電 時間 *14	蓄電 時間 *15	蓄電 時間 *16	蓄電 時間 *17	蓄電 時間 *18	蓄電 時間 *19		
20条 一化小炉材の減少分を補給す る設備	無	-	-	追加要 求事項 の有無	番号	電気供給する設備	種類	炉心 *8	燃料 *9	格納 *10	燃科 *11	蓄電 時間 *12	蓄電 時間 *13	蓄電 時間 *14	蓄電 時間 *15	蓄電 時間 *16	蓄電 時間 *17	蓄電 時間 *18	蓄電 時間 *19		
21条 残留熱エネルギーを出すこと ができる設備	無	-	-	追加要 求事項 の有無	番号	電気供給する設備	種類	炉心 *8	燃料 *9	格納 *10	燃科 *11	蓄電 時間 *12	蓄電 時間 *13	蓄電 時間 *14	蓄電 時間 *15	蓄電 時間 *16	蓄電 時間 *17	蓄電 時間 *18	蓄電 時間 *19		

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号炉										泊発電所3号炉									
英文	内容	追加要 求事項 の有無	番号	電源供給する設備	機械	手心 *8	燃料 *9	要求 時間	区分I	区分II	区分III	供給可能時間									
20条 一次冷却材の減少分を補給する設備	無	20-1 原子炉底盤熱冷却装置 (45-2+回)	DB/ 板張	O	-	-	24 時間	24時間	-	-	-	交流電源喪失後に使用									
21条 保留在除去することができる設備	無	20-2 制御機器動水圧系	DB/ 板張	O	-	-	24 時間	24時間	-	-	-	交流電源喪失後に使用									
22条 保留在除去することができる設備	無	21-1 制御熱交換器 (47-2+8-4+9-2+回)	DB/ 板張	O	-	-	24 時間	24時間	-	-	-	交流電源喪失後に使用									
23条 最終にトーションへ熱を輸送することができる設備	無	22-1 原子炉構造冷却水系 (48-5+回)	DB/ 板張	O	-	-	24 時間	24時間	-	-	-	交流電源喪失後に使用									
		22-2 原子炉構造冷却水系 (48-6+回)	DB/ 板張	O	-	-	24 時間	24時間	-	-	-	交流電源喪失後に使用									
		23-1 原子炉底盤モニタ (59-2+回)	DB/ SA	O	-	-	1 時間	1時間	-	-	-	1時間									
		23-2 平均出力保証モニタ (58-2+回)	DB/ SA	O	-	-	1 時間	1時間	-	-	-	1時間									
		23-3 制御棒位置	DB	-	-	-	1 時間	1時間	-	-	-	1時間									
		23-4 原子炉水位(液面)監視 (58-1+回)	DB/ SA	O	O	-	24 時間	24時間	-	-	-	24 時間									
		23-5 原子炉圧力 (58-2+回)	DB/ SA	O	O	-	24 時間	24時間	-	-	-	24 時間									
		23-6 原子炉底盤冷却水ポンプ (58-4+回)	DB/ 板張	O	-	-	24 時間	24時間	-	-	-	24 時間									
		23-7 出口圧力(59-37+回)	DB/ 板張	O	-	-	24 時間	24時間	-	-	-	24 時間									
		23-8 原子炉圧器過温監	DB	-	-	-	1 時間	1時間	-	-	-	1時間									
		23-9 ドラムウェル圧力	DB	-	-	-	1 時間	1時間	-	-	-	1時間									
21条 四辺熱を除去することができる設備	無	21-2 機動動水設備(底盤側熱水ポンプ (44-3, 45-3, 46-3, 47-3, 48-1+1+回)	DB/ 板張	O	-	-	5 分	5 分	5 分	5 分	5 分	5 分	供給可能時間 A系統 B系統								
		21-3 機動動水設備(クーリング熱水ポン (44-4, 45-4, 46-5, 47-5, 48-5+ 回)	DB/ 板張	O	-	-	1 時間	1時間	-	-	-	-	供給可能時間 A系統 B系統								
		21-4 原子炉底盤(底盤側熱水ポン (44-7, 45-6, 46-7, 47-7+ 回)	DB/ 板張	O	-	-	1 時間	1時間	-	-	-	-	供給可能時間 A系統 B系統								
		21-5 原子炉底盤(底盤側熱水ポン (44-9, 45- 1, 46-8, 47-7, 48-7+ 回)	DB/ 板張	O	-	-	24 時間	24時間	-	-	-	-	供給可能時間 A系統 B系統								
		22-1 原子炉底盤合流熱水設備 (40-1, 40-2+回)	DB/ 板張	O	-	-	24 時間	24時間	-	-	-	-	供給可能時間 A系統 B系統								
		22-2 原子炉底盤合流熱水設備 (40-2, 40-3+回)	DB/ 板張	O	-	-	24 時間	24時間	-	-	-	-	供給可能時間 A系統 B系統								
		22-3 原子炉底盤合流熱水設備 (40-1, 40-2+回)	DB/ 板張	O	-	-	24 時間	24時間	-	-	-	-	供給可能時間 A系統 B系統								
		22-4 原子炉底盤合流熱水設備 (40-2, 40-3+回)	DB/ 板張	O	-	-	24 時間	24時間	-	-	-	-	供給可能時間 A系統 B系統								
		23-1 釜圧制御装置 (58-1+回)	DB/ SA	O	-	-	24 時間	24時間	-	-	-	-	供給可能時間 A系統 B系統								
		23-2 釜圧制御装置 (58-2+回)	DB/ SA	O	-	-	24 時間	24時間	-	-	-	-	供給可能時間 A系統 B系統								
		23-3 釜圧制御装置 (58-3+回)	DB/ SA	O	-	-	24 時間	24時間	-	-	-	-	供給可能時間 A系統 B系統								
		23-4 釜圧制御装置 (58-4+回)	DB/ SA	O	-	-	24 時間	24時間	-	-	-	-	供給可能時間 A系統 B系統								
		23-5 釜圧制御装置 (58-5+回)	DB/ SA	O	-	-	24 時間	24時間	-	-	-	-	供給可能時間 A系統 B系統								
		23-6 釜圧制御装置 (58-6+回)	DB/ SA	O	-	-	24 時間	24時間	-	-	-	-	供給可能時間 A系統 B系統								
		23-7 釜圧制御装置 (58-7+回)	DB/ SA	O	-	-	24 時間	24時間	-	-	-	-	供給可能時間 A系統 B系統								

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>英文</th><th>内容</th><th>追加要 求事項 の有無</th><th>電源供給する設備</th><th>機能</th><th>引心 45</th><th>格付 86</th><th>運転 87</th><th>停止/復旧時間</th><th>A系68 B系69</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23-8</td><td>⑩(1) (58-8と同じ)</td><td>1.冷却材流量(圧縮・貯留)</td><td>DB/ SA</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td>24時間</td><td>24時間</td><td>24時間</td></tr> <tr> <td>23-9</td><td>⑪(2)冷却材流量(圧縮・貯留) ⑫(3)水と同じ</td><td>1.冷却材流量(圧縮・貯留)</td><td>DB/ SA</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td>24時間</td><td>24時間</td><td>24時間</td></tr> <tr> <td>23-10</td><td>1.冷却材流量</td><td>DB</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>24時間</td><td>24時間</td><td>24時間</td></tr> <tr> <td>23-11</td><td>1.冷却タップ(圧縮)</td><td>DB</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>24時間</td><td>24時間</td><td>24時間</td></tr> <tr> <td>23-12</td><td>蒸気発生器水位(圧縮)</td><td>DB/ 水泵</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>24時間</td><td>24時間</td><td>24時間</td></tr> <tr> <td>23-13</td><td>蒸気発生器水位(圧縮) 水と同じ</td><td>DB</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>24時間</td><td>24時間</td><td>24時間</td></tr> <tr> <td>23-14</td><td>熱交換器内温度 (58-19と同じ)</td><td>DB/ SA</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td>16時間</td><td>24時間</td><td>24時間</td></tr> <tr> <td>23-15</td><td>蒸気発生器水位(圧縮)</td><td>DB</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td>24時間</td><td>24時間</td><td>24時間</td></tr> <tr> <td>23-16</td><td>熱交換器内温度 (58-18と同じ)</td><td>DB/ 水泵</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td>24時間</td><td>24時間</td><td>24時間</td></tr> <tr> <td>23-17</td><td>熱交換器内温度 (58-17と同じ)</td><td>DB</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td>24時間</td><td>24時間</td><td>24時間</td></tr> <tr> <td>23-18</td><td>熱交換器内温度 (58-14と同じ)</td><td>DB</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>24時間</td><td>24時間</td><td>24時間</td></tr> <tr> <td>23-19</td><td>熱交換器水位(圧縮・貯留)</td><td>DB</td><td>○</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td>24時間</td><td>24時間</td><td>24時間</td></tr> <tr> <td>23-20</td><td>1.3酸タンク水位 2.3酸タンク水位</td><td>DB/ SA</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>24時間</td><td>24時間</td><td>24時間</td></tr> <tr> <td>23-21</td><td>熱交換器内温度サンプル水位[58-14と同じ]</td><td>DB/ SA</td><td>○</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td>16時間</td><td>24時間</td><td>24時間</td></tr> <tr> <td>23-22</td><td>熱交換器内温度サンプル水位[58-15と同じ]</td><td>DB/ SA</td><td>○</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td>16時間</td><td>24時間</td><td>24時間</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">■ 【女川】 設備の相違 ・給電対象設備の相違</p>	英文	内容	追加要 求事項 の有無	電源供給する設備	機能	引心 45	格付 86	運転 87	停止/復旧時間	A系68 B系69	23-8	⑩(1) (58-8と同じ)	1.冷却材流量(圧縮・貯留)	DB/ SA	○	—	—	24時間	24時間	24時間	23-9	⑪(2)冷却材流量(圧縮・貯留) ⑫(3)水と同じ	1.冷却材流量(圧縮・貯留)	DB/ SA	○	—	—	24時間	24時間	24時間	23-10	1.冷却材流量	DB	○	—	—	—	24時間	24時間	24時間	23-11	1.冷却タップ(圧縮)	DB	○	—	—	—	24時間	24時間	24時間	23-12	蒸気発生器水位(圧縮)	DB/ 水泵	○	—	—	—	24時間	24時間	24時間	23-13	蒸気発生器水位(圧縮) 水と同じ	DB	○	—	—	—	24時間	24時間	24時間	23-14	熱交換器内温度 (58-19と同じ)	DB/ SA	—	○	—	—	16時間	24時間	24時間	23-15	蒸気発生器水位(圧縮)	DB	—	○	—	—	24時間	24時間	24時間	23-16	熱交換器内温度 (58-18と同じ)	DB/ 水泵	—	○	—	—	24時間	24時間	24時間	23-17	熱交換器内温度 (58-17と同じ)	DB	—	○	—	—	24時間	24時間	24時間	23-18	熱交換器内温度 (58-14と同じ)	DB	○	—	—	—	24時間	24時間	24時間	23-19	熱交換器水位(圧縮・貯留)	DB	○	○	—	—	24時間	24時間	24時間	23-20	1.3酸タンク水位 2.3酸タンク水位	DB/ SA	○	—	—	—	24時間	24時間	24時間	23-21	熱交換器内温度サンプル水位[58-14と同じ]	DB/ SA	○	○	—	—	16時間	24時間	24時間	23-22	熱交換器内温度サンプル水位[58-15と同じ]	DB/ SA	○	○	—	—	16時間	24時間	24時間
英文	内容	追加要 求事項 の有無	電源供給する設備	機能	引心 45	格付 86	運転 87	停止/復旧時間	A系68 B系69																																																																																																																																																									
23-8	⑩(1) (58-8と同じ)	1.冷却材流量(圧縮・貯留)	DB/ SA	○	—	—	24時間	24時間	24時間																																																																																																																																																									
23-9	⑪(2)冷却材流量(圧縮・貯留) ⑫(3)水と同じ	1.冷却材流量(圧縮・貯留)	DB/ SA	○	—	—	24時間	24時間	24時間																																																																																																																																																									
23-10	1.冷却材流量	DB	○	—	—	—	24時間	24時間	24時間																																																																																																																																																									
23-11	1.冷却タップ(圧縮)	DB	○	—	—	—	24時間	24時間	24時間																																																																																																																																																									
23-12	蒸気発生器水位(圧縮)	DB/ 水泵	○	—	—	—	24時間	24時間	24時間																																																																																																																																																									
23-13	蒸気発生器水位(圧縮) 水と同じ	DB	○	—	—	—	24時間	24時間	24時間																																																																																																																																																									
23-14	熱交換器内温度 (58-19と同じ)	DB/ SA	—	○	—	—	16時間	24時間	24時間																																																																																																																																																									
23-15	蒸気発生器水位(圧縮)	DB	—	○	—	—	24時間	24時間	24時間																																																																																																																																																									
23-16	熱交換器内温度 (58-18と同じ)	DB/ 水泵	—	○	—	—	24時間	24時間	24時間																																																																																																																																																									
23-17	熱交換器内温度 (58-17と同じ)	DB	—	○	—	—	24時間	24時間	24時間																																																																																																																																																									
23-18	熱交換器内温度 (58-14と同じ)	DB	○	—	—	—	24時間	24時間	24時間																																																																																																																																																									
23-19	熱交換器水位(圧縮・貯留)	DB	○	○	—	—	24時間	24時間	24時間																																																																																																																																																									
23-20	1.3酸タンク水位 2.3酸タンク水位	DB/ SA	○	—	—	—	24時間	24時間	24時間																																																																																																																																																									
23-21	熱交換器内温度サンプル水位[58-14と同じ]	DB/ SA	○	○	—	—	16時間	24時間	24時間																																																																																																																																																									
23-22	熱交換器内温度サンプル水位[58-15と同じ]	DB/ SA	○	○	—	—	16時間	24時間	24時間																																																																																																																																																									

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

条文	内容	追加要 求事項 の有無	備 考	電源供給する設備	種類	炉心 *8	格納 *9	燃料 *10	要求 時間	供給可能時間		
										区分I	区分II	区分III
23-1-1	サブシングルボルト水温計	DA/	DB/	格納容器内炉心外周部熱電線	DA/	-	-	-	1時間	1時間	1時間	-
23-1-2	格納容器内炉心外周部熱電線	SA	SA	格納容器内炉心外周部熱電線エーティド(WN23-13)、格納容器内炉心外周部熱電線	DA/	○	○	-	24時間	24時間	24時間	-
23-1-3	格納容器内炉心外周部熱電線モニタ	SA	SA	格納容器内炉心外周部熱電線モニタ	DA/	○	○	-	24時間	24時間	24時間	-
23-1-4	格納容器内炉心外周部熱電線モニタ	SA	SA	格納容器内炉心外周部熱電線モニタ	DA/	○	○	-	24時間	24時間	24時間	-
23-1-5	圧力制御水位	DB	DB	圧力制御水位	DB	-	-	-	1時間	1時間	1時間	-
23-1-6	出口流量計	DA/	DA/	出口流量計	DB	○	-	-	24時間	24時間	24時間	-
23-1-7	高炉心スライドポンプ出 口流量計(58-10時間)	DA/	DA/	高炉心スライドポンプ出 口流量計(58-10時間)	DA/	○	○	-	24時間	24時間	24時間	-
23-1-8	残留路法系ボンブ出 口流量計(58-11時間)	DA/	DA/	残留路法系ボンブ出 口流量計(58-11時間)	DA/	○	○	-	24時間	24時間	24時間	-
23-1-9	残留路法系ボンブ出 口流量計(58-12時間)	DA/	DA/	残留路法系ボンブ出 口流量計(58-12時間)	DA/	○	○	-	24時間	24時間	24時間	-
23-1-10	底面保護系	DA/	DA/	底面保護系	DA/	○	○	-	1時間	1時間	1時間	-
24条 安全保護回路	有	24-1	底面保護系	DA/	DB/	-	-	-	1時間	1時間	1時間	-
25条 反応堆制御系統及び原子炉制御系統	無	25-1	底面保護系 外の状況を監視する設備*	DA/	DB/	-	-	-	6時間	24時間	24時間	-
26条 原子炉制御金等	有	26-1	底面保護系 「海水ヒート水位計」	DA/	DB/	-	-	-	6時間	24時間	24時間	-
		26-2	中央制御室空調系	DA/	DB/	-	-	-	6時間	24時間	24時間	-
		26-3	原子炉制御系施設	DA/	DB/	-	-	-	6時間	24時間	24時間	-
		26-4	反応堆制御系及く原原子炉制 御系統	DA/	DB/	-	-	-	1時間	1時間	1時間	-
		26-5	原子炉制御系	DA/	DB/	-	-	-	8時間	24時間	24時間	-
		26-6	原子炉制御系	DA/	DB/	-	-	-	8時間	24時間	24時間	-
		26-7	放射性廃棄物処理施設	DA/	DB/	-	-	-	8時間	24時間	24時間	-
		26-8	放射性廃棄物処理施設	DA/	DB/	-	-	-	8時間	24時間	24時間	-

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号炉										泊発電所3号炉									
条文	内容	追加要求事項の有無	番号	電源供給する設備	機能	床心*8	*9	格納	燃料*10	要求時間	区分I	区分II	区分III	供給可能時間							
21条 放射性廃棄物の処理施設	無	-	-	（電源が必要な設備が要求され れない）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23条 放射性廃棄物の貯蔵施設	無	-	-	（電源が必要な設備が要求され れない）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
29条 工場等周辺における直接接続	無	-	-	（電源が必要な設備が要求され れない）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
30条 放射線からの放射線業務従事者の防護	無	-	-	（電源が必要な設備が要求され れない）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
31条 脱線設備	有	31-1	モニタリングポート	DB	専用電源から供給																
32条 原子炉格納地盤	無	32-1	非常用ガス管理系	DB	交流電源復旧後に使用																
32条 可燃性ガス漏度制御系	無	32-2	可燃性ガス漏度制御系	DB	交流電源復旧後に使用																
33条 雷電遮蔽設備	有	33-1	M.G. P/O遮断器	DB/ SA	-	-	-	1分	1分	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
33条 M.G. P/O遮断器	有	33-2	M.G. P/O遮断器	DB/ 遮断	-	-	-	1分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
33条 D/G切替装置	無	33-3	D/G切替装置	DB/ 遮断	-	-	-	1分	1分	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
34条 緊急時対策所	有	34-1	緊急時対策所	DB/ SA	専用電源から供給																
34条 緊急時対策所	有	34-1	機械運転設備固定／搬帯	DB/ SA	-	-	-	-	-	6	24時間	24時間	-	-	-	-	-	-			
34条 機械運転設備固定／搬帯	有	34-1	(6)-1と同じ)	DB/ SA	-	-	-	-	-	8	24時間	24時間	-	-	-	-	-	-			
35条 安全電源設備	有	35-1	安全電源設備固定／搬帯	DB/ SA	-	-	-	-	-	8	24時間	24時間	-	-	-	-	-	-			
35条 安全バーコード表示システム	有	35-2	(6)-2と同じ)	DB/ SA	-	-	-	-	-	8	24時間	24時間	-	-	-	-	-	-			
35条 安全バーコード表示システム	有	35-3	(SPDS)62-3と同じ)	DB/ SA	-	-	-	-	-	8	24時間	24時間	-	-	-	-	-	-			
36条 搪撲ボイラー	有	36-1	（電源が必要な設備が要求され れない）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
37条 工場等周辺における直接接続	無	37-1	電源が必要な設備が要求され ない	-	（電源が必要な設備が要求され ない）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
37条 小さな火災通路	無	37-2	（電源が必要な設備が要求され ない）	-	（電源が必要な設備が要求され ない）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
38条 放射線からの防護	有	38-1	モニタリングポート	DB/ 遮断	専用電源から供給																
38条 有効遮蔽装置	有	38-2	モニタリングポート	DB/ 遮断	専用電源から供給																
38条 フィルタ装置	無	38-3	アニコラクタ/清浄化装置	DB/ SA	専用電源から供給																
38条 原子炉格納地盤	無	38-4	原子炉格納地盤スプレーベン	DB/ SA	専用電源から供給																
39条 保安電源装置	有	39-1	ダブルクロック回路装置	DB/ SA	専用電源から供給																
39条 保安電源装置	有	39-2	エラーコード回路装置	DB/ 遮断	専用電源から供給																
39条 緊急時対策所	有	39-3	緊急時対策所	DB/ SA	専用電源から供給																
39条 通信遮蔽設備	有	39-4	通信遮蔽設備	DB/ SA	専用電源から供給																
39条 补助ボイラー	有	39-5	（電源が必要な設備が要求され ない）	-	（電源が必要な設備が要求され ない）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
39条 重大事故時の応急処置等	有	39-6	（電源が必要な設備が要求され ない）	-	（電源が必要な設備が要求され ない）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	（電源が必要な設備が要求され ない）にて設備の取出を行なう。）	-	-				
39条 重大事故時の応急処置の確認	有	39-7	（電源が必要な設備が要求され ない）	-	（電源が必要な設備が要求され ない）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
39条 重大事故時の応急処置の実行	有	39-8	（電源が必要な設備が要求され ない）	-	（電源が必要な設備が要求され ない）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

条文	内容	追加事項 不事業 の有無	電源供給する設備	機能	炉心 格納 *8	燃料 *9	要求 時間	供給可能時間		
								区分I	区分II	区分III
大飯発電所3／4号炉										
37条 重大事故等の拡大の防止等	-	-	(電源が必要な具体的な設備については、各設備の条文にて設備の抽出を行う)					-	-	-
38条 重大事故等対応施設の地震	有	-	(電源が必要な設備が要求さ れだし)	-	-	-	-	-	-	-
39条 地震による爆薬の防止	有	-	(電源が必要な設備が要求さ れだし)	-	-	-	-	-	-	-
40条 津波による爆薬の防止	有	-	(電源が必要な設備が要求さ れだし)	-	-	-	-	-	-	-
41条 火災による爆薬の防止	有	-	41-1 水素移動装置 (8-1と同じ)	DB				交流電源復旧後に使用		
42条 特定重大事故等対応施設	有	-	(申請対象外)	-	-	-	-	-	-	-
43条 重大事故等対応設備	有	-	(電源が必要な具体的な設備については、各設備の条文にて設備の抽出を行う)							
44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未起動 にするための設備	有	-	44-1 代燃原鉄挿入機器 トリック機能	SA	O	-	-	24時間 専用電源から供給	24時間	24時間
45条 45-1 代燃原鉄挿入機器 ほう水注入系 (25-1と同じ)	45-2 水素漏洩対応装置	SA	45-3 水素漏洩対応装置	DB/ SA				交流電源復旧後に使用		
45条 45-4 自動減圧機能作動阻止機能			45-5 45-1と同じ	SA	O	-	-	24時間 専用電源から供給	24時間	24時間
45条 45-6 蓄電池充電装置	有	-	45-7 蓄電池充電装置 (20-1と同じ)	DB	O	-	-	24時間 専用電源から供給	24時間	24時間
45条 45-8 蓄電池充電装置 (19-1と同じ)			45-9 蓄電池充電装置 (19-2と同じ)	DB	O	-	-	交流電源復旧後に使用		
女川原子力発電所2号炉										
44-1 供給停止失敗時に発電用原子炉を未起動するための設備	有	-	(電源が必要な設備が要求され るなし)	機能	炉心 格納 *8	燃料 *9	約 時間	A系統 B系統		
44-2 木造工具箱	-			-	-	-	-	-	-	-
44-3 木造工具箱	-			-	-	-	-	-	-	-
44-4 木造工具箱	-			-	-	-	-	-	-	-
44-5 木造工具箱	-			-	-	-	-	-	-	-
44-6 木造工具箱	-			-	-	-	-	-	-	-
44-7 木造工具箱	-			-	-	-	-	-	-	-
44-8 木造工具箱	-			-	-	-	-	-	-	-
44-9 木造工具箱	-			-	-	-	-	-	-	-
泊発電所3号炉										
相違理由										
【女川】										
設備の相違										
・給電対象設備の相違										

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>条文</th><th>内容</th><th>適用要件 未適用 の旨記載</th><th>番号</th><th>電源供給する設備</th><th>機種</th><th>VL #5</th><th>格納 #6</th><th>燃料 #7</th><th>要水 #8</th><th>供給可能時間 A系8 B系8</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 条</td><td>原子炉冷却材ポンプ用バウンダリ 高減圧に免震用ポンプを介して するための設備</td><td>有</td><td>45-1 既往入番 (19-1と同じ)</td><td>既往入番 (19-1と同じ)</td><td>IBI/ SA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>交換部品用工具に使用</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>45-2 既往入番 (19-2-1と同じ)</td><td>既往入番 (19-2-1と同じ)</td><td>IBI/ SA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>交換部品用工具に使用</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>45-3 既往入番 (19-2-2と同じ)</td><td>既往入番 (19-2-2と同じ)</td><td>IBI/ SA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>交換部品用工具に使用</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>45-4 既往入番 (19-3と同じ)</td><td>既往入番 (19-3と同じ)</td><td>IBI/ SA</td><td>既往 ○</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>5分</td><td>5分</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>45-5 既往入番 (19-3と同じ)</td><td>既往入番 (19-3と同じ)</td><td>IBI/ SA</td><td>既往 ○</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1時間</td><td>1時間</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>45-6 既往入番 (19-4と同じ)</td><td>既往入番 (19-4と同じ)</td><td>IBI/ SA</td><td>既往 ○</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1時間</td><td>1時間</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>45-7 既往入番 (19-5と同じ)</td><td>既往入番 (19-5と同じ)</td><td>IBI/ SA</td><td>既往 ○</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>24時間</td><td>24時間</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>46-1 既往入番 (19-6と同じ)</td><td>既往入番 (19-6と同じ)</td><td>IBI/ SA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>交換部品用工具に使用</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>46-2 既往入番 (19-6-1と同じ)</td><td>既往入番 (19-6-1と同じ)</td><td>IBI/ SA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>交換部品用工具に使用</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>46-3 既往入番 (19-6-2と同じ)</td><td>既往入番 (19-6-2と同じ)</td><td>IBI/ SA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>交換部品用工具に使用</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>46-4 既往入番 (19-6-3と同じ)</td><td>既往入番 (19-6-3と同じ)</td><td>IBI/ SA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>交換部品用工具に使用</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>46-5 既往入番 (19-6-4と同じ)</td><td>既往入番 (19-6-4と同じ)</td><td>IBI/ SA</td><td>既往 ○</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>5分</td><td>5分</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>46-6 既往入番 (19-6-5と同じ)</td><td>既往入番 (19-6-5と同じ)</td><td>IBI/ SA</td><td>既往 ○</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1時間</td><td>1時間</td></tr> </tbody> </table>	条文	内容	適用要件 未適用 の旨記載	番号	電源供給する設備	機種	VL #5	格納 #6	燃料 #7	要水 #8	供給可能時間 A系8 B系8	45 条	原子炉冷却材ポンプ用バウンダリ 高減圧に免震用ポンプを介して するための設備	有	45-1 既往入番 (19-1と同じ)	既往入番 (19-1と同じ)	IBI/ SA					交換部品用工具に使用			45-2 既往入番 (19-2-1と同じ)	既往入番 (19-2-1と同じ)	IBI/ SA						交換部品用工具に使用			45-3 既往入番 (19-2-2と同じ)	既往入番 (19-2-2と同じ)	IBI/ SA						交換部品用工具に使用			45-4 既往入番 (19-3と同じ)	既往入番 (19-3と同じ)	IBI/ SA	既往 ○	—	—	—	5分	5分			45-5 既往入番 (19-3と同じ)	既往入番 (19-3と同じ)	IBI/ SA	既往 ○	—	—	—	1時間	1時間			45-6 既往入番 (19-4と同じ)	既往入番 (19-4と同じ)	IBI/ SA	既往 ○	—	—	—	1時間	1時間			45-7 既往入番 (19-5と同じ)	既往入番 (19-5と同じ)	IBI/ SA	既往 ○	—	—	—	24時間	24時間			46-1 既往入番 (19-6と同じ)	既往入番 (19-6と同じ)	IBI/ SA						交換部品用工具に使用			46-2 既往入番 (19-6-1と同じ)	既往入番 (19-6-1と同じ)	IBI/ SA						交換部品用工具に使用			46-3 既往入番 (19-6-2と同じ)	既往入番 (19-6-2と同じ)	IBI/ SA						交換部品用工具に使用			46-4 既往入番 (19-6-3と同じ)	既往入番 (19-6-3と同じ)	IBI/ SA						交換部品用工具に使用			46-5 既往入番 (19-6-4と同じ)	既往入番 (19-6-4と同じ)	IBI/ SA	既往 ○	—	—	—	5分	5分			46-6 既往入番 (19-6-5と同じ)	既往入番 (19-6-5と同じ)	IBI/ SA	既往 ○	—	—	—	1時間	1時間	<p>【女川】</p> <p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・給電対象設備の相違</li> </ul>
条文	内容	適用要件 未適用 の旨記載	番号	電源供給する設備	機種	VL #5	格納 #6	燃料 #7	要水 #8	供給可能時間 A系8 B系8																																																																																																																																																			
45 条	原子炉冷却材ポンプ用バウンダリ 高減圧に免震用ポンプを介して するための設備	有	45-1 既往入番 (19-1と同じ)	既往入番 (19-1と同じ)	IBI/ SA					交換部品用工具に使用																																																																																																																																																			
		45-2 既往入番 (19-2-1と同じ)	既往入番 (19-2-1と同じ)	IBI/ SA						交換部品用工具に使用																																																																																																																																																			
		45-3 既往入番 (19-2-2と同じ)	既往入番 (19-2-2と同じ)	IBI/ SA						交換部品用工具に使用																																																																																																																																																			
		45-4 既往入番 (19-3と同じ)	既往入番 (19-3と同じ)	IBI/ SA	既往 ○	—	—	—	5分	5分																																																																																																																																																			
		45-5 既往入番 (19-3と同じ)	既往入番 (19-3と同じ)	IBI/ SA	既往 ○	—	—	—	1時間	1時間																																																																																																																																																			
		45-6 既往入番 (19-4と同じ)	既往入番 (19-4と同じ)	IBI/ SA	既往 ○	—	—	—	1時間	1時間																																																																																																																																																			
		45-7 既往入番 (19-5と同じ)	既往入番 (19-5と同じ)	IBI/ SA	既往 ○	—	—	—	24時間	24時間																																																																																																																																																			
		46-1 既往入番 (19-6と同じ)	既往入番 (19-6と同じ)	IBI/ SA						交換部品用工具に使用																																																																																																																																																			
		46-2 既往入番 (19-6-1と同じ)	既往入番 (19-6-1と同じ)	IBI/ SA						交換部品用工具に使用																																																																																																																																																			
		46-3 既往入番 (19-6-2と同じ)	既往入番 (19-6-2と同じ)	IBI/ SA						交換部品用工具に使用																																																																																																																																																			
		46-4 既往入番 (19-6-3と同じ)	既往入番 (19-6-3と同じ)	IBI/ SA						交換部品用工具に使用																																																																																																																																																			
		46-5 既往入番 (19-6-4と同じ)	既往入番 (19-6-4と同じ)	IBI/ SA	既往 ○	—	—	—	5分	5分																																																																																																																																																			
		46-6 既往入番 (19-6-5と同じ)	既往入番 (19-6-5と同じ)	IBI/ SA	既往 ○	—	—	—	1時間	1時間																																																																																																																																																			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由	
49条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	油加圧装置の有無	番号	電源供給する設備	機能	炉心 *8 *9 *10	燃料 時間 24 時間 24時間	供給可能時間 区分I 区分II 区分III
49条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (19-4に同じ)	46-1	主蒸気過がし安室井	DB/ SA	○ ○	-	A系48 B系48
47条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (19-4に同じ)	47-1	低圧止水系復水器遮断弁 （シル）	SA	○ ○	-	交換電源復旧後に使用
47条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (19-4に同じ)	47-2	低圧止水系復水器遮断弁 （シル）	DB	○ ○	-	交換電源復旧後に使用
47条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (19-3-21-1と同じ)	47-3	低圧止水系ポンプ （シル）	抵抗	○ ○	-	交換電源復旧後に使用
47条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (19-2と同じ)	47-4	低圧止水系スプリーム系 （シル）	抵抗	○ ○	-	交換電源復旧後に使用
48条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (シートシングルへ軸を輸送するための機械)	48-1	原子炉側化熱冷却水系	SA	○ ○	-	交換電源復旧後に使用
48条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (シートシングルへ軸を輸送するための機械)	48-2	耐圧化ペント系	SA	○ ○	-	24時間 時間 24時間 時間
48条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (シートシングルへ軸を輸送するための機械)	48-3	原子炉側熱容器フィルターン （シル）	SA	○ ○	-	24時間 時間 24時間 時間
48条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (シートシングルへ軸を輸送するための機械)	48-4	原子炉側化熱冷却水系	DB	○ ○	-	交換電源復旧後に使用
48条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (シートシングルへ軸を輸送するための機械)	48-5	低圧止水系ポンプ （シル）	DB	○ ○	-	交換電源復旧後に使用
48条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (シートシングルへ軸を輸送するための機械)	48-6	原子炉側熱容器フィルターン （シル）	DB	○ ○	-	交換電源復旧後に使用
48条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (シートシングルへ軸を輸送するための機械)	48-7	高圧側水素フレイポンプ （シル）	抵抗	○ ○	-	交換電源復旧後に使用
48条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (シートシングルへ軸を輸送するための機械)	48-8	高圧側水素フレイポンプ （シル）	DB	○ ○	-	交換電源復旧後に使用
49条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (シートシングルへ軸を輸送するための機械)	49-1	原子炉側熱容器代用スプレイ 水系	SA	○ ○	-	交換電源復旧後に使用
49条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (シートシングルへ軸を輸送するための機械)	49-2	高圧側水素ポンプ系 （シル）	DB	○ ○	-	交換電源復旧後に使用
46条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (19-4と同じ)	46-7	主蒸気設備（主蒸気逃がし弁） （シル）	DB 抵抗	○	-	1時間 時間 1時間
46条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (19-4と同じ)	46-8	補助給水設備（補助給水ポンプ 系）	DB 抵抗	○	-	24時間 時間 24時間
47条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (19-2と同じ)	47-1	化学床側熱容器ポンプ （シル）	SA 抵抗	○	-	交換電源復旧後に使用
47条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (19-2と同じ)	47-2	原子炉格納容器アライ設備 （シル）	DB 抵抗	○	-	交換電源復旧後に使用
47条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (19-3-3と同じ)	47-3	高圧注入泵 （シル）	SA 抵抗	○	-	交換電源復旧後に使用
47条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (19-2と同じ)	47-4	補助給水設備（低圧給水ポン プ系）	DB 抵抗	○	-	交換電源復旧後に使用
47条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (19-5と同じ)	47-5	補助給水設備（タービン熱能効 率系）	DB 抵抗	○	-	5分 時間 5分
47条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (19-6と同じ)	47-6	主蒸気設備（主蒸気逃がし弁） （シル）	DB 抵抗	○	-	1時間 時間 1時間
47条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (19-7と同じ)	47-7	補助給水設備（補助給水ポンプ 系）	DB 抵抗	○	-	24時間 時間 24時間
48条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (19-1と同じ)	48-1	補助給水設備（低圧抽吸給水系 ポンプ）	DB 抵抗	○	-	交換電源復旧後に使用
48条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (19-2と同じ)	48-2	補助給水設備（タービン熱能効 率系）	DB 抵抗	○	-	5分 時間 5分
48条 原子炉冷却材圧力カバウンドリを減圧するための設備	有 (19-3と同じ)	48-3	高圧注入泵 （シル）	SA 抵抗	○	-	交換電源復旧後に使用

【女川】  
 設備の相違  
 ・給電対象設備の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

条文	内容	追加要 求事項 の有無	電源供給する設備 番号	機能	炉心 *8 *9	燃料	要求 時間	供給可能時間		
								区分I	区分II	区分III
交流電源復旧後に使用										
50条 心の設備	原子炉制御装置下部の溶融軽石を冷却す るための設備	有	50-1 原子炉制御装置下部水系 ト系3-34 ト系3-34 代燃費運送炉系5	SA	○	○	-	24時間	24時間	-
51条 心の設備	原子炉制御装置下部の溶融軽石を冷却す るための設備	有	51-1 原子炉制御装置フィルタベン ト系3-34	SA	○	○	-	24時間	24時間	-
52条 防止するための設備	水素漏洩による原子炉制御装置の破損を 防止するための設備	有	52-1 原子炉制御装置フィルタベン ト系3-34	SA	-	○	-	24時間	24時間	-
53条 止めるための設備	水素漏洩による原子炉制御装置等の損傷を防 ぐための設備	有	53-1 水素漏洩監内水素濃度6 ト系3-34	SA	-	○	-	24時間	24時間	-
54条 備	作動式水素再結合装置	有	53-2 動作式水素再結合装置	SA	-	○	-	24時間	24時間	-
54条 備	静的式水素再結合装置	有	54-1 静的式水素再結合装置	SA	-	○	-	24時間	24時間	-
54条 備	使用燃料ブール水位／温	有	54-2 使用燃料ブール水位／温 （ヒートシーモード）	SA	-	○	-	24時間	24時間	-
54条 備	使用燃料ブール水位／温 （ガバナブル式）	有	54-3 使用燃料ブール水位／温 （16-1と同上）	DB/ SA	-	○	-	24時間	24時間	-
54条 備	放散管モニタ高程量 低減	有	54-4 放散管モニタ高程量 低減	SA	-	○	-	24時間	24時間	-
54条 備	使用燃料ブール監視カメラ	有	54-5 使用燃料ブール監視カメラ	SA	-	○	-	24時間	24時間	-
55条 備	工場外への放射性物質排放を抑制す るための設備	有	-	（電源が必要な場合が要求さ れやすい）	-	-	-	-	-	-
56条 備	重大事故時の収束に必要な水の供給 設備	有	-	（電源が必要な場合が要求さ れやすい）	-	-	-	-	-	-
57条 備	電源設備	有	-	-	（電源が必要な具体的な設備については、各設備の本章にて説明のとおりを行う）					
交流電源復旧後に使用										
48条 備	能動ヒートシンク・熱交換器	有	48-1 能動ヒートシンク・熱交換器	DA （21-5と同上）	補助給水設備（補助給水ポンプ 出入口遮断閥門）	DA （21-5と同上）	DA （21-5と同上）	24時間	24時間	24時間
49条 備	原子炉制御装置内の冷却水等の ための設備	有	49-1 原子炉制御装置冷却水設備 ト系3-34	DA （22-1と同上）	原子炉制御装置冷却水設備	DA （22-1と同上）	DA （22-1と同上）	24時間	24時間	24時間
50条 備	原子炉制御装置の過圧保護企 業を防止するための設備	有	50-1 原子炉制御装置冷却水設備 ト系3-34	DA （22-2と同上）	原子炉制御装置冷却水設備	DA （22-2と同上）	DA （22-2と同上）	24時間	24時間	24時間
51条 備	原子炉制御装置下部の空気循環 心を冷却するための設備	有	51-1 原子炉制御装置下部空気循環 心（ヒートシーモード）	DA （22-2と同上）	原子炉制御装置スプレイヤー設備	DA （22-2と同上）	DA （22-2と同上）	24時間	24時間	24時間
52条 備	水素爆発容器による原子炉制御装置 底が破裂するための設備	有	52-1 水素爆発容器 ト系3-34	DA （19-1と同上）	水素爆発容器下部の空気循環 心（ヒートシーモード）	DA （19-1と同上）	DA （19-1と同上）	24時間	24時間	24時間
53条 備	水素爆発容器による原子炉制御装置等 の破裂を防ぐための設備	有	53-1 水素爆発容器 ト系3-34	DA （19-2と同上）	化学吸収剤設備（ゼンコンジン ブ）	DA （19-2と同上）	DA （19-2と同上）	24時間	24時間	24時間
54条 備	水素爆発容器による原子炉制御装置 底が破裂するための設備	有	54-1 水素爆発容器 ト系3-34	DA （19-3と同上）	水素爆発容器新規計 （ゼンコンジンブ）	DA （19-3と同上）	DA （19-3と同上）	24時間	24時間	24時間
55条 備	水素爆発容器による原子炉制御装置 底が破裂するための設備	有	55-1 水素爆発容器 ト系3-34	DA （19-4と同上）	水素爆発容器底部内水素濃度計 （ゼンコンジンブ）	DA （19-4と同上）	DA （19-4と同上）	24時間	24時間	24時間
56条 備	水素爆発容器による原子炉制御装置 底が破裂するための設備	有	56-1 水素爆発容器 ト系3-34	DA （19-5と同上）	水素爆発容器底部内水素濃度計 （ゼンコンジンブ）	DA （19-5と同上）	DA （19-5と同上）	24時間	24時間	24時間
57条 備	水素爆発容器による原子炉制御装置 底が破裂するための設備	有	57-1 水素爆発容器 ト系3-34	DA （19-6と同上）	水素爆発容器底部内水素濃度計 （ゼンコンジンブ）	DA （19-6と同上）	DA （19-6と同上）	24時間	24時間	24時間

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

条文	内容	追加要事項 の有無	機種番号	電源供給する設備		機能	炉心 *8	燃料 *9	要求 時間	供給可能時間	区分I	区分II	区分III
				*10	*11								
58条 計装設備	58-1 原子炉圧力容器温度	SA	O	-	-	24	24時間	-	-	-	-	-	-
	58-2 (23-5と同じ) 原子炉圧力(SA)	DB/ SA	O	O	-	24	24時間	-	-	-	-	-	-
	58-3 原子炉水位(立管域)(燃料) (城)23-7と同じ)	SA	O	O	-	24	24時間	24時間	24時間	-	-	-	-
	58-4 原子炉水位(SA立管域)(燃料) 燃料炉	DB/ SA	O	O	-	24	24時間	24時間	24時間	-	-	-	-
	58-5 高圧代物生水系ポンプ出口 流量	SA	O	O	-	24	24時間	24時間	24時間	-	-	-	-
	58-6 (燃留熱除去系ポンプ出入口 流量)	SA	O	O	-	24	24時間	24時間	24時間	-	-	-	-
	58-7 (燃留熱除去系ポンプ出入口 流量)	SA	O	O	-	24	24時間	24時間	24時間	-	-	-	-
	58-8 (燃留熱除去系ポンプ出入口 流量)	SA	O	O	-	24	24時間	24時間	24時間	-	-	-	-
	58-9 原子炉保護時冷却系ポンプ 出口流量(23-16と同じ)	DB	O	-	-	24	24時間	24時間	24時間	-	-	-	-
	58-10 高压炉心スプレーヘッド排出 口流量(23-17と同じ)	DB	拡張							水流電源復旧後に使用			
	58-11 低圧炉心スプレーヘッド排出 口流量(23-18と同じ)	DB	拡張							水流電源復旧後に使用			
	58-12 燃留熱除去系ポンプ出口流量 (23-19と同じ)	DB	拡張							水流電源復旧後に使用			

条文	内容	追加要 求事項 の有無	番号	電源供給する設備		機能	炉心 *5	燃料 *6	要求 時間	供給可能時間	区分I	区分II	区分III
				*7	*8								
58条 水素導電性上昇炉心冷却系等 の抽出停止するための装置	有	可搬炉心ニュラス水素濃度計測 装置(23-1と同じ)	SA	-	-					水流電源復旧後に使用			
58-1 使用燃料ビット水位 (AWB)	SA	-	-	○	24					24時間			
58-2 使用燃料ビット水位 (可搬)	SA	-	-	○	24					24時間			
58-3 使用燃料ビット水位 (AWB)	SA	-	-	○	24					24時間			
58-4 使用燃料ビット水位計アダプタ	SA	-	-							水流電源復旧後に使用			
58-5 使用燃料ビット水位計アダプタ	SA	-	-	○	24					水流電源復旧後に使用			
58-6 高圧炉心人孔	SA	-	-	-	-					水流電源復旧後に使用			
58-7 高圧炉心人孔に必要な設備	有	-	-	-	-					水流電源復旧後に使用			
58-8 高水位放散の吸収に必要な 水の計装設備	有	(19-1と同じ) (32-2と同じ)	BB	放棄						水流電源復旧後に使用			
58-9 1次水冷却設備 (炉心遮蔽) (36-1と同じ)	BB	-	-	-	-					水流電源復旧後に使用			
58-10 電源設備	有	-	-	-	-					水流電源復旧後に使用			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

条文	内容	規格	電源供給する設備	機能	炉心 *8	格納 *9	燃料 *10	要求 時間	供給可能時間		区分Ⅰ	区分Ⅱ	区分Ⅲ
									時間	時間			
58条	計装設備								24時間	24時間	-	-	-
									時間	時間	24時間	24時間	-
58-13	原子炉給排水装置下部注水流量	SA	-	O	-	24	時間	24時間	-	-	-	-	-
58-14	原子炉給排水装置代替スイッチ	SA	O	O	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-15	冷却水温度	SA	O	O	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-16	王力制御室内空気温度	SA	O	O	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-17	サブチャンネル水温度	SA	-	O	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-18	冷却水圧力	SA	O	O	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-19	王力制御室圧力	SA	O	O	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-20	王力制御室水位	SA	O	O	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-21	原子炉給排水装置下部水位	SA	-	O	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-22	冷却水水位	SA	-	O	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-23	格納容器内水素濃度(D/H)	SA	-	O	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-24	格納容器内水素濃度(S/C)	SA	-	O	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-25	格納容器内水素濃度燃焼毛二又(0/W/23-1-3回)	DB/S	O	O	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-26	格納容器内水素濃度燃焼毛二又(S/C/23-4回)	DB/S	O	O	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58条	計装設備												
58-5	計装機器十の設備	番号	計装機器十の設備	機組	6/C *5	格納 *6	燃料 *7	要求 時間	供給可能時間	供給可能時間	A/H*8	B系*9	
58-6	蒸気発生器水位(長蛇)	IB	○	-	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-7	蒸気発生器水位(長蛇)	IB	○	-	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-8	1次冷却水温度(底板-底盤)	SA	○	-	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-9	1次冷却水温度(底板-底盤)	SA	○	-	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-10	1次冷却水圧力(底板)	IB/U	○	-	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-11	1次冷却水圧力(同上)	IB/U	○	-	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-12	底板上部水位	SA	○	-	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58条	計装設備	有	有										
58-13	燃料取替水ヒート水位	SA	○	○	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-14	燃料取替水温計	SA	○	○	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-15	燃料取替水温計水位(底板-底盤)	IB	○	○	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-16	主蒸気圧力	IB	○	○	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-17	低圧注入泵	IB	○	○	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-18	原子炉給排水装置圧力	SA	-	○	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
58-19	精済装置温度	SA	-	○	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-	-	-
泊発電所3号炉													相違理由
【女川】													【女川】
設備の相違													・給電対象設備の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

条文	内容	追加要求事項の有無	機器名	電源供給する設備	炉心 *8	燃料 *9	要求 時間	燃料可能時間		
								区分I	区分II	区分III
58-27	起動機械モニタ (23-1と同1)	DB/ SA	-	-	1	時間	1時間	1時間	1時間	-
58-28	平均出力計測モニタ (23-1と同1)	DB/ SA	-	-	1	時間	1時間	1時間	1時間	-
58-29	フィルタ装置回路制御モニタ (23-1と同1)	DB/ SA	-	○	-	24時間	24時間	24時間	24時間	-
58-30	原子炉冷却水系系統流量 計	DB 流量	流量	流量	○	-	24時間	24時間	24時間	-
58-31	残留熱除去系熱交換器冷却 水入口流量	DB 流量	流量	流量	○	-	24時間	24時間	24時間	-
58-32	高压炉心フレイ系ポンプ出 口圧力	DB 流量	流量	流量	○	-	24時間	24時間	24時間	-
58-33	低圧炉心フレイ系ポンプ出 口圧力	DB 流量	流量	流量	○	-	24時間	24時間	24時間	-
58-34	残留熱除去系ポンプ出口圧 力	DB 流量	流量	流量	○	-	24時間	24時間	24時間	-
58-35	海水冷却タク水位	SA	○	○	-	24	時間	24時間	24時間	-
58-36	高压代燃水系ポンプ出口 圧力	SA	○	-	-	24	時間	24時間	24時間	-
58-37	原子炉保護装置冷却系ポンブ 出口圧力(23-7と同1)	DB 流量	流量	流量	○	-	24時間	24時間	24時間	-
58-38	格納容器警報装置水素濃度 (23-11と同1)	DB SA	水素濃度	水素濃度	○	-	24時間	24時間	24時間	-
58-39	格納容器警報装置酸素濃度 (23-12と同1)	DB SA	酸素濃度	酸素濃度	○	-	24時間	24時間	24時間	-
58-40	高圧鍋筒圧注水系ポンプ 出口流量	SA	○	○	-	24	時間	24時間	24時間	-
58-41	高圧鍋筒圧注水系ポンブ 出口圧力	SA	○	○	-	24	時間	24時間	24時間	-

条文	内容	追加要求事項の有無	番号	電源供給する設備	機能	外心 *5	格納 *6	燃料 *7	燃料可能時間		
									区分I A系 B系	区分II B系	区分III C系
58-20	格納容器内噴射ポンプアモニ ウム(23-27と同1)	DB/ SA	○	○	-	24	時間	1時間	1時間	24時間	-
58-21	格納容器内噴射ポンプアモニ ウム(23-28と同1)	DB/ SA	○	○	-	24	時間	1時間	1時間	24時間	-
58-22	原子炉容器水位	SA	○	○	-	24	時間	1時間	24時間	24時間	-
58-23	代燃供給装置スプレーポンブ出 口圧力	SA	○	○	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-
58-24	格納容器正圧 (AM用)	SA	-	○	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-
58-25	自体充満度センサ上人口(23-28と同1)	SA	○	○	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-
58-26	B-格納容器スプレーポンブ出 口圧力	SA	○	○	-	24	時間	1時間	1時間	24時間	-
58-27	原子炉保護装置水セグメント 水位(23-27と同1)	DB/ 水位	○	○	-	24	時間	1時間	24時間	24時間	-
58-28	もう一つタック水位	DB/ 水位	○	○	-	24	時間	1時間	24時間	24時間	-
58-29	格納容器水位	SA	-	○	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-
58-30	原子炉下部キャビティ水位	SA	-	○	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-
58-31	可燃性ガス計測装置水位	SA	○	○	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-
58-32	可燃性ガス注入ポンプ計測 水位(23-29と同1)	SA	○	○	-	24	時間	24時間	24時間	24時間	-

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																						
<p>58条 計施設備</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>条文</th><th>内容</th><th>追加要求事項の有無</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58-1</td><td>原子炉格納容器下部通風装置</td><td>有</td><td>炉心 *8 燃料 *9 蓄熱時間 区分I 区分II 区分III</td></tr> <tr> <td>58-2</td><td>耐久強化ペント系放射線モニタ</td><td>有</td><td>SA ○ - 時間 24時間 24時間 -</td></tr> <tr> <td>58-3</td><td>预留燃焼系熱交換器入口</td><td>有</td><td>SA ○ ○ - 時間 24時間 24時間 -</td></tr> <tr> <td>58-4</td><td>预留燃焼系熱交換器出口</td><td>有</td><td>SA ○ ○ - 時間 24時間 24時間 -</td></tr> <tr> <td>59条 固子炉制御室</td><td>有</td><td>- (電源が必要な設備が要求され られない)</td><td>- - - - - -</td></tr> <tr> <td>60条 水槽測定設備</td><td>有</td><td>可搬型モニタリング設備</td><td>SA 専用電源から供給</td></tr> <tr> <td>60-1</td><td>可搬型モニタリング設備</td><td>SA</td><td>専用電源から供給</td></tr> <tr> <td>61条 緊急時対応所</td><td>有</td><td>緊急時対応所電源 (34-1と同じ)</td><td>DB/ 無連絡設備固定／(機械) SA - 時間 24時間 24時間 -</td></tr> <tr> <td>62条 通信連絡を行うために必要な設備</td><td>有</td><td>蓄電池設備固定／(機械) (35-1と同じ) (35-2と同じ) スピーカーマイク表示システム (SPDS)(35-3と同じ)</td><td>DB/ SA - 時間 24時間 24時間 -</td></tr> <tr> <td>62-1</td><td>蓄電池設備固定／(機械) (35-1と同じ)</td><td>SA</td><td>時間 24時間 24時間 -</td></tr> <tr> <td>62-2</td><td>スピーカーマイク表示システム (SPDS)(35-3と同じ)</td><td>SA</td><td>時間 24時間 24時間 -</td></tr> <tr> <td>62-3</td><td>スピーカーマイク表示システム (SPDS)(35-3と同じ)</td><td>SA</td><td>時間 24時間 24時間 -</td></tr> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>無</td><td>D-1 スピーカー装置 (無)</td><td>時間 - - - 時間 1時間 -</td></tr> </tbody> </table> <p>(凡例)  <span style="background-color: magenta;">■</span>：区分Iの蓄電池 (125V蓄電池 2A) から電源供給  <span style="background-color: green;">■</span>：区分IIの蓄電池 (125V蓄電池 2B) から電源供給  <span style="background-color: grey;">■</span>：交流電源が回復するまでの系統として機能しない設備  <span style="background-color: purple;">■</span>：建設段階から直流水電源の供給を必要とした設備</p>	条文	内容	追加要求事項の有無	備考	58-1	原子炉格納容器下部通風装置	有	炉心 *8 燃料 *9 蓄熱時間 区分I 区分II 区分III	58-2	耐久強化ペント系放射線モニタ	有	SA ○ - 時間 24時間 24時間 -	58-3	预留燃焼系熱交換器入口	有	SA ○ ○ - 時間 24時間 24時間 -	58-4	预留燃焼系熱交換器出口	有	SA ○ ○ - 時間 24時間 24時間 -	59条 固子炉制御室	有	- (電源が必要な設備が要求され られない)	- - - - - -	60条 水槽測定設備	有	可搬型モニタリング設備	SA 専用電源から供給	60-1	可搬型モニタリング設備	SA	専用電源から供給	61条 緊急時対応所	有	緊急時対応所電源 (34-1と同じ)	DB/ 無連絡設備固定／(機械) SA - 時間 24時間 24時間 -	62条 通信連絡を行うために必要な設備	有	蓄電池設備固定／(機械) (35-1と同じ) (35-2と同じ) スピーカーマイク表示システム (SPDS)(35-3と同じ)	DB/ SA - 時間 24時間 24時間 -	62-1	蓄電池設備固定／(機械) (35-1と同じ)	SA	時間 24時間 24時間 -	62-2	スピーカーマイク表示システム (SPDS)(35-3と同じ)	SA	時間 24時間 24時間 -	62-3	スピーカーマイク表示システム (SPDS)(35-3と同じ)	SA	時間 24時間 24時間 -	-	-	無	D-1 スピーカー装置 (無)	時間 - - - 時間 1時間 -
条文	内容	追加要求事項の有無	備考																																																						
58-1	原子炉格納容器下部通風装置	有	炉心 *8 燃料 *9 蓄熱時間 区分I 区分II 区分III																																																						
58-2	耐久強化ペント系放射線モニタ	有	SA ○ - 時間 24時間 24時間 -																																																						
58-3	预留燃焼系熱交換器入口	有	SA ○ ○ - 時間 24時間 24時間 -																																																						
58-4	预留燃焼系熱交換器出口	有	SA ○ ○ - 時間 24時間 24時間 -																																																						
59条 固子炉制御室	有	- (電源が必要な設備が要求され られない)	- - - - - -																																																						
60条 水槽測定設備	有	可搬型モニタリング設備	SA 専用電源から供給																																																						
60-1	可搬型モニタリング設備	SA	専用電源から供給																																																						
61条 緊急時対応所	有	緊急時対応所電源 (34-1と同じ)	DB/ 無連絡設備固定／(機械) SA - 時間 24時間 24時間 -																																																						
62条 通信連絡を行うために必要な設備	有	蓄電池設備固定／(機械) (35-1と同じ) (35-2と同じ) スピーカーマイク表示システム (SPDS)(35-3と同じ)	DB/ SA - 時間 24時間 24時間 -																																																						
62-1	蓄電池設備固定／(機械) (35-1と同じ)	SA	時間 24時間 24時間 -																																																						
62-2	スピーカーマイク表示システム (SPDS)(35-3と同じ)	SA	時間 24時間 24時間 -																																																						
62-3	スピーカーマイク表示システム (SPDS)(35-3と同じ)	SA	時間 24時間 24時間 -																																																						
-	-	無	D-1 スピーカー装置 (無)	時間 - - - 時間 1時間 -																																																					

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>(略語)      S/P: サプレッションプール      D/W: ドライウェル      S/C: サプレッションチャンバー</p> <p>*1: 外の状況を監視する設備は、監視カメラ（自然現象監視カメラ、津波監視カメラ）、取水ピット水位計、気象情報システム、気象観測設備等があり、このうち取水ピット水位計は24時間監視可能な設計とする。</p> <p>*2: 火災防護対策設備で電源が必要な設備は、火災感知設備（火災感知器（アナログ式を含む。）及び受信器）及び消火設備（全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備）であるが、全交流動力電源喪失後、常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）から給電されるまでの約15分に余裕を考慮した約70分間は専用電源から給電可能な設計とする。</p> <p>*3: 原子炉格納容器フィルタベント系には、フィルタ装置入口圧力（広帯域）、フィルタ装置出口圧力（広帯域）、フィルタ装置水位（広帯域）及びフィルタ装置水温度を含む。</p> <p>*4: フィルタ装置出口水素濃度については交流電源復旧後に使用する。</p>	<p>*1: 外の状態を監視する設備は、監視カメラ（構内監視カメラ、津波監視カメラ）、潮位計、取水ピット水位計、気象観測設備及び気象庁の警報情報を受信するための端末等があり、このうち津波監視カメラ及び取水ピット水位計は24時間監視可能な設計とする。</p> <p>*2: 火災防護対策設備で電源が必要な設備は、火災感知設備（火災感知器（アナログ式を含む。）及び受信機）及び消火設備（全域ガス消火設備）であるが、全交流動力電源喪失後、常設代替交流電源設備（代替非常用発電機）から給電されるまでの約55分に余裕を考慮した約70分間は専用電源から給電可能な設計とする。</p> <p>*3: タービン動補助給水ポンプで電源が必要な設備は、タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁、タービン動補助給水ポンプ補助油ポンプ及びタービン動補助給水ポンプ非常用油ポンプであるが、タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁は、外部電源喪失からタービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁の動作が完了するまでの1分間、タービン動補助給水ポンプ補助油ポンプ及びタービン動補助給水ポンプ非常用油ポンプは、タービン動補助給水ポンプの油圧が確立し、これらのポンプが自動停止するまでの5分間は給電可能な設計とする。</p>	<p>【女川】      記載内容の相違      ・泊は略語を使用していない</p> <p>【女川】      設備名称の相違      ・自然現象監視カメラ⇒構内監視カメラ      ・気象情報システム⇒気象庁の警報情報を受信するための端末等</p> <p>【女川】      設備の相違      ・泊の外の状態を監視する設備には潮位計を含む      ・泊の津波監視カメラは全交流動力電源喪失後24時間監視可能な設計とする</p> <p>【女川】      設備名称の相違      ・受信器⇒受信機      ・ガスタービン発電機⇒代替非常用発電機</p> <p>【女川】      設備の相違      ・泊は全ての箇所に全域ガス消火設備を使用している</p> <p>【女川】      供給開始時間の相違</p> <p>【女川】      設備の相違      ・女川にはない設備の記載</p> <p>【女川】      設備の相違      ・泊にはない設備の記載</p> <p>【女川】      設備の相違      ・泊にはない設備の記載</p>

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>*5: 代替循環冷却系には、代替循環冷却ポンプ出口流量及び代替循環冷却ポンプ出口圧力を含む。</p> <p>*6: 一部については交流電源復旧後に使用する。</p> <p>*7: 使用済燃料プール監視カメラは使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷を防止するための設備であるが、<b>使用済燃料プール水位/温度</b>及び<b>使用済燃料プール上部空間放射線モニタ</b>にて<b>使用済燃料プール</b>の状態を把握できることから、交流電源復旧後に使用する。</p> <p>*8: 重大事故等が発生した場合において、炉心の著しい損傷防止のために必要な設備。</p> <p>*9: 重大事故等が発生した場合において、原子炉格納容器の破損防止のために必要な設備。</p> <p>*10: 重大事故等が発生した場合において、<b>使用済燃料プール</b>内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷防止のために必要な設備。</p>		<p>【女川】</p> <p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊ではない設備の記載</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は水素濃度計測ユニットを「交流電源復旧後に使用」と整理している</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用済燃料ビット可搬型エリモニタは<b>使用済燃料ビット内燃料体等の著しい損傷を防止するための設備であるが、<b>使用済燃料プール水位/温度</b>及び<b>使用済燃料プール上部空間放射線モニタ</b>にて<b>使用済燃料プール</b>の状態を把握できることから、交流電源復旧後に使用する。</b></li> </ul> <p>【女川】</p> <p>設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用済燃料プール⇒<b>使用済燃料ビット</b></li> <li>・<b>使用済燃料プール水位/温度</b>⇒<b>使用済燃料ビット水位 (AM用)</b></li> <li>・<b>使用済燃料ビット</b>⇒<b>可搬型</b></li> <li>・<b>使用済燃料ビット温度 (AM用)</b>⇒<b>温度 (AM用)</b></li> </ul> <p>【女川】</p> <p>設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>重大事故等が発生した場合において、炉心の著しい損傷防止のために必要な設備。</b></li> </ul> <p>【女川】</p> <p>設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>重大事故等が発生した場合において、原子炉格納容器の破損防止のために必要な設備。</b></li> </ul> <p>【女川】</p> <p>設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>重大事故等が発生した場合において、<b>使用済燃料ビット内</b>の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷防止のために必要な設備。</b></li> </ul> <p>【女川】</p> <p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は24時間給電のため後備蓄電池を接続する運用</li> </ul>

第2.2-2表 全交流動力電源喪失時に電源供給が必要な計装設備

新嘉坡電力公司  
新嘉坡電力公司  
新嘉坡電力公司

【女川】  
設備の相違  
・給電対象設備の相違

### 相違理由

## 泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

**赤字**：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
**青字**：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
**緑字**：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

#### 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

第2.2-3表 有効性評価の各シナリオで直流電源から電源供給が必要な設備

有效性評估

【女川】  
設備の相違  
・給電対象設備の相違

### 相違理由

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

**赤字**：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
**青字**：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
**緑字**：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

#### 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第14条 全交流動力電源喪失対策設備



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>(3) 【参考】全交流動力電源喪失時の電源供給の方法  <b>125V 蓄電池 2A 及び 2B</b>から 24 時間電源供給が必要な直流電源設備に電源供給を行う場合、各蓄電池の容量を考慮し、以下のとおり負荷切離しを行う運用とする。</p> <p>【全交流動力電源喪失から 1 時間後】        • 125V 蓄電池 2A の不要な負荷の切離し        • 125V 蓄電池 2B の不要な負荷の切離し        *中央制御室での簡易な切離し操作にて可能</p> <p>【全交流動力電源喪失から 8 時間後】        • 125V 蓄電池 2A の不要な負荷の切離し        • 125V 蓄電池 2B の不要な負荷の切離し</p> <p>全交流動力電源喪失直後から 24 時間後までの電源供給方法と、電源供給が必要な直流設備を第 2.2-1 図に示す。</p>	<p>(3) 【参考】全交流動力電源喪失時の電源供給の方法  <b>A 蓄電池</b>及び<b>B 蓄電池</b>から 24 時間電源供給が必要な直流電源設備に電源供給を行う場合、各蓄電池の容量を考慮し、以下のとおり負荷切離し<b>及び後備蓄電池の接続</b>を行う運用とする。</p> <p>【全交流動力電源喪失から 1 時間後】        • A 蓄電池の不要な負荷の切離し        • B 蓄電池の不要な負荷の切離し        *中央制御室<b>又は</b>中央制御室に隣接する安全系計装盤室での簡易な切離し操作にて可能</p> <p>【全交流動力電源喪失から 8 時間後】        • A 蓄電池の不要な負荷の切離し        • B 蓄電池の不要な負荷の切離し</p> <p>【全交流動力電源喪失から 13 時間後】        • B 系非常用直流母線への後備蓄電池の接続</p> <p>【全交流動力電源喪失から 17 時間後】        • A 系非常用直流母線への後備蓄電池の接続</p> <p>全交流動力電源喪失直後から 24 時間後までの電源供給方法と、電源供給が必要な直流設備を第 2.2.1 図に示す。</p>	<p>【女川】        設備名称の相違（蓄電池）</p> <p>【女川】        設備の相違        • 泊は 24 時間給電のため後備蓄電池を接続する運用</p> <p>【女川】        設備名称の相違（蓄電池）</p> <p>【女川】        設備の相違        • 負荷切り離し場所の相違</p> <p>【女川】        設備名称の相違（蓄電池）</p> <p>【女川】        設備の相違        • 泊は 24 時間給電のため後備蓄電池を接続する運用</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>外部電源喪失から1分後      • 非常用ディーゼル発電機の起動      • 非常用高圧母線及び非常用低圧母線の遮断器操作</p> <p>全交流動力電源喪失から15分後      • ガスタービン発電機からの電源供給</p> <p>全交流動力電源喪失から1時間後      • 125V蓄電池2A, 2Bの不要な負荷の切離し</p> <p>全交流動力電源喪失から8時間以内      • 電源車からの電源供給</p> <p>全交流動力電源喪失から8時間後      • 125V蓄電池2A, 2Bの不要な負荷の切離し</p> <p>全交流動力電源喪失から24時間後      • 交流電源の復旧</p> <p>←→ 外部電源喪失 → 全交流動力電源喪失からの時間経過</p> <p>第2.2-1図 全交流動力電源喪失後の各時間において発生する設備操作の時系列</p>	 <p>外部電源喪失から1分後      • ディーゼル発電機の起動      • 非常用高圧母線及び非常用低圧母線の遮断器動作      • タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁の動作</p> <p>外部電源喪失から5分後      • タービン動補助給水ポンプ補助油ポンプ及び非常用ポンプの停止</p> <p>全交流動力電源喪失から55分後      • 代替非常用発電機からの電源供給</p> <p>全交流動力電源喪失から1時間後      • A, B蓄電池の不要な負荷の切離し</p> <p>全交流動力電源喪失から8時間以内      • 可搬型代替電源車からの電源供給</p> <p>全交流動力電源喪失から8時間後      • A, B蓄電池の不要な負荷の切離し</p> <p>全交流動力電源喪失からB系:13時間後、A系:17時間後      • 後備蓄電池の接続</p> <p>全交流動力電源喪失から24時間後      • 交流電源の復旧</p> <p>←→ 外部電源喪失 → 全交流動力電源喪失からの時間経過</p> <p>第2.2-1図 全交流動力電源喪失後の各時間において発生する設備操作の時系列</p>	<p>【女川】</p> <p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>負荷パターンの相違（泊は5分での負荷減少あり）のため、必要容量の計算式の数が異なる。</li> <li>供給開始時間の相違</li> <li>泊は24時間給電のため後備蓄電池を接続する運用である。</li> </ul>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																		
<p><b>2.2 蓄電池（安全防護系用）の配置について</b></p> <p>蓄電池（安全防護系用）の配置を示す。蓄電池（安全防護系用）及びその附属設備は、非常用2系統を別の場所に設置しており、共通要因により機能喪失しないよう多重性及び独立性を確保することとし、地震、津波、内部火災、溢水の観点から、これら共通要因により機能が喪失しないよう頑健性を有していることを確認している。</p> <p>これにより、その系統を構成する機械又は器具の单一故障が発生した場合にも、機能が確保される設計とする。</p> <p><b>対応(確認)方針</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>地震</b></td> <td>設計基準地盤動に対して、十分な耐震性を有する設計とする。 設計基準地盤動に対して、適度及び安全系の電気路線が機能維持できることを確認している。</td> </tr> <tr> <td><b>津波</b></td> <td>設計基準津波に対して、海水や波力等により機能喪失しない設計とする。 施設の許容された範囲において、基準津波による海上浸水を考慮する限りに許容されず浸入できない設計としている。また、海水路及び海水路等から施設へ浸入できない設計としている。</td> </tr> <tr> <td><b>火災</b></td> <td>適切な耐火能力を有する耐火壁（隔壁）で分離を行なうか、適切な遮断距離で分離した配置設計とする。 電気制御室は、3時間耐火能力を有する耐火壁（隔壁）により分離した設計としている。また、150mm以上のコンクリート壁を満足する。また、外側火災については、作動火災影響評価にて、設置、居住空間に影響及ぼさないことを確認している。</td> </tr> <tr> <td><b>溢水</b></td> <td>想定すべき溢水（浸水、蒸気、被水）に対して、影響のないことを確認。もしは溢水基準等に対して溢水基準のないよう改修対策を実施する。</td> </tr> </table> <p><b>蓄電池配置図</b></p>	<b>地震</b>	設計基準地盤動に対して、十分な耐震性を有する設計とする。 設計基準地盤動に対して、適度及び安全系の電気路線が機能維持できることを確認している。	<b>津波</b>	設計基準津波に対して、海水や波力等により機能喪失しない設計とする。 施設の許容された範囲において、基準津波による海上浸水を考慮する限りに許容されず浸入できない設計としている。また、海水路及び海水路等から施設へ浸入できない設計としている。	<b>火災</b>	適切な耐火能力を有する耐火壁（隔壁）で分離を行なうか、適切な遮断距離で分離した配置設計とする。 電気制御室は、3時間耐火能力を有する耐火壁（隔壁）により分離した設計としている。また、150mm以上のコンクリート壁を満足する。また、外側火災については、作動火災影響評価にて、設置、居住空間に影響及ぼさないことを確認している。	<b>溢水</b>	想定すべき溢水（浸水、蒸気、被水）に対して、影響のないことを確認。もしは溢水基準等に対して溢水基準のないよう改修対策を実施する。	<p><b>対応(確認)方針</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>地震</b></td> <td>設計基準地盤動に対して、十分な耐震性を有する設計とする。 設計基準地盤動に対して、適度及び安全系の電気路線が機能維持できることを確認している。</td> </tr> <tr> <td><b>津波</b></td> <td>設計基準津波に対して、海水や波力等により機能喪失しない設計とする。 施設の許容された範囲において、基準津波による海上浸水を考慮する限りに許容されず浸入できない設計としている。また、海水路及び海水路等から施設へ浸入できない設計としている。</td> </tr> <tr> <td><b>火災</b></td> <td>電気制御室は、3時間耐火能力を有する耐火壁（隔壁）で分離を行なうか、適切な遮断距離で分離した設計とする。</td> </tr> <tr> <td><b>溢水</b></td> <td>想定すべき溢水（浸水、蒸気、被水）に対して、影響のないことを確認。若しくは溢水基準等に対して溢水基準のないよう改修対策を実施する。</td> </tr> </table> <p><b>第2.3.1表 蓄電池（非常用）の共通要因に対する状況</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>共通要因</b></td> <td><b>対応(確認)方針</b></td> <td><b>状況</b></td> </tr> <tr> <td><b>地震</b></td> <td>設計基準地盤動に対して、十分な耐震性を有する設計とする。 設計基準地盤動に対して、十分な耐震性を有する設計とする。</td> <td>設計基準地盤動に対して、建屋及び安全系の電気設備が機能維持できる設計としている。</td> </tr> <tr> <td><b>津波</b></td> <td>設計基準津波に対して、海水や波力等により機能喪失しない設計とする。</td> <td>施設の設置された地域において、基準津波による海上浸水を考慮する限りに許容されず浸入できない設計としている。また、取水路及び放水路から施設へ浸入させない設計としている。</td> </tr> <tr> <td><b>火災</b></td> <td>適切な耐火能力を有する耐火壁（隔壁）で分離を行なうか、適切な遮断距離で分離した設計とする。</td> <td>安全機能隔離溢水等は、3時間耐火能力を有する耐火壁（隔壁）により分離した設計としている。（厚さ150mm以上のコンクリート壁を満足する。200mm以上を有している。） 外部火災については、外側火災影響評価にて、設置、居住空間に影響を及ぼさないことを確認している。</td> </tr> <tr> <td><b>溢水</b></td> <td>想定すべき溢水（浸水、蒸気、被水）に対して、影響のないことを確認。若しくは溢水基準等に対して溢水基準のないよう改修対策を実施する。</td> <td>配置エリアにおいて、溢水となる機器、配管等は存在しない。また、消防については、ハロゲン消火設備による消火を行うことから、配管エリアにおける消防水の放出はない。構造するエリアにおける内蔵溢水に対しては、配管エリアからの溢水流系を防止する対策（止水板）を施すことにより系統機能を失わないことを内部溢水影響評価で確認している。</td> </tr> </table> <p><b>第2.3.1図 蓄電池（非常用）配置図 T.P. 10.3m</b></p>	<b>地震</b>	設計基準地盤動に対して、十分な耐震性を有する設計とする。 設計基準地盤動に対して、適度及び安全系の電気路線が機能維持できることを確認している。	<b>津波</b>	設計基準津波に対して、海水や波力等により機能喪失しない設計とする。 施設の許容された範囲において、基準津波による海上浸水を考慮する限りに許容されず浸入できない設計としている。また、海水路及び海水路等から施設へ浸入できない設計としている。	<b>火災</b>	電気制御室は、3時間耐火能力を有する耐火壁（隔壁）で分離を行なうか、適切な遮断距離で分離した設計とする。	<b>溢水</b>	想定すべき溢水（浸水、蒸気、被水）に対して、影響のないことを確認。若しくは溢水基準等に対して溢水基準のないよう改修対策を実施する。	<b>共通要因</b>	<b>対応(確認)方針</b>	<b>状況</b>	<b>地震</b>	設計基準地盤動に対して、十分な耐震性を有する設計とする。 設計基準地盤動に対して、十分な耐震性を有する設計とする。	設計基準地盤動に対して、建屋及び安全系の電気設備が機能維持できる設計としている。	<b>津波</b>	設計基準津波に対して、海水や波力等により機能喪失しない設計とする。	施設の設置された地域において、基準津波による海上浸水を考慮する限りに許容されず浸入できない設計としている。また、取水路及び放水路から施設へ浸入させない設計としている。	<b>火災</b>	適切な耐火能力を有する耐火壁（隔壁）で分離を行なうか、適切な遮断距離で分離した設計とする。	安全機能隔離溢水等は、3時間耐火能力を有する耐火壁（隔壁）により分離した設計としている。（厚さ150mm以上のコンクリート壁を満足する。200mm以上を有している。） 外部火災については、外側火災影響評価にて、設置、居住空間に影響を及ぼさないことを確認している。	<b>溢水</b>	想定すべき溢水（浸水、蒸気、被水）に対して、影響のないことを確認。若しくは溢水基準等に対して溢水基準のないよう改修対策を実施する。	配置エリアにおいて、溢水となる機器、配管等は存在しない。また、消防については、ハロゲン消火設備による消火を行うことから、配管エリアにおける消防水の放出はない。構造するエリアにおける内蔵溢水に対しては、配管エリアからの溢水流系を防止する対策（止水板）を施すことにより系統機能を失わないことを内部溢水影響評価で確認している。	<p><b>対応(確認)方針</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>地震</b></td> <td>記載充実（大飯審査実績を参照）</td> </tr> <tr> <td><b>大飯</b></td> <td>設備名称の相違（蓄電池）</td> </tr> </table> <p><b>【大飯】</b></p> <p>記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊では参照先の資料を記載している</li> </ul>	<b>地震</b>	記載充実（大飯審査実績を参照）	<b>大飯</b>	設備名称の相違（蓄電池）
<b>地震</b>	設計基準地盤動に対して、十分な耐震性を有する設計とする。 設計基準地盤動に対して、適度及び安全系の電気路線が機能維持できることを確認している。																																				
<b>津波</b>	設計基準津波に対して、海水や波力等により機能喪失しない設計とする。 施設の許容された範囲において、基準津波による海上浸水を考慮する限りに許容されず浸入できない設計としている。また、海水路及び海水路等から施設へ浸入できない設計としている。																																				
<b>火災</b>	適切な耐火能力を有する耐火壁（隔壁）で分離を行なうか、適切な遮断距離で分離した配置設計とする。 電気制御室は、3時間耐火能力を有する耐火壁（隔壁）により分離した設計としている。また、150mm以上のコンクリート壁を満足する。また、外側火災については、作動火災影響評価にて、設置、居住空間に影響及ぼさないことを確認している。																																				
<b>溢水</b>	想定すべき溢水（浸水、蒸気、被水）に対して、影響のないことを確認。もしは溢水基準等に対して溢水基準のないよう改修対策を実施する。																																				
<b>地震</b>	設計基準地盤動に対して、十分な耐震性を有する設計とする。 設計基準地盤動に対して、適度及び安全系の電気路線が機能維持できることを確認している。																																				
<b>津波</b>	設計基準津波に対して、海水や波力等により機能喪失しない設計とする。 施設の許容された範囲において、基準津波による海上浸水を考慮する限りに許容されず浸入できない設計としている。また、海水路及び海水路等から施設へ浸入できない設計としている。																																				
<b>火災</b>	電気制御室は、3時間耐火能力を有する耐火壁（隔壁）で分離を行なうか、適切な遮断距離で分離した設計とする。																																				
<b>溢水</b>	想定すべき溢水（浸水、蒸気、被水）に対して、影響のないことを確認。若しくは溢水基準等に対して溢水基準のないよう改修対策を実施する。																																				
<b>共通要因</b>	<b>対応(確認)方針</b>	<b>状況</b>																																			
<b>地震</b>	設計基準地盤動に対して、十分な耐震性を有する設計とする。 設計基準地盤動に対して、十分な耐震性を有する設計とする。	設計基準地盤動に対して、建屋及び安全系の電気設備が機能維持できる設計としている。																																			
<b>津波</b>	設計基準津波に対して、海水や波力等により機能喪失しない設計とする。	施設の設置された地域において、基準津波による海上浸水を考慮する限りに許容されず浸入できない設計としている。また、取水路及び放水路から施設へ浸入させない設計としている。																																			
<b>火災</b>	適切な耐火能力を有する耐火壁（隔壁）で分離を行なうか、適切な遮断距離で分離した設計とする。	安全機能隔離溢水等は、3時間耐火能力を有する耐火壁（隔壁）により分離した設計としている。（厚さ150mm以上のコンクリート壁を満足する。200mm以上を有している。） 外部火災については、外側火災影響評価にて、設置、居住空間に影響を及ぼさないことを確認している。																																			
<b>溢水</b>	想定すべき溢水（浸水、蒸気、被水）に対して、影響のないことを確認。若しくは溢水基準等に対して溢水基準のないよう改修対策を実施する。	配置エリアにおいて、溢水となる機器、配管等は存在しない。また、消防については、ハロゲン消火設備による消火を行うことから、配管エリアにおける消防水の放出はない。構造するエリアにおける内蔵溢水に対しては、配管エリアからの溢水流系を防止する対策（止水板）を施すことにより系統機能を失わないことを内部溢水影響評価で確認している。																																			
<b>地震</b>	記載充実（大飯審査実績を参照）																																				
<b>大飯</b>	設備名称の相違（蓄電池）																																				

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
2.3 蓄電池（安全防護系用）の容量について	<p>2.3 電気容量の設定          2.3.1 蓄電池（非常用）の容量について</p> <p>2.3.1.1 蓄電池（非常用）の運用方法について          蓄電池（非常用）の運用方法は以下のとおり。</p> <p><b>(区分 I)</b>          全交流動力電源喪失から1時間後に<b>直流125V蓄電池2A</b>の不要な負荷の切離しを中央制御室にて簡易な操作により行う。その後、8時間後に重大事故等の対処に不要な負荷の切離しを行い、全交流動力電源喪失から24時間後まで使用する。</p> <p><b>(区分 II)</b>          全交流動力電源喪失から1時間後に<b>直流125V蓄電池2B</b>の不要な負荷の切離しを中央制御室にて簡易な操作により行う。その後、8時間後に重大事故等の対処に不要な負荷の切離しを行い、全交流動力電源喪失から24時間後まで使用する。</p> <p><b>(区分 III)</b>          全交流動力電源喪失後から操作を要することなく8時間後まで使用する。</p>	<p>2.4 電気容量の設定          2.4.1 蓄電池（非常用）の容量について</p> <p>2.4.1.1 蓄電池（非常用）の運用方法について          蓄電池（非常用）の運用方法は以下のとおり。</p> <p><b>(A系)</b>          全交流動力電源喪失から1時間後に<b>A蓄電池</b>の不要な負荷の切離しを中央制御室<b>又は</b>中央制御室に隣接する<b>安全系計装盤室</b>にて簡易な操作により行う。その後、8時間後に重大事故等の対処に不要な負荷の切離しを行い、<b>17時間後に後備蓄電池を接続することにより</b>全交流動力電源喪失から24時間後まで使用する。</p> <p><b>(B系)</b>          全交流動力電源喪失から1時間後に<b>B蓄電池</b>の不要な負荷の切離しを中央制御室<b>又は</b>中央制御室に隣接する<b>安全系計装盤室</b>にて簡易な操作により行う。その後、8時間後に重大事故等の対処に不要な負荷の切離しを行い、<b>13時間後に後備蓄電池を接続することにより</b>全交流動力電源喪失から24時間後まで使用する。</p>	<p><b>【大飯】</b>          資料構成の相違（女川審査実績の反映）  <b>【大飯】</b>          設備名称の相違（蓄電池）</p> <p><b>【女川】</b>          設備名称の相違（系統区分）          設備名称の相違（蓄電池）  <b>【女川】</b>          設備の相違          ・負荷切り離し場所の相違          ・泊は24時間給電のため後備蓄電池を接続する運用</p> <p><b>【女川】</b>          設備名称の相違（系統区分）          設備名称の相違（蓄電池）  <b>【女川】</b>          設備の相違          ・負荷切り離し場所の相違          ・泊は24時間給電のため後備蓄電池を接続する運用</p> <p><b>【女川】</b>          壴型による非常用電源設備構成の相違</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																									
<p><b>2.3.1 安全防護系蓄電池（大飯3号炉）（トレンA）</b></p> <p>安全防護系蓄電池から必要な負荷（タービン動補助給水ポンプの起動回路、D/Gの起動回路、計装パラメータ等）への給電時間は、一定の時間（交流電源喪失から空冷式非常用発電装置による給電開始までの時間（約30分））に対して、十分余裕がある。なお、全交流動力電源喪失時に空調が停止するが、蓄電池室には蓄電池以外に熱源がなく、わずかな温度上昇であることから蓄電池容量に悪影響はない。</p> <p><math>C_{\text{Battery}} = \frac{1}{L} \{K_1 \times I_1 + K_2 \times (I_2 - I_1) + K_3 \times (I_3 - I_2)\}</math></p> <p><math>C_{\text{Battery}} = \frac{1}{0.9} \left[ 9.90 \times 543 + 9.89 \times (247 - 543) + 9.85 \times (217 - 247) \right] = 2,392 \text{Ah}</math></p> <p>&lt; 2,400A·h (蓄電池容量)</p> <p>① 9.6時間給電時蓄電池容量算出</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>負荷名稱</th> <th>0~10秒</th> <th>10~60秒</th> <th>1~5分</th> <th>5分~580分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3A直流水電盤</td> <td>31.40</td> <td>21.40</td> <td>21.40</td> <td>21.40</td> </tr> <tr> <td>4-3AXタクラン</td> <td>26.43</td> <td>22.43</td> <td>2.43</td> <td>2.43</td> </tr> <tr> <td>3-3A1パワーセンタ</td> <td>13.90</td> <td>13.90</td> <td>1.40</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3-3A2パワーセンタ</td> <td>13.76</td> <td>13.76</td> <td>1.26</td> <td>1.26</td> </tr> <tr> <td>3A1-3A2連絡水ポンプ起動盤</td> <td>52.40</td> <td>52.50</td> <td>3.40</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>3C直流水電盤</td> <td>83.40</td> <td>83.40</td> <td>83.40</td> <td>83.40</td> </tr> <tr> <td>3C計装用電源</td> <td>83.40</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> </tr> <tr> <td>3Aディーゼル発電機起動盤</td> <td>175.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>3Aディーゼル発電機制御盤</td> <td>2.20</td> <td>2.20</td> <td>2.20</td> <td>2.20</td> </tr> <tr> <td>試験箱</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3A直流水電盤負荷隔離停止回路制御電源</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>予備</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>予備</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>共通電源</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>合計(A)</td> <td>542.2</td> <td>353.2</td> <td>246.2</td> <td>216.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 負荷パターン</p>	負荷名稱	0~10秒	10~60秒	1~5分	5分~580分	3A直流水電盤	31.40	21.40	21.40	21.40	4-3AXタクラン	26.43	22.43	2.43	2.43	3-3A1パワーセンタ	13.90	13.90	1.40	1.40	3-3A2パワーセンタ	13.76	13.76	1.26	1.26	3A1-3A2連絡水ポンプ起動盤	52.40	52.50	3.40	1.00	3C直流水電盤	83.40	83.40	83.40	83.40	3C計装用電源	83.40	93.40	93.40	93.40	3Aディーゼル発電機起動盤	175.10	0.10	0.10	0.10	3Aディーゼル発電機制御盤	2.20	2.20	2.20	2.20	試験箱	0.00	0.00	0.00	0.00	3A直流水電盤負荷隔離停止回路制御電源	0.00	0.00	0.00	0.00	予備	0.00	0.00	0.00	0.00	予備	0.00	0.00	0.00	0.00	共通電源	0.00	0.00	0.00	0.00	合計(A)	542.2	353.2	246.2	216.6	<p><b>2.3.1.2 125V蓄電池2Aの容量</b></p> <p>(1) 125V蓄電池2Aの負荷内訳</p> <p>125V蓄電池2Aは、以下の第2.3.1-1表に示す負荷に電力を供給する。また、125V蓄電池2Aによる負荷給電パターンを第2.3.1-1図に示す。</p> <p>なお、24時間の値については参考として示す。</p> <p>第2.3.1-1表 125V蓄電池2A負荷一覧表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>負荷名稱</th> <th>1分</th> <th>1時間</th> <th>9.5時間<sup>①</sup></th> <th>24時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>遮断器操作回路<sup>②</sup></td> <td>44.0</td> <td>42.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電機初期励磁<sup>③</sup></td> <td>59.4</td> <td>167.5</td> <td>47.5</td> <td>2.4</td> </tr> <tr> <td>原子炉隔離時冷却系</td> <td>88.0</td> <td>88.0</td> <td>88.0</td> <td>75.3</td> </tr> <tr> <td>真空ポンプ</td> <td>75.2</td> <td>75.2</td> <td>75.2</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>原子炉隔離時冷却系</td> <td>3.5</td> <td>143.5</td> <td>3.5</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>復水ポンプ</td> <td>1.9</td> <td>1.9</td> <td>6.9</td> <td>6.9</td> </tr> <tr> <td>その他の負荷<sup>④</sup></td> <td>合計(A)</td> <td>1,984.7</td> <td>702.7</td> <td>287.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>216.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1: 事象発生後8時間から負荷切離し作業を実施するが、作業時間を考慮し、容量計算では9.5時間まで給電を継続するものとしている。  *2: 非常用高圧母線及び非常用低圧母線の遮断器操作回路は非常用ディーゼル発電機初期励磁と重なって操作されること無く、各動作時間の合計は1分未満である。電流値の大きい非常用高圧母線及び非常用低圧母線の遮断器操作回路に1分間電源供給するものとして保守的に蓄電池容量を計算する。  *3: その他の負荷の内訳は「別添5 蓄電池（非常用）の「その他の負荷容量内訳」」に示す。</p>	負荷名稱	1分	1時間	9.5時間 <sup>①</sup>	24時間	遮断器操作回路 <sup>②</sup>	44.0	42.0	2.0	2.0	非常用ディーゼル発電機初期励磁 <sup>③</sup>	59.4	167.5	47.5	2.4	原子炉隔離時冷却系	88.0	88.0	88.0	75.3	真空ポンプ	75.2	75.2	75.2	0.0	原子炉隔離時冷却系	3.5	143.5	3.5	3.5	復水ポンプ	1.9	1.9	6.9	6.9	その他の負荷 <sup>④</sup>	合計(A)	1,984.7	702.7	287.0					216.5	<p><b>2.4.1.2 A蓄電池の容量</b></p> <p>(1) A蓄電池の負荷内訳</p> <p>A蓄電池は、以下の第2.4.1.2.1表に示す負荷に電力を供給する。また、A蓄電池による負荷給電パターンを第2.4.1.2.1図に示す。</p> <p>なお、17時間30分の値については参考として示す。</p> <p>第2.4.1.2.1表 A蓄電池負荷一覧表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>負荷名稱</th> <th>1秒</th> <th>60秒</th> <th>5分</th> <th>60分</th> <th>8時間30分<sup>①</sup></th> <th>17時間30分<sup>②</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直流水電盤<sup>③</sup></td> <td>25.6</td> <td>25.6</td> <td>25.6</td> <td>25.6</td> <td>20.4</td> <td>20.4</td> </tr> <tr> <td>遮断器操作回路<sup>④</sup></td> <td>44.0</td> <td>42.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>タービン動補助給水ポンプ起動盤</td> <td>59.4</td> <td>167.5</td> <td>47.5</td> <td>2.4</td> <td>2.4</td> <td>2.4</td> </tr> <tr> <td>A計装用インバータ<sup>⑤</sup></td> <td>88.0</td> <td>88.0</td> <td>88.0</td> <td>88.0</td> <td>75.3</td> <td>62.9</td> </tr> <tr> <td>C計装用インバータ<sup>⑥</sup></td> <td>75.2</td> <td>75.2</td> <td>75.2</td> <td>75.2</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>ディーゼル発電機制御盤</td> <td>3.5</td> <td>143.5</td> <td>3.5</td> <td>3.5</td> <td>3.5</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>補助給水ポンプ出口流量調節弁盤</td> <td>1.9</td> <td>1.9</td> <td>6.9</td> <td>6.9</td> <td>6.9</td> <td>6.9</td> </tr> <tr> <td>地下水排水設備</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>合計電流(A)</td> <td>合計電流(A)</td> <td>302.1</td> <td>548.2</td> <td>253.2</td> <td>208.1</td> <td>115.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>99.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1: 事象発生後8時間から負荷切離し作業を実施するが、作業時間を考慮し、容量計算では8時間30分まで給電を継続するものとしている。  *2: 直流水電盤の負荷は以下の設備  取水ピット水位計、循環水ポンプの自動停止インターロック、共通要因故障対策盤、格納容器水素イグナイト温度計、原子炉格納容器内水素処理装置温度計、使用済燃料ピット水位(AM用)、使用済燃料ピット水位(可搬型)、使用済燃料ピット温度(AM用)、原子炉容器水位、格納容器圧力(AM用)、格納容器水位、原子炉下部キャビティ水位、蒸気タービン保安装置等  *3: 遮断器操作回路の負荷は以下の設備  メタルクラッド開閉装置、パワーコントロールセンタ  遮断器操作回路は外部電源喪失時に必要となる投入・開放動作を約1分以内に完了するが、表示灯及び警報監視等のため24時間電源供給を行う。  *4: 計装用インバータの負荷は以下の設備  津波監視カメラ、水素検知器、格納容器サンプル水位上昇率測定装置、凝縮液量測定装置、主蒸気逃がし弁、出力領域中性子束、中間領域中性子束、加圧器圧力、加圧器水位、1次冷却材圧力(広域)、1次冷却材温度(広域-高温側)、1次冷却材温度(広域-低温側)、1次冷却材流量、主蒸気ライン圧力、蒸気発生器水位(狭域)、蒸気発生器水位(広域)、格納容器内温度、原子炉格納容器圧力、補助給水流量、補助給水ピット水位、ほう酸タンク水位、格納容器再循環サンプル水位(広域)、格納容器再循環サンプル水位(狭域)、原子炉補機冷却水サーボタンク水位、燃料取替用水ピット水位、格納容器内高レンジエリヤモニタ(高レンジ)</p>	負荷名稱	1秒	60秒	5分	60分	8時間30分 <sup>①</sup>	17時間30分 <sup>②</sup>	直流水電盤 <sup>③</sup>	25.6	25.6	25.6	25.6	20.4	20.4	遮断器操作回路 <sup>④</sup>	44.0	42.0	2.0	2.0	2.0	2.0	タービン動補助給水ポンプ起動盤	59.4	167.5	47.5	2.4	2.4	2.4	A計装用インバータ <sup>⑤</sup>	88.0	88.0	88.0	88.0	75.3	62.9	C計装用インバータ <sup>⑥</sup>	75.2	75.2	75.2	75.2	0.0	0.0	ディーゼル発電機制御盤	3.5	143.5	3.5	3.5	3.5	0.0	補助給水ポンプ出口流量調節弁盤	1.9	1.9	6.9	6.9	6.9	6.9	地下水排水設備	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	合計電流(A)	合計電流(A)	302.1	548.2	253.2	208.1	115.0							99.1
負荷名稱	0~10秒	10~60秒	1~5分	5分~580分																																																																																																																																																																																																								
3A直流水電盤	31.40	21.40	21.40	21.40																																																																																																																																																																																																								
4-3AXタクラン	26.43	22.43	2.43	2.43																																																																																																																																																																																																								
3-3A1パワーセンタ	13.90	13.90	1.40	1.40																																																																																																																																																																																																								
3-3A2パワーセンタ	13.76	13.76	1.26	1.26																																																																																																																																																																																																								
3A1-3A2連絡水ポンプ起動盤	52.40	52.50	3.40	1.00																																																																																																																																																																																																								
3C直流水電盤	83.40	83.40	83.40	83.40																																																																																																																																																																																																								
3C計装用電源	83.40	93.40	93.40	93.40																																																																																																																																																																																																								
3Aディーゼル発電機起動盤	175.10	0.10	0.10	0.10																																																																																																																																																																																																								
3Aディーゼル発電機制御盤	2.20	2.20	2.20	2.20																																																																																																																																																																																																								
試験箱	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																								
3A直流水電盤負荷隔離停止回路制御電源	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																								
予備	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																								
予備	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																								
共通電源	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																								
合計(A)	542.2	353.2	246.2	216.6																																																																																																																																																																																																								
負荷名稱	1分	1時間	9.5時間 <sup>①</sup>	24時間																																																																																																																																																																																																								
遮断器操作回路 <sup>②</sup>	44.0	42.0	2.0	2.0																																																																																																																																																																																																								
非常用ディーゼル発電機初期励磁 <sup>③</sup>	59.4	167.5	47.5	2.4																																																																																																																																																																																																								
原子炉隔離時冷却系	88.0	88.0	88.0	75.3																																																																																																																																																																																																								
真空ポンプ	75.2	75.2	75.2	0.0																																																																																																																																																																																																								
原子炉隔離時冷却系	3.5	143.5	3.5	3.5																																																																																																																																																																																																								
復水ポンプ	1.9	1.9	6.9	6.9																																																																																																																																																																																																								
その他の負荷 <sup>④</sup>	合計(A)	1,984.7	702.7	287.0																																																																																																																																																																																																								
				216.5																																																																																																																																																																																																								
負荷名稱	1秒	60秒	5分	60分	8時間30分 <sup>①</sup>	17時間30分 <sup>②</sup>																																																																																																																																																																																																						
直流水電盤 <sup>③</sup>	25.6	25.6	25.6	25.6	20.4	20.4																																																																																																																																																																																																						
遮断器操作回路 <sup>④</sup>	44.0	42.0	2.0	2.0	2.0	2.0																																																																																																																																																																																																						
タービン動補助給水ポンプ起動盤	59.4	167.5	47.5	2.4	2.4	2.4																																																																																																																																																																																																						
A計装用インバータ <sup>⑤</sup>	88.0	88.0	88.0	88.0	75.3	62.9																																																																																																																																																																																																						
C計装用インバータ <sup>⑥</sup>	75.2	75.2	75.2	75.2	0.0	0.0																																																																																																																																																																																																						
ディーゼル発電機制御盤	3.5	143.5	3.5	3.5	3.5	0.0																																																																																																																																																																																																						
補助給水ポンプ出口流量調節弁盤	1.9	1.9	6.9	6.9	6.9	6.9																																																																																																																																																																																																						
地下水排水設備	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5																																																																																																																																																																																																						
合計電流(A)	合計電流(A)	302.1	548.2	253.2	208.1	115.0																																																																																																																																																																																																						
						99.1																																																																																																																																																																																																						

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p><b>直流負荷概要</b></p> <p>2.3.2 蓄電池の給電時間評価（大飯3号炉）（トレンA） 蓄電池の負荷パターンは以下のとおりである。 蓄電池の容量は、空冷式非常用発電装置の給電開始までの時間（約30分）に対し、十分な給電時間を有している。</p>	<p><b>直流負荷概要</b></p> <p>第2.3.1-1 図 125V 蓄電池2A 負荷給電パターン</p>	<p><b>直流負荷概要</b></p> <p>※ ディーゼル発電機は起動しない暫定であるが、起動時に流れれる励磁電流を負荷電流に見込んで評価している。</p> <p>第2.4.1.2.1 図 A蓄電池負荷給電パターン</p>	<p><b>【女川】</b> 設備の相違 ・泊は24時間給電のため後備蓄電池を接続する運用であり、A蓄電池は17時間30分まで給電する。</p> <p><b>【大飯】</b> 記載内容の相違（女川審査実績の反映） ・蓄電池負荷の内訳、給電パターンの記載について女川実績を反映して記載した ・本項において大飯との比較は省略する</p> <p><b>【大飯、女川】</b> 設備の相違 ・負荷電流の相違</p>

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>(2) 125V蓄電池2Aの容量計算結果          必要容量C<sub>1</sub>～C<sub>3</sub>は以下のとおり算出される。          なお、C<sub>4</sub>は参考として示す。</p> $C_1 = \frac{1}{0.8} (0.58 \times 1,984.7) = 1,439 \text{ (Ah)}$ $C_2 = \frac{1}{0.8} [1.85 \times 1,984.7 + 1.83 \times (702.7 - 1,984.7)] = 1,658 \text{ (Ah)}$ $C_3 = \frac{1}{0.8} [9.55 \times 1,984.7 + 9.54 \times (702.7 - 1,984.7) + 8.81 \times (287.0 - 702.7)] = 3,827 \text{ (Ah)}$ $C_4 = \frac{1}{0.8} [23.89 \times 1,984.7 + 23.87 \times (702.7 - 1,984.7) + 22.89 \times (287.0 - 702.7) + 14.39 \times (216.5 - 287.0)] = 7,855 \text{ (Ah)}$ <p>*小数点第一位繰上げ          上記計算より、125V蓄電池2Aの蓄電池容量は8,000Ahで問題ない。</p>	<p>(2) A蓄電池の容量計算結果          必要容量C<sub>1</sub>～C<sub>4</sub>は以下のとおり算出される。          なお、C<sub>5</sub>は参考として示す。</p> $C_1 = \frac{1}{0.9} (1.62 \times 548.2) = 987 \text{ (Ah)}$ $C_2 = \frac{1}{0.9} [1.77 \times 548.2 + 1.74 \times (253.2 - 548.2)] = 508 \text{ (Ah)}$ $C_3 = \frac{1}{0.9} [2.93 \times 548.2 + 2.90 \times (253.2 - 548.2) + 2.82 \times (208.1 - 253.2)] = 693 \text{ (Ah)}$ $C_4 = \frac{1}{0.9} [10.22 \times 548.2 + 10.20 \times (253.2 - 548.2) + 10.14 \times (208.1 - 253.2) + 9.47 \times (115.0 - 208.1)] = 1,395 \text{ (Ah)}$ $C_5 = \frac{1}{0.9} [19.22 \times 548.2 + 19.20 \times (253.2 - 548.2) + 19.14 \times (208.1 - 253.2) + 18.22 \times (115.0 - 208.1) + 10.72 \times (99.1 - 115.0)] = 2,381 \text{ (Ah)}$ <p>*小数点第一位繰上げ          上記計算より、A蓄電池の蓄電池容量は2,400Ahで問題ない。</p>	<p>【女川】          設備名称の相違（蓄電池）  <p>【女川】          設備の相違          ・負荷パターンの相違（泊は5分での負荷減少あり）のため、必要容量の計算式の数が異なる。          ・負荷電流の相違により、蓄電池の必要容量が相違する。</p> </p>

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																								
<p>2.3.3 安全防護系蓄電池（大飯3号炉）（トレンB）</p> <p>安全系防護蓄電池から必要な負荷（タービン動補助給水ポンプの起動回路、D/Gの起動回路、計装パラメータ等）への給電時間は、一定の時間（交流電源喪失から空冷式非常用発電装置による給電開始までの時間（約30分））に対して、十分余裕がある。なお、全交流動力電源喪失時に空調が停止するが、蓄電池室には蓄電池以外に熱源がなく、わずかな温度上昇であることから蓄電池容量に悪影響はない。</p> <p><math>C_{125V} = 9.0 \text{ 時間} \times \text{電時蓄電池容量}</math>  <math>L = \text{保守率} (=0.9)</math>  <math>K_1 = \text{容量換算時間 (W)} = 580 \text{ 分} (=0.90)</math>  <math>K_2 = \text{容量換算時間 (W)} = 579.5 \text{ 分} (=0.89)</math>  <math>K_3 = \text{容量換算時間 (W)} = 575.5 \text{ 分} (=0.85)</math>  <math>I_1 = \text{各時間軸の負荷電流 (A)} (=0.42)</math>  <math>I_2 = \text{各時間軸の負荷電流 (A)} (=5.5)</math>  <math>I_3 = \text{各時間軸の負荷電流 (A)} (=580 \text{ 分}) (=216)</math></p> $C_{125V} = \frac{1}{L} \{ K_1 \times I_1 + K_2 \times (I_2 - I_1) + K_3 \times (I_3 - I_2) \}$ $= \frac{1}{0.9} \left[ 9.90 \times 0.42 + 9.89 \times (5.5 - 0.42) + 9.85 \times (216 - 5.5) \right] = 2,381 \text{ A} \cdot \text{h}$ <p style="text-align: center;">&lt; 2,400A·h (蓄電池容量)</p> <p>① 9.6時間給電時蓄電池容量算出</p> <table border="1" style="margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th>負荷名</th> <th>0~10秒</th> <th>10~60秒</th> <th>1~5分</th> <th>5分~580分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3B直流水盤</td> <td>30.70</td> <td>20.70</td> <td>20.70</td> <td>20.70</td> </tr> <tr> <td>4-3Bメタルクラ</td> <td>26.43</td> <td>22.43</td> <td>2.43</td> <td>2.43</td> </tr> <tr> <td>3-3B1(ワーカンタ</td> <td>13.80</td> <td>13.96</td> <td>1.46</td> <td>1.46</td> </tr> <tr> <td>3-3B2(ワーカンタ</td> <td>13.76</td> <td>13.76</td> <td>1.26</td> <td>1.26</td> </tr> <tr> <td>3Bタービン動補助給水ポンプ起動電</td> <td>92.60</td> <td>92.60</td> <td>30.60</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>3B計装用電源</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> </tr> <tr> <td>2D計装用電源</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> </tr> <tr> <td>3D計装用電源</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> </tr> <tr> <td>3Eディーゼル発電機動機起動電</td> <td>175.16</td> <td>0.16</td> <td>0.16</td> <td>0.16</td> </tr> <tr> <td>3Fディーゼル発電機起動回路</td> <td>2.26</td> <td>2.26</td> <td>2.26</td> <td>2.26</td> </tr> <tr> <td>計負荷</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3G直流水盤負荷回路制御電</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>半備</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>半備</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>半備</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>合計(A)</td> <td>541.5</td> <td>352.5</td> <td>245.5</td> <td>215.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 負荷パターン</p>	負荷名	0~10秒	10~60秒	1~5分	5分~580分	3B直流水盤	30.70	20.70	20.70	20.70	4-3Bメタルクラ	26.43	22.43	2.43	2.43	3-3B1(ワーカンタ	13.80	13.96	1.46	1.46	3-3B2(ワーカンタ	13.76	13.76	1.26	1.26	3Bタービン動補助給水ポンプ起動電	92.60	92.60	30.60	1.00	3B計装用電源	93.40	93.40	93.40	93.40	2D計装用電源	93.40	93.40	93.40	93.40	3D計装用電源	93.40	93.40	93.40	93.40	3Eディーゼル発電機動機起動電	175.16	0.16	0.16	0.16	3Fディーゼル発電機起動回路	2.26	2.26	2.26	2.26	計負荷	0.00	0.00	0.00	0.00	3G直流水盤負荷回路制御電	0.00	0.00	0.00	0.00	半備	0.00	0.00	0.00	0.00	半備	0.00	0.00	0.00	0.00	半備	0.00	0.00	0.00	0.00	合計(A)	541.5	352.5	245.5	215.9	<p>2.3.1.3 125V蓄電池2Bの容量</p> <p>(1) 125V蓄電池2Bの負荷内訳</p> <p>125V蓄電池2Bは、以下の第2.3.1-2表に示す負荷に電力を供給する。また、125V蓄電池2Bによる負荷給電パターンを第2.3.1-2図に示す。</p> <p>なお、24時間の値については参考として示す。</p> <p style="text-align: center;">第2.3.1-2表 125V蓄電池2B負荷一覧表</p> <table border="1" style="margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th>負荷名称</th> <th>1分</th> <th>1時間</th> <th>9.5時間*</th> <th>24時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>遮断器操作回路*</td> <td>43.9</td> <td>41.9</td> <td>1.9</td> <td>1.9</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電機初期励磁*</td> <td>59.4</td> <td>167.5</td> <td>47.5</td> <td>2.4</td> </tr> <tr> <td>B計装用インバータ*</td> <td>78.9</td> <td>78.9</td> <td>78.9</td> <td>59.2</td> </tr> <tr> <td>D計装用インバータ*</td> <td>81.4</td> <td>81.4</td> <td>81.4</td> <td>58.2</td> </tr> <tr> <td>ディーゼル発電機制御盤</td> <td>3.5</td> <td>143.5</td> <td>3.5</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>補助給水ポンプ出口流量調節弁盤</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>3.5</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>地下水排水設備</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>合計電流 (A)</td> <td>294.6</td> <td>540.7</td> <td>243.2</td> <td>198.1</td> </tr> </tbody> </table>	負荷名称	1分	1時間	9.5時間*	24時間	遮断器操作回路*	43.9	41.9	1.9	1.9	非常用ディーゼル発電機初期励磁*	59.4	167.5	47.5	2.4	B計装用インバータ*	78.9	78.9	78.9	59.2	D計装用インバータ*	81.4	81.4	81.4	58.2	ディーゼル発電機制御盤	3.5	143.5	3.5	3.5	補助給水ポンプ出口流量調節弁盤	1.0	1.0	3.5	3.5	地下水排水設備	1.5	1.5	1.5	1.5	合計電流 (A)	294.6	540.7	243.2	198.1	<p>2.4.1.3 B蓄電池の容量</p> <p>(1) B蓄電池の負荷内訳</p> <p>B蓄電池は、以下の第2.4.1.3.1表に示す負荷に電力を供給する。また、B蓄電池による負荷給電パターンを第2.4.1.3.1図に示す。</p> <p>なお、13時間30分の値については参考として示す。</p> <p style="text-align: center;">第2.4.1.3.1表 B蓄電池負荷一覧表</p> <table border="1" style="margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th>負荷名称</th> <th>1秒</th> <th>60秒</th> <th>5分</th> <th>60分</th> <th>8時間30分*</th> <th>13時間30分*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直流水盤*</td> <td>22.6</td> <td>22.6</td> <td>22.6</td> <td>22.6</td> <td>17.4</td> <td>13.3</td> </tr> <tr> <td>遮断器操作回路*</td> <td>43.9</td> <td>41.9</td> <td>1.9</td> <td>1.9</td> <td>1.9</td> <td>1.9</td> </tr> <tr> <td>タービン動補助給水ポンプ起動電</td> <td>59.4</td> <td>167.5</td> <td>47.5</td> <td>2.4</td> <td>2.4</td> <td>2.4</td> </tr> <tr> <td>B計装用インバータ*</td> <td>78.9</td> <td>78.9</td> <td>78.9</td> <td>59.2</td> <td>46.8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D計装用インバータ*</td> <td>81.4</td> <td>81.4</td> <td>81.4</td> <td>58.2</td> <td>51.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ディーゼル発電機制御盤</td> <td>3.5</td> <td>143.5</td> <td>3.5</td> <td>3.5</td> <td>3.5</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>補助給水ポンプ出口流量調節弁盤</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>3.5</td> <td>3.5</td> <td>3.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地下水排水設備</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計電流 (A)</td> <td>294.6</td> <td>540.7</td> <td>243.2</td> <td>198.1</td> <td>150.6</td> <td>124.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1: 事象発生後8時間から負荷切り離し作業を実施するが、作業時間を考慮し、容量計算では9.5時間まで給電を継続するものとしている。      *2: 非常用高圧母線及び非常用低圧母線の遮断器操作回路は非常用ディーゼル発電機初期励磁と重なって操作されることは無く、各動作時間の合計は1分未満である。電流値の大きい非常用高圧母線及び非常用低圧母線の遮断器操作回路に1分間電源供給するものとして保守的に蓄電池容量を計算する。      *3: その他の負荷の内訳は「別添5 蓄電池（非常用）の「その他の負荷容量内訳」に示す。</p>	負荷名称	1秒	60秒	5分	60分	8時間30分*	13時間30分*	直流水盤*	22.6	22.6	22.6	22.6	17.4	13.3	遮断器操作回路*	43.9	41.9	1.9	1.9	1.9	1.9	タービン動補助給水ポンプ起動電	59.4	167.5	47.5	2.4	2.4	2.4	B計装用インバータ*	78.9	78.9	78.9	59.2	46.8		D計装用インバータ*	81.4	81.4	81.4	58.2	51.7		ディーゼル発電機制御盤	3.5	143.5	3.5	3.5	3.5	0.0	補助給水ポンプ出口流量調節弁盤	1.0	1.0	3.5	3.5	3.5		地下水排水設備	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		合計電流 (A)	294.6	540.7	243.2	198.1	150.6	124.0	<p>【大飯】</p> <p>記載内容の相違（女川審査実績の反映）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>蓄電池負荷の内訳、給電パターンの記載について女川実績を反映して記載した</li> <li>本項において大飯との比較は省略する</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>設備名称の相違（蓄電池）</p> <p>【女川】設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は24時間給電のため後備蓄電池を接続する運用であり、B蓄電池は13時間30分まで給電する。</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>負荷切り離しの作業時間の相違</li> <li>給電対象設備の相違</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は遮断器操作回路とディーゼル発電機初期励磁の負荷を一覧表にてそれぞれ計上している。</li> </ul>
負荷名	0~10秒	10~60秒	1~5分	5分~580分																																																																																																																																																																																																							
3B直流水盤	30.70	20.70	20.70	20.70																																																																																																																																																																																																							
4-3Bメタルクラ	26.43	22.43	2.43	2.43																																																																																																																																																																																																							
3-3B1(ワーカンタ	13.80	13.96	1.46	1.46																																																																																																																																																																																																							
3-3B2(ワーカンタ	13.76	13.76	1.26	1.26																																																																																																																																																																																																							
3Bタービン動補助給水ポンプ起動電	92.60	92.60	30.60	1.00																																																																																																																																																																																																							
3B計装用電源	93.40	93.40	93.40	93.40																																																																																																																																																																																																							
2D計装用電源	93.40	93.40	93.40	93.40																																																																																																																																																																																																							
3D計装用電源	93.40	93.40	93.40	93.40																																																																																																																																																																																																							
3Eディーゼル発電機動機起動電	175.16	0.16	0.16	0.16																																																																																																																																																																																																							
3Fディーゼル発電機起動回路	2.26	2.26	2.26	2.26																																																																																																																																																																																																							
計負荷	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																							
3G直流水盤負荷回路制御電	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																							
半備	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																							
半備	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																							
半備	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																							
合計(A)	541.5	352.5	245.5	215.9																																																																																																																																																																																																							
負荷名称	1分	1時間	9.5時間*	24時間																																																																																																																																																																																																							
遮断器操作回路*	43.9	41.9	1.9	1.9																																																																																																																																																																																																							
非常用ディーゼル発電機初期励磁*	59.4	167.5	47.5	2.4																																																																																																																																																																																																							
B計装用インバータ*	78.9	78.9	78.9	59.2																																																																																																																																																																																																							
D計装用インバータ*	81.4	81.4	81.4	58.2																																																																																																																																																																																																							
ディーゼル発電機制御盤	3.5	143.5	3.5	3.5																																																																																																																																																																																																							
補助給水ポンプ出口流量調節弁盤	1.0	1.0	3.5	3.5																																																																																																																																																																																																							
地下水排水設備	1.5	1.5	1.5	1.5																																																																																																																																																																																																							
合計電流 (A)	294.6	540.7	243.2	198.1																																																																																																																																																																																																							
負荷名称	1秒	60秒	5分	60分	8時間30分*	13時間30分*																																																																																																																																																																																																					
直流水盤*	22.6	22.6	22.6	22.6	17.4	13.3																																																																																																																																																																																																					
遮断器操作回路*	43.9	41.9	1.9	1.9	1.9	1.9																																																																																																																																																																																																					
タービン動補助給水ポンプ起動電	59.4	167.5	47.5	2.4	2.4	2.4																																																																																																																																																																																																					
B計装用インバータ*	78.9	78.9	78.9	59.2	46.8																																																																																																																																																																																																						
D計装用インバータ*	81.4	81.4	81.4	58.2	51.7																																																																																																																																																																																																						
ディーゼル発電機制御盤	3.5	143.5	3.5	3.5	3.5	0.0																																																																																																																																																																																																					
補助給水ポンプ出口流量調節弁盤	1.0	1.0	3.5	3.5	3.5																																																																																																																																																																																																						
地下水排水設備	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5																																																																																																																																																																																																						
合計電流 (A)	294.6	540.7	243.2	198.1	150.6	124.0																																																																																																																																																																																																					

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p><b>直流負荷概要</b></p> <p>-0.蓄済分電盤 -0.メータ -0.2バーセンタ -0.ターン起動補助水ポンプ起動盤 -0.計器用電源 -0.計器用電源 -0.ナーベル起動補助回路盤 -0.蓄済分電盤負荷切替盤 -0.ナーベル起動補助回路盤 -0.蓄済分電盤負荷切替盤</p> <p>(※1)=空冷式非常用発電装置開始可能、本象発生約30分で給電開始可能 (※2)=D/Gは起動しない物であるが、起動シーケンスにより流れれる蓄積電流を容量に見込んで詳述している。</p>	<p><b>負荷パターン(3号機トレン)</b></p> <p>空冷式非常用発電装置起動 (※1)</p> <p>放電時間 1分 1時間 9.5時間 24時間</p> <p>第2.3.1-2 図 125V蓄電池2B負荷給電パターン</p>	<p><b>リアモニタ(低レンジ)</b>、原子炉保護設備、使用済燃料ビット監視カメラ、共通要因故障対策盤、加圧器逃がし弁、主蒸気隔離弁等</p> <p>*5: 事象発生後13時間から後備蓄電池接続作業を実施するが、作業時間を考慮し、容量計算では13時間30分まで給電を継続するものとしている。</p> <p>負荷名称</p> <p>直流分電盤 遮断器操作回路 タービン動捕助給水ポンプ起動盤 日計採用インバータ 日計採用インバータ ディーゼル全電機起動制御盤 補助給水ポンプ出口流量調整弁盤 地下水排水設備</p> <p>※ディーゼル発電機は起動しない想定であるが、起動時に流れれる磁機電流を負荷電流に見込んで詳述している。</p>	<p><b>【女川】</b> 設備の相違 ・泊は24時間給電のため後備蓄電池を接続する運用であり、B蓄電池は13時間30分まで給電する。</p> <p><b>【大飯】</b> 記載内容の相違（女川審査実績の反映） ・蓄電池負荷の内訳、給電パターンの記載について女川実績を反映して記載した ・本項において大飯との比較は省略する</p> <p><b>【大飯、女川】</b> 設備の相違 ・負荷電流の相違</p>

第2.4.1.3.1 図 B蓄電池負荷給電パターン

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>(2) 125V蓄電池2Bの容量計算結果          必要容量C<sub>1</sub>～C<sub>3</sub>は以下のとおり算出される。          なお、C<sub>4</sub>は参考として示す。</p> $C_1 = \frac{1}{0.8} (0.58 \times 1,345.9) = 976 \text{ (Ah)}$ $C_2 = \frac{1}{0.8} [1.85 \times 1,345.9 + 1.83 \times (631.5 - 1,345.9)] = 1,479 \text{ (Ah)}$ $C_3 = \frac{1}{0.8} [9.55 \times 1,345.9 + 9.54 \times (631.5 - 1,345.9) + 8.81 \times (204.5 - 631.5)] = 2,846 \text{ (Ah)}$ $C_4 = \frac{1}{0.8} [23.89 \times 1,345.9 + 23.87 \times (631.5 - 1,345.9) + 22.89 \times (204.5 - 631.5) + 14.39 \times (133.3 - 204.5)] = 5,378 \text{ (Ah)}$ <p>*小数点第一位繰上げ          上記計算より、125V蓄電池2Bの蓄電池容量は6,000Ahで問題ない。</p>	<p>(2) B蓄電池の容量計算結果          必要容量C<sub>1</sub>～C<sub>4</sub>は以下のとおり算出される。          なお、C<sub>5</sub>は参考として示す。</p> $C_1 = \frac{1}{0.9} (1.62 \times 540.7) = 974 \text{ (Ah)}$ $C_2 = \frac{1}{0.9} [1.77 \times 540.7 + 1.74 \times (243.2 - 540.7)] = 489 \text{ (Ah)}$ $C_3 = \frac{1}{0.9} [2.93 \times 540.7 + 2.90 \times (243.2 - 540.7) + 2.82 \times (198.1 - 243.2)] = 661 \text{ (Ah)}$ $C_4 = \frac{1}{0.9} [10.22 \times 540.7 + 10.20 \times (243.2 - 540.7) + 10.14 \times (198.1 - 243.2) + 9.47 \times (150.6 - 198.1)] = 1,761 \text{ (Ah)}$ $C_5 = \frac{1}{0.9} [15.22 \times 540.7 + 15.20 \times (243.2 - 540.7) + 15.14 \times (198.1 - 243.2) + 14.22 \times (150.6 - 198.1) + 7.32 \times (124.0 - 150.6)] = 2,394 \text{ (Ah)}$ <p>*小数点第一位繰上げ          上記計算より、B蓄電池の蓄電池容量は2,400Ahで問題ない。</p>	<p>【女川】          設備名称の相違（蓄電池）  <p>【女川】          設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・負荷パターンの相違（泊は5分での負荷減少あり）のため、必要容量の計算式の数が異なる。</li> <li>・負荷電流の相違により、蓄電池の必要容量が相違する。</li> </ul> </p>

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																		
<p><b>2.3.5 安全防護系蓄電池（大飯4号炉）（トレンA）</b></p> <p>安全防護系蓄電池から必要な負荷（タービン動補助給水ポンプの起動回路、D/Gの起動回路、計装パラメータ等）への給電時間は、一定の時間（交流電源喪失から空冷式非常用発電装置による給電開始までの時間（約30分））に対して、十分余裕がある。なお、全交流動力電源喪失時に空調が停止するが、蓄電池室には蓄電池以外に熱源がなく、わずかな温度上昇であることから蓄電池容量に悪影響はない。</p> <p><math>C_{9.6\text{hour}} = 9.6 \times \frac{I}{L} \times [K_1 \times I_1 + K_2 \times (I_2 - I_1) + K_3 \times (I_3 - I_2)]</math></p> <p><math>I_1 : 50\text{分} (=0.9)</math>  <math>K_1 : 50\text{分} (=9.90)</math>  <math>I_2 : 573\text{分} (=9.89)</math>  <math>K_2 : 573\text{分} (=9.85)</math>  <math>I_3 : 5\text{分} (=0.10)</math>  <math>K_3 : 5\text{分} (=0.05)</math>  <math>L : 50\text{分} (=0.05)</math>  <math>C_{9.6\text{hour}} = \frac{1}{0.9} \left\{ 9.90 \times 50 + 9.89 \times (573 - 50) + 9.85 \times (5 - 573) \right\} = 2,348\text{A}\cdot\text{h}</math></p> <p>&lt; <u>2,400A·h (蓄電池容量)</u></p> <p>① 9.6時間給電時蓄電池容量算出</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>負荷名</th> <th>0~10秒</th> <th>10~60秒</th> <th>1~5分</th> <th>5分~580分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4A直流水電池</td> <td>27.40</td> <td>17.40</td> <td>17.40</td> <td>17.40</td> </tr> <tr> <td>4~4A×タクタ</td> <td>26.43</td> <td>29.43</td> <td>2.43</td> <td>2.43</td> </tr> <tr> <td>3~4A1/ワーセンタ</td> <td>13.90</td> <td>13.90</td> <td>1.40</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3~4A2/ワーセンタ</td> <td>13.76</td> <td>13.76</td> <td>1.26</td> <td>1.26</td> </tr> <tr> <td>4A1/直流水電池給水ポンプ起動器</td> <td>8.00</td> <td>8.00</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>4A1/停用電池</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> </tr> <tr> <td>4C1停用電池</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> </tr> <tr> <td>4Aディーゼル発電機助起機</td> <td>175.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>4Aディーゼル発電機制御盤</td> <td>2.20</td> <td>2.20</td> <td>2.20</td> <td>2.20</td> </tr> <tr> <td>試験箱</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>4A直流水電池負荷遮断停止回路制御電源</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>予備</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>予備</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>予備</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>共通電源</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>合計(A)</td> <td>538.2</td> <td>349.2</td> <td>242.2</td> <td>212.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 負荷パターン</p>	負荷名	0~10秒	10~60秒	1~5分	5分~580分	4A直流水電池	27.40	17.40	17.40	17.40	4~4A×タクタ	26.43	29.43	2.43	2.43	3~4A1/ワーセンタ	13.90	13.90	1.40	1.40	3~4A2/ワーセンタ	13.76	13.76	1.26	1.26	4A1/直流水電池給水ポンプ起動器	8.00	8.00	30.00	0.00	4A1/停用電池	93.40	93.40	93.40	93.40	4C1停用電池	93.40	93.40	93.40	93.40	4Aディーゼル発電機助起機	175.10	0.10	0.10	0.10	4Aディーゼル発電機制御盤	2.20	2.20	2.20	2.20	試験箱	0.00	0.00	0.00	0.00	4A直流水電池負荷遮断停止回路制御電源	0.00	0.00	0.00	0.00	予備	0.00	0.00	0.00	0.00	予備	0.00	0.00	0.00	0.00	予備	0.00	0.00	0.00	0.00	共通電源	0.00	0.00	0.00	0.00	合計(A)	538.2	349.2	242.2	212.6
負荷名	0~10秒	10~60秒	1~5分	5分~580分																																																																																	
4A直流水電池	27.40	17.40	17.40	17.40																																																																																	
4~4A×タクタ	26.43	29.43	2.43	2.43																																																																																	
3~4A1/ワーセンタ	13.90	13.90	1.40	1.40																																																																																	
3~4A2/ワーセンタ	13.76	13.76	1.26	1.26																																																																																	
4A1/直流水電池給水ポンプ起動器	8.00	8.00	30.00	0.00																																																																																	
4A1/停用電池	93.40	93.40	93.40	93.40																																																																																	
4C1停用電池	93.40	93.40	93.40	93.40																																																																																	
4Aディーゼル発電機助起機	175.10	0.10	0.10	0.10																																																																																	
4Aディーゼル発電機制御盤	2.20	2.20	2.20	2.20																																																																																	
試験箱	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																	
4A直流水電池負荷遮断停止回路制御電源	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																	
予備	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																	
予備	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																	
予備	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																	
共通電源	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																	
合計(A)	538.2	349.2	242.2	212.6																																																																																	

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p><b>2.3.6 蓄電池の給電時間評価（大飯3号炉）（トレンA）</b></p> <p>蓄電池の負荷パターンは以下のとおりである。</p> <p>蓄電池の容量は、空冷式非常用発電装置の給電開始までの時間（約30分）に対し、十分な給電時間を有している。</p> <p><b>直流負荷概要</b></p> <p>(※1) 空冷式非常用発電装置給電開始は、事象発生約30分で給電開始可能。      (※2) =D/Gは起動しない設定であるが、起動シーケンスにより差れる結果機関電流を容量に見込んで評価している。</p>			<p><b>【大飯】</b>          記載内容の相違          ・大飯3／4号炉はツインプラント、泊3号炉はシングルプラントである。</p>

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																		
<p>2.3.7 安全防護系蓄電池（大飯4号炉）（トレンB）</p> <p>安全防護系蓄電池から必要な負荷（タービン動補助給水ポンプの起動回路、D/Gの起動回路、計装パラメータ等）への給電時間は、一定の時間（交流電源喪失から空冷式非常用発電装置による給電開始までの時間（約30分））に対して、十分余裕がある。なお、全交流動力電源喪失時に空調が停止するが、蓄電池室には蓄電池以外に熱源がなく、わずかな温度上昇であることから蓄電池容量に悪影響はない。</p> <p><i>C<sub>4.6hour</sub> = 9.6時間給電時蓄電池容量</i>  <i>L = 保守率(0.9)</i>  <i>K<sub>1</sub> = 容量換算時間 (時) 580 分 (0.9, 90)      K<sub>2</sub> = 容量換算時間 (時) 579 分 (0.9, 89)      K<sub>3</sub> = 容量換算時間 (時) 575 分 (0.9, 85)      I<sub>1</sub> = 各時間軸の負荷電流 (A) ( 10秒) (0.542)      I<sub>2</sub> = 各時間軸の負荷電流 (A) ( 5分) (0.246)      I<sub>3</sub> = 各時間軸の負荷電流 (A) (50分) (0.016)</i></p> $C_{4.6hour} = \frac{1}{L} \{ K_1 \times I_1 + K_2 \times (I_2 - I_1) + K_3 \times (I_3 - I_2) \}$ $C_{4.6hour} = \frac{1}{0.9} \left\{ 9.90 \times 542 + 9.89 \times (246 - 542) + 9.85 \times (216 - 246) \right\} = 2,381A \cdot h$ <p>&lt; 2,400A · h (蓄電池容量)</p> <p>① 9.6時間給電時蓄電池容量算出</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>負荷名稱</th> <th>0~10秒</th> <th>10~60秒</th> <th>1~5分</th> <th>5分~580分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4B直連分電盤</td> <td>30.70</td> <td>20.70</td> <td>20.70</td> <td>20.70</td> </tr> <tr> <td>4-Bタクタ</td> <td>26.43</td> <td>22.43</td> <td>2.43</td> <td>2.43</td> </tr> <tr> <td>3-4B1(パワーセクタ</td> <td>13.90</td> <td>13.90</td> <td>1.40</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3-4B2(パワーセクタ</td> <td>13.76</td> <td>13.76</td> <td>1.26</td> <td>1.26</td> </tr> <tr> <td>4Bタービン動補助給水ポンプ起動盤</td> <td>92.60</td> <td>92.60</td> <td>30.60</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>4B1) 負荷電源</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> </tr> <tr> <td>4D) 負荷電源</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> <td>93.40</td> </tr> <tr> <td>4B1) 負荷電源換算負荷電量</td> <td>175.00</td> <td>9.00</td> <td>0.50</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>4B1) パワーセクタ負荷電量</td> <td>2.20</td> <td>2.20</td> <td>2.20</td> <td>2.20</td> </tr> <tr> <td>試験機</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>4B直連き電源負荷過障停止回路制御電源</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>予備</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>本體</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>予備</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>共通電源</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>合計(A)</td> <td>541.5</td> <td>352.5</td> <td>245.5</td> <td>215.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 負荷パターン</p>	負荷名稱	0~10秒	10~60秒	1~5分	5分~580分	4B直連分電盤	30.70	20.70	20.70	20.70	4-Bタクタ	26.43	22.43	2.43	2.43	3-4B1(パワーセクタ	13.90	13.90	1.40	1.40	3-4B2(パワーセクタ	13.76	13.76	1.26	1.26	4Bタービン動補助給水ポンプ起動盤	92.60	92.60	30.60	1.00	4B1) 負荷電源	93.40	93.40	93.40	93.40	4D) 負荷電源	93.40	93.40	93.40	93.40	4B1) 負荷電源換算負荷電量	175.00	9.00	0.50	0.00	4B1) パワーセクタ負荷電量	2.20	2.20	2.20	2.20	試験機	0.00	0.00	0.00	0.00	4B直連き電源負荷過障停止回路制御電源	0.00	0.00	0.00	0.00	予備	0.00	0.00	0.00	0.00	本體	0.00	0.00	0.00	0.00	予備	0.00	0.00	0.00	0.00	共通電源	0.00	0.00	0.00	0.00	合計(A)	541.5	352.5	245.5	215.9
負荷名稱	0~10秒	10~60秒	1~5分	5分~580分																																																																																	
4B直連分電盤	30.70	20.70	20.70	20.70																																																																																	
4-Bタクタ	26.43	22.43	2.43	2.43																																																																																	
3-4B1(パワーセクタ	13.90	13.90	1.40	1.40																																																																																	
3-4B2(パワーセクタ	13.76	13.76	1.26	1.26																																																																																	
4Bタービン動補助給水ポンプ起動盤	92.60	92.60	30.60	1.00																																																																																	
4B1) 負荷電源	93.40	93.40	93.40	93.40																																																																																	
4D) 負荷電源	93.40	93.40	93.40	93.40																																																																																	
4B1) 負荷電源換算負荷電量	175.00	9.00	0.50	0.00																																																																																	
4B1) パワーセクタ負荷電量	2.20	2.20	2.20	2.20																																																																																	
試験機	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																	
4B直連き電源負荷過障停止回路制御電源	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																	
予備	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																	
本體	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																	
予備	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																	
共通電源	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																	
合計(A)	541.5	352.5	245.5	215.9																																																																																	

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2.3.8 蓄電池の給電時間評価（大飯4号炉）（トレンB）</p> <p>蓄電池の負荷パターンは以下のとおりである。</p> <p>蓄電池の容量は、空冷式非常用発電装置の給電開始までの時間（約30分）に対し、十分な給電時間を有している。</p> <p>直流負荷概要</p> <p>負荷バーン(4号機トレン)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 直流分電盤</li> <li>- メータラ</li> <li>- G1/Wセントタ</li> <li>- G2/Wセントタ</li> <li>- リモート操作水ポンプ起動装置</li> <li>- 供給用電源</li> <li>- 供給用電源</li> <li>- ディーゼル電動給油機</li> <li>- 水槽</li> <li>- 供給源</li> <li>- 直流式非常用発電装置停止回路制御盤</li> </ul> <p>(※1)=空冷式非常用発電装置は、準備生約30分で給電開始可能      (※2)=D/Gは起動しない想定であるが、起動シーケンスにより流れる遮断器電流を容量に見込んで評価している。</p>			<p>【大飯】</p> <p>記載内容の相違</p> <p>・大飯3／4号炉はツインプラント、泊3号炉はシングルプラントである。</p>

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																				
	<p>2.3.1.4 125V蓄電池2Hの容量</p> <p>(1) 125V蓄電池2Hの負荷内訳</p> <p>125V蓄電池2Hは、以下の第2.3.1-3表に示す負荷に電力を供給する。また、125V蓄電池2Hによる負荷給電パターンを第2.3.1-3図に示す。</p> <p>第2.3.1-3表 125V蓄電池2H負荷一覧表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>負荷名称</th> <th>1分</th> <th>1時間</th> <th>8時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>遮断器操作回路<sup>*1</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機初期励磁<sup>*1</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の負荷<sup>*2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計(A)</td> <td>225.0</td> <td>5.0</td> <td>5.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機初期励磁は非常用高圧母線の遮断器操作回路と重なって操作されること無く、各動作時間の合計は1分未満である。電流値の大きい高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機初期励磁に1分間電源供給するものとして保守的に蓄電池容量を計算する。</p> <p>*2：計測制御設備等の小容量負荷を集約。</p>  <p>(2) 125V蓄電池2Hの容量計算結果</p> $C_1 = \frac{1}{0.8} (1.13 \times 225) = 318(\text{Ah})$ $C_2 = \frac{1}{0.8} [9.5 \times 225 + 9.5 \times (5 - 225)] = 60(\text{Ah})$ <p>*小数点第一位繰上げ 上記計算より、125V蓄電池2Hの蓄電池容量は400Ahで問題ない。</p>	負荷名称	1分	1時間	8時間	遮断器操作回路 <sup>*1</sup>				高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機初期励磁 <sup>*1</sup>				その他の負荷 <sup>*2</sup>				合計(A)	225.0	5.0	5.0		<p>【女川】 炉型による非常用電源設備構成の相違</p>
負荷名称	1分	1時間	8時間																				
遮断器操作回路 <sup>*1</sup>																							
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機初期励磁 <sup>*1</sup>																							
その他の負荷 <sup>*2</sup>																							
合計(A)	225.0	5.0	5.0																				

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																		
	<p>2.3.1.5 まとめ          蓄電池（非常用）の定格容量及び保守率を考慮した必要容量の算出結果を第2.3.1-4表に示す。          本結果より、全交流動力電源喪失に備えて、蓄電池（非常用）が、発電用原子炉の安全停止、停止後の冷却及び原子炉格納容器の健全性の確保のために必要とする電気容量を一定時間（8時間）以上確保でき、設置許可基準規則第14条の要求事項を満足する。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>第2.3.1-4表 蓄電池（非常用）の容量判定</caption> <thead> <tr> <th></th> <th>定格容量</th> <th>各時間までの保守率を考慮した必要容量</th> <th>保守率を考慮した必要容量</th> <th>判定 (保守率を考慮した必要容量&lt;定格容量)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125V 蓄電池 2A</td> <td>8,000Ah</td> <td>1分間→1,439Ah 1時間→1,658Ah 9.5時間→3,827Ah (24時間→7,855Ah)</td> <td>3,827Ah (7,855Ah)</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>125V 蓄電池 2B</td> <td>6,000Ah</td> <td>1分間→ 976Ah 1時間→1,479Ah 9.5時間→2,846Ah (24時間→5,378Ah)</td> <td>2,846Ah (5,378Ah)</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>125V 蓄電池 2H</td> <td>400Ah</td> <td>1分間→ 318Ah 8時間→ 60Ah</td> <td>318Ah</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>		定格容量	各時間までの保守率を考慮した必要容量	保守率を考慮した必要容量	判定 (保守率を考慮した必要容量<定格容量)	125V 蓄電池 2A	8,000Ah	1分間→1,439Ah 1時間→1,658Ah 9.5時間→3,827Ah (24時間→7,855Ah)	3,827Ah (7,855Ah)	○	125V 蓄電池 2B	6,000Ah	1分間→ 976Ah 1時間→1,479Ah 9.5時間→2,846Ah (24時間→5,378Ah)	2,846Ah (5,378Ah)	○	125V 蓄電池 2H	400Ah	1分間→ 318Ah 8時間→ 60Ah	318Ah	○	<p>2.4.1.4 まとめ          蓄電池（非常用）の定格容量及び保守率を考慮した必要容量の算出結果を第2.4.1.4.1表に示す。          本結果より、全交流動力電源喪失に備えて、蓄電池（非常用）が、発電用原子炉の安全停止、停止後の冷却及び原子炉格納容器の健全性の確保のために必要とする電気容量を一定時間（8時間）以上確保でき、設置許可基準規則第14条の要求事項を満足する。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>第2.4.1.4.1表 蓄電池（非常用）の容量判定</caption> <thead> <tr> <th></th> <th>定格容量</th> <th>各時間までの保守率を考慮した必要容量</th> <th>保守率を考慮した必要容量</th> <th>判定 (保守率を考慮した必要容量&lt;定格容量)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A蓄電池</td> <td>2,400Ah</td> <td>1分間→987Ah 5分間→508Ah 1時間→693Ah 8時間30分→1,395Ah (17時間30分→2,381Ah)</td> <td>1,395Ah (2,381Ah)</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>B蓄電池</td> <td>2,400Ah</td> <td>1分間→974Ah 5分間→489Ah 1時間→661Ah 8時間30分→1,761Ah (13時間30分→2,394Ah)</td> <td>1,761Ah (2,394Ah)</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>		定格容量	各時間までの保守率を考慮した必要容量	保守率を考慮した必要容量	判定 (保守率を考慮した必要容量<定格容量)	A蓄電池	2,400Ah	1分間→987Ah 5分間→508Ah 1時間→693Ah 8時間30分→1,395Ah (17時間30分→2,381Ah)	1,395Ah (2,381Ah)	○	B蓄電池	2,400Ah	1分間→974Ah 5分間→489Ah 1時間→661Ah 8時間30分→1,761Ah (13時間30分→2,394Ah)	1,761Ah (2,394Ah)	○
	定格容量	各時間までの保守率を考慮した必要容量	保守率を考慮した必要容量	判定 (保守率を考慮した必要容量<定格容量)																																	
125V 蓄電池 2A	8,000Ah	1分間→1,439Ah 1時間→1,658Ah 9.5時間→3,827Ah (24時間→7,855Ah)	3,827Ah (7,855Ah)	○																																	
125V 蓄電池 2B	6,000Ah	1分間→ 976Ah 1時間→1,479Ah 9.5時間→2,846Ah (24時間→5,378Ah)	2,846Ah (5,378Ah)	○																																	
125V 蓄電池 2H	400Ah	1分間→ 318Ah 8時間→ 60Ah	318Ah	○																																	
	定格容量	各時間までの保守率を考慮した必要容量	保守率を考慮した必要容量	判定 (保守率を考慮した必要容量<定格容量)																																	
A蓄電池	2,400Ah	1分間→987Ah 5分間→508Ah 1時間→693Ah 8時間30分→1,395Ah (17時間30分→2,381Ah)	1,395Ah (2,381Ah)	○																																	
B蓄電池	2,400Ah	1分間→974Ah 5分間→489Ah 1時間→661Ah 8時間30分→1,761Ah (13時間30分→2,394Ah)	1,761Ah (2,394Ah)	○																																	

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																													
<p><b>2.6 蓄電池の保守について</b></p> <p>蓄電池は、以下の点検を実施し、健全性を確認している。また、<b>社内ルール</b>にて蓄電池の取替周期を定めており、<b>充電電流の増加</b>等劣化状態を把握したうえで蓄電池容量が必要容量を下回る前に更新することとしている。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>日常点検（1回／1日）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>外観目視、沈殿物の状態、異音、異臭、過熱、変色、防爆栓等確認</li> <li>電圧計指示値確認</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>定期点検（1回／6ヶ月）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>目視点検：容器、電極、電解液等の変形、亀裂、液漏れ、変色の確認</li> <li>蓄電池測定・補水：液位、液温、比重測定、電圧測定、液位調整</li> <li>均等充電</li> </ol> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>定期事業者検査（1回／1定期）</p> <p>液位、液温、比重測定、電圧測定</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>定期取替（1回／15年目途）</p> <p>使用10年経過を目途に充電電流測定を実施し、充電電流が0.02CA<sup>#</sup>を超える恐れがある場合又は越えた場合に取替える。</p> <p>※CA：測定した充電電流（A）／1時間平均容量（A・h）</p> </div> <p>点検に当たっては、ペント形据置鉛蓄電池一保守・取扱いの技術指針(SBA G 0303)を参考に劣化兆候の確認を行っている。</p>		<p><b>2.5 蓄電池（非常用）の保守について</b></p> <p>蓄電池（非常用）は、以下の点検を実施し、健全性を確認している。また、社内規程類に基づき蓄電池の取替周期を定めており、容量試験等劣化状態を把握した上で蓄電池容量が必要容量を下回る前に更新することとしている。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>第2.5.1表 蓄電池（非常用）の点検内容</p> <table border="1"> <tr> <td>■巡回点検</td> </tr> <tr> <td>○蓄電池点検</td> </tr> <tr> <td>期間：1回／日</td> </tr> <tr> <td>内容：外観の異常有無、異音、異臭、液位、液漏れ有無等の確認 蓄電池電圧指示値確認</td> </tr> <tr> <td>■日常点検</td> </tr> <tr> <td>○蓄電池点検</td> </tr> <tr> <td>期間：1回／月</td> </tr> <tr> <td>内容：外観点検（液位、液漏れ、損傷有無等確認） 電圧及び比重測定（電圧、電解液比重、温度を測定し異常の有無を確認）</td> </tr> <tr> <td>○均等充電</td> </tr> <tr> <td>期間：1回／運転サイクル（プラント運転時に実施）</td> </tr> <tr> <td>内容：均等充電（均等充電を実施する） 電圧及び比重測定（電圧、電解液比重、温度を測定し異常の有無を確認）</td> </tr> <tr> <td>■定期点検</td> </tr> <tr> <td>○蓄電池点検</td> </tr> <tr> <td>期間：1回／定期</td> </tr> <tr> <td>内容：外観点検（液位、液漏れ、損傷有無等確認） 電圧及び比重測定（電圧、電解液比重、温度を測定し異常の有無を確認）</td> </tr> <tr> <td>○均等充電</td> </tr> <tr> <td>期間：1回／定期（プラント停止時に実施）</td> </tr> <tr> <td>内容：均等充電（均等充電を実施する） 電圧及び比重測定（電圧、電解液比重、温度を測定し異常の有無を確認）</td> </tr> <tr> <td>○容量試験</td> </tr> <tr> <td>期間：1回／定期</td> </tr> <tr> <td>内容：容量試験（電圧及び比重測定結果から判定基準に対して裕度の少ない数セルを選定し、規定容量があることを確認）</td> </tr> <tr> <td>■定期事業者検査</td> </tr> <tr> <td>○機能・性能検査</td> </tr> <tr> <td>期間：1回／定期</td> </tr> <tr> <td>項目：電圧、比重、温度、液位</td> </tr> <tr> <td>■蓄電池交換</td> </tr> <tr> <td>○蓄電池交換</td> </tr> <tr> <td>期間：1回／17年</td> </tr> <tr> <td>内容：交換を行う</td> </tr> </table> </div>	■巡回点検	○蓄電池点検	期間：1回／日	内容：外観の異常有無、異音、異臭、液位、液漏れ有無等の確認 蓄電池電圧指示値確認	■日常点検	○蓄電池点検	期間：1回／月	内容：外観点検（液位、液漏れ、損傷有無等確認） 電圧及び比重測定（電圧、電解液比重、温度を測定し異常の有無を確認）	○均等充電	期間：1回／運転サイクル（プラント運転時に実施）	内容：均等充電（均等充電を実施する） 電圧及び比重測定（電圧、電解液比重、温度を測定し異常の有無を確認）	■定期点検	○蓄電池点検	期間：1回／定期	内容：外観点検（液位、液漏れ、損傷有無等確認） 電圧及び比重測定（電圧、電解液比重、温度を測定し異常の有無を確認）	○均等充電	期間：1回／定期（プラント停止時に実施）	内容：均等充電（均等充電を実施する） 電圧及び比重測定（電圧、電解液比重、温度を測定し異常の有無を確認）	○容量試験	期間：1回／定期	内容：容量試験（電圧及び比重測定結果から判定基準に対して裕度の少ない数セルを選定し、規定容量があることを確認）	■定期事業者検査	○機能・性能検査	期間：1回／定期	項目：電圧、比重、温度、液位	■蓄電池交換	○蓄電池交換	期間：1回／17年	内容：交換を行う	<p><b>【女川】</b> 記載の充実（大飯審査実績を参照）</p> <p><b>【大飯】</b> 記載表現の相違 ・蓄電池↔蓄電池（非常用） ・社内ルール↔社内規程類</p> <p><b>【大飯】</b> 運用の相違 ・劣化兆候の確認を目的として、大飯は充電電流測定を、泊は容量試験を行っている。いずれの試験も蓄電池容量の低下を把握するものであり、同等である。</p>
■巡回点検																																
○蓄電池点検																																
期間：1回／日																																
内容：外観の異常有無、異音、異臭、液位、液漏れ有無等の確認 蓄電池電圧指示値確認																																
■日常点検																																
○蓄電池点検																																
期間：1回／月																																
内容：外観点検（液位、液漏れ、損傷有無等確認） 電圧及び比重測定（電圧、電解液比重、温度を測定し異常の有無を確認）																																
○均等充電																																
期間：1回／運転サイクル（プラント運転時に実施）																																
内容：均等充電（均等充電を実施する） 電圧及び比重測定（電圧、電解液比重、温度を測定し異常の有無を確認）																																
■定期点検																																
○蓄電池点検																																
期間：1回／定期																																
内容：外観点検（液位、液漏れ、損傷有無等確認） 電圧及び比重測定（電圧、電解液比重、温度を測定し異常の有無を確認）																																
○均等充電																																
期間：1回／定期（プラント停止時に実施）																																
内容：均等充電（均等充電を実施する） 電圧及び比重測定（電圧、電解液比重、温度を測定し異常の有無を確認）																																
○容量試験																																
期間：1回／定期																																
内容：容量試験（電圧及び比重測定結果から判定基準に対して裕度の少ない数セルを選定し、規定容量があることを確認）																																
■定期事業者検査																																
○機能・性能検査																																
期間：1回／定期																																
項目：電圧、比重、温度、液位																																
■蓄電池交換																																
○蓄電池交換																																
期間：1回／17年																																
内容：交換を行う																																

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）









第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>参考1 蓄電池の容量計算例（大飯3号炉A蓄電池）</p> <p>蓄電池容量の算出にあたっては、「据置蓄電池の容量算出法」(SBA S0601-2001)に基づく。</p> <p>大飯3号炉A蓄電池の場合、1分間、5分間、9.6時間給電での必要容量の内、最大となる <math>C_{9.6\text{hour}} = 2,392\text{Ah}</math> が必要容量となる。</p> <p>1分間給電  <math>C_{1\text{min}} = \frac{1}{0.8} (1.35 \times 543) = 833\text{Ah}</math></p> <p>5分間給電  <math>C_{5\text{min}} = \frac{1}{0.9} [1.45 \times 543 + 1.43] = 465\text{Ah}</math></p> <p>9.6時間給電(Ah)  <math>C_{9.6\text{hour}} = \frac{1}{0.9} [0.90 \times 543 + 0.88 \times (247 - 543) + 0.85 \times (217 - 247)] = 2,392\text{Ah}</math></p> <p>125V蓄電池 2A, 2B, 2H : 1.75V/セル</p> <p>保守率は0.8とする。</p> <p>容量算出の一般式</p> $C_n = \frac{1}{L} [K_1 I_1 + K_2 (I_2 - I_1) + K_3 (I_3 - I_2) + \dots + K_n (I_n - I_{n-1})]$ <p>ここで、  <math>C_i</math> : +10°Cにおける定格放電率換算容量 (Ah)  <math>L</math> : 保守率  <math>K_i</math> : 容量換算時間 放電時間、放電終止電圧、蓄電池温度により定まる容量に換算するための係数  <math>I_i</math> : 放電電流 (A)  サフィックス <math>i = 1, 2, 3, \dots, n</math> : 放電電流の変化順に付番  <math>C_i</math> (<math>i = 1, 2, 3, \dots, n</math>) で最大となる値が保守率を考慮した必要容量である。</p> <p>2. 計算例（直流125V蓄電池 2A）</p> <p>125V蓄電池 2Aの場合、1分間（第1図参照）、1時間（第2図参照）、9.5時間（第3図参照）及び24時間（第4図参照）給電での蓄電池容量のうち、最大となる <math>C_4 = 7,855\text{Ah}</math> が保守率を考慮した必要容量となる。</p> <p>1分間給電  <math>C_1 = \frac{1}{0.8} (0.58 \times 1,984.7) = 1,439\text{Ah}</math></p> <p>1時間給電  <math>C_2 = \frac{1}{0.8} [1.85 \times 1,984.7 + 1.83 \times (702.7 - 1,984.7)] = 1,658\text{Ah}</math></p> <p>9.5時間給電  <math>C_3 = \frac{1}{0.8} [9.55 \times 1,984.7 + 9.54 \times (702.7 - 1,984.7) + 8.81 \times (287.0 - 702.7)] = 3,827\text{Ah}</math></p> <p>24時間給電  <math>C_4 = \frac{1}{0.8} [23.89 \times 1,984.7 + 23.87 \times (702.7 - 1,984.7) + 22.89 \times (287.0 - 702.7) \times 14.39 \times (216.5 - 287.0)] = 7,855\text{Ah}</math></p> <p>別添1 蓄電池の容量算出方法</p> <p>1. 計算条件  (1) 蓄電池容量算定法は下記規格による。  電池工業会規格「据置蓄電池の容量算出法」(SBA S0601-2014)</p> <p>(2) 蓄電池温度は+10°Cとする。</p> <p>(3) 放電終止電圧は下記のとおりとする。（別添3）  125V蓄電池 2A, 2B, 2H : 1.75V/セル</p> <p>(4) 保守率は0.8とする。</p> <p>(5) 容量算出の一般式</p> <p>別紙1 蓄電池の容量算出方法</p> <p>1. 計算条件  (1) 蓄電池容量算定法は下記規格による。  電池工業会規格「据置蓄電池の容量算出法」(SBA S0601-2001)</p> <p>(2) 蓄電池温度は+10°Cとする。</p> <p>(3) 放電終止電圧は下記のとおりとする。（別紙3）  A蓄電池、B蓄電池 : 1.80V/セル</p> <p>(4) 保守率は0.9とする。</p> <p>(5) 容量算出の一般式</p> <p><math>C_n = \frac{1}{L} [K_1 I_1 + K_2 (I_2 - I_1) + K_3 (I_3 - I_2) + \dots + K_n (I_n - I_{n-1})]</math></p> <p>ここで、  <math>C_i</math> : +10°Cにおける定格放電率換算容量 (Ah)  <math>L</math> : 保守率  <math>K_i</math> : 容量換算時間 放電時間、放電終止電圧、蓄電池温度により定まる容量に換算するための係数  <math>I_i</math> : 放電電流 (A)  サフィックス <math>i = 1, 2, 3, \dots, n</math> : 放電電流の変化順に付番  <math>C_i</math> (<math>i = 1, 2, 3, \dots, n</math>) で最大となる値が保守率を考慮した必要容量である。</p> <p>2. 計算例（B蓄電池）</p> <p>B蓄電池の場合、1分間（第1図参照）、5分間（第2図参照）、1時間（第3図参照）、8時間30分（第4図参照）及び13時間30分（第5図参照）給電での蓄電池容量のうち、最大となる <math>C_5 = 2,394\text{Ah}</math> が保守率を考慮した必要容量となる。</p> <p>1分間給電  <math>C_1 = \frac{1}{0.9} (1.62 \times 540.7) = 974\text{Ah}</math></p> <p>5分間給電  <math>C_2 = \frac{1}{0.9} [1.77 \times 540.7 + 1.74 \times (243.2 - 540.7)] = 489\text{Ah}</math></p> <p>1時間給電  <math>C_3 = \frac{1}{0.9} [2.93 \times 540.7 + 2.90 \times (243.2 - 540.7) + 2.82 \times (198.1 - 243.2)] = 661\text{Ah}</math></p> <p>8時間30分給電  <math>C_4 = \frac{1}{0.9} [10.22 \times 540.7 + 10.20 \times (243.2 - 540.7) + 10.14 \times (198.1 - 243.2) + 9.47 \times (150.6 - 198.1)] = 1,761\text{Ah}</math></p> <p>13時間30分給電  <math>C_5 = \frac{1}{0.9} [15.22 \times 540.7 + 15.20 \times (243.2 - 540.7) + 15.14 \times (198.1 - 243.2) + 14.22 \times (150.6 - 198.1) + 7.32 \times (124.0 - 150.6)] = 2,394\text{Ah}</math></p>			

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>給電開始から1分までの蓄電池必要容量 <math>C_{1\min} = 833A \cdot h</math> である。</p>  <p><math>L = 0.9 \quad I_1 = 543 \quad T_1 = 1 \quad K_1 = 1.38</math></p> $C_{1\min} = \frac{1}{L} K_1 I_1 = \frac{1}{0.9} \times 1.38 \times 543 = 833A \cdot h / 10HR$	<p>給電開始から1分までの蓄電池容量 <math>C_1 = 1,439Ah</math> である。</p>  <p><math>L=0.8 \quad I_1=1,984.7 \quad T_1=1 \quad K_1=0.58</math></p> $C_1 = \frac{1}{L} K_1 I_1 = \frac{1}{0.8} \times 0.58 \times 1,984.7 = 1,439 Ah$	<p>給電開始から1分までの蓄電池容量 <math>C_1 = 974Ah</math> である。</p>  <p><math>L=0.9 \quad I_1=540.7 \quad T_1=1 \quad K_1=1.62</math></p> $C_1 = \frac{1}{L} K_1 I_1 = \frac{1}{0.9} \times 1.62 \times 540.7 = 974Ah$	<p>【大飯、女川】 設備の相違 ・負荷電流の相違により、蓄電池の必要容量が相違する。</p>
<p>給電開始から5分までの蓄電池必要容量 <math>C_{5\min} = 405A \cdot h</math> である。</p>  <p><math>L=0.9 \quad I_1=543 \quad I_2=247 \quad T_1=5 \quad T_2=4 \quad K_1=1.45 \quad K_2=1.43</math></p> $C_{5\min} = \frac{1}{L} [K_1 I_1 + K_2 (I_2 - I_1)] = \frac{1}{0.9} [1.45 \times 543 + 1.43 \times (247 - 543)] = 405A \cdot h / 10HR$	<p>給電開始から5分までの蓄電池容量 <math>C_2 = 489Ah</math> である。</p>  <p><math>L=0.8 \quad I_1=1,984.7 \quad T_1=5 \quad T_2=4 \quad K_1=1.77 \quad K_2=1.74</math></p> $C_2 = \frac{1}{L} [K_1 I_1 + K_2 (I_2 - I_1)] = \frac{1}{0.8} [1.77 \times 1,984.7 + 1.74 \times (243.2 - 1,984.7)] = 489Ah$	<p>給電開始から5分までの蓄電池容量 <math>C_2 = 489Ah</math> である。</p>  <p><math>L=0.9 \quad I_1=540.7 \quad T_1=5 \quad T_2=4 \quad K_1=1.77 \quad K_2=1.74</math></p> $C_2 = \frac{1}{L} [K_1 I_1 + K_2 (I_2 - I_1)] = \frac{1}{0.9} [1.77 \times 540.7 + 1.74 \times (243.2 - 540.7)] = 489Ah$	<p>【女川】 設備の相違 ・負荷パターンの相違（泊は5分での負荷減少あり）のため、必要容量の計算式の数が異なる。</p> <p>【大飯】 設備の相違 ・負荷電流の相違により、蓄電池の必要容量が相違する。</p>
<p>給電開始から1時間までの蓄電池容量 <math>C_3 = 1,658Ah</math> である。</p>  <p><math>L=0.8 \quad I_1=1,984.7 \quad T_1=60 \quad K_1=1.85 \quad I_2=702.7 \quad T_2=59 \quad K_2=1.83</math></p> $C_3 = \frac{1}{L} [K_1 I_1 + K_2 (I_2 - I_1)] = \frac{1}{0.8} [1.85 \times 1,984.7 + 1.83 \times (702.7 - 1,984.7)] = 1,658 Ah$	<p>給電開始から1時間までの蓄電池容量 <math>C_3 = 661Ah</math> である。</p>  <p><math>L=0.9 \quad I_1=540.7 \quad T_1=60 \quad K_1=2.03 \quad I_2=243.2 \quad T_2=59 \quad K_2=2.00 \quad I_3=198.1 \quad T_3=55 \quad K_3=2.02</math></p> $C_3 = \frac{1}{L} [K_1 I_1 + K_2 (I_2 - I_1) + K_3 (I_3 - I_2)] = \frac{1}{0.9} [2.03 \times 540.7 + 2.00 \times (243.2 - 540.7) + 2.02 \times (198.1 - 243.2)] = 661Ah$	<p>給電開始から1時間までの蓄電池容量 <math>C_3 = 661Ah</math> である。</p>  <p><math>L=0.9 \quad I_1=540.7 \quad T_1=60 \quad K_1=2.03 \quad I_2=243.2 \quad T_2=59 \quad K_2=2.00 \quad I_3=198.1 \quad T_3=55 \quad K_3=2.02</math></p> $C_3 = \frac{1}{L} [K_1 I_1 + K_2 (I_2 - I_1) + K_3 (I_3 - I_2)] = \frac{1}{0.9} [2.03 \times 540.7 + 2.00 \times (243.2 - 540.7) + 2.02 \times (198.1 - 243.2)] = 661Ah$	<p>【大飯】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>【女川】 設備の相違 ・負荷電流の相違により、蓄電池の必要容量が相違する。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>給電開始から9.6時間(580分)後までの蓄電池必要容量 <math>C_{\text{g, 580分}} = 2,392 \text{ A}\cdot\text{h}</math> である。</p> <p> <math>L=0.9</math>  <math>I_1=543</math>   <math>I_2=247</math>   <math>I_3=217</math>  <math>T_1=580</math>   <math>T_2=579</math>   <math>T_3=575</math>  <math>K_1=9.90</math>   <math>K_2=9.89</math>   <math>K_3=9.85</math> </p> $C_{\text{g, 580分}} = \frac{1}{0.9} [9.90 \times 543 + 9.89 \times (247 - 543) + 9.85 \times (217 - 247)] = 2,392 \text{ A}\cdot\text{h}$	<p>給電開始から9.5時間後までの蓄電池容量 <math>C_t = 3,827 \text{ Ah}</math> である。</p> <p> <math>L=0.8</math>  <math>I_1=1,984.7</math>   <math>T_1=570</math>   <math>K_1=9.55</math>  <math>I_2=702.7</math>   <math>T_2=569</math>   <math>K_2=9.54</math>  <math>I_3=287.0</math>   <math>T_3=560</math>   <math>K_3=9.51</math> </p> $C_t = \frac{1}{L} [K_1 I_1 + K_2 (I_2 - I_1) + K_3 (I_3 - I_2)] = \frac{1}{0.8} [9.55 \times 1,984.7 + 9.54 \times (702.7 - 1,984.7) + 9.51 \times (287.0 - 702.7)] = 3,827 \text{ Ah}$	<p>給電開始から8時間30分後までの蓄電池容量 <math>C_t = 1,761 \text{ Ah}</math> である。</p> <p> <math>L=0.9</math>  <math>I_1=540.7</math>   <math>T_1=510</math>   <math>K_1=10.22</math>  <math>I_2=243.2</math>   <math>T_2=509</math>   <math>K_2=10.20</math>  <math>I_3=198.1</math>   <math>T_3=505</math>   <math>K_3=10.14</math>  <math>I_4=150.6</math>   <math>T_4=450</math>   <math>K_4=9.47</math> </p> $C_t = \frac{1}{L} [K_1 I_1 + K_2 (I_2 - I_1) + K_3 (I_3 - I_2) + K_4 (I_4 - I_3)] = \frac{1}{0.9} [10.22 \times 540.7 + 10.20 \times (243.2 - 540.7) + 10.14 \times (198.1 - 243.2) + 9.47 \times (150.6 - 198.1)] = 1,761 \text{ Ah}$	<p>【大飯】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、女川】 設備の相違 ・負荷電流の相違により、蓄電池の必要容量が相違する。</p> <p>【女川】 設備の相違 ・負荷切離しの作業時間の相違</p>
<p>給電開始から24時間後までの蓄電池容量 <math>C_t = 7,855 \text{ Ah}</math> である。</p> <p> <math>L=0.8</math>  <math>I_1=1,984.7</math>   <math>T_1=1,440</math>   <math>K_1=23.89</math>  <math>I_2=702.7</math>   <math>T_2=1,439</math>   <math>K_2=23.87</math>  <math>I_3=287.0</math>   <math>T_3=1,389</math>   <math>K_3=22.89</math>  <math>I_4=216.5</math>   <math>T_4=870</math>   <math>K_4=14.39</math> </p> $C_t = \frac{1}{L} [K_1 I_1 + K_2 (I_2 - I_1) + K_3 (I_3 - I_2) + K_4 (I_4 - I_3)] = \frac{1}{0.8} [23.89 \times 1,984.7 + 23.87 \times (702.7 - 1,984.7) + 22.89 \times (287.0 - 702.7) + 14.39 \times (216.5 - 287.0)] = 7,855 \text{ Ah}$	<p>給電開始から13時間30分後までの蓄電池容量 <math>C_t = 2,394 \text{ Ah}</math> である。</p> <p> <math>L=0.9</math>  <math>I_1=540.7</math>   <math>T_1=810</math>   <math>K_1=15.22</math>  <math>I_2=243.2</math>   <math>T_2=809</math>   <math>K_2=15.20</math>  <math>I_3=198.1</math>   <math>T_3=805</math>   <math>K_3=15.14</math>  <math>I_4=150.6</math>   <math>T_4=750</math>   <math>K_4=14.22</math>  <math>I_5=124.0</math>   <math>T_5=590</math>   <math>K_5=7.32</math> </p> $C_t = \frac{1}{L} [K_1 I_1 + K_2 (I_2 - I_1) + K_3 (I_3 - I_2) + K_4 (I_4 - I_3) + K_5 (I_5 - I_4)] = \frac{1}{0.9} [15.22 \times 540.7 + 15.20 \times (243.2 - 540.7) + 15.14 \times (198.1 - 243.2) + 14.22 \times (150.6 - 198.1) + 7.32 \times (124.0 - 150.6)] = 2,394 \text{ Ah}$	<p>【大飯】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>【女川】 設備の相違 ・負荷電流の相違により、蓄電池の必要容量が相違する。 ・泊は24時間給電のため後備蓄電池を接続する運用であり給電時間が異なる</p>	

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																								
	<p><b>別添2 蓄電池の容量換算時間K値一覧</b></p> <p>蓄電池（非常用）の容量換算時間を第1～2表に示す。</p> <table border="1"> <caption>第1表 125V蓄電池 2A及び2B（制御弁式）</caption> <thead> <tr> <th>放電時間T（分）</th> <th>容量換算時間K（時）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0.58</td></tr> <tr><td>59</td><td>1.83</td></tr> <tr><td>60</td><td>1.85</td></tr> <tr><td>510</td><td>8.81</td></tr> <tr><td>569</td><td>9.54</td></tr> <tr><td>570</td><td>9.55</td></tr> <tr><td>870</td><td>14.39</td></tr> <tr><td>1,380</td><td>22.89</td></tr> <tr><td>1,439</td><td>23.87</td></tr> <tr><td>1,440</td><td>23.89</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <caption>第2表 125V蓄電池 2H（密閉形クラッド式）</caption> <thead> <tr> <th>放電時間T（分）</th> <th>容量換算時間K（時）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1.13</td></tr> <tr><td>479</td><td>9.50</td></tr> <tr><td>480</td><td>9.50</td></tr> </tbody> </table>	放電時間T（分）	容量換算時間K（時）	1	0.58	59	1.83	60	1.85	510	8.81	569	9.54	570	9.55	870	14.39	1,380	22.89	1,439	23.87	1,440	23.89	放電時間T（分）	容量換算時間K（時）	1	1.13	479	9.50	480	9.50	<p><b>別紙2 蓄電池の容量換算時間K値一覧</b></p> <p>蓄電池（非常用）の容量換算時間を第1表に示す。</p> <table border="1"> <caption>第1表 A蓄電池及びB蓄電池（ペント式）</caption> <thead> <tr> <th>放電時間T（分）</th> <th>容量換算時間K（時）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1.42</td></tr> <tr><td>4</td><td>1.74</td></tr> <tr><td>5</td><td>1.77</td></tr> <tr><td>55</td><td>2.82</td></tr> <tr><td>59</td><td>2.90</td></tr> <tr><td>60</td><td>2.93</td></tr> <tr><td>300</td><td>7.32</td></tr> <tr><td>450</td><td>9.47</td></tr> <tr><td>505</td><td>10.14</td></tr> <tr><td>509</td><td>10.20</td></tr> <tr><td>510</td><td>10.22</td></tr> <tr><td>540</td><td>10.72</td></tr> <tr><td>750</td><td>14.22</td></tr> <tr><td>805</td><td>15.14</td></tr> <tr><td>809</td><td>15.20</td></tr> <tr><td>810</td><td>15.22</td></tr> <tr><td>990</td><td>18.22</td></tr> <tr><td>1045</td><td>19.14</td></tr> <tr><td>1049</td><td>19.20</td></tr> <tr><td>1050</td><td>19.22</td></tr> </tbody> </table>	放電時間T（分）	容量換算時間K（時）	1	1.42	4	1.74	5	1.77	55	2.82	59	2.90	60	2.93	300	7.32	450	9.47	505	10.14	509	10.20	510	10.22	540	10.72	750	14.22	805	15.14	809	15.20	810	15.22	990	18.22	1045	19.14	1049	19.20	1050	19.22	<p>【大飯】 資料構成の相違（女川実績の反映）</p> <p>【女川】 資料名称の相違</p> <p>【女川】 炉型による非常用電源設備構成の相違</p> <p>【女川】 設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川と泊で使用する蓄電池の型式等の違いにより蓄電池容量計算に用いるK値の値が異なる。</li> </ul>
放電時間T（分）	容量換算時間K（時）																																																																										
1	0.58																																																																										
59	1.83																																																																										
60	1.85																																																																										
510	8.81																																																																										
569	9.54																																																																										
570	9.55																																																																										
870	14.39																																																																										
1,380	22.89																																																																										
1,439	23.87																																																																										
1,440	23.89																																																																										
放電時間T（分）	容量換算時間K（時）																																																																										
1	1.13																																																																										
479	9.50																																																																										
480	9.50																																																																										
放電時間T（分）	容量換算時間K（時）																																																																										
1	1.42																																																																										
4	1.74																																																																										
5	1.77																																																																										
55	2.82																																																																										
59	2.90																																																																										
60	2.93																																																																										
300	7.32																																																																										
450	9.47																																																																										
505	10.14																																																																										
509	10.20																																																																										
510	10.22																																																																										
540	10.72																																																																										
750	14.22																																																																										
805	15.14																																																																										
809	15.20																																																																										
810	15.22																																																																										
990	18.22																																																																										
1045	19.14																																																																										
1049	19.20																																																																										
1050	19.22																																																																										
	<p><b>別添3 蓄電池の放電終止電圧</b></p> <p>蓄電池の容量換算時間K値は、蓄電池の放電終止電圧に依存する。蓄電池の放電終止電圧は、蓄電池から電源供給を行う負荷の最低動作電圧に、蓄電池から負荷までの電路での電圧降下を加味して決定される。</p> <p>女川原子力発電所2号炉では、放電終止電圧を次のとおりとする。</p> <p>○125V蓄電池 2A, 2B, 2H: 1.75V/セル</p>	<p><b>別紙3 蓄電池の放電終止電圧</b></p> <p>蓄電池の容量換算時間K値は、蓄電池の放電終止電圧に依存する。蓄電池の放電終止電圧は、蓄電池から電源供給を行う負荷の最低動作電圧に、蓄電池から負荷までの電路での電圧降下を加味して決定される。</p> <p>泊発電所3号炉では、放電終止電圧を次のとおりとする。</p> <p>○A蓄電池, B蓄電池: 1.80V/セル</p>	<p>【女川】 資料名称の相違</p> <p>【女川】 申請プラント名称の相違</p> <p>【女川】 設備名称の相違（蓄電池）</p> <p>【女川】 炉型による非常用電源設備構成の相違</p> <p>【女川】 設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・放電終止電圧の相違 値は異なるが、負荷の最低動作電圧、電路の電圧降下を加味して定めているという点で同等</li> </ul>																																																																								

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>参考4 保守率選定の考え方</p> <p>蓄電池の容量は、使用開始から寿命までの間変化し、使用年数を経るに従い容量低下する。蓄電池容量設計に際し、<b>予め使用条件に応じた保守率を設定し</b>容量に余裕を持った設計とする。</p> <p>当社原子力発電所では以下の理由で保守率<b>0.9</b>に設定している。</p> <p>① 日常点検及び定期点検を適切に実施しており、劣化の兆候を確認している。</p> <p>② 長期使用したCS型蓄電池について残容量をサンプリング調査にて測定を実施しており、定格容量の90%以上を確保していることを確認している。（※ 定格容量＝必要容量／保守率）蓄電池取替周期である15年では90%容量低下（保守率0.9に相当）に達しないことを確認している。</p> <p>蓄電池容量の変化</p>	<p>別添4 蓄電池容量の保守性の考え方</p> <p>蓄電池の容量は、使用開始から寿命までの間変化し、使用年数を経るに従い容量が低下する。蓄電池容量は次の理由から必要容量に対し、容量に余裕を持った設計とする。</p> <p>(1) 当社原子力発電所では<b>電池工業会規格「据置蓄電池の容量算出法」(SBA S0601-2014)</b>による保守率<b>0.8</b>を採用しており、必要容量に対して余裕を持った定格容量を設定している。(定格容量 &gt; 必要容量 / 保守率 0.8)  <b>保守率 0.8</b>は、使用年数の経過や使用条件の変化を補償する補正值として一般に用いられる値である。</p> <p>(参考) 伊方3号炉の記載（2.5項より抜粋）          また、経年使用している蓄電池については、設計想定寿命を考慮し容量試験を行っており、これまでの測定実績（伊方1、2号炉の同型式蓄電池）では100%以上の容量があることから、蓄電池からの電力供給可能時間評価に保守率0.9を用いることは保守的である。</p> <p>なお、次の理由からも蓄電池容量が必要容量を満足している。</p> <p>(2) 各負荷の電流値、運転時間は実負荷ではなく設計値を用いている。</p>	<p>別紙4 蓄電池容量の保守性の考え方</p> <p>蓄電池の容量は、使用開始から寿命までの間変化し、使用年数を経るに従い容量が低下する。蓄電池容量は次の理由から必要容量に対し、容量に余裕を持った設計とする。</p> <p>(1) 当社原子力発電所では<b>以下の理由</b>で保守率<b>0.9</b>を採用しており、必要容量に対して余裕を持った定格容量を設定している。(定格容量 &gt; 必要容量 / 保守率 0.9)  <b>①</b>日常点検及び定期点検を適切に実施しており、劣化の兆候を確認している。  <b>②</b>定期点検により、蓄電池の定格容量の90%（保守率0.9相当）以上を確保していることを確認している。  <b>③</b>経年使用している蓄電池については、設計想定寿命を考慮し容量試験を行っており、これまでの測定実績（泊発電所1号及び2号炉の同型式蓄電池）では100%以上の容量があることを確認している。</p> <p>なお、次の理由からも蓄電池容量が必要容量を満足している。</p> <p>(2) 各負荷の電流値、運転時間は実負荷ではなく設計値を用いている。</p> <p>蓄電池容量の変化 (イメージ)</p>	<p>【大飯】          記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>【女川】          資料名称の相違</p> <p>【女川】          設備の相違          ・保守率の相違          女川はSBA規格の推奨値である0.8を採用。泊は点検や定期的な容量確認を行うこと及び他号炉での測定実績から0.9を採用している。          保守率を考慮し必要容量に対して余裕を持った定格容量を設定するという点で同等</p> <p>【大飯】          記載内容の相違          ・大飯は取替周期と容量低下の関係性について記載しているが、泊3号炉ではまだ取替周期に達していないことから、伊方3号炉と同様に他号炉である泊1号及び2号炉の実績を記載している。</p>

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																						
	<p>別添5 蓄電池（非常用）の「その他の負荷」容量内訳</p> <p>125V蓄電池2A, 125V蓄電池2Bの「その他の負荷」内訳は以下の第1表～第2表のとおりである。</p> <p>第1表 125V蓄電池2A「その他の負荷」の内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>負荷名称</th> <th>1分</th> <th>1時間</th> <th>9.5時間</th> <th>24時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R C I C ターピン止め弁</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R C I C 注入弁</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>直流電動弁</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>無停電電源装置*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>125V 直流分電盤**</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>直流照明</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D C 制御他***</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>負荷余裕**</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計(A)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*1： 無停電電源装置の負荷は以下の設備          ・燃料交換フロア放射線モニタ、燃料替エリア放射線モニタ、原子炉建屋原子炉棟排気放射線モニタ、起動領域モニタ、平均出力領域モニタ、制御棒位置、サブレッシュブル水温度、原子炉保護系等</p> <p>*2： 125V 直流分電盤の負荷は以下の設備          ・主蒸気逃がし安全弁、原子炉隔離時冷却却系、原子炉水位（広帯域）（燃料域）、原子炉圧力、原子炉隔離時冷却却系ポンプ駆動用ターピン入口蒸気圧力、原子炉隔離時冷却却系ポンプ出口圧力、格納容器内空団気放射線モニタ（D/W）、格納容器内空団気放射線モニタ（S/C）、原子炉隔離時冷却却系ポンプ出口流量等</p> <p>*3： D C 制御他の負荷は以下の設備          ・取水ピット水位計、無線連絡設備（固定）/（携帯）、衛星電話設備（固定）/（携帯）、安全パラメータ表示システム（SPDS）、代替制御棒挿入機能、低圧代替注水系（直流駆動低圧注水系ポンプ）、耐圧強化ペント系、原子炉格納容器フィルタペント系、静的触媒式水素再結合装置動作監視装置、使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量）、原子炉圧力容器温度、原子炉圧力（S A）、原子炉水位（S A広帯域）（S A燃料域）、残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系ヘッドスプレイライン洗浄流量）、原子炉格納容器下部注水流量、原子炉格納容器代替スプレイ流量、ドライウェル温度、ドライウェル圧力、圧力抑制室圧力、圧力抑制室水位、原子炉格納容器下部水位、ドライウェル水位、格納容器内水素濃度（D/W）、格納容器内水素濃度（S/C）、フィルタ装置出口放射線モニタ、復水貯蔵タンク水位、直流駆動低圧注水系ポンプ出口流量、直流駆動低圧注水系ポンプ出口圧力、原子炉格納容器下部温度、耐圧強化ペント系放射線モニタ、残留熱除去系熱交換器入口温度、残留熱除去系熱交換器出口温度、計測制御設備等の小容量設備を集約</p> <p>*4： 将来的負荷増加を考慮し、評価上、0~24時間に負荷余裕を見込んでいる。</p>	負荷名称	1分	1時間	9.5時間	24時間	R C I C ターピン止め弁					R C I C 注入弁					その他					直流電動弁					無停電電源装置*					125V 直流分電盤**					直流照明					D C 制御他***					負荷余裕**					合計(A)					<p>【女川】</p> <p>記載内容の相違</p> <p>・泊は蓄電池の負荷内訳を2.4.1項に全て記載したため、「その他の負荷」として記載するものはない。</p>
負荷名称	1分	1時間	9.5時間	24時間																																																					
R C I C ターピン止め弁																																																									
R C I C 注入弁																																																									
その他																																																									
直流電動弁																																																									
無停電電源装置*																																																									
125V 直流分電盤**																																																									
直流照明																																																									
D C 制御他***																																																									
負荷余裕**																																																									
合計(A)																																																									

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																							
	<p>第2表 125V蓄電池2B「その他の負荷」の内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>負荷名称</th><th>1分</th><th>1時間</th><th>9.5時間</th><th>24時間</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H P A C タービン止め弁</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>H P A C 注入弁</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>その他</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>直流電動弁</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>無停電電源装置<sup>*1</sup></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>125V直流分電盤<sup>*2</sup></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>直流兼非常用照明</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D C 制御他<sup>*3</sup></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>負荷余裕<sup>*4</sup></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>合計(A)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>*1： 無停電電源装置の負荷は以下の設備      ・燃料取替エリア放射線モニタ、原子炉建屋原子炉棟排気放射線モニタ、起動領域モニタ、平均出力領域モニタ、制御棒位置、ドライウェル圧力、サブレッシュンブル水温度、圧力抑制室水位、原子炉保護系等</p> <p>*2： 125V直流分電盤の負荷は以下の設備      ・主蒸気逃がし安全弁、原子炉水位（広帶域）（燃料域）、原子炉圧力、格納容器内界囲気放射線モニタ（D/W）。格納容器内界囲気放射線モニタ（S/C）等</p> <p>*3： D C 制御他の負荷は以下の設備      ・取水ピット水位計、無線連絡設備（固定）／（携帯）、衛星電話設備（固定）／（携帯）、安全パラメータ表示システム（SPDS）、代替制御棒挿入機能、高压代替注水系、原子炉建屋内水素濃度、静的触媒式水素再結合装置動作監視装置、使用済燃料プール水位／温度（ヒートサー形式）、原子炉圧力（S A）、原子炉水位（S A広帶域）（S A燃料域）、高压代替注水系ポンプ出口流量、残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系B系格納容器冷却ライン洗浄流量）、原子炉格納容器代替スプレイ流量、圧力抑制室内空気温度、サブレッシュンブル水温度、圧力抑制室水位、原子炉格納容器下部水位、ドライウェル水位、格納容器内水素濃度（D/W）、格納容器内水素濃度（S/C）、フィルタ装置出口放射線モニタ、高压代替注水系ポンプ出口圧力、原子炉格納容器下部温度、耐圧強化ペント系放射線モニタ、残留熱除去系熱交換器入口温度、残留熱除去系熱交換器出口温度、計測制御設備等の小容量設備を集約</p> <p>*4： 将來の負荷増加を考慮し、評価上、0-24時間に負荷余裕を見込んでいる。</p>	負荷名称	1分	1時間	9.5時間	24時間	H P A C タービン止め弁					H P A C 注入弁					その他					直流電動弁					無停電電源装置 <sup>*1</sup>					125V直流分電盤 <sup>*2</sup>					直流兼非常用照明					D C 制御他 <sup>*3</sup>					負荷余裕 <sup>*4</sup>					合計(A)						
負荷名称	1分	1時間	9.5時間	24時間																																																						
H P A C タービン止め弁																																																										
H P A C 注入弁																																																										
その他																																																										
直流電動弁																																																										
無停電電源装置 <sup>*1</sup>																																																										
125V直流分電盤 <sup>*2</sup>																																																										
直流兼非常用照明																																																										
D C 制御他 <sup>*3</sup>																																																										
負荷余裕 <sup>*4</sup>																																																										
合計(A)																																																										

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p><b>比較のため、記載順序入替</b></p> <p><b>2.5 計測制御用電源設備の構成</b></p> <p>計測制御用電源設備は、非常用として<b>計装用母線8母線</b>、また、常用として<b>計装用母線10母線</b>（内2母線は、3号炉及び4号炉共用）及び計装用後備母線5母線で構成し、母線電圧は<b>115V</b>及び<b>100V</b>である。</p> <p>非常用の計測制御用電源設備は、非常用低圧母線と非常用直流母線に接続する<b>計装用電源</b>（無停電電源装置）で構成する。</p> <p>原子炉保護設備等の重要度の特に高い安全機能を有する設備に関する負荷は、非常用の<b>計装用母線</b>に接続する。多重チャネル構成の原子炉保護設備への給電は、チャンネル毎に分離し、独立性を持たせる。</p> <p>なお、非常用の<b>計装用母線4母線</b>は、後備計装用電源（変圧器）からも受電できる。</p>	<p><b>別添6 計測制御用電源</b></p>	<p><b>別添5 計測制御用電源</b></p> <p>計測制御用電源設備は、第1図に示すように非常用として計装用交流母線8母線、また、常用として計装用交流母線8母線及び計装用後備母線5母線で構成し、母線電圧は100Vである。</p> <p>非常用の計測制御用電源設備は、非常用低圧母線と非常用直流母線に接続する計装用インバータ（無停電電源装置）で構成する。</p> <p>原子炉保護設備等の重要度の特に高い安全機能を有する設備に関する負荷は、非常用の計装用交流母線に接続する。多重チャネル構成の原子炉保護設備への給電は、チャンネル毎に分離し、独立性を持たせる。</p> <p>なお、非常用の計装用交流母線のうち4母線は、計装用後備変圧器からも受電できる。</p>	<p><b>【大飯】</b> 資料構成の相違（女川審査実績の反映）</p> <p><b>【女川】</b> 資料名の相違</p> <p><b>【女川】</b> 記載の充実（大飯審査実績を参照）</p> <p><b>【大飯】</b> 設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計装用母線⇒計装用交流母線</li> <li>・計装用電源（無停電電源装置）⇒計装用インバータ（無停電電源装置）</li> <li>・後備軽装用電源（変圧器）⇒計装用後備変圧器</li> </ul> <p><b>【大飯、女川】</b> 設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源設備の構成に相違はあるが、既許可・既工認の内容を踏まえた記載としているという点において同等である。</li> </ul>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
比較のため、記載順序入替			
参考2 空冷式非常用発電装置による代替電源（交流）からの給電			
<p>全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの時間について、空冷式非常用発電装置による代替電源（交流）からの給電操作に要する時間約20分に、状況判断に要する時間10分を加え約30分を見込んでいる。</p> <p>また、「燃料取出前のミッドループ運転中に外部電源が喪失するとともに非常用所内交流電源が喪失する事故」においては、原子炉格納容器からの退避指示等の作業時間5分を考慮し、約35分後に空冷式非常用発電装置による代替電源（交流）からの給電となる。なお、蓄電池は、「参考3 所内常設蓄電式直流電源設備」とおり約1時間以上電力供給が可能な容量としている。</p> <p>空冷式非常用発電装置による代替電源（交流）からの給電</p> 	<p>別添7 常設代替交流電源設備から電源供給を開始する時間</p> <p>常設代替交流電源設備からの電源供給開始に要する時間は、「女川原子力発電所2号炉」「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するため必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況についてにおいて、詳細を提示する。常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）から非常用高圧母線2C系及び2D系を受電するまでのタイムチャートを第1図に示す。</p> <p>ガスタービン発電機から非常用高圧母線2C系及び2D系を受電するまでは約15分で可能である。</p>	<p>別添6 常設代替交流電源設備から電源供給を開始する時間</p> <p>常設代替交流電源設備からの電源供給開始に要する時間は、「泊発電所3号炉」「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するため必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況についてにおいて、詳細を提示する。常設代替交流電源設備（代替非常用発電機）から非常用高圧母線（メタクラA系及びメタクラB系）を経由して非常用低圧母線のコントロールセンタA系及びB系を受電するまでのタイムチャートを第1図に示す。</p> <p>代替非常用発電機から非常用高圧母線を経由して非常用低圧母線のコントロールセンタA系及びB系を受電するまでは、給電操作に要する時間約45分に、状況判断に要する時間10分を加え約55分で可能である。</p>	<p>【大飯】 資料構成の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>【大飯】 記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>【女川】 資料名の相違</p> <p>【女川】 申請プラント名称の相違</p> <p>【大飯】 供給開始時間の相違</p> <p>【大飯、女川】 設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大飯：空冷式非常用発電装置⇒女川：ガスタービン発電機⇒泊：代替非常用発電機</li> </ul> <p>【女川】 記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は技術的能力1.14の手順名称との紐づけのため、非常用高圧母線（メタクラA系及びメタクラB系）と記載</li> </ul> <p>【女川】 設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2C系、2D系⇒A系、B系</li> </ul> <p>【女川】 運用の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川は非常用高圧母線の受電と同時に非常用低圧母線まで受電するのに対して、泊は非常用高圧母線（メタクラ）及び非常用低圧母線（パワーコントロールセンタ）の受電確認後に非常用低圧母線のコントロールセンタを受電するため、コントロールセンタ受電までの時間を記載している。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は供給開始時間として状況判断に要する時間を加えている。</li> </ul> <p>【大飯】 記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大飯は通常運転時と停止時で供給開始時間が異なるため、本記載を行っていると思われる。泊では停止時の全交流動力電源喪失でもCV退避指示及び停電確認作業を合わせて55分で完了するため、通常運転中の同様の供給開始時間である。</li> </ul>
<p>第1図 常設代替交流電源設備による非常用高圧母線（メタクラA系及びメタクラB系）受電タイムチャート</p> 			

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>なお、必要な操作は以下のとおり操作時間、想定時間を設定している。</p> <p>○操作概要          • 電源確認          ①中央制御室にて、ガスタービン自動起動を確認          ②中央制御室にて、緊急用高圧母線の受電状態を確認          • 6.9kV メタクラ 6-2C, 6-2D (M/C 6-2C, 6-2D) 受電前準備、受電操作、受電確認          ③中央制御室にて、操作スイッチによる非常用母線受電後の補機自動起動防止操作</p> <p>④中央制御室にて、操作スイッチによる 6.9kV メタクラ 6-2D (M/C 6-2D) 受電操作、受電確認</p> <p>⑤中央制御室にて、操作スイッチによる 6.9kV メタクラ 6-2C (M/C 6-2C) 受電操作、受電確認</p> <p>○操作時間及び想定時間          • 電源確認          : 想定時間 10 分          ① 操作時間 30 秒          ② 操作時間 30 秒          • 6.9kV メタクラ 6-2C, 6-2D (M/C 6-2C, 6-2D) 受電前準備、受電操作、受電確認          : 想定時間 5 分          ③ 操作時間 2 分 30 秒          ④ 操作時間 1 分          ⑤ 操作時間 1 分</p> <p>よって常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）から電源供給が開始される時間を15分としていることは妥当である。</p>	<p>なお、必要な操作は以下のとおり操作時間、想定時間を設定している。</p> <p>○操作概要</p> <p>①メタクラ B 系の動的負荷の自動起動防止のため、中央制御室にて操作器を「切」又は「切ロック」とする。          ②現場の安全補機開閉器室において不要なパワーコントロールセンタ B 系及びコントロールセンタ B2 系負荷の切離しを行う。          ③中央制御室にて代替非常用発電機を起動し、代替非常用発電機の起動状態を確認する。          ④現場の安全補機開閉器室にて S A 用代替電源受電遮断器 B 系を投入し、メタクラ B 系及びパワーコントロールセンタ B 系受電を確認する。          ⑤現場の安全補機開閉器室にてパワーコントロールセンタ遮断器を投入し、コントロールセンタ B2 系の受電を確認する。          ⑥メタクラ A 系の動的負荷の自動起動防止のため、中央制御室にて操作器を「切」又は「切ロック」とする。          ⑦現場の安全補機開閉器室において不要なパワーコントロールセンタ A 系、コントロールセンタ A 系及びコントロールセンタ B1 系負荷の切離しを行う。          ⑧現場の安全補機開閉器室にて S A 用代替電源受電遮断器 A 系を投入し、メタクラ A 系及びパワーコントロールセンタ A 系の受電を確認する。          ⑨現場の安全補機開閉器室にてパワーコントロールセンタ遮断器を投入し、コントロールセンタ A1 系、コントロールセンタ A2 系及びコントロールセンタ B1 系の受電を確認する。</p> <p>○操作時間及び想定時間          操作時間（想定）: 45 分          操作時間（訓練実績等）: 34 分</p>	<p>【女川】          運用の相違          • 常設代替交流電源設備から電源供給を行うための手順及び操作時間が異なる。</p> <p>【女川】          設備名称の相違          • ガスタービン発電機⇒代替非常用発電機</p> <p>【女川】          供給開始時間の相違</p>

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(参考) 島根2号炉の記載</p> <p>別添8 可搬型代替交流電源設備（高圧発電機車）から電源供給を開始する時間</p> <p>蓄電池による給電に期待する時間は「全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間」であり、島根2号炉では、常設代替交流電源設備から電源供給が開始されるまでの約70分を満足する、8時間分の容量をもつ蓄電池を設置している。</p> <p>一方で、常設代替交流電源設備からの給電が失敗した場合には可搬設備による給電を、「島根原子力発電所2号炉「実用発電用原子炉にかかる発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止について必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について」で整理しており、ガスタービン発電機起動失敗から、高圧発電機車の電源供給成功まで、訓練実績時間（5時間9分）に余裕を見込み、最長約7時間20分かかると想定している。（第1図及び第2図参照）蓄電池（非常用）の容量8時間については、この約7時間20分を考慮しても必要な負荷に電源供給可能であることを確認している。</p>		<p>別紙7 可搬型代替交流電源設備（可搬型代替電源車）から電源供給を開始する時間</p> <p>蓄電池による給電に期待する時間は「全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間」であり、泊発電所3号炉では、常設代替交流電源設備から電源供給が開始されるまでの約55分を満足する、8時間分の容量をもつ蓄電池を設置している。</p> <p>一方で、常設代替交流電源設備からの給電が失敗した場合には可搬型代替交流電源設備による給電を、「泊発電所3号炉「実用発電用原子炉にかかる発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止について必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について」で整理しており、常設代替交流電源設備である代替非常用発電機の起動失敗から、可搬型代替交流電源設備である可搬型代替電源車の電源供給成功まで、訓練実績時間（8時間56分）に余裕を見込み、最長約4時間55分かかると想定している。（第1図及び第2図参照）</p> <p>蓄電池（非常用）の容量8時間については、この約4時間55分を考慮しても必要な負荷に電源供給可能であることを確認している。</p>	<p>【大飯、女川】 記載内容の相違 ・島根2号炉審査実績の反映 可搬型代替交流電源設備（可搬型代替電源車）から電源供給を開始する時間について島根2号炉審査実績を反映して記載した</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																													
<p>(参考) 島根2号炉の記載</p>  <p>第1図 可搬型代替交流電源設備による給電開始までの電源供給系統図</p> <p>Table 1: Timeline for starting electricity supply using mobile backup AC power equipment (in minutes)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>段階</th> <th>時間 (分)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>初期動作</td> <td>4800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1(1) 実用交流電源喪失時の最大負荷切離</td> <td>4200</td> <td>初期動作終了</td> </tr> <tr> <td>1(2) 実用交流電源喪失時の交流動力制御装置による自動操作</td> <td>420</td> <td>70分</td> </tr> <tr> <td>2(1) 自主判断可動電力制御・FCによる電力制御</td> <td>470</td> <td>90分</td> </tr> <tr> <td>2(2) 実用交流電源による電源供給</td> <td>2000</td> <td>270分</td> </tr> </tbody> </table> <p>第2図 可搬型交流電源設備（高圧発電機車）電源供給開始までのタイムチャート</p>	段階	時間 (分)	備考	初期動作	4800		1(1) 実用交流電源喪失時の最大負荷切離	4200	初期動作終了	1(2) 実用交流電源喪失時の交流動力制御装置による自動操作	420	70分	2(1) 自主判断可動電力制御・FCによる電力制御	470	90分	2(2) 実用交流電源による電源供給	2000	270分	<p>泊発電所3号炉</p>  <p>第1図 可搬型代替交流電源設備（可搬型代替電源車）による給電開始までの電源供給系統図</p> <p>Table 2: Timeline for starting electricity supply using mobile backup AC power equipment (mobile backup power vehicle) (in minutes)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>段階</th> <th>時間 (分)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>初期動作</td> <td>1000</td> <td>初期動作終了</td> </tr> <tr> <td>1(1) 実用交流電源喪失によるメタクラA負荷切離</td> <td>240</td> <td>45分</td> </tr> <tr> <td>1(2) 可搬型代替電源車によるメタクラB負荷切離</td> <td>100</td> <td>240分</td> </tr> </tbody> </table> <p>第2図 可搬型代替交流電源設備（可搬型代替電源車）による非常用高圧母線（メタクラA系）及びメタクラB系受電タイムチャート</p>	段階	時間 (分)	備考	初期動作	1000	初期動作終了	1(1) 実用交流電源喪失によるメタクラA負荷切離	240	45分	1(2) 可搬型代替電源車によるメタクラB負荷切離	100	240分	<p>【大飯、女川】</p> <p>記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>島根2号炉審査実績の反映 可搬型代替交流電源設備（可搬型代替電源車）から電源供給を開始する時間について島根2号炉審査実績を反映して記載した</li> </ul>
段階	時間 (分)	備考																														
初期動作	4800																															
1(1) 実用交流電源喪失時の最大負荷切離	4200	初期動作終了																														
1(2) 実用交流電源喪失時の交流動力制御装置による自動操作	420	70分																														
2(1) 自主判断可動電力制御・FCによる電力制御	470	90分																														
2(2) 実用交流電源による電源供給	2000	270分																														
段階	時間 (分)	備考																														
初期動作	1000	初期動作終了																														
1(1) 実用交流電源喪失によるメタクラA負荷切離	240	45分																														
1(2) 可搬型代替電源車によるメタクラB負荷切離	100	240分																														

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>参考3 所内常設蓄電式直流電源設備</p> <p>蓄電池は、重大事故対処等設備として要求される所内常設蓄電式直流電源設備と兼用しており、設置許可基準規則57条電源設備 解釈1b)において以下の規定がある。</p> <p>所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに8時間、電気の供給が可能であること。ただし、「負荷の切り離しを行わずに」には、原子炉制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷切り離しを行う場合を含まない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り16時間の合計24時間にわたり、電力の供給を行うことが可能な設計としている。</p> <p>上記の要求事項を満足するために、代替電源設備を含む交流電源の復旧見込みがない場合は、全交流動力電源喪失発生後1時間までに中央制御室にて不要直流負荷を切り離し、8時間後以降に中央制御室下階の計装用インバータ室の計装用分電盤で更に不要負荷の切り離す手順（「1.14 電源の確保に関する手順等 1.14.2.2(1)蓄電池（安全防護系用）による代替電源（直流）」からの給電による。）を整備している。</p> <p>従って、蓄電池（安全防護系用）は、「全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの約30分間に對し、1時間以上電力供給が可能な容量」としている。</p>	<p>(参考) 島根2号炉の記載 別添5 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備</p> <p>B-115V系蓄電池及びB1-115V系蓄電池(SA)は重大事故等対処設備として要求される所内常設蓄電式直流電源設備と兼用しており、設置許可基準規則第57条電源設備 解釈1b)にて以下の規定がある。</p> <p>所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに8時間、電気の供給が可能であること。ただし、「負荷切り離しを行わずに」には、原子炉制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り16時間の合計24時間にわたり、電力の供給を行うことが可能であること。</p> <p>上記の要求事項を満足するために、代替電源設備を含む交流電源の復旧に時間を要する場合は、全交流動力電源喪失発生後8時間以降に、廃棄物処理建物地下1階中階のB-計装用電気室で、B-115V系蓄電池の不要負荷の切離し及び、必要負荷の電源供給元を重大事故等対処設備であるB1-115V系蓄電池(SA)に切り替える手順としている。</p> <p>なお、上記蓄電池とは別に常設代替直流電源設備としてSA用115V系蓄電池を設置しており、重大事故等対処に必要となる負荷に対して負荷切離しなしで24時間の電源供給を可能としている。      (単線結線図は第1図及び第2図参照。負荷曲線は第3図参照)</p> <p>また、所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備の定格容量及び保守率を考慮した必要容量の算出結果を第1表に示す。</p>	<p>別紙8 所内常設蓄電式直流電源設備</p> <p>蓄電池（非常用）は重大事故等対処設備として要求される所内常設蓄電式直流電源設備と兼用しており、設置許可基準規則第57条電源設備 解釈1b)にて以下の規定がある。</p> <p>所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに8時間、電気の供給が可能であること。ただし、「負荷切り離しを行わずに」には、原子炉制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り16時間の合計24時間にわたり、電力の供給を行うことが可能であること。</p> <p>上記の要求事項を満足するために、代替電源設備を含む交流電源の復旧に時間を要する場合は、全交流動力電源喪失発生後1時間までに中央制御室及び隣接する安全系計装盤室にて不要負荷を切り離し、8時間以降に原子炉補助建屋T.P.10.3mの安全補機開閉器室で更に不要負荷を切り離し、B系は13時間後、A系は17時間後に必要負荷の電源供給元を重大事故等対処設備である後備蓄電池に切り替える手順としている。</p> <p>(単線結線図は第1図～第5図参照。負荷曲線は第6図参照)</p> <p>また、所内常設蓄電式直流電源設備の定格容量及び保守率を考慮した必要容量の算出結果を第1表に示す。</p>	<p>【安川】 記載内容の相違 ・島根2号炉審査実績の反映</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 設備の相違 ・泊は24時間給電のため後備蓄電池に切り替える運用である。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>(参考) 島根2号炉の記載</p>  <p>第1図 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備系統図 (全交流動力電源喪失直後～8時間)</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>蓄電池</li> <li>配線用遮断器</li> <li>メカニカル</li> <li>インターロック</li> <li>切替スイッチ</li> <li>充電器</li> <li>△ 遮断器「通常切」</li> <li>✖ 遮断器「切操作」</li> <li>非常用直流電源設備(区分B)</li> <li>重大事故等対応設備(SA)</li> </ul>	 <p>第1回 所内常設蓄電式直流電源設備系統図 (A蓄電池～A直流母線及びB蓄電池～B直流母線) (全交流動力電源喪失後～8時間以内)</p>  <p>第2回 所内常設蓄電式直流電源設備系統図 (A蓄電池～A直流母線及びB蓄電池～B直流母線) (全交流動力電源喪失1時間後～8時間以内)</p>	<p>【大飯、女川】 記載内容の相違 ・島根2号炉審査実績の反映</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		 <p>第3図 所内常設蓄電式直流水源設備系統図      (A蓄電池～A直流水母線及びB蓄電池～B直流水母線)      (全交流動力電源喪失 8時開後～13時間後)</p>  <p>第4図 所内常設蓄電式直流水源設備系統図      (A蓄電池～A直流水母線及びC/B後蓄電池～B直流水母線)      (全交流動力電源喪失 13時開後～17時間後)</p>	<p>【大飯、女川】      記載内容の相違      ・島根2号炉審査実績の反映</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>（参考）島根2号炉の記載</p> <p>第2図 所内常設蓄電式直流電源設備 及び常設代替直流電源設備系統図 (全交流動力電源喪失8時間後～24時間)</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>蓄電池</li> <li>配線用遮断器</li> <li>メタニカル インターコック</li> <li>切替スイッチ</li> <li>変換器</li> <li>遮断器「通常切」</li> <li>遮断器「切操作」</li> <li>非常用直流電源設備(区分II)</li> <li>重大事故専用電源(SA)</li> </ul>	 <p>第5図 所内常設蓄電式直流電源設備系統図 (A長時間蓄電池～A直流水箱及びB短時間蓄電池～B直流水箱) (全交流動力電源喪失17時間後～24時間後)</p>	<p>【大飯、女川】 記載内容の相違 ・島根2号炉審査実績の反映</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p><b>直流負荷概要</b></p> <p><b>負荷パターン(3号機Aトレイン)</b></p> <p>※3直流水分電盤（各1台） A1 ハーベンタ A2 ハーベンタ A3+1「動的制御装置用ボンブ起動装置」 B1 起動電源 C1 起動電源 D1 起動電源 E1 起動電源 F1 起動電源 G1 起動電源 H1 起動電源 I1 起動電源 J1 起動電源 K1 起動電源 L1 起動電源 M1 起動電源 N1 起動電源 O1 起動電源 P1 起動電源 Q1 起動電源 R1 起動電源 S1 起動電源 T1 起動電源 U1 起動電源 V1 起動電源 W1 起動電源 X1 起動電源 Y1 起動電源 Z1 起動電源 (注1) 一回り負荷を切換える。 (注2) 一回り下の分電盤で切換える。 (注3) 一回り下は起動しない想定であるが、起動ランプ上に止まられる負荷電流を容差に見込んで評価している。</p>	<p><b>(参考) 島根2号炉の記載</b></p> <p>※1 B-115V系蓄電池、B1-115V系蓄電池(SA)、SA用115V系蓄電池の制御電源（自動減圧系）は同じ負荷を示す。 必要時に給電元を切替えて使用し、各蓄電池の必要容量には制御電源（自動減圧系）を含んでいる。 ※2 B-115V系蓄電池の計装用無停電交流電源装置には、重大事故等時にも継続して機能を期待する計装設備を含んでいる。 8時間以降はSA用115V系蓄電池に給電元を切替えてSA対策設備用分電盤(2)から給電し、各蓄電池の必要容量には、計装設備を含んでいる。</p> <p>第3図 蓄電池負荷曲線</p>	<p>※1 ディーゼル電動機は起動しない想定であるが、起動時に流れれる動磁電流を負荷電流に見込んで評価している。</p> <p>※2 ディーゼル電動機は起動しない想定であるが、起動時に流れれる動磁電流を負荷電流に見込んで評価している。</p> <p>第6図 蓄電池負荷曲線</p>	<p><b>【安川】</b> 記載内容の相違 ・島根2号炉審査実績の反映</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第14条 全交流動力電源喪失対策設備

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																												
	<p><b>(参考) 島根2号炉の記載</b></p> <p>第1表 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備の容量判定</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>定格容量</th> <th>各時間までの保守率を考慮した必要容量</th> <th>保守率を考慮した必要容量</th> <th>判定 (保守率を考慮した必要容量&lt;定格容量)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B-115V系蓄電池</td> <td>3,000Ah</td> <td>1分間→423Ah 8.5時間→2,956Ah</td> <td>2,956Ah</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>B I -115V系蓄電池(S A)</td> <td>1,500Ah</td> <td>24時間→1,462Ah</td> <td>1,462Ah</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>S A用 115V系蓄電池</td> <td>1,500Ah</td> <td>1分間→275Ah 24時間→1,474Ah</td> <td>1,474Ah</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>※：事象発生後8時間から負荷切替作業を実施するが、作業時間を考慮し8.5時間分の電源供給を継続として容量を計算している。</p>		定格容量	各時間までの保守率を考慮した必要容量	保守率を考慮した必要容量	判定 (保守率を考慮した必要容量<定格容量)	B-115V系蓄電池	3,000Ah	1分間→423Ah 8.5時間→2,956Ah	2,956Ah	○	B I -115V系蓄電池(S A)	1,500Ah	24時間→1,462Ah	1,462Ah	○	S A用 115V系蓄電池	1,500Ah	1分間→275Ah 24時間→1,474Ah	1,474Ah	○	<p><b>第1表 所内常設蓄電式直流電源設備の容量判定</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>定格容量</th> <th>各時間までの保守率を考慮した必要容量</th> <th>保守率を考慮した必要容量</th> <th>判定 (保守率を考慮した必要容量&lt;定格容量)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A蓄電池</td> <td>2,400Ah</td> <td>1分間→987Ah 3分間→508Ah 1時間→69Ah 8時間30分<sup>a1</sup>→1,393Ah 17時間30分<sup>a2</sup>→2,381Ah</td> <td>2,381Ah</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>A後備蓄電池</td> <td>2,400Ah</td> <td>24時間→1,057Ah</td> <td>1,057Ah</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>B蓄電池</td> <td>2,400Ah</td> <td>1分間→974Ah 3分間→489Ah 1時間→66Ah 8時間30分<sup>a1</sup>→1,761Ah 13時間30分<sup>a3</sup>→2,394Ah</td> <td>2,394Ah</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>B後備蓄電池</td> <td>2,400Ah</td> <td>24時間→1,815Ah</td> <td>1,815Ah</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1：事象発生後8時間から負荷切離し作業を実施するが、作業時間を考慮し8時間30分まで給電を継続するものとしている。      *2：事象発生後13時間から後備蓄電池接続作業を実施するが、作業時間を考慮し、容量計算では13時間30分まで給電を継続するものとしている。      *3：事象発生後17時間から後備蓄電池接続作業を実施するが、作業時間を考慮し、容量計算では17時間30分まで給電を継続するものとしている。</p>		定格容量	各時間までの保守率を考慮した必要容量	保守率を考慮した必要容量	判定 (保守率を考慮した必要容量<定格容量)	A蓄電池	2,400Ah	1分間→987Ah 3分間→508Ah 1時間→69Ah 8時間30分 <sup>a1</sup> →1,393Ah 17時間30分 <sup>a2</sup> →2,381Ah	2,381Ah	○	A後備蓄電池	2,400Ah	24時間→1,057Ah	1,057Ah	○	B蓄電池	2,400Ah	1分間→974Ah 3分間→489Ah 1時間→66Ah 8時間30分 <sup>a1</sup> →1,761Ah 13時間30分 <sup>a3</sup> →2,394Ah	2,394Ah	○	B後備蓄電池	2,400Ah	24時間→1,815Ah	1,815Ah	○
	定格容量	各時間までの保守率を考慮した必要容量	保守率を考慮した必要容量	判定 (保守率を考慮した必要容量<定格容量)																																											
B-115V系蓄電池	3,000Ah	1分間→423Ah 8.5時間→2,956Ah	2,956Ah	○																																											
B I -115V系蓄電池(S A)	1,500Ah	24時間→1,462Ah	1,462Ah	○																																											
S A用 115V系蓄電池	1,500Ah	1分間→275Ah 24時間→1,474Ah	1,474Ah	○																																											
	定格容量	各時間までの保守率を考慮した必要容量	保守率を考慮した必要容量	判定 (保守率を考慮した必要容量<定格容量)																																											
A蓄電池	2,400Ah	1分間→987Ah 3分間→508Ah 1時間→69Ah 8時間30分 <sup>a1</sup> →1,393Ah 17時間30分 <sup>a2</sup> →2,381Ah	2,381Ah	○																																											
A後備蓄電池	2,400Ah	24時間→1,057Ah	1,057Ah	○																																											
B蓄電池	2,400Ah	1分間→974Ah 3分間→489Ah 1時間→66Ah 8時間30分 <sup>a1</sup> →1,761Ah 13時間30分 <sup>a3</sup> →2,394Ah	2,394Ah	○																																											
B後備蓄電池	2,400Ah	24時間→1,815Ah	1,815Ah	○																																											

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第14条 全交流動力電源喪失対策設備（別添）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別添資料</p> <p>大飯発電所3号及び4号炉</p> <p>技術的能力説明資料</p> <p>全交流動力電源喪失対策設備</p>	<p>別添 8 女川原子力発電所2号炉 運用、手順説明資料 全交流動力電源喪失対策設備</p> <p>女川原子力発電所2号炉</p> <p>運用、手順説明資料 全交流動力電源喪失対策設備</p>	<p>泊発電所3号炉</p> <p>泊発電所3号炉</p> <p>運用、手順説明資料 全交流動力電源喪失対策設備</p>	<p>別添</p> <p>【大飯】 記載表現の相違 ・女川及び泊の他条文との整合（記載統一）</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第14条 全交流動力電源喪失対策設備（別添）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p><b>1.4条 全交流動力電源喪失対策設備</b></p> <p>全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設計基準事例に対応するための電源設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。</p> <p>蓄電池（安全防護系）の設置 (2,400A·h) 2系統（既設）</p>	<p><b>第14条 全交流動力電源喪失対策設備</b></p> <p>全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設計基準事例に対応するための電源設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。</p> <p>【追加要求事項】 14条 全交流動力電源喪失対策設備</p> <p>【解説】 第1.4条について、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設計基準事例に対応するための電源設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。</p> <p>下欄部は追加要求事項</p>	<p><b>14条 全交流動力電源喪失対策設備</b></p> <p>【追加要求事項】 14条 全交流動力電源喪失対策設備</p> <p>【解説】 発電用原子炉が停止後には、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設計基準事例に対応するための電源設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。</p> <p>下欄部は追加要求事項</p> <p>蓄電池（非常用）の設置 (約2,400Ah) 2組（既設）</p> <p>運用による対応 設備による対応</p>	<p><b>【大飯】</b> 記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p><b>【女川】</b> 設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>炉型の違いによる全交流動力電源喪失時に期待する冷却手段の相違</li> </ul>

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第14条 全交流動力電源喪失対策設備（別添）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																				
<p>技術的能力に係る運用対策等（設計基準）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設置許可対象条文</th><th>対象項目</th><th>区分</th><th>運用対策等</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">第14条 全交流動力電源喪失対策設備</td><td>運用・手順</td><td>運用・手順</td><td>—</td></tr> <tr> <td>体制</td><td>体制</td><td>—</td></tr> <tr> <td>保守管理</td><td colspan="3">蓄電池に要求される機能を維持するため、保守計画に基づき適切に保守管理・点検を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。</td></tr> <tr> <td>教育・訓練</td><td>蓄電池に係る保守・点検に関する教育を行う。</td><td>運用・手順</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>	設置許可対象条文	対象項目	区分	運用対策等	第14条 全交流動力電源喪失対策設備	運用・手順	運用・手順	—	体制	体制	—	保守管理	蓄電池に要求される機能を維持するため、保守計画に基づき適切に保守管理・点検を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。			教育・訓練	蓄電池に係る保守・点検に関する教育を行う。	運用・手順	—	<p>運用、手順に係る対策等（設計基準）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設置許可基準対象条文</th><th>対象項目</th><th>区分</th><th>運用対策等</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">第14条 全交流動力電源喪失対策設備</td><td rowspan="4">蓄電池（非常用）</td><td>運用・手順</td><td>—</td></tr> <tr> <td>体制</td><td>(通常体制)</td><td>—</td></tr> <tr> <td>保守・点検</td><td colspan="3">蓄電池に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。</td></tr> <tr> <td>教育・訓練</td><td>蓄電池に係る保守管理に関する教育を行う。</td><td>運用・手順</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>	設置許可基準対象条文	対象項目	区分	運用対策等	第14条 全交流動力電源喪失対策設備	蓄電池（非常用）	運用・手順	—	体制	(通常体制)	—	保守・点検	蓄電池に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。			教育・訓練	蓄電池に係る保守管理に関する教育を行う。	運用・手順	—	<p>表1 運用、手順に係る対策等（設計基準）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象項目</th><th>区分</th><th>運用対策等</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">蓄電池（非常用）</td><td>運用・手順</td><td>—</td></tr> <tr> <td>体制</td><td>(通常体制)</td></tr> <tr> <td>保守・点検</td><td colspan="3">蓄電池に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。</td></tr> <tr> <td>教育・訓練</td><td>蓄電池に係る保守管理に関する教育を行う。</td></tr> </tbody> </table>	対象項目	区分	運用対策等	蓄電池（非常用）	運用・手順	—	体制	(通常体制)	保守・点検	蓄電池に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。			教育・訓練	蓄電池に係る保守管理に関する教育を行う。	<p>【女川】 記載の充実（大飯審査実績を参照） 【大飯】 記載表現の相違 ・女川及び泊の他条文との整合（記載統一）</p>
設置許可対象条文	対象項目	区分	運用対策等																																																				
第14条 全交流動力電源喪失対策設備	運用・手順	運用・手順	—																																																				
	体制	体制	—																																																				
	保守管理	蓄電池に要求される機能を維持するため、保守計画に基づき適切に保守管理・点検を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。																																																					
	教育・訓練	蓄電池に係る保守・点検に関する教育を行う。	運用・手順	—																																																			
設置許可基準対象条文	対象項目	区分	運用対策等																																																				
第14条 全交流動力電源喪失対策設備	蓄電池（非常用）	運用・手順	—																																																				
		体制	(通常体制)	—																																																			
		保守・点検	蓄電池に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。																																																				
		教育・訓練	蓄電池に係る保守管理に関する教育を行う。	運用・手順	—																																																		
対象項目	区分	運用対策等																																																					
蓄電池（非常用）	運用・手順	—																																																					
	体制	(通常体制)																																																					
	保守・点検	蓄電池に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。																																																					
	教育・訓練	蓄電池に係る保守管理に関する教育を行う。																																																					