第59回 技術情報検討会 議事次第

- 1. 日時:令和5年5月25日(木) 10:00~12:00
- 場所:原子力規制委員会 13階会議室A (TV 会議システムを利用)
- 3. 議題
 - (1)安全研究及び学術的な調査・研究から得られる最新知見1)最新知見のスクリーニング状況の概要(自然ハザード以外に関するもの)(案)
 - (2)「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間取りまとめ(2023 年版)」から得られた知見について
 - (説明者) 木原 昌二 原子力規制部東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 上席特 殊施設分析官
 - (3)国内外の原子力施設の事故・トラブル情報
 - 1) 火災回路解析に関する米国調査結果
 - (説明者) 齋藤 健一 原子力規制部原子力規制企画課火災対策室長
 - 岸岡 一彦 原子力規制部検査グループ検査監督総括課 上席検査監視官
 - 2) PWR 1 次系におけるステンレス鋼配管粒界割れに関する事業者の検討から得られた 知見(速報)
 - (説明者) 小嶋 正義 技術基盤グループシステム安全研究部門 上席技術研究調査官
 - 3) 非常用ディーゼル発電機の24時間連続運転試験に関する事業者の対応方針と国外 調査結果の概要
 - (説明者) 佐々木 晴子 技術基盤グループ技術基盤課 企画調整官

配布資料

議題(1)

資料59-1-1 最新知見のスクリーニング状況の概要(自然ハザード以外に関するもの)(案)

議題(2)

- 資料59-2-1-1 「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間取り まとめ(2023年版)」から得られた知見について
- 資料59-2-1-2 東京電力福島第一発電所事故の調査・分析に係る中間取りまとめ (2023年版)のポイント
- 資料59-2-1-3 東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会 直近の検討状況

議題(3)

- 資料59-3-1 火災回路解析に関する米国調査結果
- 資料59-3-2 PWR 1次系におけるステンレス鋼配管粒界割れに関する事業者の検討 から得られた知見(速報)
- 資料59-3-3 非常用ディーゼル発電機の24時間連続運転試験に関する事業者の対応 方針と国外調査結果の概要

資料59-1-1	もの)(案) 令和5年5月25日 長官官房 技術基盤グループ	スクリーニング結果 (対応の方向性(案))	vi)
<技術情報検討会資料> 技術情報検討会は、新知見のふるい分けや作業担当課の特定を目的とした事務的な会議体 であり、その資料及び議事録は原子力規制委員会の判断を示すものではありません。	最新知見のスクリーニング状況の概要(自然ハザード以外に関するもの)(案) (期間 : 令和5年3月17日から令和5年5月8日まで)		23SA-(E)-1 航空機落下事故に関するデータについて

—

(案)
るもの)
に関する
ド以外
ا لخ
(自然/
ィグ状況
5
釿知見のスク
最新钥

令和5年5月25日 長官官房 技術基盤グループ

β
Ж
ш
~
ω
町
വ
仹
5
令君
令和
<u>ر</u> ،
ş
Ē
7
m
щ
က
仹
വ
栕
浱
7
•••
冟
퇭
\mathbb{C}

2023/5/8 四 回 の 0.7 一 一 一 0.5 0.6 一 一 一 0.5 0.5 0.7 0.7 回 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.5	田晴うな世
「「「「「「」」」」では「「「」」」では「」」で、「」」では「」」では「」」では	一時代の気
・ () び 年 五 万 名 名 1 名 1 名 1 名 1 名 1 名 1 名 1 名 1 名 1	原子力規制庁は、「実用発電用原子炉施設
○ び 年 五 万 衣 二 送 春 石 二 浅 春 石 二 浅 春 石 二 浅 春 石 二 浅 春 石 1 2023/5/8/2 1 2023/5/8 1 2023/5/8 1 2023/5/8 1 2023/5/8 1 1 2023/5/8 1 1 2023/5/8 1 1 2023/5/8 1 1 2023/5/8 1 1 2023/5/8 1 1 1 2023/5/8 1 1 1 2023/5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	空機落下確率の評価基準について」(平成
び平丘でない込後 当、本上に、「幾番石」を 「、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	29 原院第4号、平成 21 06 25 原院第1号
平丘でない以後、当、存とい一幾番可に集まで、ない以後、当、存とい一幾番可に集ました。 基礎でもと、(immanaleで、)との、「ない」、「後春可にした」」をした。 「す、「」、「」、「」、「」、「」、 「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、」、「」、「	(以下「評価基準」という。)等に従い、
石 び 谷 山 谷 山 谷 山 谷 山 谷 山 谷 山 谷 山 谷 白 山 谷 石 山 舎 子 (1) 2023/5/8 「 1) 2023/5/8 「 1) 2023/5/8 「 1) 1 2023/5 「 1) 1 2023/5 □ 2023/5	実施する原子炉施設等への航空機落下確
デタ に、 「 な に な に を し き で し き し き で し い で で し い し い で む む む む む む む む む む む む む む む む む む	価結果を確認する際の参考情報として、過
をしい、 をしたした。 では、 をしたいで、 をしたいで、 をしたいで、 をしたいで、 をしたいで、 をしたいで、 をしたいで、 をしたいで、 をしたいた。 をしたいた。 をしたいで、 本書のの、 で、 やの、 で、 やの、 やの、 やったいで、 やの、 やったいで、 やの、 やったいで、 やの、 やったいで、 やの、 やったいで、 やっで、 やったいで、 やったいで、 やったいで、	20 年間についての航空機事故データ、運航
- 「 	一タ及び訓練空域面積データ(以下「航空
 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	データ等」という。)を収集及び整理(以下「調査」
第一部での「「「「「」」」では「「」」では「」」では、「」」では、「」」の「」」では、「」」の「」」では、「」」の「」」では、「」」の「」」では、「」」の「」」では、「」」」では、「」」」を「」」」を「」」」を「」」」を「」」」を「」」」を「」」」を「」」	という。)した結果をまとめた NKA 技術ノート (以
- 1 1 1 2023/5/8 vi) - 1 1 1 2023/5/8 vi) - 1 1 1 2023/5/8 vi) - 1 1 1 202 - 1 1 1 202 - 1 1 1 202 - 1 1	下単に LNRA 技術ノート」という。)を定期
1 5053/5/8 vi) 中し、回日、8 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	行している。
2022/2/0 M/ トロンジンの M/ トロンジンの M/ トロンジン アンジン マンジン マンジン マンジン サーキ (1) 小田 (1) (1) 小田 (1)	今般、平成13年~令和2年の調査を行
 ・小村中本国ノートにおいる、 ・小村中本国ノートにおいて、 ・「、「市田橋市政・ 「、「市田橋市政・ 「、「、「市市橋市 「、「、「、「、」、」、 「、「、」、」、 「、」、 「、 <li< td=""><td>たり、NRA技術ノートの品質を向上するため、</td></li<>	たり、NRA技術ノートの品質を向上するため、
るとと 「 とい 対 とい 一 とい 一 とい 一 とい 一 たの 一 かし、 一 かし、 一 加 一 加 一 加 一 加 一 加 一 加 一 加 一 加	航空機事故データの調査について外部の
 「とい 「とい 「とい 「カー、 「市市 	業から規制庁職員による作業に切り替え
 投デー 南田藤 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	もに、自衛隊機及び米軍機(以下「軍用機
 軍用機 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	う。)の航空機事故データ(以下「軍用機事
用源大断する福基。 北部でに建せる	タ」という。)の調査方法の改善を行った。
減を回 下 構 推 ま ま *	事故データの調査方法の改善内容は、
大幅に 断基準 **=	故データを収集する際に対象とする情報
新基準	能な限り広く指定、②検索キーワード数を
	増加、③あらかじめ対象事故を選定する判
1	を明確に定めるとともに、必要な場合には
よる確	データを抽出した者以外の規制庁職
あったものではない。通 /	認会議を経て判断を行う等である。

2

ング	对 达 全	
2 次スクリーニン	田	
	対 の で 力 性	
1 次スクリーニング	田亜	常、常、常、ない、ない、ない、ない、ない、ない、ない、、、、、、、、、、、、、
	対の向 応方性	
	受理日	
	情報の概要	改善した軍用機事故データの調査方法により、 NRA 技術ノート「航空機落下事故に関するデータ (平成12~令和元年)」(NTEN-2022-2001、以下「今 者3 年度ノート」という。) に記載された平成13 年1月から令和元年12月までの軍用機事故デー タを対象に調査を行ったところ、対象事故としていたも ののうち1 件が評価対象外であること等 [†] を離認 した。 この设善した調査手法を用いて、平成13 年1 からら者2 年12 月までの直近20 年間について調 首を行い、「航空機落下事故に関するデータ(平成 13~台和2 年12 月までの直近20 年間について調 首本のの第4 回原子力規制委員会(令和5 年3 13~台和2 年12 月までの直近20 年間について調 首とめ、第 84 回原子力規制委員会(令和5 年3 13~台和2 年12 月までの直近20 年間について調 首定後落下事故に関するデータ(平成 13~台和2 年12 月までの直近20 年間について調 前空機落下確率を第四条のの件数を別紙の数 1 に、民間航空機事故の件数を別紙の数 1 に、民間航空機運行実績データを別第の数 2 に、民間航空機運行実績データを別第の数 2 に、民間航空機運行の者の手がである。 2 年、小型固定実機(有視界飛行方式)が21 年、 大型回転実機(有視界飛行方式)が21 年、 大型回転実機(有視界飛行方式)が21 年、 大型回転実機(有視界飛行方式)が21 年、 大型回転実機(有視界飛行方式)が21 年、 大型回転実機(有視界飛行方式)が21 年、 2 4、小型固定実機(有視界飛行方式)が21 年、 本 2 4 10 日までのにももである。
	件名	
	服 神 御 子	

က

ഹ

					1 次スクリーニング		2 次スクリーニング	
政 御 御 子 御 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子	弁 名	情報の概要	予 語 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	対の向応方性	田	対 の ち 石 性		对 为 学
		抽出されていた軍用機事故データについて改めて評価を行ったところ対象事故						
		と判断されたもの1件						
		† 対象事故ではないが落下等の大破事故として軍用機事故データに含めて						
		いた2件について、大破未満であることが判明したため、軍用機事故データから						
		削除した。また、その他の軍用機事故デ ー タについては、デ ー タの変更を行う必						
		要のないことを確認した。						

「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る 中間取りまとめ(2023年版)」から得られた知見等について

2023年5月25日

原子力規制庁原子力規制部

東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

<u>第一章 シビアアクシデント時の Cs-137 移動メカニズムについての考察</u>

- (1) 水蒸気凝縮及びその後の凝縮水の移動により、現在観測されている 1/2 号機 SGTS 配管の高い汚染状況をよく再現できる。
- (2) シールドプラグ上層と中間層の間及び継ぎ目部分を移動経路として、 Cs-137 を含む水蒸気の凝縮、凝縮水の再蒸発等により Cs-137 の蓄積が 進み、原子炉ウェルよりも高い汚染密度がシールドプラグ内に存在する ことになった。

【知見等を踏まえた論点】

- ① 現地調査等により放射性物質による高い汚染状況が確認された 1/2 号機の非常用ガス処理系(SGTS)配管や 2,3 号機シールドプラグについては、東京電力福島第一原子力発電所(以下「1F」という。)事故時の原子炉格納容器からの Cs-137 を含む水蒸気の移動(漏えい・放出)と凝縮、その後の凝縮水の移動によるものと推定された。
- ② Cs-137の水蒸気による移動、凝縮及び金属やコンクリートへの沈着・付着については、Cs-137の化学形態や放射性同位体比の検討が必要か。
- 第二章 落下炉心の挙動と原子炉格納容器への影響
 - (3) 東京電力及び IRID による 1 号機原子炉格納容器内部の映像撮影におい て、従来、安全評価のために考えられてきた MCCI とは異なる、溶融炉心 の広がり、ペデスタル壁のコンクリートの喪失(鉄筋等の金属構造物は ほぼ原形をとどめて残存)及びテラス状構造の形成が確認された。

【知見等を踏まえた論点】

- ① 1号機原子炉格納容器内の様子は、従来、安全評価のために考えられて きた MCCI とは異なっている。原子炉の設計にあたって想定する事故や 事象進展等に影響する可能性がある。
- ② 確認された溶融炉心の広がり、ペデスタル壁のコンクリートの喪失(鉄 筋等の金属構造物は残存)及びテラス状構造の形成については、その詳 細や要因が不明であり、さらなる内部調査の継続と実験や解析などによ る検討が必要か。

第三章 その他の調査項目の進捗状況など

- (4) 4 号機原子炉建屋における火災の発生場所は、可燃物が燃焼した痕跡が 確認された 4 号機原子炉建屋 4 階北西部の再循環ポンプ電動発電機(MG セット(A))周辺である。
- (5) 原子炉格納容器内にあるケーブルや断熱材等は加熱によってある程度の有機化合物が発生するが、窒素条件下では発生量は限られている。水蒸気条件下では有機物の分解が大幅に促進される可能性を示している。
- 【知見等を踏まえた論点】
 - 原子炉格納容器内に敷設されたケーブル、塗料、保温材等の加熱によっ て発生する有機化合物(可燃性有機ガス等)の発生量は限られているが、 水素爆発及び火災等への影響、水素対策設備等への影響の確認が必要か。
 - ② 200℃24 時間保持の水蒸気環境下では、ウレタン保温材の液化が確認されており、水蒸気環境下において、有機物の分解が大幅に促進される可能性が示唆された。SA 環境における設備等への影響として、有機材料等への化学的な影響の確認が必要か。

以下の事項については、「東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に 係る検討会」(以下「事故分析検討会」という。)において、引き続き調査・分析 を行う予定。

- 1) 水素ガスの燃焼試験
- 2) 東京電力における3号機原子炉建屋内水素濃度シミュレーション
- 3)1 号機 SGTS フィルタトレイン及び2 号機 SGTS フィルタトレインの遠隔 操作ローダーによる調査
- 4) 1/2 号機 SGTS 配管の切断による配管内の汚染分布の測定
- 5)発電所敷地内外のモニタリングポスト等の空間線量率の推移の分析
- 6)1号機及び3号機の原子炉建屋内の汚染状況及び損傷状況の調査
- 7) 4 号機原子炉建屋内の 3D レーザースキャナによる測定
- 8) 原子炉建屋内等のスミヤ試料等の分析
- → 事故分析検討会において、引き続き上記の調査・分析を進め、新たな知見が 得られれば改めて報告を行う。

〈技術情報検討会資料〉 技術情報検討会は、新知見のふるい分けや作業担当課の特定を目的とした事務的な会議体 であり、その資料及び議事録は原子力規制委員会の判断を示すものではありません。



資料59-2-1-2

東京電力福島第一原子力発電所事故の ・分析に係る中間取りまとめ (2023年版) のポイント 調査

2023年5月25日


東京電力福島第一原子力発電所事故対策室


-

	٨	к	ty
	4	M	T
	00	ĸ	÷
	V	v	Au
	T	n	-
	#	F	tio
	ì	P	8
	Ŧ	R	2
	Ŧ	2	å
	N		'n
	17	Г	0
	Ы	K	S
	F		z
0	1	5	1
1	6)

(考察	P. 3	P. 4∼7	動仮説」		P. 8∼9	P. 10			P. 11	P. 12)推移	
事項	シビアアクシデント時のCs-137移動メカニズムについての考察	1/2号機ベント配管系の特徴的汚染パターンからの知見	2号機シールドプラグ汚染からの知見	<u> ベントライン及びシールドプラグの汚染状況と「水蒸気駆動仮説</u>	落下炉心の挙動と原子炉格納容器への影響	1号機原子炉格納容器内の様子と検討状況	2号機及び3号機原子炉格納容器内の様子と検討状況	今後の分析評価の進め方	その他の調査項目の進捗状況など	4号機原子炉建屋における「火災現場」位置の特定	3号機水素爆発関連の試験等	SGTSの汚染状況測定等	発電所敷地内外のモニタリングポスト等の空間線量率の推移	その他の活動状況
主な検討事項	第一章 ぐ	第一節	第二節	第三節	第二章 落	第一節	第二節	第三節	第三章 そ	第一節	第二節	第三節	第四節	第五節

 \sim







		シールドブラグ上層と中間層の間の汚染状況を推定するため、以下の周辺線量当量率の測定等の各種の調査・分	析を実施。	シールドプラグ上層上面に対する周辺線量当量率測定	(1) 床表面から3cm高さにおける局所的な周辺線量当	量率測定(コリメータなしγ線線量計)	(2) 床表面から150cm高さにおける周辺線量当量率測	定 (コリメータなしγ線線量計)	(3) 床表面から30.5cm高さにおける周辺線量当量率	測定(コリメータ付きγ線線量計)	穿孔箇所に対する周辺線量当量率測定	(4) ボーリング孔内の深さ方向の線量率分布測定	(コリメータなしγ線線量計)
 原子力規制委員会 Nuclear Regulation Authority 	第一章第二節 2号機シールドプラグ汚染からの知見(2)	 (2) 床表面から120cm高さに おける周辺線量当量率測定 (コリメータなしア線線量計) 		6		(3)	局所的な周辺線量当量率測定 (コリメータなしア線線量計) (コリメータなしア線線量計)	功 ###休 検出部	(コリメータなしy線線) ***********************************		ボーリング孔 上層と中間層の間の汚染 中間層	上層	※ボーリング孔:IRID穴 2箇所、新穿孔穴13箇所 シールドプラグ 上層 上面 及び穿孔箇所 に対する周辺線量当量率の測定方法

ഹ

က







1号機原子炉格納容器内の様子と検討状況(1) 箚 単第一 Ϊİ 箫

<u>①ペデスタル開口部付近に、高さ1.0m程度のマウンド状(小山状)</u>のもの。落下した溶融炉心に由来するものである可能 性が高い。

- ②<mark>ペデスタル開ロ部付近のコンクリート(両側)がかなりの範囲にわたって喪失。</mark>コンクリート内部の鉄筋部及びインナー スカートはほぼ原形をとどめて残存。
- ③ペデスタル外周部は、 テラス状構造(開口部付近では原子炉格納容器底部から1.0~1.1m、開口部の反対側では0.2~ <u>0.4m程度の高さ)</u>を観測。コンクリート破損はテラス状構造以下の部分にのみ生じているように見える。

ペデスタル壁

2022/05/19

(ന)

テラス状構造

テカス状構造

 \bigcirc

 \bigcirc

鉄筋





ペデスタル開口部

テラス状構造以下の配管等

写真の出典:第30回東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会補足説明資料1「1号機PCV内部調査の状況について」IRID/東京電力、 ペデスタル開口部付近 https://www.nra.go.jp/data/000395885.pdf

詳細は不明。)テラス状構造の下 面は滑らかなように見える。 見られる(極一部の映像で確認。 <u>伴う構造</u> (厚さ約3cmの推定) が <u> 4 テラス状構造の断面は、気泡を</u>

テラス状構造(断面)

2022/05/19 21:39:16

テラス状構造

鉄筋

σ

022/02/ : 28 : 4

インナ スカー

Lein

2022/(21:19 **m**

 \bigcirc

1

鉄筋

σ

2022/05/1

スカー インナ

ဖ




1号機原子炉格納容器内の様子と検討状況(2) 第二章第一節

⑤<u>ジェットデフレクターの裏側</u>にも、ペデスタルから到達したと考えられる<u>堆積物。ジェットデフレクター自体には大きな</u> <u>損傷などは見られない</u>。見える範囲では原子炉格納容器の内面に大きな損傷はない。


⑥ペデスタル開口部付近では、
テラス状構造の下部に空洞が確認されている。(開口部から離れた場所は、現段階で) 人 思。 、

⑧ テラス状構造の位置で鉛遮蔽体(鉛毛マット)が溶けて落下しているように見える。テラス状構造の上部では鉛遮蔽体(鉛毛マット)の被覆材料(グラスファイバーとのこと)は維持されているように見え、著しい高温の影響はほぼテラ ス状構造付近に限られているように見える。





①ペデスタル外周部の原子炉格納容器床面のデブリなど ③ペデスタル開口部1.4m高さにバブル形状のもの。その の堆積状況は不明確だが、一部に<mark>半球状</mark>のもの。(詳 細は現段階では不明) 下部には空間があるが内部の詳細は不明。



写真の出典:第30回東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会補足説明資料1「1号機PCV内部調査の状況について」 IRID/東京電力、 https://www.nra.go.jp/data/000395885.pdf






テラス状構造

6

バブル形状の堆積物






 ∞



MGセット(A)の西側(下部構造及びコンクリート基礎)の状況

<u>၈</u>



4 ₩ ≧	
ĨK ∰	
KK	
file ation	
ある	
ц Т С С С С С С С С С С С С С С С С С С	
Z	
0	

引用等

- ○東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間取りまとめ(2023年版)(1/2) 東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会) https://www.nra.go.jp/data/000425218.pdf (令和5年3月7日
- ○東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間取りまとめ(2023年版)(2/2) 東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会) https://www.nra.go.jp/data/000425219.pdf (令和5年3月7日
- https://www.nra.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko bunseki01/index.html O東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会 (第20回(令和3年5月18日)~第36回(令和5年3月7日))

〈技術情報検討会資料〉 技術情報検討会は、新知見のふるい分けや作業担当課の特定を目的とした事務的な会議体 であり、その資料及び議事録は原子力規制委員会の判断を示すものではありません。



東京電力福島第一原子力発電所における

事故の分析に係る検討会

直近の検討状況

2023年5月25日

東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

-



○東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会(以下「<mark>事故分析検討会</mark>」という。) において、 令和3年4月から令和5年12月までの検討事項について、 令和5年3月7日に「東京電力福 島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間取りまとめ(2023年版)」(以下「中間取りまとめ (2023年版)」という。)を取りまとめた。

の原子炉格納容器内部の調査を進めるなど、東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析は進 〇令和5年12月以降も東京電力及び国際廃炉研究開発機構が東京電力福島第一原子力発電所1<mark>号機</mark> 捗していることから、事故分析検討会において検討を進めている状況を整理した。

1)1号機原子炉格納容器内部調査(ペデスタル内部の撮影) 2)1号機原子炉補機冷却系(RCW)の高汚染

3)水素燃焼における可燃性有機ガスの影響

33

 \sim

E E	十胡钊禾昌仝				
Nuclear	Nuclear Regulation Authority	1)1号機原子炉格納容器内		部調査(ペデスタル内部の撮影)	
	第107回 特定原子力施設監視·評価検討会資料 3-1.ペデスタル基礎部の状態	第107回 特定原子力施設監視・評価検討会資料 3-1.ペデスタル基礎部の状態について1			
	 ペデスタル内側下部 マデスタル内側下部 アジルウル(14、亜) 筋が存在するが 	ペデスタル内側下部のコンクリートが一部消失している箇所 > 配筋には、垂直方向の引っ張り荷重を支持する縦筋と、 節が存在するが、縦筋は大きな変形がなく当初の形状な	くクル内側下部のコンクリートが一部消失している箇所(床面より1m程度)には配筋を確認 配筋には、垂直方向の引っ張り荷重を支持する縦筋と、周方向の引っ張り荷重を支持する横 筋が存在するが、縦筋は大きな変形がなく当初の形状を維持 <i><</i> 写真1>	には配筋を確認 「重を支持する横	<u>・ヘアムダル内側は、</u> 床面より1m程度の範囲で
	▶ 配筋は、製造されていると	配筋は、製造時に施工されている格子状されている格子状されていると推定<写真1,2>	配筋は、製造時に施工されている格子状の凹凸が確認され、製造・据え付け時の寸法が維持されていると推定<写真1,2>	時の寸法が維持	<u>全周にわたってコンクリート</u> が当生
	 配筋露出箇所の上部 ペデスタル修画 	記筋露出箇所の上部には、棚状堆積物が存在し、	 ・・それより上部にはコンクリートが残存 <写真3> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	バ残存 <写真3> ペデスタル縦断面(推定)	<u> ^//n/~</u> • 配筋は、大きな変形はなく、
					表面にも大きな熱影響は確
			N E	Ì	認されなかった。
	、2023/03/29 11、42、33 百 写真1、ポイン	23/03/29 42.33 配筋 写真1.ポイント砲ペデスタル基礎部	の CONF		
			The second	(※CRD:制御棒駆動機構)	出典:第37回事故分析検討会資料1 1-日継佰ヱ佔核純容異内部調
	百0所 2023/03/29		相比堆積物 2023/03/30		1.9.1%が、1.%、10.1014年14.1.91%の一番の状況について、技術研究組合国際廃炉研究開発機構、16.1014年1月、1.1014年1月、1.1014年1月、1.1014年1月、1.1014
	16:00:14:10:01	14:00.21 写真2.ポイントゆペデスタル基礎部	13-33-33	m	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)



1)1号機原子炉格納容器内部調査(ペデスタル内部の撮影)

第107回 特定原子力施設監視,評価検討会資料

【参考】 ペデスタル開口部から撮影した映像のパノラマ画像



46°27°2°44

の喪失、堆積物の形成につ ペデスタルのコンクリート部 いて、検討を継続。

34

g

0

6



11 画像処理:東京電力ホールディングス(株)

4

ス株式会社


1号機原子炉格納容器内部調

査の状況について 技術研

究組合国際廃炉研究開発機 構/東京電力ホールディング




調査状況(1号機原子炉建屋4階: KCWサージタンク) 2)1号機原子炉補機冷却系(RCW)の高汚染




1号機原子炉補機冷却系統の現地調査の状況 出典:第37回事故分析検討会資料4

原子力規制庁



1号機原子炉補機冷却系統の現地調査の状況 出典:第37回事故分析検討会資料4

9





3)水素燃焼における可燃性有機ガスの影響

3 – 6. 1F3号機発生ガス総量

TEPCO

■ケーブル4種、塗料2種、保温材2種、潤滑油1種から発生するガス濃度 (1 F 3 D / W、水蒸気97%+窒素3%環境下)

1F3の格納容器内ケーブル、塗料、保温材、潤滑油の想定物量総量と ドライウェル空間容積より発生ガス総量(vol%)を算出

臣	
一部未測5	
	ŝ
*	
	ľ

- 1.44				10 - 41 14
西本			発生力ス総重(vol%)	カス物性
環境			水蒸気+窒素	燃焼(爆発)範囲
温度((C)	°C	RT~1000	(vol%)
H2		% 0N	2.46E+01	4~75.6
CO		vol%	4.73E+00	12.5~74
C02		vol%	2.12E+00*	I
	CH4	vol%	4.85E+00	5.0~15
	C2H4	vol%	2.05E+00	2.7~36
	C2H6	vol%	3.16E-01	3.0~12.5
	C3H6	vol%	4.45E-01	2.0~11
炭代	C3H8	vo!%	7.09E-02	2.1~9.5
米素	i-C4H10	vol%	1.47E-03	1.8~8.4
	n-C4H10	vol%	4.15E-02	1.6~8.5
	i-C5H12	vol%	2.76E-02	1.3~7.6
	n-C5H12	vol%	3.29E-02	1.5~12.5
	上記以外のC1~C5(CH4換算值)	vol%	8.39E-01	I
NH3		vol%	7.03E-06	15.0~28
H2S		vol%	1.92E-02	4.0~44

、保温 村、潤滑油等の加熱(水蒸気+窒素 環境下で1000°C)によって、数vol% のメタン(CH₄)等が発生する可能性 格納容器内のケーブル、 が示唆される。

2-5 ケーブルなどから発生 出典:第37回事故分析検討会資料 する可燃性ガス発生量評価 及び可燃性有機ガス燃焼試 験進捗状況 東京電力ホー ルディングス株式会社

38

〇第37回東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会
(
〇第36回東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会 (今和5年3日7日)
https://www.nra.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki01/140000084.html
〇第35回東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会 (今和5年1日13日)
https://www.nra.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki01/140000083.html
5

30



引用等

資料59-3-1

火災回路解析に関する米国調査結果

令和5年5月25日 技術基盤課 火災対策室 検査監督総括課 システム安全研究部門

1. 概要

第12回技術情報検討会¹において、「回路の故障が2次火災又は設備の損傷を誘発 させる可能性」が、要対応技術情報と分類され、将来的な火災影響評価ガイドへの反 映要否を含めた検討が開始された。令和3年6月には、NRA技術ノート「米国におけ る火災時安全停止回路解析の調査」が発行され、安全停止回路解析の概要、関連する 米国原子力規制委員会(NRC)規制活動とともにいくつかの事業者事象報告書(LER) が紹介された。LERには、NRCが実施する3年毎火災防護検査等において発見、指摘 された具体的な課題(潜在的課題含む)が含まれていることから、技術基盤課で調査 を行い、第51回技術情報検討会において、「火災時安全停止回路解析に関わる米国事 業者事象報告書の調査」として結果を報告した。具体的実施項目等について、第52回 技術情報検討会において報告した。

今般、実施項目のうち、「火災防護関連の検査について、NRC へ検査官等を派遣し情報収集」について、結果概要を報告する。なお、実施項目のうち、「米国火災防護規制の最近の動向の調査」及び「関連する NRC の審査及び検査制度についての文献調査」については、調査結果をとりまとめ、別途技術情報検討会に報告する予定である。

2.米国における調査の概要

米国の火災防護規制における基本概念としては、火災の発生防止、火災の感知・消 火及び火災の影響軽減であるが、これらを実現する法体系として、決定論に基づくものと、確率論に基づくものの2つがある(参考1)。

火災の影響軽減に紐付く「火災発生時における原子炉安全停止の達成・維持」とい う規制要件に対して、決定論に基づく場合、検査では、系統分離対策(防護が必要な 系統を特定し適切な分離対策が実施されているか)を確認する。一方、確率論に基づ く場合、検査では、回路レベルでの火災時安全停止解析を行い安全性(火災区域毎に 火災シナリオの同定及び事故シーケンスの定量化を行い、プラント全体に対するリス クが小さいか)を確認する。

火災回路解析は、主に後者の確率論による火災安全を確認する方法として、回路レ ベルでの火災時安全停止解析の一環として、火災シナリオの同定、事故シーケンスの 定量化等に用いられている。

¹ 平成 27 年 1 月 19 日

2022 年 11 月 25 日から 12 月 17 日までの期間、米国に出張し St. Lucie 原子力発 電所²において NRC が実施する 3 年毎の火災防護検査(FPTI)に同行し、検査の実施状 況を観察した。火災回路解析の実施状況を含め、観察した検査活動について報告する (詳細は、別添参照)。

- (1)検査の観点
 - 本報告では主に NRC が「火災発生時における原子炉安全停止の達成・維持」
 の観点から実施した検査の状況について報告する。
- (2)検査の前提
 - St. Lucie 原子力発電所は、火災防護に関する規制適合性を示す際に、確率 論的アプローチを選択したプラントである。具体的には、10CFR50.48(火災防 護)の(C)及び NFPA805³に適合している。
 - 米国では、許認可ベースとなっている Standard Licensing Condition の範 囲内であれば規制当局の許可なく、事業者がリスク評価を含む技術評価により規制要求を満たしていることを確認した上で、火災防護プログラム (FPP) を変更することができる。(これを Self-Approved Change to FPP と呼ぶ)
 - NFPA805 適合プラントにおいては、リスク増分が許容範囲内(CDF⁴<1E-7/年)
 であればリスク増加を伴う火災防護プログラムの変更(届け出不要)を許容している。
 - ・ 火災ハザード解析・火災 PRA・火災時安全停止解析を実施し、その結果を火災 防護プログラムに反映している。
- (3) 検査の実施状況
 - ステップー

サンプルの選定:火災発生時における原子炉安全停止の達成・維持を行う上で 重要な機器のうち、今回の検査では「補助給水システム」を検査サンプルとし て選定した。

ステップ-II

検査方針の策定:任意の火災区域にて電動補助給水ポンプを有する系統1系統 (A系)を機能喪失させる火災が発生した際に、もう1系統(B系)が喪失しな いよう事業者が整備している火災防護策を確認する。

ステップ-111:具体的な作業

- III-1:火災によりA系の機能を喪失させる可能性のある機器の特定
- III-2:火災解析における当該機器の扱いの調査
- III-3:当該機器について、火災区域の特定、火災防護策の特定、対策不要としている場合の判断の妥当性の検証の実施

² フロリダ州セントルーシー郡

³ National Fire Protection Association 「軽水炉を対象としたパフォーマンスベースドの火災防護基準」

⁴ Core Damage Frequency: 炉心損傷頻度

- III-4: プラントの状態が各種火災解析(火災ハザード解析・火災 PRA・火災時 安全停止解析)の前提/モデルと整合していることの確認
- (4) 火災回路解析の実施状況
 - ・ 作業内容

火災時安全停止解析において事業者が実施している火災回路解析を再現し、 その結果に間違いがないことを確認した。

検査対象機器の選定

補助給水(電動ポンプ)系統A系とB系を接続するクロスタイバルブ(電 動弁)を火災回路解析のサンプルに選定した。特定の電気室において火災が 発生した場合、補助給水(電動ポンプ)系統B系が機能喪失する。同電気室 には、クロスタイバルブ(電動弁)のモーターコントロールセンタ(MCC)が 設置されており、補助給水(電動ポンプ)系統B系の機能喪失と同時に火災 の影響を受けることから、A系とB系の同時機能喪失が懸念される。 火災回路解析の実施

電気工学の知識を有する検査官が、シーケンス図(EWD 方式)を用い、火災時の短絡・地絡を想定した回路の動作をシミュレーションした。その結果、 火災時に当該クロスタイバルブ(電動弁)のモーターコントロールセンタが ダメージを受け、これによりモーターコントロールセンタ内の回路に短絡・ 地絡が発生したとしても、ホットショートにより当該バルブが誤開すること がないことを確認した。

これをもって NRC 検査官は「当該電気室の火災において当該電動弁を対応 不要と分類していること」との火災時安全停止解析における判断が妥当であ ることを確認した。

3. 今後の対応

我が国では、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第 11 条 (火災による損傷の防止)第3号において、発電用原子炉施設の火災により発電用原 子炉を停止する機能が損なわれることがないようにするための措置を講ずることが 要求されており、火災防護審査基準⁵に沿って決定論に基づく審査が行われている。具 体的には、米国の決定論に基づく審査と同様に系統分離対策を確認しており、火災回 路解析については確認していない。

米国では、具体的な検査方針を策定(「補助給水システム」をサンプルとして、事業 者の火災防護策の妥当性等を確認)し、機器の特定、火災解析における当該機器の扱 い、火災防護対策の妥当性等を確認していることを実際に知ることができた⁶。また、 日米における火災防護に対する規制の違いはあるものの、NRCのアプローチは、火災 の影響軽減対策に係る検査において、火災防護プログラムに不備があった場合、火災

⁵ 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準

⁶ なお、我が国においても、関西電力株式会社美浜発電所3号機における火災防護の不備に関する検査におい

て、同様のアプローチで確認を行った。(令和4年第25回原子力規制委員会(令和4年7月22日))

が火災区画内の安全機能を有する構築物、系統及び機器に対して、どのような影響を 与えるかといった観点からの指摘を行う上で有意義だと考えられる。

日本では、原子力規制庁が、米国における火災時安全停止回路解析の調査、及び 米国における火災防護検査に関する調査(電気関係)を行い、その結果をNRA技術 ノート⁷として公表している。また、火災回路解析から得られた知見として、原子力 規制庁は、昨年5月に被規制者向け情報通知文書「原子力発電所の火災時安全停止 能力に関わる米国運転経験調査から得られた潜在的懸案事項」を発出している。

以上を踏まえ、今後、中・長期的対応として、収集した情報を分析し、規制への 反映の要否について検討することとしたい。

なお、原子カエネルギー協議会(ATENA)は、短期対応として LER 情報の分析を昨 年度中に、中長期対応として火災 PRA における回路解析を検討するとしており、「回 路故障モード尤度解析」を 2023 年度までに試行予定としており(参考2)、これら についても適宜、聴取することとする。

別添 火災回路解析に関する米国の火災防護検査の現地調査結果

- 参考1 米国における原子炉安全停止に係る火災の影響軽減に関する規制要件の調 査結果とそれを踏まえた対応(案)(第49回技術情報検討会資料49-2-3)
- 参考2 火災時安全停止回路解析に係る検討状況について(令和4年11月18日面 談資料)

 ⁷ NTEN-2021-1001 米国における火災時安全停止回路解析の調査
 NTEN-2023-1001 米国における火災防護検査に関する調査(電気関係)

別添

火災回路解析に関する米国の火災防護検査の現地調査結果

- (1) 検査のスコープ
 - 検査ガイド(71111^[1] ATTACHMENT 21N.05)は、FPTIにおいて以下の①~④の項目についてサンプル(検査対象)を選定し、検査することを要求している。今回のFPTIでは、①の検査の一環として火災回路解析が実施された。
 - ①火災発生後の安全停止(SSD)を達成する上で必要となる設備(規制要求を満 たす上で考慮(クレジット)されている設備)
 - ②火災の防止•検知•抑制の機能を有する設備(規制要求を満たす上で考慮(クレジット)されている設備)
 - ③火災防護プログラム(FPP)の下で実施される管理の運用状況

④FPP の変更の妥当性[®]

- (2)検査の前提
 - 米国においては、事業者に課される火災防護に関する規制要求は発電所毎に異なっている⁹。St. Lucie 原子力発電所は、10CFR50.48(火災防護)の(C)及びNFPA805^[2](軽水炉を対象としたパフォーマンスベースドの火災防護基準)に沿って、リスクインフォームドかつパフォーマンスベースドのコンセプトの下でFPPを運用している。St. Lucie 原子力発電所のようなNFPA805 適合プラントにおいては、規制当局への届け出を必要としないFPPの変更(Self-Approved Change to FPP)の範囲が、NFPA805に適合していないプラントに比較して拡大している。具体的には、NFPA805適合プラントにおいては、リスク増分が許容範囲内(CDF¹⁰<1E-7/年)であればリスク増加を伴うFPPの変更(届け出不要)を許容している。
 - →同行した検査において、NRC 検査官は、事業者が 10CFR50.59 (変更、試験 及び実験)に従い、NRC への届け出せずに行った FPP の変更について、技 術的な見地からその妥当性を確認していた。
 - St. Lucie 原子力発電所は、NFPA805 適合プラントであり、NRC が RG 1.205^[3]において部分的にエンドースしている民間基準 NEI04-02^[4] (10CFR50.48(C)のもとでのリスクインフォームド/パフォーマンスベースドである火災防護プログラムの適用に関するガイダンス)に沿って火災ハザード解析 (FHA)・火災 PRA (FPRA)・火災時安全停止解析 (Safety Shutdown Analysis (SSA)又は Nuclear

⁸ 米国では、許認可ベースとなっている Standard Licensing Condition の範囲内であれば規制当局の許可な く、事業者がリスク評価を含む技術評価により規制要求を満たしていることを確認した上で、火災防護プログラ ム (FPP) を変更することができる。(これを Self-Approved Change to FPP と呼ぶ)

⁹ 例えば、1979 年 1 月以前に運転を開始したプラントとそれ以降のプラントでは、火災防護に関する規制要求が 異なる。

¹⁰ Core Damage Frequency (炉心損傷頻度)

Safety Capability Analysis (NSCA)¹¹) を実施し、その結果を FPP に反映し ている。

- →同行した検査において NRC 検査官は、これら解析結果と実際のプラントの 状況に差違が生じていないことを確認する目的で、常にこれら解析結果を 参照しつつ活動していた。この検査を行う上では、これら解析結果はもち ろんのこと、これら解析を行う上で遵守すべき規制要求及び技術基準等 (NRC がエンドースしている民間基準含む)¹²の存在が前提となっていた ^{[1]~[8]}。
- ●火災時のプラントの停止能力を確認することを目的に行われる NSCA/SSA において、SSD に必要となる機器の機能を確保する上で運転員の対応操作/リカバリーアクションを考慮する(クレジットをとる)ことが認められている。
 - →同行した検査において NRC 検査官は、火災防護のための設計/設備ととも に火災時の運転員の対応操作/リカバリーアクションに注力していた。
- (3)検査の実施状況
 - NRCの検査官が実施した検査活動のうち、日米で違いが際立つものとして火災時 SSD 達成能力の検証を目的とした検査活動の実施状況について紹介する。なお、 この検査活動の一環として回路解析が実施されている。
 - ●ステップ-I:サンプルの選定

■作業の実施

内部事象 PRA の機器ランキングに加え、ライセンシングベース書類(LBD)と なっている各種火災解析(FHA、FPRA、SSA 又は NSCA)の報告書を参照し、プ ラントの火災リスクプロファイル及び SSD 達成上重要な機器類を把握した後、 サンプルを選定した。

■作業の結果

「補助給水システム」を検査サンプルとして選定した。当該プラントにおけ る火災時に SSD を達成する上での補助給水システムの役割と特徴は、以下の 通り。

 当該プラントは2基の蒸気発生器(SG)を有している。火災時には、この SGを活用し、トリップした原子炉の残留熱を除去する。その際のSGへの 給水は、補助給水系統により行う。

¹¹ NSCA は、火災時に原子炉を出力運転状態から安全停止状態に移行できる能力(SSD 達成能力)を評価するため の解析であり、NSCA 報告書にはプラントが SSD 達成能力を有するとする根拠(サクセス・クライテリア含む)と その前提が記載されている。この NSCA 報告書には附属書があり、各火災区域(エリア)毎に火災特性が記載さ れている。具体的には各火災区域(エリア)毎に、以下の情報が記載されている。

[▪] 安全上重要な機器の有無

安全上重要な機器が火災により影響を受ける可能性/安全上重要な機器が火災により影響を受けない技術的 根拠

[・]安全上重要な機器が火災により影響を受け、SSD 達成に向けた運転操作に支障が生じる潜在的な可能性

安全上重要な機器が火災により影響を受け、SSD 達成に向けた運転操作に支障が生じる潜在的可能性を踏ま え、これを回避するために事業者が整備した火災防護策

対応が必要ない場合はその理由

¹² 検査の現場にて NRC 検査官が参照していた規制要求及び技術基準等(主なもの)

- 補助給水系統は、電動補助給水ポンプを有する系統(MD-AFW(A)及び MD-AFW(B))とタービン動補助給水ポンプを有する系統(TD-AFW)で構成されている。
- 当該発電所においては、機器の信頼性及び操作の複雑さ(起動時間や成功 確率に影響)の観点から、MD-AFW(A)/(B)はTD-AFWに比べ有利との考 えの下、火災時の SSD 達成に向けた運転操作においては、電動補助給水 ポンプを有する系統(MD-AFW(A)又は MD-AFW(B))を優先的に使用する こととしている。(=クレジットを取っている)
- NSCA によれば、MD-AFW は1系統のみで火災発生時に SSD を達成できる容量を有している。従って任意の火災区画(エリア)において火災が発生した場合に、MD-AFW(A)または MD-AFW(B)のどちらか一方が健全であることが求められる。
- ■NRC 検査官からのアドバイス 発電所によっては火災時のみに使用する SSD 機器が存在する。これら機器は、 内部事象 PRA のモデルでは考慮されないことから、火災防護の検査において 機器の重要度を見定める上では、FPRA を参照することが重要である。
- ●ステップ-II:検査方針の策定

■作業の実施

検査チームの各メンバーが事業者から取り寄せた図書を精読した上で、議論 を行なった後、チームリーダーが検査方針を策定した。

- ■作業の結果
 - St. Lucie2 号機における火災時に SSD を達成する上での各機器/系統の重要性/火災時脆弱性を踏まえつつ、以下の検査方針が、チームにて共有された。
 - 各種火災解析(FHA、FPRA、SSA 又は NSCA)を参照することにより、任意の火災区域(エリア)にて MD-AFW1系統を機能喪失せしめる火災が発生した際に、同火災によりもう一方の MD-AFW系統が喪失しないよう事業者が整備している火災防護策を特定し、その内容が妥当でありかつこれら火災防護策が機能を発揮できるようプラントの状態が維持されていることを確認する。
- ●ステップ-III:具体的な作業
- ○III-1:火災により損傷することで MD-AFW (A)の機能を喪失せしめる可能性のある機器の特定。

■作業の実施

「火災発生時に動作不能となる又は誤動作することで MD-AFW (A) の機能を 喪失せしめる可能性のある機器は、動的機器に限定される」との考え方の下、 配管計装図 (P&ID) を参照し、火災時にダメージを受けることにより MD-AFW (A) の機能に悪影響を及ぼす可能性のある機器をリストアップした。この 作業において、ホットショートによる回路の誤動作を考慮している。 ■作業の結果

- 以下の機器を特定した。
 - MD-AFW(A)に属する動的機器:ポンプとそのサポート系、電動弁、空気 作動弁:火災によりこれら機器が設計通りに動作しなければ、SG(A)に 水を供給できない可能性あり
 - MD-AFW(A)と MD-AFW(B)を接続するクロスタイバルブ(電動弁):火
 災によりこの弁が誤開した場合、SG(A)に供給すべき水が、SG(B)に流
 れてしまう可能性あり
 - MD-AFW(A)を主給水管に接続する系統の空気作動弁:火災によりこの弁が誤開した場合、SG(A)に供給すべき水が別の系統に流出してしまう可能性あり
- ○III-2:前ステップにてリストアップしたそれぞれの機器について、火災時に SSD を達成する上で機能維持が求められるか否かを見極めることを目 的とした各種火災解析(FHA、FPRA、SSA 又は NSCA)における当該機器 の扱い(クレジットの有無)の調査
 - ■作業の実施

Essential Equipment List を参照し、各機器が各種火災解析(FHA、FPRA、 SSA 又は NSCA)においてクレジットされているか否かを見極め、いずれの解 析にもクレジットされていない機器については、検討対象から除外した。

- ○III-3:前ステップにて検討対象とした機器についての「これを機能喪失に至らしめる火災区域の特定」「特定された火災区域にて火災が発生した際に、MD-AFW(A)とMD-AFW(B)の両方が機能喪失しないように事業者が整備している火災防護策の特定」「特定された火災区域(エリア)にて対策不要としている場合において、その妥当性の検証」の実施
 - ■作業の実施

NSCA報告書を参照し、上述の「①火災区域(エリア)の特定」を実施し、次に「②火災防護策の特定」「③対応不要との判断の妥当性の検証」を実施した。

■作業の結果

以下の火災防護策を特定した。

- ①中央制御室にて火災が発生した際の遠隔操作盤への切り替え操作:中央 制御室にて火災が発生した場合、この対応を講じなければ MD-AFW(A)と MD-AFW(B)の両方が機能喪失する。
- ②現場における TD-AFW を起動:火災において MD-AFW(A)と MD-AFW(B)の 両方が機能喪失する事態を回避できることが NSCA により示されているものの、FPRA の結果を踏まえ、EDG の信頼性が低いことに起因して、MD-AFW (A)と MD-AFW(B)の両方が機能喪失する可能性(確率)は無視しえないとの認識から、事業者は現場における TD-AFW 起動を火災防護策として整備している。(深層防護の位置づけ)

○III-4: プラントの状態が NSCA/SSA の前提/モデルと整合していることの確認

■作業の実施

- 前ステップで特定した NSCA/SSA において考慮されている運転操作/リカバリーアクションの実行可能性を現場にて確認した。
- 前ステップで特定した NSCA/SSA において考慮されている運転操作/リカバリーアクションを実施するために整備されている手順書の内容を確認した。
- ■作業の結果
 - 手順書を携え事業者とともに実施した現場ウオークダウン(Job Performance Watch/操作模擬を含む。)及び手順書の内容についての事業 者へのヒアリングにより、「①中央制御室にて火災が発生した際の遠隔操 作盤への切り替え操作」及び「②現場における TD-AFW を起動」が実現可 能であることを確認した。
- (4) 回路解析の実施状況

NRC 検査官は、検査対象とした補助給水系の系統に属する機器を対象に回路解析 を実施した。

①作業内容

NSCA において事業者が行った回路解析を再現し、事業者が実施した回路解析が 間違っていないことを確認した。

②NSCA に基づくサンプル(検査対象機器)の選定

火災により損傷することで MD-AFW (A) の機能を喪失せしめる可能性のある機器として特定された MD-AFW (A) と MD-AFW (B) をつなぐラインに設置されているクロスタイバルブ (電動弁)を回路解析のサンプルに選定した。サンプル選定に際して考慮した情報は、以下の通り。

- 当該電動弁は通常閉であるが、MD-AFW(A)又はMD-AFW(B)のどちらか一 方が機能しない状況において、クロスタイバルブ(電動弁)がホットショ ート(地絡及び短絡)により当該バルブが誤開してしまったら、AFW両系 統が機能喪失する。
- •NSCA を参照したところ、特定の電気室にて火災が発生した際に、MD-AFW(B) が機能喪失する。当該電気室には、クロスタイバルブ(電動弁)のモータ ーコントロールセンタ(MCC)がある。NSCA では、当該バルブを FOFD (Free of Fire Damage/対応不要)と分類している。これは当該電気室にて火災 が発生した場合、MD-AFW(B)が機能喪失しかつ当該電動弁も機能喪失する ものの、その際にホットショートにより当該バルブが誤開して MD-AFW(A) が機能喪失に至る可能性がないことを意味する。

NRCの検査チームの中で電気工学の知識を有する検査官が、シーケンス図(EWD)


③回路解析の実施

方式)を用い、火災時の短絡・地絡を想定した回路の動作をシュミレーション した。その結果、火災時に当該クロスタイバルブ(電動弁)の MCC がダメージ を受け、これにより MCC 内の回路に短絡・地絡が発生したとしても、ホットシ ョートにより当該バルブが誤開することがないことを確認した。これをもって NRC 検査官は「当該電気室の火災において当該電動弁を FOFD(対応不要)と分 類していること」が妥当であると判断した。

●別途、検査官向けに今回習得した火災回路解析の手法を解説する資料を作成した。

【参考文献】

- [1] INSPECTION PROCEDURE 71111 ATTACHMENT 21N.05 FIRE PROTECTION TEAM INSPECTION
- [2] NFPA 805 "Performance-Based Standard for Fire Protection for Light Water Reactor Electric Generating Plants", National Fire Protection Association
- [3] Regulatory Guide 1.205 "Risk-Informed, Performance-Based Fire Protection for Existing Light-Water Nuclear Power Plants"
- [4] NEI 04-02 revision 2, "Guidance for implementing a risk-informed, performance-based fire protection program under 10 CFR 50.48(c)", Nuclear Energy Institute
- [5] Regulatory Guide 1.189 "Light-water nuclear power plants fire protection for operating nuclear power plants"
- [6] NUREG/CR-6850 "EPRI/NRC-RES Fire PRA Methodology for Nuclear Power Facilities"
- [7] NEI 00-01 "Nuclear Energy Institute Guidance for Post-Fire Safe Shutdown Circuit Analysis", Nuclear Energy Institute
- [8] NUREG-1852 "Demonstrating the Feasibility and Reliability of Operator Manual Action Response to Fire"



米国における原子炉安全停止に係る火災の影響軽減に関する規制要件 の調査結果とそれを踏まえた対応(案)

令和3年9月9日 技術基盤課 システム安全研究部門

1. 調査の概要

技術情報検討会における「規制対応する準備を進めている情報(要対応技術情報)リスト (案)」の一つである、「回路故障が 2 次火災又は設備の損傷を誘発させる可能性」^(注1)に対して は、将来的な「火災影響評価ガイド」¹ への反映要否を含めて検討を行うこととしていることから、 米国における原子炉安全停止に係る火災の影響軽減に関する規制要件について調査し、NRA 技術ノート「米国における火災時安全停止回路解析の調査(以下「技術ノート」という。)」として まとめ、令和 3 年 6 月に公表した。技術ノートでは、安全停止回路解析に関連する米国の規制 要求と民間規格の関係及びその変遷を整理して米国における回路解析の規制上の位置づけを 明確にするとともに、回路解析の概要、関連する米国原子力規制委員会(NRC)の規制活動、 事業者の対応事例、解析結果の反映先等を調査し、我が国の火災時安全停止に関する規制要 件との関係を整理した。調査の概要は以下のとおりである。

(1)米国の火災防護規制

米国の火災防護規制を図1に示す。火災防護に係る規制制度には、決定論及び確率論に基づくものがある。共通する基本概念としては、火災の発生防止、火災の感知・消火及び火災の 影響軽減であり、それらは10CFR50.48、10CFR50 附則 A GDC3、10CFR50 附則 R に明記されている。

①火災の影響軽減に係る規制要求

火災の影響軽減に紐付く「火災発生時における原子炉安全停止の達成•維持」という規制 要件(10CFR50.48)に対して、決定論に基づく審査では系統分離対策が要求され、防護が必要 な系統を特定し適切な分離対策が実施されているかを確認する。一方、確率論に基づく審査 では回路レベルでの安全停止解析による安全性の裏付けが要求され、CDF^(注 2)及び LERF^{(注 ³⁾に係るリスクを評価する。関連する規制要求及び審査の概要を別紙1に示す。}


②決定論に基づく火災の影響軽減

決定論に基づく火災の影響軽減としては、系統分離対策を要求している。具体的には、同 一火災区域内に故障・誤動作の原因になる電気ケーブル(関連する非安全回路を含む)や機 器が存在する場合には、a)3 時間の火災障壁による分離、b)20ft(6.1m)以上の水平間隔によ る分離(その空間に可燃物が無いこと。)及び火災検知器・自動消火設備設置、あるいは c)1 時間の火災障壁及び火災検知器・自動消火設備設置のいずれかの系統分離対策を実施す る必要がある。

⁽注1)実際に設備故障が生じた事例はなく、米国における火災時安全停止回路解析で摘出された報告である。

^(注 2) Core Damage Frequency: 炉心損傷頻度

^(注3) Large Early Release Frequency: 早期大規模放出頻度





③確率論に基づく火災の影響軽減

(a)導入の背景

2004 年以前は決定論に基づく火災の影響軽減については、10CFR50.48(a)^(注 4)及び 10CFR50.48(b)^(注 5)のみが存在し、(1)②の系統分離対策が要求されていたが、当時から技術 的要件に適合しないプラントが多数存在していた。

米国の認可制度には、本来の技術的要件に適合しない場合でも、代替となる特定の要件 を満たすことによって、暫定的に適合除外が認められる場合があり(適合除外規定: 10CFR50.12)、過去に米国の事業者全体で正式に認可された火災防護に係る適合除外の申 請数は数百件に上るとされている。即ち本来の規制要件である 10CFR50.48 が遵守できずに、

⁽注4) 10CFR50.48(a)は 1979 年1月以降に運転認可を受けたプラント及び新規建設炉に対する要件である。

⁽注5) 10CFR50.48(b)は 1979 年1月以前に運転を開始したプラントに対する要件である。

10CFR50.12 に基づく条件付き適合除外の承認を得ることによって、辛うじて運転認可を維持 していた。このような状況は20年以上放置され続けていたが、適合除外の申請を恒久的に認 めるのは10CFR50.12の趣旨ではなく、本来の10CFR50.48への適合への復帰が目指さなけ ればならないとして、NRC は長年山積した諸々の不適合を総合的に解決する手段として、民 間規格 NFPA805の一部を引用するとともに確率論的規制の要件である10CFR50.48(c)^(注 6)を 2004年に策定した。

(b)規制要求の概要

確率論に基づく火災の影響軽減としては、回路レベルでの安全停止解析による安全性の 裏付けを要求している。そのため安全停止解析の一部として回路解析が実施される場合が ある。最終的には火災区域毎に火災シナリオの同定及び事故シーケンスの定量化を行い、 プラント全体のリスクとして ΔCDF^(注 2)と Δ.ERF^(注 3)の受容基準^(注 7)を満足する必要がある。

(2)回路解析について

①回路解析の概要

回路解析とは、「火災に起因する回路故障を想定する場合も原子炉の安全停止の達成・維持が可能であることを示す」という米国の規制要求を受けて実施される安全停止解析の一部であり、安全停止機能として必要な構築物、系統及び機器(SSCs)が火災による回路故障(短絡・地絡・断線・二次火災等による機能喪失)から防護され、安全停止が達成・維持されることを裏付けるために行うものであり、電気ケーブルを含む SSCs について実際の設置位置及び敷設経路を解析情報として、原子炉の安全停止成功パス^(注 8)に及ぼす火災の影響を(定性的又は定量的に)評価する解析である(安全停止解析及び回路解析の概要を別紙 2 に示す。)。 ②回路解析の実施ガイド

回路解析を実施するための具体的手順を記載している民間ガイド NEI 00-01² は、NRC が RG1.189³で部分的に是認している。また、2004 年には 決定論的規制の代替オプションとして の確率論的評価に基づく民間規格 NFPA805⁴ が一部引用され、関連する民間ガイド NEI 00-01² 及び NEI 04-02⁵ が部分的に是認されている。

③回路解析の活用先

回路解析の結果は、高温停止に必要な機器^(注 9)又は安全停止に重要な機器^(注 10)に対する 回路故障が安全停止に及ぼす影響を特定し、火災防護対策が安全停止の達成・維持を保障 することを示すために用いられる。

⁽注6) 10CFR50.48(c)は 2004 年以降に導入されたリスク情報に基づくパフォーマンスベースの要件である。

⁽注7) リスク増加の受容基準は RG1.174 を参照。

⁽注8) 原子炉を高温停止及び低温停止にするために必要な安全停止機能を達成及び維持できる SSCs の組合せ。

^(注9) 安全停止機能を果たす上で必要かつ十分な機器で、反応度制御、圧力制御、水量制御、崩壊熱除去、プロセス監視、補助機能で構築 される安全停止パス上に存在する一次機器とそれらの補助的機能を持つスイッチや計測器等の二次機器。

⁽注10) 高温停止に必要な機器ではないが、その操作不良(誤作動)が安全停止に影響を及ぼす機器で、安全停止機能を果たす系統に必要な 流路からの分流を生じさせる弁が主なものであり、NEI 00-01²の Appendix H に具体的な例が示されている機器。

- (3)決定論に基づくNRCの規制と事業者の対応
 - ①回路解析に関する NRC の審査・検査
 - <u>審査:「火災発生時における原子炉安全停止の達成・維持」という規制要件に対しては、</u> 系統分離対策が要求されるため、NEI 00-01²に基づく回路解析の実務は審査の

対象外になっている。

検査:3 年毎の火災防護検査では、回路解析に関する確認作業が検査手順書(FPTI) IP71111.21N.05⁶に基づき、特定の検査項目^(注11)が存在する場合に実施される。 ②回路解析に関する米国事業者の対応

事業者は、3 年毎の火災防護検査において火災時安全停止解析又は代替停止解析、火災 PRA の概要版等を提出し、検査官のレビューを受ける。また、回路解析を実施し摘出した火災による多重誤動作(MSO: Multiple Spurious Operation)問題の事例等を LER(Licensee Event Report)で報告する。

2. 我が国における回路解析の規制上の扱い

<u>我が国では決定論に基づく審査が行われており、「火災発生時における原子炉安全停止の</u> <u>達成・維持」という規制要件に対しては、米国の決定論に基づく審査と同様に系統分離対策を</u> <u>要求しているため、回路解析は審査の対象外になっている。</u>

一方、図2に示すように現行規制においても決定論に基づく審査の後に確率論に基づく安全 性向上評価が実施されることになっており、「実用発電用原子炉の安全性向上評価に関する 運用ガイド」⁷では、「本評価で対象とする事象については、PRA実施手法の成熟状況に応じ、 段階的に拡張していくものとする。」と記載され、内部事象の例として内部火災が挙げられてい る。したがって、回路解析がその手法の一部である火災 PRA の結果を届け出る制度は整備さ れている。

⁽注11) ①安全停止に重要な機器(注4) であるが安全停止の成功パスを構成しておらず、10CFR50 附則 R/III.G.2 項にも適合しないケーブルが 存在する場合及び②安全停止能力に対して潜在的な影響が存在しないことを証明するために回路解析を行っている場合。




図2 我が国の火災防護に係る現行規制

3. 今後の対応

米国における原子炉安全停止に係る火災の影響軽減に関する規制要件を調査した結果、 決定論に基づく審査では、「火災発生時における原子炉安全停止の達成・維持」という規制要 件に対する我が国と米国の系統分離対策は同じであり対策を講じていることから、現時点で 回路解析の「火災影響評価ガイド」¹への反映の必要性は低いものと考えられる。

しかしながら、米国では MSO 等回路故障が安全停止に及ぼす影響を回路解析により幅広 く検討し、事業者が不適合事例を報告している。そのため我が国においても火災 PRA 手法 (回路解析が手法の一部である)により、その成熟状況に応じて安全性向上評価において段 階的に事業者が評価を進めることが想定されることから、事業者における検討状況等につい て、時期をみて公開で意見を聴取することとしたい。

参考文献


- 原子力規制委員会、"原子力発電所の内部火災影響評価ガイド" (制定 平成 25 年 6 月 19 日、原規技発第 13061914 号) 改定 令和元年 9 月 6 日、原規技発第 1909069 号
- 2. Nuclear Energy Institute, NEI 00-01 Revision 2, "Guidance for Post-Fire Safe Shutdown Circuit Analysis", H-8p, June 5 2009.
- 3. U.S. Nuclear Regulatory Commission, "REGULATORY GUIDE 1.189, October 2009 Revision 2", C-8p, October 2009.
- 4. National Fire Protection Association, NFPA805, "Performance-Based Standard for Fire Protection for Light Water Reactor Electric Generating Plants"
- Nuclear Energy Institute, NEI 04-02 Rev.2, "GUIDANCE FOR IMPLEMENTING A RISK-INFORMED, PERFORMANCEBASED FIRE PROTECTION PROGRAM UNDER 10CFR 50.48(c)", February 2006.
- 6. U.S. Nuclear Regulatory Commission, "ATTACHMENT 71111.05T Fire Protection (Triennial)," January 1, 2012, p.1–E3–4.
- 7. 原子力規制委員会、"実用発電用原子炉の安全性向上評価に関する運用ガイド" 制定 平成 25 年 11 月 27 日、原規技発第 1311273 号

火災の影響軽減に係る規制要件及び審査の概要

火災の発生防止 ・原子炉の安全停止 ・放射性物質の放出防止 火災の感知・消火 火災の影響軽減 ■「火災の影響軽減」に紐付く規制要件、規制要求及び審査 規制要件:火災発生時における原子炉安全停止の達成・維持 決定論に基づく審査 確率論に基づく審査 回路レベルでの安全停止解析による 規制要求 系統分離対策 安全性の裏付け 炉心損傷頻度(CDF)及び 安全停止解析 防護が必要な系統を特定し適切な 審査内容 早期大規模放出頻度(LERF) の一部として 分離対策が実施されているかを確認。 回路解析を実施 に係るリスクを評価


■火災防護に係る規制制度に関する日米比較

■火災防護の基本概念



安全停止解析及び回路解析の概要

安全停止解析



*1 安全停止(SSD:Safe Shut Down(以下「SSD」という。))

*2 原子炉圧力容器(RPV: Reactor Pressure Vessel(以下「RPV」という。))

*3 原子炉冷却系(RCS:Reactor Cooling System「以下「RCS」という。))

*4 火災エリア(FA:Fire Area(以下「FA」という。))

火災時安全停止回路解析に係る 検討状況について

2022年 11月 原子カエネルギー協議会 電力中央研究所 原子カリスク研究センター (NRRC)

1. はじめに

▶2022年3月10日の第52回技術情報検討会において、 原子力規制庁より「火災時安全停止回路解析に関わる 米国事業者事象報告書(LER)の調査への対応方針 (案)」が報告され、令和4年度の上期末を目途に、事 業者との意見交換を実施したい旨が示された。

▶また、5月11日に日本版インフォーメーションノーティス(NIN)「原子力発電所の火災時安全停止能力に関わる米国運転経験調査から得られた潜在的懸案事項」が通知された。

- ▶5月11日に日本版IN(第51回技術情報検討会で紹介された、米国の火災時安全停止回路解析に関連する32件のLER情報)が発出。
- ▶新規制基準に適合しているプラントは、火災時に安全停止に 必要な機器に対して系統分離対策を実施しているため、火 災時の安全停止機能は確保されていると考えている。
- ▶但し、事業者としては自主的安全性向上の取り組みとして今後短期対応(LER情報分析による現状把握)を行うととも、
 もに、中長期的対応(火災PRA、回路解析手法検討)について検討を実施していく方針。

2. 事業者の対応方針について(2/2)

【短期対応:LER情報分析】

➢ INで示された32件のLERに関する情報を収集するとともに、自主的安全性向上の観点で対応が必要なものがないか内容を精査し、必要に応じて対応を検討する。(今年度中目途)

【中長期対応:火災PRAにおける回路解析対応】

- ▶ 火災PRAは、PRA手法の1つとして回路解析を実施することとしており、2020年6月に原子カリスク研究センター(NRRC)にて国内原子カ発電プラントを対象とした火災PRAガイドを策定。
- ▶ 2022年度は、モデルプラントによる火災PRAガイドの実機評価適用研究の2年目であり、2021年度に収集したケーブル情報に基づき、火災 PRAにおけるタスク16「回路故障モード尤度解析」を2023年度までに 試行予定。

(参考)国内原子力火災PRAガイド(抜粋)




図 火災PRA 全体フローチャート


表 火災PRAを構成する各タスクの概要(回路解析関連抜粋)

タスクタイトル		概要
5	回路解析及びケーブル同定	 ・火災PRA機器リストに登録された機器に係る基事象の機能喪失を発生させる回路要素 (ケーブル、電源、インターロック)を同定 ・上記で同定されたケーブルの配置を同定 ・回路要素間の依存性を同定 ・機器、故障モード、ケーブル、電線路、火災コンパートメントの関連付け
16	回路故障モード尤度解析	・リスク上重要なシナリオのケーブル損傷による誤動作確率を回路の設計情報に基づき定量化

(参考)国内原子力火災PRAガイドにおける回路解析概要(1/2)

- ◆ タスク5:回路解析及びケーブル同定
 - ▶ 火災PRA機器の適切な動作に必要な回路及びケーブルを同定
 - ▶ ケーブル損傷モードとその影響を評価し、火災PRA機器の適切な動作を阻害(含、機器の誤動作)するケーブルを同定
- ◆ タスク16 : 回路故障モード尤度解析
 - ▶ 火災によるホットショート故障モード確率の推定
 - ✓ 誤動作に至るホットショートが懸念される回路と故障モード(次頁参照)を同定し、 NUREG/CR-7150に記載のデータによる確率算定
 - > 誤動作継続解析(右図)
 - ✓ ホットショート解消可能回路について ホットショート状態の継続時間確率推定
 - ▶ 誤動作確率推定
 - ✓ ホットショート故障モード確率と 継続時間確率による誤動作確率推定

出典: NUREG/CR-7150, Joint Assessment of Cable Damage and Quantification of Effects from Fire (JACQUE-FIRE)




◆ ホットショート

▶ ケーブル内又はケーブル間の特定の導体が接触する状態。少なくとも短絡している導体の 一つが通電状態にあり、解析対象回路への電圧又は電流の印加に至る。

6

7



(参考) 火災 PRA 研究ロードマップ (NRRC HPより抜粋)

項目	ギャップ/解決方策	~2020	2021	2022	2023	2024	2025~
内部火災 PRA技術 の構築	 > 内部火災PRA実施ガイドや国内火災 発生頻度データの実機評価適用性 が未確認 > 地震誘因火災PRAの知見が不足 ▲ ・ 国内外の最新知見を踏まえた実践的な火災PRAガイド(2019年版)の更新 ・ 国内火災発生事例に基づく火災発生 頻度の提示 ・ 地震誘因火災PRA評価手法の整備 	 ▼実施が化・公刊② 内部火災PRA手法の 整備 内部火災パイロット PRAの調査・計画 国内プラント火災 発生頻度評価 		実施ガイド改訂に向け 知見反映 地震誘因火災PRA号	知見反	実施ガイド改	
内部火災 PRAプロ ジェクト	 ▶ 内部火災PRAガイドの実機評価適用 性の確認・向上が必要 ↓ ・ モデルプラントを対象とした試評価と 実施ガイドへのフィードバック 			ラントを対象とした 火災PRAの試行 手法の適用 A リスクプロ	771₩分析②△	各社パイロ ントを対象 内部火災PI	とした
火災進展 評価技術 の高度化		電源盤・バスダクト HEAF火災試験 HEAF火災発生防止 評価手法提案①▼		との連携 HEAFZOI評価試験 知見反映	ル [™] 整備② △ (FのZ01評価 手法提案①△	PRISME4)	
	層の空気層 (ゾーン)の形成を前提としれ 空気温度の空間分布が評価可能な数値)				【凡例】	NRRC	* 52

資料59-3-2

PWR 1次系におけるステンレス鋼配管粒界割れに関する 事業者の検討から得られた知見(速報)

令和5年5月25日 技術基盤課 システム安全研究部門 専門検査部門

1. 概要

令和2年8月31日、関西電力株式会社(以下「関西電力」という。)大飯発電所 3号機(以下「大飯3号機」という。)において、関西電力が、定期事業者検査とし て加圧器スプレイライン配管の溶接部に対する超音波探傷試験(以下「UT」という。) を実施したところ、配管内面に亀裂が存在することを示す有意な試験結果が得られ た。その後の調査により、関西電力は、この亀裂は応力腐食割れ(Stress Corrosion Cracking、以下「SCC」という。)に起因するものと推定した。

令和3年4月21日の原子力規制委員会において、今後、公開会合等において、 事業者による調査及び研究の計画、進捗状況及び結果について関西電力から説明を 受けることとした。原子力規制庁は、令和4年6月24日に事業者意見を聴取する 会合¹を開催し、亀裂の発生メカニズム及び亀裂有り健全性評価並びに検査技術の 向上に関する事業者の取組について、原子カエネルギー協議会(以下「ATENA」とい う。)から説明を受け、第54回技術情報検討会において報告した。なお、令和3年 度の活動報告については、ATENAレポートとして公開されている²。

今般、令和4年度の進捗状況及び結果について資料(参考参照)を受領³したところ、新知見と思われる情報が含まれていたことから概要を速報する。

2. 事象の概要と ATENA による令和4年度の調査から得られた情報

- (1)事象の概要
 - 加圧器スプレイラインの1次冷却材管台と管継手(エルボ部)の配管溶接部にUTにより有意な指示が認められた。その後の破壊調査により、溶接熱影響部にて長さ約60mm、深さ約4.4mmの亀裂(粒界型SCC)であることが明らかとなった。
 - フェーズドアレイ UT の A スコープ⁴による検査では、亀裂は板厚方向に進展しているとしていたが、その後、B スコープ⁵による追加調査で亀裂はエルボ 側から溶接金属を横切って管台側の方向に進展していると推定した。

¹ 第20回新規制要件に関する事業者意見の聴取に係る会合

² https://www.atena-j.jp/report/2023/04/atena-23me01rev0pwr1.html#000301

³ 令和5年4月27日面談資料

⁴ 表示器上の横軸を時間、縦軸を振幅とする超音波信号の表示方法(JISZ2300 非破壊試験用語)

⁵ 断面表示:探触子の一方向走査による試験体断面探傷におけるきずの断面位置に対応した表示(試験体の厚さ 方向の情報を表す)(JISZ2300 非破壊試験用語)

- (2) ATENA による令和4年度の調査から得られた情報
 - 実機詳細調査として、SCCの発生した溶接部(以下「当該管T」という。)及びエルボを挟んだ直管側の溶接部(以下「比較管H」という。)を電子顕微鏡により観察した(図1及び図2参照)。





図1 配管平面図

図2 配管断面図

 非破壊検査では検出されない、MSC⁶が当該管や比較管で認められた。特異な硬 化が生じていない部位の MSC はいずれも1結晶粒程度の大きさであり、更に、 主亀裂先端とは異なり、停留を示唆する酸素(酸化物)が検出された。



25µm

50µm

10 µm

図 4 当該管 SCC 先端(左)及び当該管 MSC(右)の電子顕微鏡(上段)及びエネルギー分散型 X 線分光分析 (下段(酸素原子を黄色で示す))

⁶ Microstructurally Small Crack。非破壊検査(目視、PTなど)では検出されることが無い、断面ミクロ観察 等の拡大観察により確認可能な、溶接熱影響部に生じる1結晶粒程度の非常に微細な裂け目と定義。




図5 当該管(左)及び比較管(右)の硬さ(上段は最大値、下段は平均値)

- これらの1結晶粒程度の MSC が、溶接時または運転時に粒界結合力の低下で生じた可能性を明らかにするためにも、追加した詳細観察や分析での評価が必要である。
- 3. 今後の対応

上記2.(2)に関する情報は、当該管及び比較管を電子顕微鏡により観察すること等から新たに見出されたものである。ATENAは、実機詳細調査において有益な情報が得られたものの、亀裂発生メカニズムの特定・差別化には至っておらず、引続き 2023 年度も検討を継続するとしている。

本情報については、新たに見出されたものであることから、MSC を含む令和4年 度の検討結果について、今後、公開において説明を受け、その結果を技術情報検討 会に報告する。

(参考) PWR1 次系ステンレス鋼配管粒界割れの知見拡充に関する 2022 年度の検討状況について(亀裂発生メカニズム・亀裂有り健全性評価)(令和5年4月27日 面談資料)

本図書は速報として整理したものであり、今後、記載の充実により変更となる可能性があります。

Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

PWR1次系ステンレス鋼配管粒界割れの 知見拡充に関する2022年度の検討状況について (亀裂発生メカニズム・亀裂有り健全性評価)

面談資料

原子力エネルギー協議会 (ATENA)

2023年 4月 27日

本資料には、経済産業省「令和4年度原子力発電所の安全性向上に資する技術開発事業(原子力発電所の長期運転 に向けた高経年化対策に関する研究開発)」の成果が含まれています。

目次


- 1. 振り返り
- 2. 2022年度検討内容
 - 2.1 最新知見の調査
 - 2.2 実機詳細調查(当該管、比較管)
 - 2.3 SCC進展特性知見の調査
 - 2.4 SCC進展知見に拠る試評価
- 3. まとめ

1. 振り返り

2. 2022年度検討内容

- 2.1 最新知見の調査
- 2.2 実機詳細調查(当該管、比較管)
- 2.3 SCC進展特性知見の調査
- 2.4 SCC進展知見に拠る試評価
- 3. まとめ

Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.



< 亀裂発生及び亀裂進展の状況整理>

(公開会合における関西電力説明)


 過大な溶接入熱と、管台-エルボ部の剛性の影響が重畳し、表層近傍において特異な硬化と応力が 影響したことにより割れが発生と推定。


(現時点で、初期欠陥が認められていないが、溶 接により微細な割れが発生していた可能性が否定 できていない)

 また、<u>亀裂進展</u>に対しては、硬化したオーステナイト 系ステンレス鋼の割れが進展する既存知見と合致 しており、<u>粒界型SCC</u>と推定。



ATENAとして、PWR1次系ステンレス鋼配管における割れについては特異な事象であり、発生メカニズムなど知見がほとんどなく、原因の特定および知見拡充の観点から、研究・調査が必要であると認識。





Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved


```
ATENNA
Atomic Energy Association
```

超音波探傷検査の概要

<超音波探傷検査による亀裂性状把握状況>(公開会合における関西電力説明)

- > 超音波探傷検査による非破壊試験で、亀裂の深さについては適切に評価。
- ▶ 亀裂はエルボ側から管台側の方向に溶接部を進展していると推定したが、破壊調査の結果、亀裂は エルボ側母材の溶接部境界で板厚方向に進展していた

⇒ ATENAとして、亀裂性状の誤認に対する検討が必要であると認識。



58

PWR1次系ステンレス鋼配管粒界割れに対するATENAの取り組み

- ▶ 大飯3号機において発生した亀裂の更なる調査を含め、PWRの1次冷却材環境下における亀裂の発生及び進展のメカニズムについて研究を行い、亀裂進展評価に用いる基礎データ拡充、フェーズドアレイUTにより亀裂進展方向を誤って評価したことに対する原因調査のため、ATENAはWGを立ち上げ、課題検討の取り組みを実施。
- ▶検討を進めるにあたり、技術課題は大きく分けて「①発生メカニズムの解明」、 「②亀裂有り健全性評価」、「③検査技術の向上」の3分類あると整理。
- ▶ 課題検討にあたっては、外部専門家と意見交換を実施した上で、研究計画を策定する とともに、実施状況を踏まえて、計画を見直していく予定。

	①発生メカニズムの解明	<u>② 亀裂有り健全性評価</u>	<u>③検査技術の向上</u>
主な課題 認識	 「硬さ」「硬さ以外」各々で割れの要因の再整理 「硬くなる要因」は何か(機械加工、溶接、形状、…) 発生メカニズム自体の探求 	 ・ 亀裂有り健全性評価に 用いるデータの拡充 ・ 亀裂進展速度 ・ 亀裂進展評価/ 亀裂有り 健全性評価に用いる応力 ▶ 亀裂進展後の亀裂有り 健全性評価手法の確立 	● 亀裂性状把握技術及び その関連検査技術の向上

Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.


PWR1次系ステンレス鋼配管粒界割れ検討の体制

▶ 活動にあたっては、ATENA体制下にWG及びSub-WGを立ち上げ、その検討に 当たっては、外部専門家の意見含め、考えられ得る検討項目を全て洗い出し、知 見拡充に取組むこととした。

ATEN	ATENA <u>粒界割れWG</u> A P/B電力 P/B国内メーカ	した しょう	電中研 (経年劣化、検査専門家)
		<u>571+75</u>	外部専門家
-	発生メカニズム解明 <u>/亀裂有り健全性評価</u> <u>Sub-WG</u> ATENA PWR電力 PWRメーカー		<u>発生/亀裂有り健全性 知見</u> 大学 研究機関 等
	<u>検査技術向上Sub-WG</u> ATENA PWR電力 PWRメーカー	<u>専門家意見</u> <u>の反映</u>	<u>検査知見</u> 大学 研究機関等



▶ 専門家意見を反映した①②の研究計画を元に、研究実施中。



亀裂発生メカニズム・亀裂有り健全性評価に関する研究計画 ~実施工程~

実施項目		2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
0.研究計画の策定						
1.最新知り	見の調査					
亀裂発生 メカニズ ム解明	 2.実機詳細調査(損傷部位、比較部位) (1)-①局所ひずみ測定(SEM/EBSD) (1)-②断面マクロ硬さ測定 (2)-①溶接欠陥の調査(SEM/EDS) (2)-②潜在き裂の調査(SEM/EDS) (3)被膜分析、亀裂先端ミクロ組織分析(TEM) 		実機損傷/健全部位	モックアップ 		
	3.発生特性に関する調査					
亀裂有り 構造健全 性評価の 確立	4.(1) SCC進展特性知見の調査					
	4.(2)SCC進展特性データの取得					
	4.(3)SCC進展速度線図案の策定					
	5.溶接残留応力評価					
	6.(1) 構造健全性評価					* +
	6.(2) LBB成立性の検討					
7.技術基盤	7.技術基盤の整備					* *↓

9

参考: 亀裂発生メカニズム・亀裂有り健全性評価に関する研究計画 ~実施項目の詳細[1/4]~

外部専門家コメントを踏まえ、現状認識に対し必要な対応と実施項目の詳細を示す。 後続検討に影響を与える亀裂の発生メカニズム・原因をまず確定すべく、実施項目のうち優先度の高 いものを2022年度より着手する。

<最新知見の調査>

項目	概要			
必要な対応	・ 仏国PWRの安全注入系配管のSCC事例等、継続的に最新知見を調査し、研究計画に反映する。			
実施項目	1. 最新知見の調査 (2022年度~)			

<亀裂発生メカニズム・原因>

項目	概要
現状認識	 溶接熱収縮による硬化が亀裂発生の原因と考えているが、硬化により粒界割れに至る知見が不足。 亀裂発生形態(単一or 複数亀裂の発生)に関する知見が不足。 亀裂発生機構はSCCが有力との認識だが微小な潜在亀裂が存在した可能性を否定できていない。
必要な対応	 実機当該管や健全部(含むモックアップ)に対する下記の調査を行い、既往知見の調査結果と併せて、亀裂発生メカニズム・原因の特定を行う。 具体的には、亀裂が生じた粒界近傍での局所的な歪や硬さ、特異な残留応力等が生じた可能性について、事業者調査では実施しなかったEBSD等も用いて実機(含むモックアップ)に対する詳細調査を実施し、硬さ、もしくは硬さ以外の粒界割れ発生要因を調査する。 併せて、SEM、EDS等を用い、微小な潜在亀裂等の初期欠陥の有無を調査する。
実施項目	 2. 実機詳細調査(当該管、比較管) (2022年度~) (1)-①局所ひずみ測定(SEM/EBSD) (1)-②断面マクロ硬さ測定(裏波幅と硬さの相関取得) (2)-①溶接欠陥の調査(SEM/EDS) (2)-②潜在亀裂の調査(SEM/EDS) (3)被膜分析、亀裂先端ミクロ組織分析(TEM)

参考: 亀裂発生メカニズム・亀裂有り健全性評価に関する研究計画 ~実施項目の詳細[2/4]

< 4 裂発生条件>				
概要				
・ 亀裂発生メカニズムがSCCであったとしても、その発生条件の明確化が必要。				
・ 前項に示す実機詳細調査により亀裂発生メカニズム・原因を特定しつつ、その発生条件を明確化する。				
2. 実機詳細調査(当該管、比較管)(前表記載内容を通じて明確化)(2022年度~)				
ł				

<亀裂発生特性>

項目	概要		
現状認識	SCC発生特性(発生時間と作用応力の関係)に関する知見が不足している。		
必要な対応	 ・ 電力共通研究等、SCC発生特性に関する知見に関し、調査を実施する。 ・ 本項は、実機詳細調査による亀裂発生メカニズム・原因を見極めた上で、実施する。 		
実施項目	3. 発生特性に関する調査 (2023年度~)		
<scc進展特性></scc進展特性>			

項目	概要
現状認識	• PWR1次系環境下のSCCの進展特性は、硬化度(加工度)・応力・高温条件が加速因子である 事等、一定の知見は取得されている。
必要な対応	 SCC進展特性に関し得られている既往知見が、本事象の条件(進展速度・進展経路)を十分に網羅できているか調査する。 その進展特性知見の調査結果を踏まえ、必要に応じ本事象の条件に合致するSCC進展データの取得を行う。
実施項目	4.(1)SCC進展特性知見の調査 (2022年度~) 4.(2)SCC進展特性データの取得 (2023年度~)
ATENIN	Convertent @ Atomic Energy Association All Rights Reserved

11

<SCC進展評価>

項目	概要		
現状認識	SCCに対する基本的な亀裂進展評価手法は確立されている一方、維持規格にPWR1次系環境中のSCCに対する亀裂進展速度線図は整備されていない。		
必要な対応	・ SCC進展特性の項目で整理したSCC進展データを基に、SCC亀裂進展速度線図案を策定する。		
実施項目	4.(3)SCC進展速度線図案の策定 (2024年度~)		

<残留応力評価>

項目	概要		
現状認識	• 溶接残留応力の基本的なFEM解析手法は国プロIAFで整備されている一方、詳細な当該部位の 条件を押さえた残留応力分布は得られていない。		
必要な対応	 本検討で得た実機詳細調査結果を考慮に入れつつ、当該部位の条件を当てはめ、溶接残留応力分布を 解析的に得る。 		
実施項目	5.溶接残留応力評価 (2024年度~)		

Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

12

参考: 亀裂発生メカニズム・亀裂有り健全性評価に関する研究計画 ~実施項目の詳細[4/4]~

<健全性評価>								
項目	概要							
現状認識	 当該部位に関する暫定的な健全性評価は事業者調査時に実施されているが、本検討で得られた 知見を反映した健全性評価を実施する必要がある。 							
必要な対応	• 本検討で得た実機詳細調査結果とそれを基にした残留応力評価、SCC進展特性知見等を用い、亀裂進展 評価と破壊評価による健全性評価を実施する。							
実施項目	6.(1)構造健全性評価 (2024年度~)							

<破断前漏えい(LBB)の評価に対する知見拡充>

項目	概要							
現状認識	・ 今後、仮に亀裂が存在した場合のLBBに対する裕度に関し更なる知見拡充を進める必要がある。							
必要な対応	 今後、仮に亀裂が存在したとしても、その亀裂が破損に繋がらないよう管理することが重要である。そこで、 SCC進展、破壊評価を高度化しLBBに対する裕度を明確にする。 							
実施項目	6.(2)LBB評価に対する知見拡充 (2024年度~)							

<技術基盤の整備>

項目	概要
現状認識	 ・ 粒界割れの水平展開部位に対し、向こう3年間を目途に超音波探傷検査を毎年実施している。 ・ 本検討成果を反映した健全性評価手法を確立する必要がある。
必要な対応	・ 本検討の成果を基に、検査範囲の明確化を図り、検査・健全性評価手法の技術基盤を整備する。
実施項目	7. 技術基盤の整備 (2024年度~)

- 1. 最新知見の調査
 - フランスのPWRプラントで認められた安全注入系配管溶接部のSCCと推測される 欠陥などの最新情報を収集し、本検討の計画に反映する必要があるか否かについ て調査する。
- 2. 実機詳細調査
 - (1)-①局所ひずみ測定(SEM/EBSD)
 (1)-②断面マクロ硬さ測定(裏波幅と硬さの相関取得)
 (2)-①溶接欠陥の調査(SEM/EDS)
 (2)-②潜在亀裂の調査(SEM/EDS)
 (3)被膜分析、主亀裂先端ミクロ組織分析(TEM)
- 5. SCC進展特性知見の調査及び試評価
 - PWR1次系冷却水環境中のステンレス鋼のSCC進展特性およびSCC進展速度デー 夕に関する知見を収取、整理する。
 - 既存知見が実機条件を網羅できているか確認し、知見拡充が必要な項目を整理 する。

ATENN

Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

2022年度実機詳細調査の内容

実施項目		実施内容	対象部位				
(1)	①局所ひずみ測定 (SEM/EBSD)	 当該管0°の主亀裂周辺のHAZ部(結晶粒の粗大化)及び表層側のシンニング部する断面ミクロ試験片を用いたSEM付属のEBSDによるIPF結晶粒分布、KAMマップ等を活用した結晶構造及び局所歪分布の確認。 	 当該管0°(クレータ部)の主亀裂部周辺の断面(管台側/エルボ側) 当該管の320°(クレータ部)、90°、160°、270°の断面 比較管も同様位置(0°(クレータ部)、2002、1909(クレ_ク部)、2002、1909(クレ_ク部)、2002、1909(クレ_ク部)、2002、1909(クレ_ク部)、2002、1909(クレ_ク部)、2002、1909(クレ_ク部)、2002、1909(クレ_ク部)、2002、1909(クレ_ク部)、2002、1909(クレ_ŷn)、2002、1909(クレ_ŷn)、2002、1909(クレ_ŷn)、2002、1909(クレ_ŷn)、2002、1909(クレ_ŷn)、2002 				
	②断面マクロ硬さ測定	 標準偏差大、粗大粒の重畳により当該部の粒 界応力が増大する可能性を調べるために、上 記のEBSDでのKAM値等との相関検討として、 同断面でのマイクロビッカース硬さ計での追加測 定。 	90°、180°(ルータ部)、225°)の 断面				
(2)	①溶接欠陥の調査 (SEM/EDS)	 当該管0°主亀裂周辺のHAZ部やその他領域 (周方向)での溶接欠陥有無の確認のため に、破面SEMでの拡大観察(すべり帯)。 EDS分析での溶接欠陥の識別(Mn、Si、 Nb、P、S等の溶接欠陥に起因する元素の同 定)。 	 ・ 当該管0°近傍の破面全体(表面 側に着目) ・ 当該管0°の亀裂周辺の断面(5 断面程度:管台側/エルボ側) ・ 比較管も同様な位置の断面(4断 面程度:エルボ側/直管側) 				
	②潜在亀裂の調査 (SEM/EDS)	 ・ 当該管0°以外の複数(5断面程度)での断面ミクロ観察での潜在亀裂の形態(IG/TG、長さ、幅)や方向性の確認。 ・ 比較管でも同様な断面ミクロ観察での潜在亀裂有無の確認。 	Ш社交 . ⊥///(限// 世 目 限)/				
	詳細の取り組みは外部専門家の意見も踏まえて実施						



1. 振り返り

2. 2022年度検討内容

2.1 最新知見の調査

2.2 実機詳細調查(当該管、比較管)

2.3 SCC進展特性知見の調査

2.4 SCC進展知見に拠る試評価


3. まとめ

Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

最新知見の調査:仏国PWRプラントでのステンレス鋼製配管のSCC事例一覧

出力 状況 プラント 運開年 型式 2021年10月21日に、10年毎点検で安全注入系(RIS)配管エルボの溶接部近 • 傍に複数の亀裂指示を確認。 Civaux1号機 N4 1561MW 2002年 • 応力腐食現象による割れ(SCC)と報告。 配管を切り出した調査(以下、詳細調査)を行い、RIS配管と余熱除去系 (RRA) 配管の溶接部近傍のSCCを報告。 Civaux2号機 N4 1561MW 2002年 RIS配管において複数の欠陥指示を確認(2021年12月公表)。 ٠ RIS配管において欠陥指示を確認(2022年1月公表)。 ChoozB2号機 N4 1560MW 2000年 詳細調査の結果、RRA配管とRIS配管の溶接部近傍のSCCを確認。 ChoozB1号機 1560MW 2000年 配管において欠陥指示を確認。 N4 ٠ RIS配管において欠陥指示を複数確認(2022年1月公表)。 Penly1号機 P'4 1382MW 1990年 詳細調査の結果、RRA配管とRIS配管の溶接部近傍のSCCを確認。 Cattenom3号機 P'4 1362MW 1991年 • 一次冷却系の配管の欠陥指示を報告(2022年4月公表)。 一次冷却系の配管の欠陥指示を報告(2022年4月公表) 詳細調査の結果、RIS配管においてSCCは確認されなかったが、RRA配管の溶接部 Chinon B3号機 954MW CP2 1987年 でSCCを確認。 **起点は溶接欠陥であり、一**般的な事象でないと報告⇒本事象から除外。 • 一次冷却系の配管の欠陥指示を報告(2022年4月公表)。 Flamanville2号機 P'4 1382MW 1987年 起点は溶接欠陥であり、一般的な事象でないと報告。 Golfech1号機 P'4 1363MW 一次冷却系の配管の欠陥指示を報告(2022年4月公表)。 1991年 . RIS配管においてSCCによる亀裂を複数確認(2022年11月公表)。そのうち2つ Cattenom1号機 P'4 1362MW 1987年 の亀裂は最大深さ4.7mmと6.1mm。





BELGIOUE Chooz 2 Cattenom 4 4 Dampierre 2 Belleville SUISSI Bugev 4 St-Alban 2 ITALIE Cruas 4 Tricastin 4 1 300 MWe 1 450 MWe 1 650 MWe 6 6 réacteurs 4 4 réacteurs

ATENN

Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved 出典:ML22335A495(NRC資料)

最新知見の調査:EDFのSCC事象に関する仏国の見解

EDFの対応

- 詳細な破壊調査による原因究明を実施。
- ・ 亀裂が見つかった配管を交換(2022年11月時点で6基完了、4基実施中)。
- SCCに最適化された検査手法で、今後全プラントを検査。
- 検査手法としてTotal Focusing Method/Full Matrix Capture (TFM/FMC)他を 検討。

(新たな検査手法は現時点で規格化(RSE-M)されていない。)

 ・ 全プラントの検査は2025年までに完了見込み。


亀裂発生要因に対して議論されている項目

- 補修溶接や、通常と異なる溶接が 影響した可能性。
- 発生への酸素の寄与。
- ・ 熱成層が繰返し応力の要因となった? (特定の設計に亀裂が集中)

ASNの判断

- 熱成層による応力が、IGSCCの主たる要因である可能性を認める。
- 全てのプラントについて検査終了後、定期的な検査を計画。
- 検査には、亀裂進展速度と、破壊評価を考慮。

亀裂が多く認められたN4プラントの設計(検査 員の線量低減のため水平配管を長くした)



19

65

ATENN

- Penly 1号機で新たな亀裂を検出。
 - ・ 亀裂は安全注入系配管の溶接部近傍に位置している。
 - ・ 亀裂幅は155mmであり、配管の円周長の4分の1に及ぶ。
 - ・ 亀裂深さは23mm。管厚は27mmであり、板厚の85%に及ぶ。
 - ・ EDFは当該配管の形状からSCCは生じにくいと想定していた。
 - ・ 当該溶接部は建設中に二重の補修溶接("double repair")が行われており、
 機械的特性や内部応力が変化した可能性が考えられている。
 - ・ 同亀裂により当該配管の強度は担保できなくなるが、原子炉の安全性の

 評価においは同配管が1本破断することも考慮されている。
- ASNは、同事象の潜在的な影響と破断確率の高さから、 Penly 1号機について はINES基準でレベル2、その他関連の原子炉についてはレベル1に分類した。 また、当該損傷事例を考慮し、EDFに対して対応方針を見直すよう求めた。

ATENN

Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

20

21

最新知見の調査: EDFのSCC事象に関する米国の見解

✓ 2022年11月に行われた「米国NRC、原子炉安全諮問委員会 燃料・材料・構造分科会」でSCC事象を議論

<u>米国NRCの認識</u>

- ASME Section XIでは25%/10年で検査を規定。
- ・ 多くのプラントでRI-ISIを適用しているため、10-15%を検査。
- ・約50年の運転経験プラントを含め、類似のSCCは検出されていない。
- 一方、2013年以降、熱疲労の亀裂は7箇所で検出。うち3箇所はリークで 検出。
- EPRIは熱疲労の検出強化のため、MRP-146 を2018に改定。
- NRCは引き続きSCC発生と検査手法の研究を実施。

ASN : <u>https://www.asn.fr/l-asn-informe/actualites/corrosion-sous-contrainte-a-penly-niveau-2-sur-l-echelle-ines</u> REUTERS : <u>https://jp.reuters.com/article/edf-nuclear-penly/update-1-frances-nuclear-watchdog-says-corrosion-crack-flagged-by-edf-at-penly-1-reactor-idUSL1N35F2B0</u>

<u>EPRIおよびPWROGの取り組み</u>

- ・類似事例の調査を実施中。EPRIはMRP-236(SCC実機知見)の改訂に着手。
- ・ 亀裂進展速度線図を作成し公開(MRP-458)。
- ・ 過去10年間のエルボ溶接部について検査を再評価。

現時点で亀裂報告なし(56基の結果(残り17基は調査中))。

- ・安全注入配管(大口径)~130箇所。
- ・安全注入配管(中小口径)~250箇所。
- ・RHR配管(大口径)~180箇所。
- ・加圧器スプレイ配管~60箇所。
- ・ 配管破断は設計基準事象として考慮されている。
- 事例が少なく検査でカバーされているため、複数配管の破断は生じ難い。

Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved. 出典:ML22335A495(NRC資料)

目次

1. 振り返り

2. 2022年度検討内容


2.1 最新知見の調査


2.2 実機詳細調查(当該管、比較管)

- 2.3 SCC進展特性知見の調査
- 2.4 SCC進展知見に拠る試評価
- 3. まとめ

23

h /







当該管及び比較管の調査マトリックス(実績)

実施項目		サンプル形態	当該管/断面				比較管/断面				
			0° (クレ ー タ部)	約320° (クレ ー タ部)	90°	160°	270°	0° (クレ ー タ部)	90°	180° (クレ ー タ部)	225°
(1)	①局所ひずみ測定 SEM/EBSD 結果例 :[27~{32]	断面ミクロサンプル (軸方向:管台側 /エルボ側)	●* ①エルボ側 主亀裂 周辺部 ②管台側	● ①エルボ側 (破面) ②管台側	●* ①エルボ側 ②管台側	● ①エルボ側 ②管台側	● ①エルボ側 ②管台側	●* ①エルボ側 ②直管側	●* ①エルボ側 ②直管側	●* ①エルボ側 ②直管側	● ①エルボ側 ②直管側
	②断面マクロ 硬さ測定 結果例:133	断面ミクロサンプル (軸方向 : 管台側 /エルボ側)	●* ①エルボ側 主亀裂 周辺部 ②管台側	● ①エルボ側 (破面) ②管台側	●* ①エルボ側 ②管台側	● ①エルボ側 ②管台側	● ①エルボ側 ②管台側	●* ①エルボ側 ②直管側	●* ①エルボ側 ②直管側	●* ①エルボ側 ②直管側	● ①エルボ側 ②直管側
(2)	①破面における 溶接欠陥の調査 結果例: 34-36	破面サンプル	●* ①エルボ側 破面部	-	-	-	-	-	-	-	-
	②断面における 潜在亀裂の調査 結果例 : [37~{39	断面ミクロサンプル (軸方向:管台側 /エルボ側)	●* ①エルボ側 主亀裂 周辺部 ②管台側	● ①エルボ側 (破面) ②管台側	●* ①エルボ側 ②管台側	● ①エルボ側 ②管台側	● ①エルボ側 ②管台側	●* ①エルボ側 ②直管側	●* ①エルボ側 ②直管側	●* ①エルボ側 ②直管側	● ①エルボ側 ②直管側
(3)	①TEM試料準備 及び輸送 (2022年度: 加工・輸送のみ)	断面ミクロ /破面サンプル →TEM薄膜 サンプル	●* ①エルボ側 主亀裂 周辺部 ②管台側 ③破面部	-	-	● ①エルボ側 ②管台側	-	●* ①エルボ側 ②直管側	●* ①エルボ側 ②直管側	-	-
●:実施、:実施無し、*:先行調査の残材活用											


Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.




(1-1)EBSD計測評価パラメータを用いたミクロ領域データ整理(IPFマップZ軸(当該管エルボ側HAZ))



局所ひずみ測定(IPF: 当該管エルボ側一般部) (実績)









局所ひずみ測定(KAM:当該管エルボ側一般部)(実績)

31

(2-2)EBSD計測評価パラメータを用いたミクロ領域データ整理(KAMマップ(当該管エルボ側一般部))




局所ひずみ測定(SEM/EBSD)(計画:代表)




22

32




ATENNA Atomic Energy Association




破面における溶接欠陥の調査(SEM/EDS)(実績:代表)

35

/3




当該管(T-2-1)の破面SEM(全体:エルボ側)



🔲 :観察位置(視野)

当該管(T-2-1)の破面SEM(傾斜40°:エルボ側)


当該管(T-2-1:主亀裂中央部エルボ側)の破面 <u>ATENR</u>



当該管(T-2-2)の破面SEM(全体:管台側)



当該管(T-2-2)の破面SEM(傾斜40°:管台側) 当該管(T-2-2:主亀裂中央部管台側)の破面




当該管(T-2-1:主亀裂中央部エルボ側)の破面SEM観察結果(代表破面)

ATENN

Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.


```
断面マクロ・ミクロ観察(実績:代表①)
```

当該管0°エルボ側の主亀裂の断面マクロ・ミクロ観察結果(潜在亀裂有無の確認)






当該管0°管台側の断面マクロ・ミクロ観察結果(潜在亀裂有無の確認)




Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.



ATTENNA Atomic Energy Association 潜在亀裂有無の詳細調査の過程において、MSC*の存在が確認された。

⇒ 特異な硬化が生じていない部位のMSCはいずれも1結晶粒程度の大きさであり、 更に、主亀裂先端とは異なり、停留を示唆する酸素(酸化物)が検出されている



実機詳細調査(当該管、比較管)のまとめ

①当該管0°エルボ側の主亀裂の特異性

- ▶ 主亀裂発生位置に対する特異性の有無に関して、EBSD計測結果から、結晶粒粗大化、HAZの内表層側で高ひずみ (KAM値等)が認められた。
- > 硬さは、当該部位では硬化傾向(最大303HV0.01)であった。
- > 一方、内表層側での一般部となるシンニング部位でもひずみ量が高い領域が認められていたが、亀裂は認められなかった。
- ▶ このシンニング部位の領域では、先行調査で顕著な硬化(350HV0.01)が認められていたこともあり、EBSD計測結果に関しては、新たなデータ整理法を含め、更なる分析を行う。
- 更に、主亀裂に対する金属組織等(Cr欠乏層、元素偏析、析出物、転位密度)の差に関しては、TEM/EDSを用いた詳細調査を行う。

②破面における溶接欠陥の調査

内表層部の起点側に着目してSEMでの拡大観察及びEDS分析を行ったが、溶接欠陥に起因するような影響ある元素は認められなかった。

③断面ミクロにおける潜在亀裂の調査

- > 先行調査で認められていた主亀裂(当該管0°エルボ側)以外に有意な亀裂は認められなかった。
- ▶ ただし、非破壊検査(PT検査)では検出されない、MSCが当該管や比較管で認められた。
- ▶ 特異な硬化が生じていない部位のMSCはいずれも1結晶粒程度の大きさであり、更に、主亀裂先端とは異なり、停留を示唆する酸素(酸化物)が検出された。
- ただし、これらの1結晶粒程度のMSCが、溶接時または運転時に粒界結合力の低下で生じた可能性を明らかにするためにも、 追加した詳細観察や分析での評価が必要である。

1. 振り返り

2. 2022年度検討内容

- 2.1 最新知見の調査
- 2.2 実機詳細調查(当該管、比較管)

2.3 SCC進展特性知見の調査

- 2.4 SCC進展知見に拠る試評価
- 3. まとめ


Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.


SCC進展特性知見の調査

- PWR一次系環境中におけるオーステナイト系ステンレス鋼のSCC進展速度 式が、EPRI MRP-458として2022年8月に公開された。
- 上記提案式を調査し、どのような試験データから、どういった影響因子を考慮して進展式を構築しているかを明らかにすることで、大飯3号の事例を念頭に、国内で整備する進展速度式において考慮が必要と考えられる事項を整理し、今後拡充すべきデータに関する知見を収集する。




- オーステナイト系ステンレス鋼に関する924点の進展データを収集し、データベースを構 築。個別データが報告書に添付される形でExcelファイルとして公開。
- PWR1次系環境の進展式を策定するため、データ品質の観点でスクリーニングを実施し た後、冷間加工(CW)率10-25%、試験温度270-340℃、K=13-80 MPa√mの 条件に該当するデータ265点を選定。
- HAZおよび周期的除荷の条件を含むデータは、標準的な条件から外れるため進展式 に用いなかった。
- 進展式は、試験データと既存知見から、温度、硬さ(HV)、応力拡大係数をパラメータ • とした。
- 進展式策定に際し、硬さデータが不明な場合は、CW率、0.2%耐力から換算式によ り推定した。
- EPRIは、75%包絡の進展式が非保守的であることを示す知見が見当たらないため、 50%包絡よりも保守的な条件として75%包絡を亀裂進展評価に用いることを推奨。






SCC進展特性知見の調査: MRP-458において有効と判定されたHAZデータについて



- > 290℃~320℃の条件に絞った場合は18データとなり、日本国内の材料を用いた進展データのみで構成される(1データは周期的除荷条件)。
- ▶ INSSデータについては、実測硬さ(HV0.05もしくはHV0.01)をグラフからの読み 取り値として把握できる。
- ▶ 供試材とした板材の突き合わせ溶接材HAZ(SUS304とSUS316)については、 進展速度に差がないことを報告している※。

46



- ▶ MRP-458に含まれるデータにおいて、290-320℃、25-35 cc/kg H₂に限定した場合、当該データはほぼ日本国内の材料を用いた進展データで構成される。
- ▶ この場合、鋼種、CW材とHAZの間に顕著な差異は認められない。
- ➤ HAZデータは75%包絡線によって安全側の評価となる。

Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

SCC進展特性知見の調査:まとめ

- ✓ MRP-458を調査した結果、定式化のデータベースには多数の日本国内の材料 を用いた進展データが含まれていることを確認した。
- ✓ データベースに含まれる全データを参照した場合には比較的大きなばらつきを持つ データとなるものの、国内PWR一次系環境を代表する条件のデータ(290-320℃、25-35 cc/kg H₂条件)のみを参照した場合、CW材とHAZのデータ に特徴的な差異は認められず、暫定的にはEPRI式でSCCによる亀裂進展評価 を実施することが可能と考えられるが、さらに検討を深める。

1. 振り返り

2. 2022年度検討内容

- 2.1 最新知見の調査
- 2.2 実機詳細調查(当該管、比較管)
- 2.3 SCC進展特性知見の調査

2.4 SCC進展知見に拠る試評価


3. まとめ


Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved

亀裂進展評価 背景と取り組み

<背景>

- > 大飯3号スプレイ配管事象は、10年毎に行われる供用期間中検査で確認された。
- ▶ 当該事象は、亀裂の発生メカニズムについて解明中であるものの、特異な硬さを一因として亀裂が 発生したものと推察されている。
- > 当該部と類似性が認められた領域は、水平展開として毎定検検査を実施している。
- > 適切な検査頻度を確立するためには、保守的な亀裂進展評価が必要。
- ▶ 事象発生時は限定的なデータで判断していたが、2022年EPRIが亀裂進展速度式を発行した。 事象発生時は限定的なデータ 2022年EPRIが発行した進展データ(MRP-458)






<今後の取り組みおよび2022年度の検討>


- > ATENAは、今後、適用可能な亀裂進展評価手法を検討し、その妥当性を確認していく。
- ▶ そのような中で2022年にEPRI式が発行され、その検討には国内データも含まれている。
- > そこで、大飯3号の条件をEPRI式に入力した場合の亀裂進展に関する試評価を行った。

・EPRI式では、①評価式に②応力、③硬さを導入することで亀裂進展速度を計算可能 ・試評価には以下のパラメータを採用。




Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved

EPRI式での亀裂進展試評価(実機事象の再現検討)





<u>検出下限値の亀裂が存在</u>する前提での進展について試評価を実施。<u>許容欠陥寸法の限</u> <u>界値</u>に至るまでの亀裂進展を計算した。



Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

亀裂の進展に関する試評価のまとめ

<検討結果>

 EPRI式に大飯3号スプレイ配管の条件をあてはめ、
 主亀裂の進展に関する試評価 を実施。結果として、EFPY 19.3年に対して、9年で4.4 mmの主亀裂の深さ(実機 事象の深さ)に至った。



1. 振り返り

2. 2022年度検討内容

- 2.1 最新知見の調査
- 2.2 実機詳細調查(当該管、比較管)
- 2.3 SCC進展特性知見の調査
- 2.4 SCC進展知見に拠る試評価

3. まとめ

Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

まとめ

- 外部専門家の意見も交え2021年度に策定した計画に基づき、2022年度から具体的 研究に着手し、知見の拡充を進めた。
 - ・最新知見の調査、及び実機詳細調査においては、有益な情報が得られたものの、 亀裂発生メカニズムの特定・差別化には至っておらず、引続き2023年度も検討を 継続する。
 - ・SCC進展特性知見の調査については、2022年度に米国EPRI式が発表され、 その式に基いて大飯3号機当該部の試評価を実施した結果、実機挙動と矛盾 しない結果が得られた。将来的な規格化を念頭におき、引続き2023年度も検討を 継続する。
- ▶ 以上の進捗については、従前同様、規制当局と定例面談等で適宜情報共有し、必要 に応じ会合にて説明させて頂く。
- ▶ なお、大飯3号機の事例を受け、PWR各プラントにおいては至近3定検の間、対象となる部位について超音波探傷試験を実施することとしている。本検討の進展特性知見を踏まえ、検査継続の考え方(頻度設定等含む)について、今後議論させて頂きたい。

資料59-3-3

非常用ディーゼル発電機の24時間連続運転試験に関する 事業者の対応方針と国外調査結果の概要

令和5年5月25日

技術基盤課

1. はじめに

非常用ディーゼル発電機(以下「EDG」という。)の 24 時間連続運転試験については、事業者が「施設管理 PDCA のインプットとする」として自主的に実施していた¹。

今般、事業者が令和4年度に計画した試験が終了したことから、原子カエネルギ 一協議会(以下「ATENA」という。)よりその結果について資料を受領した(参考参 照)。また、原子力規制庁において、国際的な対応状況の概要についても調査を行 ったことから、これらの概要について報告する。

- 2. ATENA より受領した資料の概要
 - 2. 1 EDG の 24 時間連続運転試験結果
 - 〇 対象とした 18 台のうち、試験を実施した 16 台については各パラメータで 異常は確認されず良好な結果となった。
 - 〇 試験中に2台のEDGで不具合が発生し、試験中断しているが、電源供給機能に影響しない事象であることを確認した。

会社名	プラント名	计段又宁/红田	ムサク	プラント名	计段文中/绘图
	ノフント名	試験予定/結果	会社名	ノフント名	試験予定/結果
北海道	泊 1 (A)	良好(2021/6)	中部	浜岡 3 (A)	良好(2022/7)
東北	女川 3 (H)	良好(2022/1)		浜岡 4 (B)	良好(2023/3)
	東通1(B)	良好(2021/12)		浜岡 4 (H)	未実施(4 号機起動
					前)
東京	福島第二3(B)	良好(2022/11)		浜岡 5 (A)	試験中断(2021/5)
					⇒2023/6 に実施予
					定
	柏崎刈羽 6 (A)	試験中断(2022/3)	関西	大飯 2 (A)	良好(2021/12)
		⇒ 良好(2023/3)			
	柏崎刈羽 7 (A)	良好(2022/12)	中国	島根 2 (A)	良好(2022/6)
	柏崎刈羽 7 (B)	良好(2022/11)	四国	伊方 3 (A)	良好(2021/5)
	柏崎刈羽 7 (C)	良好(2022/10)	九州	玄海 3 (B)	良好(2022/2)
北陸	志賀 2 (A)	良好(2022/2)	1	川内 2 (A)	良好(2022/4)

表1 試験結果一覧

¹ 事業者は、令和3年2 月19 日の面談資料において、「長時間運転に関する実績は必ずしも多くないため、 現状のメンテナンスの妥当性を確認及び運転実績の蓄積を目的に24 時間運転を実施し、その結果は、各社適 切に、施設管理 PDCA のインプットとする。」としていた。

- 2.2 試験目的の達成状況
- (1)現状のメンテナンスの妥当性確認
 - 24 時間運転中の各パラメータについて異常は確認されなかった。
 - O 試験中に2台のEDGで不具合が発生したことから試験中断し、原因調査 を行ったうえで設備対策等を講じることで、EDGの信頼性向上を図ることができた。
 - 〇 各社にてメンテナンス体制毎に代表1台以上の24時間運転を実施し問題なく完了したことを踏まえると、メンテナンスの妥当性は確認できており、今後も計画的な保全を行っていくことで設備健全性は確保できる。
- (2) 運転実績の蓄積
 - 24 時間運転中の各パラメータについて異常は確認されなかった。
 - 24 時間運転に起因する新たな劣化モードは確認されなかった。
 - 〇 今回、定期検査時の試運転と24時間運転実績を比較し、EDGの運転状態 に有意な差がないことを踏まえると、国内EDGは十分な運転実績を蓄積 していると考えられる。
- (3) 長時間運転の実績蓄積
 - 今回の試験結果を踏まえると、24時間運転の定期的な実施は不要。
 - 〇 長時間運転の実績を蓄積し、EDGの機関性能の安定性、持続性を継続して 確認していくことは重要。
 - 〇 定期検査時の EDG 試運転等において、下記の条件²に従い長時間運転を計 画的に実施し、継続して運転実績を蓄積する。

運転時間	各部の温度が安定状態になった後、 <u>3~8 時間連続運転</u> (定格 100%)。
実施頻度	・機関点検が一巡(8~10 定検相当)ごとに各社抜き取りで1台以上実施
	・EDGの大幅な設備改造時、等
その他	・EDG24 時間運転において、1~2 時間でパラメータが安定することを確認済み。
	・また、排気管貫通部(海外プラントにおける火災発生箇所。国内では不燃物を
	使用のため火災発生リスクなし)については、定格運転開始から約3時間で安
	定することを確認している。

表2 試験条件

- 2.3 今後の対応方針
 - 定期検査ごとの24時間運転は不要と考える。
 - 〇 今後、EDG の 24 時間運転に起因する新たな劣化モードや新知見が確認された場合や、現状のメンテナンスを大きく見直す(状態監視を主とした保全の導入等)際には、24 時間運転の実施について検討する。
 - 〇 定期検査時の EDG 試運転等において、長時間運転 (各部の温度が安定状態 になった後、3~8 時間連続運転)を、機関点検が一巡(8~10 定検相当) ごとに各社抜き取りで1台以上実施し、継続して運転実績を蓄積する。

² JIS B 8014:1999_ 定格回転ディーゼル機関性能試験方法

3. 国際的な試験状況の概要

原子力規制庁において、国際的に EDG の連続運転試験をどのように実施しているのかについて調査した概要を以下に示す³。

日本を含む11ヶ国から回答があり、24時間以上の連続運転試験を定期的に実施 している国は9ヶ国、実施していない国は日本を含み2ヶ国であった。

	们可是机建和码	、言之 以至其	
番号4	実施の有無	対象 EDG	頻度
1	0	全て	54 ヶ月毎
2	0	全て	10 年毎
3	〇(72 時間)	全て	8年毎
4 (日本)	×	×	×
5	0	全て	18ヶ月毎
6	0	未確認	未確認
7	0	全て	18ヶ月毎
8	0	全て	2 年毎
9	0	全て	1 年毎
10	×	×	×
11	0	全て	18ヶ月毎

表3 24時間連続運転試験(耐久・負荷試験)の概要

4. 今後の対応(案)

事業者が自主的に行った EDG の 24 時間連続運転試験の結果、ATENA は、3~8 時 間連続運転(定格 100%)を、機関点検が一巡(8~10 定検相当)毎に各社抜き取りで 1台以上実施するとしている。しかし、事業者は、これまで 30 分から 2.5 時間の 連続運転試験(定格 100%)を定検毎に実施⁵しており、3~8 時間連続運転を 10 年以 上の間隔(8~10 定検相当)で実施する意図は説明されていない。また、設置許可 基準規則⁶第 12 条は、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有する安全施設は、 外部電源が利用できない場合においても機能できるように求めており、同規則の解 釈において、その際の短期間と長期間の境を 24 時間としていることとの関係も説 明を受ける必要がある。さらに、国際的には、全ての EDG について 24 時間以上の 連続運転試験を実施するのが主流である。

以上を踏まえ、連続運転試験の時間、頻度、抜き取り試験としたこと、規制要求 との関係、国際的な試験内容と比較した場合の妥当性について、公開で意見を聴取 することとしたい。

参考 EDG24時間運転の実施結果について(令和5年4月27日面談資料)

³ Organisation for Economic Co-operation and Development, Nuclear Energy Agency, Committee on the Safety of Nuclear Installations, Working Group on Electrical Power Systems においてアンケート調査 を実施

⁴¹つの番号は1つの国を示す。

⁵ 第45回技術情報検討会資料45-4-4

⁶ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

EDG24時間運転の実施結果について

2023年4月27日

原子力エネルギー協議会

Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

1. はじめに(1/2)

◆ <u>経緯</u>	
年月日	項目
2020年 10月29日	第43回技術情報検討会 海外でEDG24時間運転中の排気管貫通部付近で小火が発生したこと を受け、EDG24時間運転の必要性について議論があり、事業者の見解を 確認する方針となった。
11月25日	<u>第40回原子力規制委員会</u> 技術情報検討会と同様の議論。
2021年 2月4日	EDG24時間運転の実施方針決定 事業者大で検討した結果、海外の状況や国内で長時間運転の実績が 必ずしも多くないという背景を踏まえ、「現状のメンテナンスの妥当性確認」 及び「運転実績の蓄積」を目的として、各社メンテナンス体制毎に代表 EDG1台以上を選定のうえ、24時間運転を実施することとした。
5月~	<u>EDG24時間運転を順次実施中</u> (実施状況の詳細はP3参照)。

◆ <u>背景·目的</u>

国内のEDGについては、以下の観点から、長時間運転に対する健全性は確保できていると考えていた。

- ▶ 各機器の点検では、劣化・故障モード等を踏まえ計画的に点検を実施し、各機器の健全性を確認している。
- ▶ 毎定期検査時の分解点検後のEDG試運転では、まず、起動前確認事項として燃料系統、冷却水系統、空気系統、潤滑油系統の各系統に問題ないことを確認し、その後、 EDGを起動し、負荷を段階的に上昇させ、本体および付属系統の圧力・温度等の各種 パラメータが安定するまで(約2時間)の確認により、EDGの系統全体の健全性を確認 している。
- ▶ 国内原子力発電所においては、24時間以上のEDG連続運転実績があるが、何れも問題なく連続運転できている。

一方、長時間運転に関する実績は必ずしも多くないことから、「現状のメンテナンスの妥 当性確認」及び「運転実績の蓄積」を目的として、各社メンテナンス体制毎に代表DG1台 以上を選定のうえ、24時間運転を実施することとした。

この度、EDG24時間運転について、各社代表1台以上の実施が完了したことから、次頁 以降に、<u>試験結果、試験目的の達成状況</u>及び<u>今後の対応方針</u>について評価・整理を行った。

Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

2. 各プラントの試験結果について

♦ 試験結果一覧

会社名	プラント名	試験予定/結果	会社名	プラント名	試験予定/結果
北海道	泊1(A)	良好(2021/6)		浜岡3(A)	良好(2022/7)
東北	女川3(H)	良好(2022/1)	中部	浜岡4(B)	良好(2023/3)
	東通1(B)	良好(2021/12)		浜岡4(H)	未実施(4号機起動前)
	福島第二3(B)	I 3 (B) 良好 (2022/11)		浜岡5(A)	試験中断(2021/5) ⇒2023/6に実施予定
東京	柏崎刈羽6(A)	試験中断(2022/3) ⇒良好(2023/3)	関西	大飯2(A)	良好(2021/12)
	柏崎刈羽7(A)	良好(2022/12)	中国	島根2(A)	良好(2022/6)
	柏崎刈羽7(B)	良好(2022/11)	四国	伊方3(A)	良好(2021/5)
	柏崎刈羽7(C)	良好(2022/10)	+ 464	玄海3(B)	良好(2022/2)
北陸	志賀2(A)	良好(2022/2)	九州	川内2(A)	良好(2022/4)

> 対象とした18台のうち、試験を実施した16台については各パラメータで異常は確認されず良好な結果となった。

▶ また、試験中に2台のEDGで不具合が発生し、試験中断しているが、電源供給機能に影響しない事象であることを 確認した(詳細はP4,5参照)。

▶ 試験再開した柏崎刈羽6(A) については問題なく試験完了し、浜岡5(A)についても6月に実施を計画している。

浜岡5(A号機)

事象概要

- ✓ 定格出力運転到達から約3時間後に排気管伸縮 継手が破損した。
- ✓各パラメータ(発電機出力等)に異常は確認され なかったが、設備保護の観点から試験を中断した。

時刻	時系列
2021/5/11 10:04	起動
10:20	並列
10:50	定格出力到達
13:40	伸縮継手(A-7)付近の保温材に バタつきを確認
14:25	伸縮継手(A-7)付近の保温材の 破れおよび排ガスの漏えいを確認
14:30	停止判断
14:35	出力降下開始
14:40	停止

原因と対策

- 当該伸縮継手には、ブローホールが確認されており、ブローホー \checkmark ルにより疲労寿命が低下し、き裂の起点となったと推定(設置 後13年使用)
- 排気管伸縮継手を全数新品へ取替済み(放射線透過試験 により、ブローホールがないことを確認)。今後の定期取替時 には、放射線透過試験により、ブローホールがないことを確認し た上で取付を行う。

不具合事象の機能影響評価

- 2018年6月5日、 浜岡5号B-D/Gにおいて、本件と類似の「排 気管伸縮継手破損事象」が発生し、LCO逸脱となったことから故 障等報告書を提出。報告書の中では、排気管伸縮継手破損が D/Gの機能へ与える影響について、伸縮継手1台が全周破損し た場合においても、以下のD/G機能を満足すると評価している。
 - 「定格出力の維持」「定格回転数の維持」「発電機電圧確立 までの時間」「燃料使用量の上限」「燃料貯蔵量7日間の確 保」「負荷変動時の周波数および電圧の維持」「作業環境へ の影響(消防服等の着用により室内作業可能)」

以上のことから, 設備保護の観点から試験は中断したものの、 長時間運転に起因しない不具合であったものと評価。 なお、発生した不具合については、確認されたブローホールから 得られた知見を踏まえて, 放射線透過試験によりブローホール がないことを確認した上で取付を行うプロセスへと変更しており、 EDGの信頼性向上を図ることができたと考える。

3.試験中に発生した不具合事象について(2/2)

原因と対策
 EDG発電機内部の潤滑油漏 <u>リングが破断</u>したことが原因(り、接着箇所で破断しているこ 調査の結果,接着剤は施工のとが判明し,この施工のバラつものと推定。 アブラキリの仕様を<u>Oリングから</u> 式の7A,7B,7Cについて追加
不具合事象の機能影響語
✓ 油漏えい発生~EDG停止a
 ✓ 油漏えい発生~EDG停止 漏出量は保守的に試算して 量を評価すると約4.3Lとな
 ✓ 油漏えい発生~EDG停止 漏出量は保守的に試算して 量を評価すると約4.3L よな 漏えい量は約1,250Lであ 転継続に影響を及ぼす事象
✓ 油漏えい発生~EDG停止 漏出量は保守的に試算して 量を評価すると約4.3Lとな 漏えい量は約1,250Lであ

- ※1 試験中断後,復旧のため直営でOリング交換を実施し 試運転を行ったところ複数回油漏れが発生している。原因 は最初の復旧作業時にカバーを変形させたためであり、カ バーを新品に交換した上で当該DGは復旧済み。
- ※2 断面にV溝があり、溝部にハリガネを巻き付け固定する ことで接着箇所破断の際も形状保持が可能

- 扇出を抑制するために設置している<u>●</u> (接着剤で接着し使用する仕様であ ことを確認。設置後10年使用)。
- このバラつきで耐用年数が変化するこ つきがOリング破断の背後要因にある
- らVリング※2に変更するとともに、同型 加で試験を実施。

評価

- までの時間は約2時間。その間の て360ccであり,<u>24時間の漏出</u> いる。潤滑油系統が**機能喪失する** 5り, EDGの要求期間における運 象ではないと評価。
- に揮発する環境ではないことから、人 のではないと評価。
- であること、非常用空調設備があるこ ならないと評価。

以上のことから、油の飛散(危険物漏えい)防止の観点から試 験を中断したものの、長時間運転に起因しない不具合であったも のと評価。

なお、本試験とその後の調査で得られた施工のバラつきに関する知 見を踏まえ、同一型式のDGアブラキリはVリングに設計変更するこ ととしており、EDGの信頼性向上を図ることができたと考える。

- ◆ <u>【目的1】 現状のメンテナンスの妥当性確認について【達成状況評価】</u>
 - ▶ 24時間運転中の各パラメータについて異常は確認されなかった。また、24時間運転後の分 解点検においても、24時間運転に影響を与えるような不具合は検出されていない(順次 実施中)。
 - ▶ 試験中に2台のEDGで不具合が発生したことから試験中断し、原因調査を行ったうえで設備対策(Vリングへの変更)等を講じることで、EDGの信頼性向上を図ることができた。なお、原因調査の結果、いずれも電源供給機能に影響しない事象であり、また、24時間運転を 起因とする事象ではないことを確認した。試験再開した1台については問題なく試験完了しており、もう1台についても2023年6月に試験予定である。
 - ▶ 現状においても、メンテナンス後のインサービス前には試運転を実施し、機関の圧力・温度等 が安定した後に、種々の運転データを採取の上、これらが適正値内に入っていることを確認 すると共に、これまでの運転データとの比較等を行なうことで、適正にメンテナンスが行われて いることを確認している。
 - ▶ <u>海外で発生した貫通部における火災事象</u>について、国内プラントでは当該箇所に可燃物は 使用しておらず、同様の事象は発生しないことを確認した。

各社にてメンテナンス体制毎に代表1台以上の24時間運転を実施し問題なく完了したことを踏ま えると、メンテナンスの妥当性は確認できており、今後も計画的な保全を行っていくことで設備健全 性は確保できると考える。なお、発生した不具合については、原因調査を行ったうえで設備対策等を 講じており、今回の試験を通じてEDGの信頼性向上を図ることが出来たと考える。

- 4. EDG24時間運転の今後の対応方針について(2/3)
- ◆ 【目的2】運転実績の蓄積の十分性について【達成状況評価】
 - > 24時間運転中の各パラメータについて異常は確認されなかった。
 - ▶ 各パラメータや運転状態について、現行の定期検査時(点検後)の試運転と比較して も同等であった。また、各パラメータは100%負荷到達後1時間程度で安定していた。
 - ▶ 国内で試験を実施した結果、24時間運転に起因する新たな劣化モードは確認されなか った※。また、海外情報(米国プラントのOE情報)についても追加調査した結果、24 時間運転で顕在化するようなEDG設備の劣化モードは確認されていない。
 - ▶ 国内プラントでは、運開以降、定期検査毎に試運転を行ってきているが、今回、定期検 査時の試運転と24時間運転実績を比較し、EDGの運転状態に有意な差がないことを 踏まえると、国内EDGは十分な運転実績を蓄積していると考えられる。

※2件発生した不具合事象のOE情報については施設管理のPDCAに各社取り込み、反映

EDGの24時間運転に起因する新たな劣化モードは国内外で確認されていない。また、 24時間運転を行った結果、現行の定期検査時(点検後)の試運転で健全性確認は 十分可能であるとの知見が得られたことから、引き続き現行の定期検査時(点検後)の 試運転を実施することで、運転実績は毎定検蓄積されていくものと考える。一方、長時間 運転により、将来発生し得る異常を検知できる可能性も確認できたことから、計画的に 長時間運転を行い、運転実績を蓄積することは意味があると考える。

- ▶ 長時間運転の実績蓄積について【今後の自主的取組み】
 - ▶ 今回の試験結果を踏まえると、24時間運転の定期的な実施は不要と考えるが、長時間運転の実績を蓄積し、EDGの機関性能の安定性、持続性を継続して確認していく ことは重要と考える。
 - ▶「JIS B 8014:1999_定格回転ディーゼル機関性能試験方法」において、連続運転 試験の項目が定められており、事業者が考える試験目的と合致している。

 「JIS B 8014:1999_定格回転ディーゼル機関性能試験方法」より

 」目
 的:定格出力で連続運転を行い、機関性能の安定性、持続性を確認

運転時間:各部の温度が安定状態になった後、3~8時間連続運転(定格100%)

以上より、定期検査時のEDG試運転等において、下記の条件に従い長時間運転を 計画的に実施し、継続して運転実績を蓄積することとする。

運転時間	各部の温度が安定状態になった後、3~8時間連続運転(定格100%)。
実施頻度	・機関点検が一巡(8~10定検相当)ごとに各社抜き取りで1台以上実施 ・EDGの大幅な設備改造時、等
その他	・EDG24時間運転において、1~2時間でパラメータが安定することを確認済み。 ・また、排気管貫通部(海外プラントにおける火災発生箇所。国内では不燃物を使用の ため火災発生リスクなし)については、定格運転開始から約3時間で安定することを確認 している。

5. まとめ

今後の対応方針(まとめ)

- EDG24時間運転の実施に当たって目的としていた、「現状のメンテナンスの妥当性」及び「運転実績の蓄積」は達成されたと考えていることから、定期検査ごとの24時間運転は不要と考える。
- 今後、EDGの24時間運転に起因する新たな劣化モードや新知見が確認された場合や、現状のメンテナンスを大きく見直す(状態監視を主とした保全の導入等)際には、24時間運転の実施について検討する。
- 一方で、今回の試験により、将来発生し得る異常を検知できる可能性も確認できた。長時間運転の実績を蓄積し、EDGの機関性能の安定性、持続性を 継続して確認していくことは重要と考えることから、定期検査時のEDG試運転 等において長時間運転(各部の温度が安定状態になった後、3~8時間連続運転)を計画的に実施し、継続して運転実績を蓄積することとする。