

第4章 総合的な評定

目 次

4. 総合的な評定	
4.1 評定結果	4-1
4.1.1 安全性に関する長所、短所	4-1
4.1.2 外部評価の結果	4-2
4.1.3 評定結果	4-2
4.2 安全性向上計画	4-5
4.2.1 安全性向上に向けた当社の見解	4-5
4.2.2 今後の安全性向上に向けた取組みについての短期的及び中長期的な方針	4-6
4.2.3 安全性向上のための具体的な措置に係る計画	4-7
4.2.3.1 安全性向上のための具体的な措置に係る計画	4-7
4.2.3.2 安全性向上のための具体的な措置の実施状況	4-8

4. 総合的な評定

4.1 評定結果

第 1 章から第 3 章までの内容を踏まえ、川内原子力発電所第 1 号機（以下「川内 1 号機」という。）の安全性に係る総合的な評定について、以下に述べる。

4.1.1 安全性に関する長所、短所

川内 1 号機の安全性に関する長所及び短所は、次のように考えられる。

（1）安全性に関する長所

1984 年 7 月の運転開始以来、計画外停止を自動 1 回、手動 2 回経験したが、安全・安定運転を継続してきた。福島第一原子力発電所事故以降の 4 年以上にわたる長期停止の後、再稼働した 2015 年 8 月 14 日から第 27 回定期事業者検査終了日（2023 年 5 月 19 日）までの期間において、トラブル等を経験せず安全・安定に運転している。

「2.2.1 保安活動の実施状況」にて、保安活動に加えて、自主的な取組みを含めた活動の実施状況について調査した結果、改善活動が保安活動に定着し、継続的な見直しが行われていることを確認した。

「2.2.2 国内外の最新の科学的知見及び技術的知見」にて、最新知見の科学的知見及び技術的知見の情報収集、評価及び反映に係る仕組みが有効に機能していることを確認した。

更に、これまでの安全性向上評価届出書^{*1}にて抽出された安全性向上のための具体的な措置を計画的に実行し、川内 1 号機の安全性を自主的・継続的に向上させている。

^{*1} 川内原子力発電所第 1 号機第 1 回安全性向上評価届出書（平成 29 年 7 月 6 日付け原発本第 90 号、平成 29 年 7 月 28 日付け原発本 122 号にて一部補正、平成 30 年 3 月 30 日付け原発本第 359 号にて一部補正）以降の各届出

(2) 安全性に関する短所

第1章から第3章までの評価結果から、安全性に関する短所として抽出されたものはなかった。

4.1.2 外部評価の結果

「2.5 外部評価の結果」を踏まえた、今後の対応等は以下のとおりである。

- (1) 評価結果の数値のみにとわられることなく、結果に寄与するシナリオについて分析を行い、安全性の向上につながるような対策が取れないか引き続き検討していく。

なお、原子力に係る安全性・信頼性向上委員会（前身の原子力安全性向上分科会含む）からは、これまでにもご意見、ご助言を受けており、その結果を踏まえた対応についても、第4.1-1表に示すとおり、引き続き取組んでいく。

4.1.3 評定結果

本評価で抽出した安全性向上に資する措置を確実に実行することにより、川内1号機の安全性は更に向上するものと評価する。また、これまでどおり、現場を第一とした保安活動を確実に実施することにより、安全・安定運転を継続していくことができると評価する。

第 4.1-1 表 原子力に係る安全性・信頼性向上委員会におけるご意見、ご助言への対応状況(1／2)

ご意見、ご助言	対応状況(対応方針含む)
<p>安全裕度評価結果を用いた継続的改善を実施する。</p>	<p>特重施設の SA 活用を格納容器機能喪失防止だけでなく炉心損傷防止にも活用した評価を行い、本評価結果を事故対応能力の向上につながるよう活用し、今後も継続的に取り組んでいく。</p>
<p>従来のハードウェア(設備)対策に加えて、リスク評価結果を踏まえた教育訓練の強化等、取り組んでいると理解。</p> <p>しかし、安全性向上に向けた活動は、本当に優先順位が高く、重要なものから順番に着手できているか。これをどうやって確認するのかは議論しないといけない。</p> <p>また、様々な改善活動を実施しているが、見落としありはないか、残っているものがないかという観点で見ていただきたい。</p>	<p>改善活動については、PRA を含む様々なリスク情報を基に重要度や優先順位を判断し計画的に実施しており、今後も継続的に RIDM プロセスの改善に取り組んでいく。</p> <p>また、安全性向上評価における中長期的な評価では、14 の安全因子の観点で最新の規格・基準や知見に対する有効性を確認するとともに、追加措置の策定に当たっては、他の安全因子への影響も考慮している。</p>
<p>特重施設設置にあたり、その有効性の評価に注目しがちになるが、新たなものには必ずリスクもあるものである。こうした観点での確認・検証も行うこと。</p>	<p>特重施設の設置にあたっては、現状、貫通部追加に伴う既設建屋の耐震性の確認や、特重の設備の追加(火災荷重が増加)に伴う既設建屋の火災影響評価等、「新しいものを取り入れることによって発生するリスク」について確認している。</p> <p>今後も継続的に新たなものを導入する際に生じるリスクに対し確認・検証することに加え、国内外の最新の科学的/技術的知見を収集し、当社として新たに考慮すべきリスクを検討し取り組んでいく。</p>

第 4.1-1 表 原子力に係る安全性・信頼性向上委員会におけるご意見、ご助言への対応状況(2/2)

ご意見、ご助言	対応状況(対応方針含む)
<p>保安活動の中で様々な評価や改善活動を実施しており、有効性を評価しているが、ここでチェックできるものは、いずれも予兆を捉えたものに限定される。今まで予兆として捉えていなかったものに対しても安全が担保できる枠組みを明確にして総合的に取り組み、いろいろな目線で可能性を探ることをした方がよいと考える。</p>	<p>「保安活動の実施状況」の調査では、改善活動に加え、状態報告(CR)件数等の先行指標を含む実績指標(PI)の評価において著しい変化がないか等の観点で確認し、原子力安全に影響する予兆を確認している。今まで予兆として捉えていなかったものに対しては、導入を進めている設備保全管理システム(EAM)にて全所員が PI のトレンドを確認できるようにすることで、気づきの機会を増やせるのではないかと考えている。また、PI のしきい値を細かく設定し、今まで予兆として捉えていなかったものに対し、予兆を見える化するといった改善も検討している。なお、WANO や JANSI 等の第三者からの評価を踏まえた改善活動も実施し、改善の効果があったのか PDCA を回し、次の改善につなげている。</p>

4.2 安全性向上計画

第1章から第3章及び「4.1 評定結果」の内容を踏まえた当社の見解、今後の安全性向上に向けた取組みについての短期的及び中長期的な方針並びに安全性向上のための具体的な措置に係る計画を示す。

4.2.1 安全性向上に向けた当社の見解

川内1号機が、運転開始以降、安全・安定な運転を継続しているのは、保安活動を確実に実施してきたことによるものであり、今後も現場を第一に原子力安全を確保するための品質マネジメントシステムに基づく保安活動を確実に実施し、安全・安定運転を継続する。

第1回から第5回届出において抽出した措置について、「4.2.3.2 安全性向上のための具体的な措置の実施状況」に示すとおり対応を図っており、発電所の自主的・継続的な安全性向上が図られている。

確率論的リスク評価及び安全裕度評価において、特重施設の重大事故等への活用を踏まえた評価を実施した結果、「地震時における原子炉補機冷却水系の喪失を防止するための原子炉補機冷却水系保有水量の監視強化の教育」等のリスク情報を活用した措置を抽出することができた。

今後も、保安活動の確実な実施を基本に、安全性向上評価の制度を活用し、原子力発電所のリスクを合理的に実行可能な限り低減させていくことにより、より高みを目指した原子力発電所の安全性・信頼性向上を継続的に図っていく。あわせて、届出書の記載内容を含め安全性向上評価プロセスを継続的に改善していく。

4.2.2 今後の安全性向上に向けた取組みについての短期的及び中長期的な方針

短期の方針は、「4.2.3.1 安全性向上のための具体的な措置に係る計画」に示す、本評価で抽出した措置を確実に実施することである。

中長期的には、これまでどおり、今後も保安活動の確実な実施を基本に、安全性向上評価の仕組みを活用した、安全性向上に向けた取組みを継続し、合理的に実行可能な限りリスクを低減していく。

また、2020 年 4 月から本運用を開始したリスク情報を活用した意思決定 (RIDM; Risk Informed Decision Making) プロセスの定着と段階的な拡大を図っていくとともに、本プロセスの実践を通じて、原子力部門全体でのリスク管理に係る力量向上を図っていく。

更に、発電所の設計・運用情報、運転経験等の情報について、自社で内部事象を対象とした PRA モデルに適宜反映することにより、現状の発電所の実態に即したリスク評価・管理を実施する。

加えて、「九電グループ経営ビジョン 2030」の実現に向けて、設備保全管理システム (EAM; Enterprise Asset Management) 活用による設計情報・保全管理等の情報管理一元化等のデジタル技術とデータを活用した業務改革 (DX; Digital Transformation) を行い、業務や意思決定の品質向上を図っていく。

4.2.3 安全性向上のための具体的な措置に係る計画

4.2.3.1 安全性向上のための具体的な措置に係る計画

安全性向上のための具体的な措置及びそれらの実施時期（予定を含む。）を第 4.2-1 表、第 4.2-2 表及び第 4.2-3 表に示す。なお、本章では、施設定期検査及び定期事業者検査を一括して「定検」という。

第 4.2-1 表 保安活動により抽出された追加措置

具体的な措置	実施時期（予定）
タービン動補助給水ポンプ取替	2024 年度以降
設計経年化評価から得られた知見に関する技術資料の作成・共有	2024 年度

第 4.2-2 表 確率論的リスク評価から抽出された追加措置

具体的な措置	実施時期（予定）
原子炉補機冷却水系の負荷制限に係る運用の検討	2023 年度
停止時リスクモニタを活用した継続的なりスク評価・管理による更なる安全性の向上（現時点の合理的に達成可能な範囲でリスク低減を図った工程の策定及びリスク低減措置の実施）	継続実施
地震時における原子炉補機冷却水系の喪失を防止するための原子炉補機冷却水系保有水量の監視強化の教育	継続実施
機器故障率の精緻化（重要シナリオにおける機器故障のうち、特に第用パラメータを使用している機器（大容量空冷式発電機、特重設備（発電機）等）の運転実績の継続的な収集・反映）	継続実施
格納容器隔離信号未発信の格納容器隔離弁の閉止手順の追加	2023 年度

第 4.2-3 表 安全裕度評価から抽出された追加措置

具体的な措置	実施時期（予定）
特重施設の SA 活用を踏まえた安全裕度評価結果の教育	適宜

4.2.3.2 安全性向上のための具体的な措置の実施状況

第 1 回から第 5 回届出において策定した安全性向上のための具体的な措置について、2023 年 9 月 30 日時点における実施状況のうち、継続中の件名を第 4.2-4 表に、対応が完了した件名を第 4.2-5 表及び第 4.2-6 表に示す。

第 4.2-4 表 安全性向上評価において抽出された措置の実施状況

具体的な措置 (計画した届出回数)	実施時期 (予定)	実施状況	備考
受電系統の変更(特別高圧開閉所の更新)(第1回)	2025年3月*	継続	—
安全系シーケンス盤及び1次系シーケンス盤設置工事(第5回)	2023年度以降 (第27回定期検以降)	継続	—
ECCS 再循環切替自動設備の導入(第5回)	2022～2023年度 (第27回定期検)にて成立性等の確認実施	継続	第26回定期検にて現場調査完了。調査結果を踏まえ工事成立性等を確認中。

* 第4回届出書以降に「2023年11月」から「2025年3月」に計画変更

第 4.2-5 表 安全性向上評価において抽出された措置の実施状況(完了分)(1/3)

具体的な措置 (計画した届出回数)	実施時期 (予定)	実施状況	備考
海水ポンプ取替(第1回)	第23回 定検時	完了	—
空調用冷凍機取替 (第1回)	第23回 定検時	完了	—
外部電源受電系統の増強 (第1回)	2017年8月	完了	2017年8月保安規定認可。
発電機回転子取替 (第1回)	第23回 定検時	完了	—
原子炉容器冷却材出口管 台保全工事(第1回)	第23回 定検時	完了	—
敷地周辺地震観測装置の 追加設置(第1回)	2018年3月	完了	2018年4月から地 震測定開始。
運転シミュレータへの炉心 溶融解析コード(MAAP)導 入(第1回)	2018年7月	完了	—
再循環サンプスクリーンの 巡視点検強化(第1回)	適宜	完了	2018年3月に措置 完了。
地震時、原子炉補機冷却 水保有水量の監視強化 (第1回)	適宜	完了	2018年3月～ 2022年度まで実施

第 4.2-5 表 安全性向上評価において抽出された措置の実施状況(完了分)(2/3)

具体的な措置 (計画した届出回数)	実施時期 (予定)	実施状況	備考
重要シナリオの発電所員への教育・訓練強化(第1回)	適宜	完了	
クリフエッジに到達した際の措置を含む、安全裕度評価結果の発電所員への教育・訓練(第1回)	適宜	完了	2018年3月～2022年度まで実施。
メタクラ保護継電器のリフト処置の手順作成、教育・訓練(第1回)	適宜	完了	安全系のメタクラ保護継電器のデジタル化に伴い、当該措置は不要となった。
原子炉安全保護盤取替(第1回)	第25回 定検時	完了	—
安全保護系ラック取替(第1回)	第25回 定検時	完了	—
メタクラ保護継電器のデジタル化(第1回)	第23～27回 定検時	完了	—
発電機保護装置、変圧器保護装置及び系統保護装置取替(第2回)	第24回 定検時	完了	—
地震及び津波随伴事象並びにその他の自然現象に対する安全裕度評価結果の発電所員への教育(第2回)	適宜	完了	2020年3月～2022年度まで実施。

第 4.2-5 表 安全性向上評価において抽出された措置の実施状況(完了分)(3/3)

具体的な措置 (計画した届出回数)	実施時期 (予定)	実施状況	備考
警報表示装置更新工事 (第 3 回)	第 25 回 定検時	完了	—
燃料取替用水タンクの安全 性向上工事(第 3 回)	第 25 回 定検時	完了	—
大容量空冷式発電機予備 品購入(第 3 回)	2021 年 3 月	完了	—
運転時リスクモニタを用いた リスク評価・管理(第 4 回)	2021 年度下期	完了	—
特重施設を活用した教育 の実施(第 4 回)	適宜	完了	2022 年 1 月まで実 施。
最新の図面・手順書の PRA モデルへの反映(第 4 回)	第 5、6 回届出時	完了	—
PRA モデルへの伊方プロジ ェクトにおける海外専門家 からの指定を踏まえた知見 の反映(第 4 回)	第 5、6 回届出時	完了	—
復水器水位制御 3ch 化工 事(第 5 回)	第 27 回 定検時	完了	—
デジタル安全委保護回路 のソフトウェア共通要因故 障対策(第 5 回)	第 27 回 定検時	完了	—
フィルタベント手順書へのリ カバリステップ追記(第 5 回)	2022~2023 年度 (第 27 回定検時)	完了	

第 4.2-6 表 安全性向上評価において抽出された措置の実施状況

(繰り返し実施する措置)

具体的な措置 (計画した届出回数)	実施時期 (予定)	実施状況	備考
ECCS 再循環切替操作に 係る教育、訓練の実施(第 5回)	継続実施	完了	初回教育を 2023 年 3 月までに完了 以降継続的(1 回 ／年)に実施
破損 SG 隔離操作及び破 損 SG 隔離失敗後の SA 対 策に関する教育・訓練の実 施(第 5回)	適宜	完了	初回教育を 2023 年 3 月までに完了 以降継続的(1 回 ／年)に実施