

令和6年度 北海道及び東日本沿岸等を対象とした
津波・土砂移動解析に係る一般競争入札説明書

[全省庁共通電子調達システム対応]

入 札 説 明 書
入 札 心 得
入 札 書 様 式
電子入札案件の書面入札参加様式
委 任 状 様 式
予算決算及び会計令（抜粋）
仕 様 書
入 札 適 合 条 件
契 約 書 （ 案 ）

令和6年2月
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門

入札説明書

原子力規制委員会 原子力規制庁
長官官房技術基盤グループ
地震・津波研究部門

原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告（令和6年2月15日付け公告）に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」
<https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf> に定めるもののほか下記に定めるところによる。

記

1. 競争入札に付する事項

(1) 件名

令和6年度 北海道及び東日本沿岸等を対象とした津波・土砂移動解析

(2) 契約期間

契約締結日から令和6年11月8日まで

(3) 納入場所

仕様書による。

(4) 入札方法

入札金額は、総価で行う。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2. 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。

(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。

(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。

3. 入札者に求められる義務等

この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。

また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を出した者のみ入札に参加できるものとする。

4. 入札説明会の日時及び場所

入札説明会は開催しない。

5. 適合証明書の受領期限及び提出場所

(1) 受領期限

令和6年3月1日（金）12時00分

(2) 受領場所

〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル16階
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係

(3) 提出方法

ア. 電子調達システムで参加する場合

電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること（同システムのデータ上限は10MBまで）。

イ. 書面で参加する場合

書面で参加する場合は(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。

提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。

電子メールで送付する場合には、15.(2)の本件に関する照会先に送付すること。
なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。

また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。

(4) その他

審査の結果は令和6年3月25日（月）までに電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。（審査結果通知書）

6. 競争執行の日時、場所等

(1) 入札・開札の日時及び場所

日時：令和6年3月27日（水）13時15分

場所：原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室

(2) 入札書の提出方法

入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。

ア. 電子調達システムによる入札の場合

6. (1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。

イ. 書面による入札の場合

原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに提出済みであること。

また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。

入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(3) 入札の無効

入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

7. 落札者の決定方法

支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

8. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。

9. 入札保証金及び契約保証金 全額免除

10. 契約書の作成の要否 要

11. 契約条項 契約書（案）による。

12. 支払の条件 契約書（案）による。

13. 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

14. 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地

支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号

15. その他

(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。

(2) 本件に関する照会先

質問は、電話又はメールにて受け付ける。

担当：原子力規制委員会原子力規制庁

長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門 山下 啓

TEL： 03-5114-2226

E-Mail： yamashita_kei_md8@nra.go.jp

(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先

政府電子調達システム（GEPS）

ホームページアドレス <https://www.p-portal.go.jp>

ヘルプデスク 0570-000-683（ナビダイヤル）

受付時間 平日9時00分～17時30分

(4) 契約締結日までに令和6年度予算（暫定予算を含む。）が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。

また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。

なお、本調達は、令和6年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。

原子力規制委員会原子力規制庁入札心得

1. 趣旨

原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約（工事に係るものを除く。）に係る一般競争又は指名競争（以下「競争」という。）を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。

2. 入札説明書等

- (1) 入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
- (2) 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
- (3) 入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。

3. 入札保証金及び契約保証金

環境省競争参加資格（全省庁統一資格）を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。

4. 入札書の書式等

入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。

5. 入札金額の記載

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

6. 入札書の提出

- (1) 入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
- (2) 書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名（法人の場合はその名称又は商号）、宛名（支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載）及び「令和6年3月27日開札〔令和6年度 北海道及び東日本沿岸等を対象とした津波・土砂移動解析〕の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
- (3) 電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。

7. 代理人等（代理人又は復代理人）による入札及び開札の立会い

代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。

8. 代理人の制限

- (1) 入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
- (2) 入札者は、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることはできない。

9. 条件付の入札

予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかつたとき若しくは指名されなかつたときは、当該入札書は落札の対象としない。

10. 入札の無効

次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。

- ① 競争に参加する資格を有しない者による入札
- ② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
- ③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
- ④ 書面による入札において記名を欠く入札
- ⑤ 金額を訂正した入札
- ⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
- ⑦ 明らかに連合によると認められる入札
- ⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
- ⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかつた入札
- ⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
- ⑪ 暴力団排除に関する誓約事項（別記）について、虚偽が認められた入札
- ⑫ その他入札に関する条件に違反した入札

11. 入札の延期等

入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめがあることがある。

12. 開札の方法

- (1) 開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
- (2) 電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
- (3) 入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
- (4) 入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
- (5) 入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

(6) 開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかつた場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。

13. 調査基準価格、低入札価格調査制度

(1) 工事その他の請負契約（予定価格が1千万円を超えるものに限る。）について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額（以下「調査基準価格」という。）に満たない場合とする。

①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額

②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額

(2) 調査基準価格に満たない価格をもって入札（以下「低入札」という。）した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等（以下「低入札価格調査」という。）に協力しなければならない。

(3) 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。

14. 落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法

当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。

15. 落札決定の取消し

落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。

16. 契約書の提出等

(1) 落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印（外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。）し、契約書を受理した日から10日以内（期終了の日が行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。）に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。

(2) 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。

17. 契約手続において使用する言語及び通貨

契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。

(別 記)

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記事項について、入札書（見積書）の提出をもって誓約いたします。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなつても、異議は一切申し立てません。

また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生年月日を含む）。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。

記

1. 次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。

（1）契約の相手方として不適当な者

ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（2）契約の相手方として不適当な行為をする者

ア 暴力的な要求行為を行う者

イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

オ その他前各号に準ずる行為を行う者

2. 暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。

3. 再受任者等（再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。）が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。

4. 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力をを行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。

入札書

令和 年 月 日

支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿

所 在 地
商 号 又 は 名 称
代 表 者 役 職 ・ 氏 名
(復) 代理 人 役 職 ・ 氏 名

下記のとおり入札します。

記

- 1 入札件名 : 令和6年度 北海道及び東日本沿岸等を対象とした津波・土砂移動解析
- 2 入札金額 : 金額 円也
- 3 契約条件 : 契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。
- 4 誓約事項 : 本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。

担当者等連絡先

部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
T E L :
E-mail :

令和 年 月 日

支出負担行為担当官

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿

所 在 地
商 号 又 は 名 称
代 表 者 役 職 ・ 氏 名

書面入札届

下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。

記

1 入札件名 : 令和6年度 北海道及び東日本沿岸等を対象とした津波・土砂移動解析

2 電子調達システムでの参加ができない理由

(記入例) 電子調達システムで参加する手続が完了していないため

担当者等連絡先

部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
T E L :
E-mail :

(様式3-①)

委任状

令和 年 月 日

支出負担行為担当官

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿

所 在 地

(委任者) 商号又は名称
代表者役職・氏名

代理人所在地

(受任者) 所属(役職名)
代理人氏名

当社

を代理人と定め下記権限を委任します。

記

(委任事項)

- 1 令和6年度 北海道及び東日本沿岸等を対象とした津波・土砂移動解析の入札に関する一切の件
- 2 1の事項に係る復代理人を選任すること。

担当者等連絡先

部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
TEL :
E-mail :

委任状

令和 年 月 日

支出負担行為担当官

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿

代理 人 所 在 地
(委任者) 商 号 又 是 名 称
所 属 (役職名)
代 理 人 氏 名

復 代 理 人 所 在 地
(受任者) 所 属 (役職名)
復 代 理 人 氏 名

当社

を復代理人と定め下記権限を委任します。

記

(委任事項)

令和6年度 北海道及び東日本沿岸等を対象とした津波・土砂移動解析の入札に関する一切の件

担当者等連絡先

部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
TEL :
E-mail :

(参考)

予算決算及び会計令（抜粋）

（一般競争に参加させることができない者）

第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争（以下「一般競争」という。）に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

- 一 当該契約を締結する能力を有しない者
- 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第一項各号に掲げる者

（一般競争に参加させないことができる者）

第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。

- 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
 - 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
 - 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
 - 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
 - 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
 - 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
 - 七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争に参加できることとされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
- 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

仕様書

1. 件名

令和6年度 北海道及び東日本沿岸等を対象とした津波・土砂移動解析

2. 事業概要

本事業では、原子力規制委員会原子力規制庁（以下「規制庁」という。）が貸与する津波・土砂移動の解析ツールを用いて、以下①～④の津波・土砂移動解析を実施して結果を整理する。

- ① 北海道及び東日本沿岸を対象とした津波・土砂移動解析（11,286 ケース程度）
- ② 既往実験を対象とした津波・土砂移動の再現解析（117 ケース程度）
- ③ 2011 年東北地方太平洋沖地震による津波・土砂移動の再現解析（13 ケース程度）
- ④ モデル地形を対象とした津波・土砂移動解析（64 ケース程度）

3. 実施内容

3.1 北海道及び東日本沿岸を対象とした津波・土砂移動解析

規制庁が整備を進める津波・土砂移動の解析ツール SANNAMI(+TUNAMI)^{*}を用いて、北海道及び東日本沿岸の津波・土砂移動解析を実施する。そして、得られた結果を要件のとおり整理する。

計算対象は北海道及び東日本沿岸の 18 地域(表 1～表 18: メッシュ数等は案)、209 波源及び 3 粒径を対象とすることを想定し、計 11,286 ケース程度とする。地形、地目及び波源の入力データは規制庁担当者より貸与し、粒径は規制庁担当者が指定する。解析条件及び要件は以下のとおりである。なお、209 波源の内、193 波源は千島海溝及び日本海溝のプレート間地震を対象とした特性化波源モデル、16 波源は既往の波源モデルである。

* SANNAMI(+TUNAMI): 津波及び土砂移動解析用の Fortran コード(MPI 並列実装)。時間発展計算はスタッガード・リープフロッグ法に基づく。SANNAMI(+TUNAMI) の土砂移動計算モデルは、「a: 高橋ら¹による砂移動モデル」を基本とし、「b: 菅原ら²による飽和浮遊砂濃度モデル」、「c: 浮遊砂流・非定常流型の摩擦速度評価モデル³」、「d: 砂-流体の混合流体モデル⁴」、「e: 泥・シルトの移流拡散モデル」等が実装されている。

➤ 解析条件

- ・ 解析ツール:SANNAMI(+TUNAMI)
- ・ 解析対象:津波の発生・伝播・遡上及び沿岸土砂移動

¹ 高橋智幸, 首藤伸夫, 今村文彦, 浅井大輔: 掃流砂層・浮遊砂層間の交換砂量を考慮した津波移動床モデルの開発, 海岸工学論文集, 第 46 卷, pp.606-610, 1999.

² Sugawara, D., Naruse, H. and Goto, K.: On the role of energy balance for numerical modelling of tsunami sediment transport, AGU 2014 Fall Meeting, 2014.

³ 山下啓, 菅原大助, 高橋智幸: 遡上津波の圧力勾配及び浮遊砂流の影響を考慮した津波土砂移動解析, 第 29 回海洋工学シンポジウム, OES29-052, 2022.

⁴ 山下啓: 土砂輸送を伴う混合流体の密度変化や運動量輸送を考慮した津波移動床解析, 第 10 回巨大津波災害に関する合同研究集会, オンライン, 2020.

- ・ 対象領域:表 1～表 18 に示す北海道及び東日本沿岸の 18 地域程度
 - ・ 対象波源:209 通り程度
 - ・ 積分時間:地震発生から 6 時間
 - ・ 空間解像度 Δx : 2430 m, 810m, 270m, 90m, 30m 及び 10m(6 階層、3:1 接続)
 - ・ 時間解像度 Δt : 安定条件を満足するように設定する。
 - ・ Manning の粗度係数:貸与する地目データに基づく。
 - ・ 土砂供給源:貸与する地目データに基づく。
 - ・ 粒径:指定する 3 種類
 - ・ 流砂量式における粒径依存パラメタ:高橋ら(2011)に基づく。
 - ・ 潮位:1 種類(平均潮位)
- ⇒ 想定解析ケース:18(地域) × 209(波源) × 3(粒径) × 1(潮位) = 11,286 ケース程度

➤ 解析環境

- ・ 解析環境(計算サーバ、スパコンシステム等)は受注者で用意すること。

➤ 要件

- ① 合計 11,286 ケース程度の大量解析を実施し、計算安定性をリストに整理すること。計算が不安定化又は発散するケースに関しては、規制庁担当者と協議の上、可能な限り、不安定化・発散の原因を調査し、改善を検討すること。技術的課題によって十分な解析結果を得られない場合、技術的課題を整理する。計算不安定・発散に関する調査結果及び技術的課題の両者を報告書に記載すること。
- ② プレート間地震による特性化波源モデル 193 通り程度の津波伝播計算結果を整理して、東日本～北海道にわたる海岸線の津波高の最低値、最高値、平均値及び標準偏差の分布図を作図すること。ここでは、特性化波源の位置が千島海溝沿い、日本海溝沿い、連動型及び上記3種類の全ケースの場合で図を分けることとして、加えて同図には、既往の 16 通り程度の波源モデルによる津波高もプロットすること。また、石巻地域や下北地域等の奥まった場所に位置する地域の状況もわかるようにすること。詳細は、規制庁担当者と協議の上決定すること。
- ③ 最高水位分布、最大流速分布、津波収束後の津波堆積物の層厚分布、地形変化量分布、最大侵食深分布、最大堆積層厚分布及び最大浮遊砂濃度分布を整理して図示すること。また、3 段階の地震規模に対して、陸・海域における津波堆積物(5 mm 以上)の分布確率を算出して図示すること。作図では、既存の津波堆積物情報を重ねて表示すること。なお、津波堆積物の層厚は、最大侵食面を基準面とする最終時刻の堆積厚である。
- ④ 代表地点(4 地点/1 領域)における時系列結果(地盤高・水位・流速・摩擦速度・浮遊砂濃度・飽和浮遊砂濃度)を図示すること。ここで、代表地点は、沖合、汀線、内陸及び津波堆積物の調査地点を原則として、それらの位置の詳細は規制庁担当者と協議して決めるこ

- ⑤ 代表測線(最大 2 測線/1 地域)における解析結果のプロット図を作図すること。ここで、横軸に沿岸からの距離、左縦軸に標高及び最高水位、右縦軸に地形変化量、堆積層厚、最大堆積層厚及び収集した既存の津波堆積物情報(層厚)をプロットすること。ここで、右縦軸における地形変化量、堆積層厚及び最大堆積層厚については、3 種類の粒径条件に対する結果を比較できるように1つの図にプロットすること。対象とする測線の詳細は規制庁担当者と協議して決めること。
- ⑥ 汀線における津波高、遡上高、浸水面積、堆積面積、及び堆積面積/浸水面積比を算出して、波源シナリオと対応づけたリストを作成すること。ここで、堆積面積は、津波前の陸域の範囲を対象にした津波堆積物の層厚分布及び最大堆積層厚分布の 2 種類を算出し、層厚が 0 mm より厚い場合と 5 mm より厚い場合の 2 種類の整理を行なってリスト化すること。
- ⑦ 要件⑥に関して、シナリオ波源 ID と汀線における津波高及び遡上高の関係図を作図すること。
- ⑧ 要件⑥に関して、津波高と、浸水面積・堆積面積・堆積面積/浸水面積比の関係図を作図すること。
- ⑨ 計算対象とする各地域に対して規制庁担当者が指定する 1 ケースについて、津波・土砂移動に関するアニメーション動画を作成すること。
- ⑩ 要件①～⑧に記した成果の図表については、表 19 に示す内容を成果報告書に含め、それ以外の図表は成果物(電子データ)に含めるようにすること。詳細は規制庁担当者が指示する。また、作図に使用した数値データ(生データ)を成果物(電子データ)に含め、可能な範囲で作図を再現できるよう、可視化プログラム及び作図で抽出したデータも整理すること。
- ⑪ 要件⑦における成果物の数値データ(生データ)を Windows PC で読み込み、分析できるよう、例えば、Fortran プログラムを作成して提出すること。なお、格納データは、ZIP ファイル等に圧縮されていることを想定すること。

表 1 地域 1

領域	Δx (m)	X 方向 分割数	Y 方向 分割数	左下隅 X 座標(m)	左下隅 Y 座標(m)	右上隅 X 座標(m)	右上隅 Y 座標(m)
A	2430	399	552	-410,830	-1,058,980	558,740	282,380
B	810	583	1189	-341,170	-940,720	131,060	22,370
C	270	328	328	-87,910	-207,130	650	-118,570
D	90	853	814	-85,570	-195,070	-8,800	-121,810
E	30	1249	997	-61,120	-155,140	-23,650	-125,230
F	10	2191	1747	-56,900	-152,450	-34,990	-134,980

※座標値は平面直角座標系 X III 系の値

表 2 地域 2

領域	Δx (m)	X 方向 分割数	Y 方向 分割数	左下隅 X 座標(m)	左下隅 Y 座標(m)	右上隅 X 座標(m)	右上隅 Y 座標(m)
A	2430	399	552	-410,830	-1,058,980	558,740	282,380
B	810	583	1189	-341,170	-940,720	131,060	22,370
C	270	328	328	-87,910	-207,130	650	-118,570
D	90	853	814	-85,570	-195,070	-8,800	-121,810
E	30	889	1000	-77,500	-179,980	-50,830	-149,980
F	10	2128	2584	-74,960	-177,650	-53,680	-151,810

※座標値は平面直角座標系 X III 系の値

表 3 地域 3

領域	Δx (m)	X 方向 分割数	Y 方向 分割数	左下隅 X 座標(m)	左下隅 Y 座標(m)	右上隅 X 座標(m)	右上隅 Y 座標(m)
A	2430	383	544	-215,020	-1,046,310	715,670	275,610
B	810	613	1189	-181,810	-947,490	314,720	15,600
C	270	331	187	-60,580	-194,460	28,790	-143,970
D	90	784	460	-55,540	-186,990	15,020	-145,590
E	30	1006	643	-21,730	-182,160	8,450	-162,870
F	10	2167	1324	-16,670	-178,540	5,000	-165,300

※座標値は平面直角座標系 X II 系の値

表 4 地域4

領域	Δx (m)	X 方向 分割数	Y 方向 分割数	左下隅 X 座標(m)	左下隅 Y 座標(m)	右上隅 X 座標(m)	右上隅 Y 座標(m)
A	2430	383	544	-215,020	-1,046,310	715,670	275,610
B	810	613	1189	-181,810	-947,490	314,720	15,600
C	270	331	187	-60,580	-195,270	28,790	-144,780
D	90	784	460	-55,540	-187,530	15,020	-146,130
E	30	1297	589	-53,050	-164,880	-14,140	-147,210
F	10	2470	1543	-45,050	-163,480	-20,350	-148,050

※座標値は平面直角座標系X II系の値

表 5 地域5

領域	Δx (m)	X 方向 分割数	Y 方向 分割数	左下隅 X 座標(m)	左下隅 Y 座標(m)	右上隅 X 座標(m)	右上隅 Y 座標(m)
A	2430	373	548	-96,790	-608,400	809,600	723,240
B	810	592	1204	-46,570	-504,720	432,950	470,520
C	270	211	208	6,620	144,630	63,590	200,790
D	90	196	157	25,970	146,160	43,610	160,290
E	30	403	301	28,550	147,390	40,640	156,690
F	10	943	688	29,950	148,100	39,380	154,980

※座標値は平面直角座標系X系の値

表 6 地域6

領域	Δx (m)	X 方向 分割数	Y 方向 分割数	左下隅 X 座標(m)	左下隅 Y 座標(m)	右上隅 X 座標(m)	右上隅 Y 座標(m)
A	2430	373	548	-96,790	-608,400	809,600	723,240
B	810	592	1204	-46,570	-504,720	432,950	470,520
C	270	118	394	38,210	84,690	70,070	191,070
D	90	229	796	40,280	95,130	60,890	166,770
E	30	562	2158	41,510	99,060	58,370	163,800
F	10	1228	2722	43,000	133,790	55,280	161,010

※座標値は平面直角座標系X系の値

表 7 地域7

領域	Δx (m)	X 方向 分割数	Y 方向 分割数	左下隅 X 座標(m)	左下隅 Y 座標(m)	右上隅 X 座標(m)	右上隅 Y 座標(m)
A	2430	373	548	-96,790	-608,400	809,600	723,240
B	810	592	1204	-46,570	-504,720	432,950	470,520
C	270	97	124	76,280	-3,600	102,470	29,880
D	90	217	292	78,620	-180	98,150	26,100
E	30	502	466	79,940	4,470	95,000	18,450
F	10	1219	1144	81,100	5,570	93,290	17,010

※座標値は平面直角座標系X系の値

表 8 地域8

領域	Δx (m)	X 方向 分割数	Y 方向 分割数	左下隅 X 座標(m)	左下隅 Y 座標(m)	右上隅 X 座標(m)	右上隅 Y 座標(m)
A	2430	373	548	-96,790	-608,400	809,600	723,240
B	810	592	1204	-46,570	-504,720	432,950	470,520
C	270	103	226	88,430	-61,920	116,240	-900
D	90	247	565	89,690	-53,910	111,920	-3,060
E	30	616	1456	91,010	-50,700	109,490	-7,020
F	10	994	1861	92,080	-36,610	102,020	-18,000

※座標値は平面直角座標系X系の値

表 9 地域9

領域	Δx (m)	X 方向 分割数	Y 方向 分割数	左下隅 X 座標(m)	左下隅 Y 座標(m)	右上隅 X 座標(m)	右上隅 Y 座標(m)
A	2430	373	548	-96,790	-608,400	809,600	723,240
B	810	592	1204	-46,570	-504,720	432,950	470,520
C	270	103	226	88,430	-61,920	116,240	-900
D	90	247	565	89,690	-53,910	111,920	-3,060
E	30	616	655	91,010	-50,700	109,490	-31,050
F	10	994	1570	92,080	-49,990	102,020	-34,290

※座標値は平面直角座標系X系の値

表 10 地域 1 0

領域	Δx (m)	X 方向 分割数	Y 方向 分割数	左下隅 X 座標(m)	左下隅 Y 座標(m)	右上隅 X 座標(m)	右上隅 Y 座標(m)
A	2430	373	548	-96,790	-608,400	809,600	723,240
B	810	592	1204	-46,570	-504,720	432,950	470,520
C	270	100	148	86,810	-85,410	113,810	-45,450
D	90	223	328	89,420	-79,020	109,490	-49,500
E	30	583	805	90,470	-74,910	107,960	-50,760
F	10	1195	1561	94,600	-69,790	106,550	-54,180

※座標値は平面直角座標系 X 系の値

表 11 地域 1 1

領域	Δx (m)	X 方向 分割数	Y 方向 分割数	左下隅 X 座標(m)	左下隅 Y 座標(m)	右上隅 X 座標(m)	右上隅 Y 座標(m)
A	2430	373	548	-96,790	-608,400	809,600	723,240
B	810	592	1204	-46,570	-504,720	432,950	470,520
C	270	100	148	86,810	-85,410	113,810	-45,450
D	90	238	328	88,070	-79,020	109,490	-49,500
E	30	583	733	89,030	-77,700	106,520	-55,710-
F	10	1327	1282	89,680	-75,070	102,950	-62,250-

※座標値は平面直角座標系 X 系の値

表 12 地域 1 2

領域	Δx (m)	X 方向 分割数	Y 方向 分割数	左下隅 X 座標(m)	左下隅 Y 座標(m)	右上隅 X 座標(m)	右上隅 Y 座標(m)
A	2430	373	548	-96,790	-608,400	809,600	723,240
B	810	592	1204	-46,570	-504,720	432,950	470,520
C	270	208	247	55,220	-109,710	111,380	-74,610
D	90	442	457	67,550	-105,210	107,330	-78,930
E	30	892	844	75,080	-103,350	101,840	-85,140
F	10	1681	1792	82,210	-96,160	99,020	-90,990

※座標値は平面直角座標系 X 系の値

表 13 地域 1 3

領域	Δx (m)	X 方向 分割数	Y 方向 分割数	左下隅 X 座標(m)	左下隅 Y 座標(m)	右上隅 X 座標(m)	右上隅 Y 座標(m)
A	2430	373	548	-96,790	-608,400	809,600	723,240
B	810	592	1204	-46,570	-504,720	432,950	470,520
C	270	229	133	10,670	-196,380	72,500	-160,470
D	90	469	250	14,360	-184,320	56,570	-161,820
E	30	964	652	25,580	-182,370	54,500	-162,810
F	10	2104	1753	26,860	-180,970	47,900	-163,440

※座標値は平面直角座標系 X 系の値

表 14 地域 1 4

領域	Δx (m)	X 方向 分割数	Y 方向 分割数	左下隅 X 座標(m)	左下隅 Y 座標(m)	右上隅 X 座標(m)	右上隅 Y 座標(m)
A	2430	373	548	-96,790	-608,400	809,600	723,240
B	810	592	1204	-46,570	-504,720	432,950	470,520
C	270	151	235	-5,530	-234,450	35,240	-171,000
D	90	313	400	-2,380	-231,300	25,790	-195,300
E	30	754	1000	-610	-228,630	22,010	-198,630
F	10	1918	2530	100	-227,170	19,280	-201,870

※座標値は平面直角座標系 X 系の値

表 15 地域 1 5

領域	Δx (m)	X 方向 分割数	Y 方向 分割数	左下隅 X 座標(m)	左下隅 Y 座標(m)	右上隅 X 座標(m)	右上隅 Y 座標(m)
A	2430	373	548	-96,790	-608,400	809,600	723,240
B	810	592	1204	-46,570	-504,720	432,950	470,520
C	270	133	142	-5,530	-351,090	30,380	-312,750
D	90	169	172	8420	-335,790	23,630	-320,310
E	30	346	304	9200	-333,300	19,580	-324,180
F	10	862	526	9460	-331,120	18,080	-325,860

※座標値は平面直角座標系 X 系の値

表 16 地域 1 6

領域	Δx (m)	X 方向 分割数	Y 方向 分割数	左下隅 X 座標(m)	左下隅 Y 座標(m)	右上隅 X 座標(m)	右上隅 Y 座標(m)
A	2430	373	548	-96,790	-608,400	809,600	723,240
B	810	592	1204	-46,570	-504,720	432,950	470,520
C	270	148	133	-21,730	-385,110	18,230	-349,200
D	90	229	235	-16,420	-377,640	4,190	-356,490
E	30	376	418	-13,030	-373,800	-1,750	-361,260
F	10	844	493	-12,380	-370,270	-3,940	-365,340

※座標値は平面直角座標系 X 系の値

表 17 地域 1 7

領域	Δx (m)	X 方向 分割数	Y 方向 分割数	左下隅 X 座標(m)	左下隅 Y 座標(m)	右上隅 X 座標(m)	右上隅 Y 座標(m)
A	2430	373	548	-96,790	-608,400	809,600	723,240
B	810	592	1204	-46,570	-504,720	432,950	470,520
C	270	238	208	-36,310	-494,460	27,950	-438,300
D	90	556	460	-29,920	-487,800	20,120	-446,400
E	30	1111	928	-16,000	-485,220	17,330	-457,380
F	10	2134	1561	-8,240	-480,730	13,100	-465,120

※座標値は平面直角座標系 X 系の値

表 18 地域 1 8 (未定)

領域	Δx (m)	X 方向 分割数	Y 方向 分割数	左下隅 X 座標(m)	左下隅 Y 座標(m)	右上隅 X 座標(m)	右上隅 Y 座標(m)
A	2430						
B	810						
C	270						
D	90						
E	30						
F	10						

※座標値は平面直角座標系 X 系の値

表 19 成果報告書に含める図面リスト

No.	要件	作図内容	波源数	地域数	作図枚数
1	①	チェックリストの一部のキャプチャ画像を報告書に含める。※チェックリスト全体は成果物(電子データ)に含める。	全て	1	必要に応じて規制庁担当者と協議して決定する。
2	②	全シナリオ波源に対して整理した海岸線における津波高分布図	全て	全域	3 枚(粒径ごとに整理する)
3	③	最高水位の空間分布図	1	1	1 枚(波源数 1×地域数 1×粒径 1 種類)
4	③	最大流速の空間分布図	1	1	1 枚(波源数 1×地域数 1×粒径 1 種類)
5	③	津波収束後の地形変化量の空間分布図	1	1	1 枚(波源数 1×地域数 1×粒径 1 種類)
6	③	堆積層厚の空間分布図	1	1	1 枚(波源数 1×地域数 1×粒径 1 種類)
7	④	時系列図(地盤高・水位・ x 及び y 方向流速)	1	1	4 枚(波源数 1×地域数 1×地点数 4)
8	④	時系列図(水位・摩擦速度・浮遊砂濃度・飽和浮遊砂濃度)	1	1	4 枚(波源数 1×地域数 1×地点数 4)
9	⑤	沿岸からの距離と、標高・水位・地形変化量・堆積層厚・最大堆積層厚・津波堆積物情報の関係図	1	1	1 or 2 枚(波源数 1×地域数 1×測線数 1 or 2)
10	⑥⑦	シナリオ波源 ID と汀線における津波高・遡上高の関係図	全て	1	1 枚(地域数 1、粒径 3 種類の結果を 1 枚の図に載せる。)
11	⑥⑧	津波高と浸水面積・堆積面積・堆積面積/浸水面積比のそれぞれの関係図	全て	1	1 枚(地域数 1、粒径 3 種類の結果を 1 枚の図に載せる。)

3.2 既往実験を対象とした津波・土砂移動の再現解析

解析ツールとして、SANNAMI(+TUNAMI) 又は共研モデル^{5,3}を用いて、既往実験を対象とした津波・土砂移動の再現解析を実施し、得られた結果を要件のとおり整理する。対象とする既往実験は Yoshii et al. (2017⁵, 2018a⁶) による大型水槽を用いた移動床実験であり、その内 9 ケース程度を想定する。解析ツールへの入力データとして必要な地形、初期堆積層、入射波等の情報を上記論文及び公開データ(Yoshii et al., 2018b⁷)に基づき作成する。各ケースの再現解析は、a~d の

⁵ Yoshii, T., Tanaka, S., Matsuyama, M.: Tsunami deposits in a super-large wave flume, Marine Geology, 391, 98-107, 2017.

⁶ Yoshii, T., Tanaka, S., Matsuyama, M.: T Tsunami inundation, sediment transport, and deposition process of tsunami deposits on coastal lowland inferred from the Tsunami Sand Transport Laboratory Experiment (TSTLE), Marine Geology, 400, 107-118, 2018a.

⁷ Yoshii, T., Tanaka, S., Matsuyama, M.: TSTLE Dataset, Mendeley Data, V1, 2018b. doi: 10.17632/7348bmbbsx.1.

機能(1 頁の注釈を参照)を用いて、規制庁担当者が指定するモデルパラメタを設定して 13 パターンを実施する。したがって、計算ケース数は、9 ケース×13 パターン=117 ケースを想定するが、状況に応じて 1 割程度前後する可能性がある。

入射波については、汀線付近での水位時系列(実験値)を再現できるように調節すること。この調節には入射波・反射波の分離法**も有用であるため、上記分離法を実装したプログラムを貸与する。また、SANNAMI(+TUNAMI) 等に実装された浅水理論モデルでは入射波の調節が難しい場合も想定される。その場合、非線形分散波モデルを実装した解析ツールを貸与するので入射波の調節に利用すること。そして、非線形分散波モデルによって得られる汀線に到達する前の津波水位と流速分布を、SANNAMI(+TUNAMI) 等の入射波データとして、その後の陸域への伝播、遡上及び土砂移動の再現解析を実施する。要件は以下のとおりである。

- * 共研モデル³:共同研究プロジェクト「既往の巨大津波の波源推定－1611 年慶長三陸地震津波を例として－」で整備を進めた、津波・土砂移動解析ツールである。共研モデルは SANNAMI(+TUNAMI)と同様の解析アルゴリズムを用いた逐次計算プログラムであり、実装されている解析モデルの機能は SANNAMI(+TUNAMI) と同等である。

** 入射波・反射波の分離法:水槽実験で得られる水位時系列は沖側からの入射波成分と岸側からの反射波成分の合成波形である。この水位時系列を入射波成分と反射波成分に分解する手法を入射波・反射波の分離法と呼ぶ。

➤ 要 件

- ① 既往実験 9 ケースを対象に、地形、初期堆積層、入射波等の入力データを作成し、結果を可視化すること。
- ② 既往実験 9 ケースを対象に、13 パターンの再現解析を実施すること。
- ③ 水位、流速及び濃度の時系列の比較図を作成すること。
- ④ 最大水位及び地形変化の空間分布の比較図を作成すること。
- ⑤ 仕事量積分値及び飽和濃度による巻上抑制量等を算出して分布図を作成すること。
- ⑥ 全ての再現解析結果に対して、水位、流速、フルード数、シールズ数、地形変化量、掃流砂量、巻上砂量及び浮遊砂濃度のアニメーションを作成すること。詳細は規制庁担当者と協議して決定すること。
- ⑦ 要件①～⑥に記した成果の図表については、規制庁担当者が指定する 1 ケースの結果のみ成果報告書に含め、それ以外の図表は成果物(電子データ)に含めるようにすること。また、作図に使用した数値データ(生データ)を成果物(電子データ)に含め、可能な範囲で作図を再現できるよう、可視化プログラム及び作図で抽出したデータも整理すること。

3.3 2011 年東北地方太平洋沖地震による津波・土砂移動の再現解析

解析ツールとして、SANNAMI(+TUNAMI) 又は共研モデルを用いて、2011 年東北地方太平洋沖地震による津波と土砂移動の再現解析を実施する。1 地域を計算対象とし、13 パターンの方法(土砂移動を考慮しない場合のほか、a～d の機能(1 頁の注釈を参照)を用いて土砂移動モデルの種類を変更することを想定)で再現解析を実施し、得られた結果を要件のとおり整理する。地域及び方法は規制庁担当者が指定する。計算対象の地形・地目データは規制庁担当者が貸与するが、範囲等は必要に応じて調節すること。波源データについては、規制庁担当者が指定する文献に基づき作成すること。地殻変動計算プログラムは規制庁担当者が貸与する。要件は以下のとおりである。

➤ 要件

- ① 2011年東北地方太平洋沖地震による津波と土砂移動の再現解析を1地域を対象に13パターンの方法で実施すること。
- ② 観測による冲合水位時系列との比較図を作成すること。
- ③ 浸水高に対して、計算結果と調査結果の比較図を作成し、相田⁸のK- κ を求めること。
- ④ 最大水位、最大流速、最大侵食、最大堆積厚、津波堆積物の層厚分布及び地形変化的分布図を作成すること。規制庁担当者が指定する公開情報より浸水高及び津波堆積物の層厚の調査結果を抽出し、最大水位分布図及び津波堆積物の層厚分布図にプロットすること。なお、津波堆積物の層厚は最大侵食面を基準面とする最終時刻の堆積厚である。
- ⑤ 最大水位及び最大流速について、土砂移動を考慮しない場合との比較図を作成すること。
- ⑥ 最大フルード数、最大シールズ数及び最小ラウス数の分布図を作成すること。
- ⑦ 規制庁担当者が指定する領域の土砂收支を算出して表に整理すること。
- ⑧ 規制庁担当者が指定する1ケースのアニメーションを作成すること。アニメーションでは、水位を陰影で表し、流速をベクトル表示すること。そして、フルード数、シールズ数、ラウス数、地形変化量、浮遊砂濃度、掃流砂量又は巻上砂量をカラーで表示した7種類のアニメーションを作成すること。詳細は規制庁担当者と協議して決定すること。
- ⑨ 要件①～⑦に記した成果の図表については、規制庁担当者が指定する1ケースの結果のみ成果報告書に含め、それ以外の図表は成果物(電子データ)に含めるようにすること。また、作図に使用した数値データ(生データ)を成果物(電子データ)に含め、可能な範囲で作図を再現できるよう、可視化プログラム及び作図で抽出したデータも整理すること。

3.4 モデル地形を対象とした津波・土砂移動解析

解析ツールとして、SANNAMI(+TUNAMI) 又は共研モデルを用いて、モデル地形を対象に、津波・土砂移動の数値解析を実施する。モデル地形は砂丘有りと無しの2種類を対象とし、その大きさは実験スケール及び実スケールの2種類の計4種類である。また、入射波は各モデル地形に対して、4種類とする。さらに、解析ツールに実装された4種類の方法で解析する。したがって、計64ケースの解析を実施する。地形寸法の詳細や入射波については規制庁担当者と協議して決定すること。要件は以下のとおりである。

➤ 要件

- ① 4種類のモデル地形及び地目データを作成すること。
- ② 各モデル地形に対して、4種類の入射波データを作成すること。
- ③ ①及び②を入力データとし、4パターンの方法で計64ケースの津波・土砂移動解析を実施すること。
- ④ 最大水位、最大流速、最大侵食、最大堆積厚、津波堆積物の層厚分布及び地形変化的分布図を作成すること。
- ⑤ 最大フルード数、最大シールズ数及び最小ラウス数の分布図を作成すること。

⁸ 相田勇:三陸沖の古い津波のシミュレーション, 東京大学地震研究所彙報, Vol.52, pp.71-101, 1977.

- ⑥ ④及び⑤については、各方法での差分を図化すること。
- ⑦ 各方法による遡上過程の波形の比較図を作成すること。
- ⑧ 全ての数値解析結果に対して、水位、流速、フルード数、シールズ数、地形変化量、掃流砂量、巻上砂量及び浮遊砂濃度のアニメーションを作成すること。詳細は規制庁担当者と協議して決定すること。
- ⑨ 要件①～⑤に記した成果の図表については、規制庁担当者が指定する1ケースの結果のみ成果報告書に含め、それ以外の図表は成果物(電子データ)に含めるようにすること。また、作図に使用した数値データ(生データ)を成果物(電子データ)に含め、可能な範囲で作図を再現できるよう、可視化プログラム及び作図で抽出したデータも整理すること。

3.5 成果報告書の作成

3.1～3.4 で実施した解析の条件や結果を取りまとめた図表に加えて、作業内容及び結果考察の具体的な説明文を作成し、成果報告書に取りまとめる。詳細な成果報告書の章立て、構成及び図表については、規制庁担当者と協議して決定する。なお、各要件に対する対応が判別できるよう一覧表を別途提出すること。

4. 実施場所

受注者の作業場所とする。

5. 実施期間

契約締結日から令和6年11月8日（金）まで

6. 提出書類及び納入品目

	提出書類及び納入品目	提出部数 (注1)	提出期日
1	実施計画書(注2)	1	契約締結後速やかに提出し、規制庁の承認を受けること。 変更時は改訂版を速やかに提出すること
2	下請負届	1	契約締結後速やかに 該当しない場合は省略できる。
3	情報セキュリティに関する書面 (注3)	1	契約締結後速やかに
4	成果報告書 (注4)	4	令和6年11月8日（金） (ただし、令和6年11月1日（金）までに成果報告書(案)の電子媒体1部を提出すること。)
5	成果物（成果報告書電子媒体（Word、Excel）、解析結果、調査結果、参考資料等）	HDD等1	納入時
6	情報セキュリティ対策報告書	1	納入時
7	完了届	1	納入時

注1) 原則として電子媒体で提出すること。

- 注2) 実施計画書の要求事項は8. によるものとする。
- 注3) 情報セキュリティに関する書面の要求事項は11. によるものとする。
- 注4) 成果報告書の電子媒体には、報告書のPDFデータのみを格納すること。なお、報告書の表紙等については規制庁が指定するフォーマットで提出すること。

7. 納入場所

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ
地震・津波研究部門
東京都港区六本木1丁目9番9号 六本木ファーストビル15階

8. 実施計画書

実施計画書には最小限、以下の内容を記載すること。

(1) 実施内容

実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示すこと。

(2) 実施体制

本作業を統括する実施責任者、業務管理及び技術管理の体制を明示した実施体制図を示すこと。ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。

- ・ 実施責任者は本作業の遂行にあたり十分な実務能力及びマネジメント能力を有し、本作業を統括する立場にある者とすること。
- ・ 実施体制には必ず本件に精通した経験豊富なスタッフを含めること。また、2人以上の直接の担当者を定め、一方が出張などの時にも支障なく業務が遂行できるようにすること。
- ・ あらかじめ下請負者が決まっている場合は、下請負者名及びその発注業務内容を含めて記載すること。ただし、金50万円未満の下請負業務、印刷費、会場借料、翻訳費及びその他これに類するものを除く。

(3) 実施責任者

(a) 発注者側：原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ安全技術管理官（地震・津波担当）

(b) 受注者側：本事業を統括する実施責任者の役職、氏名を実施体制図に明示すること。

(4) 品質管理体制

社内の品質管理体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質管理部門と本作業の実施部門とが独立していることを明示すること。また、本作業にかかる品質管理の具体的な方法（本作業に関する具体的なチェック項目及びチェックの方法等）を示すこと。

(5) 担当者の技術能力

業務に従事する者の技術能力を明確にすること。

(6) 工程管理

実施項目ごとに無理のない計画を立て、実施工程表を示すこと。

9. 無償貸与品等

- ・津波及び土砂移動の解析コード SANNAMI(+TUNAMI)(MPI 実装・FORTRAN))
- ・津波及び土砂移動の解析コード 共研モデル(逐次処理・FORTRAN)
- ・地殻変動量の解析コード
- ・18 地域の地形・地目データ
- ・209 種類の波源データ
- ・入射波・反射波分離法の解析コード
- ・非線形分散波モデルの解析コード
- ・「令和 3 年度特性化波源モデルによるシナリオ波源を用いた土砂移動解析」成果報告書
- ・「令和 4 年度特性化波源モデルによるシナリオ波源を用いた土砂移動解析」成果報告書
- ・「令和 5 年度 SANNAMI(+TUNAMI)の機能整備及び津波・土砂移動解析」成果報告書・成果物

上記以外にも、事業遂行に必要と認められたデータ等に関しては、適時貸与するものとする。なお、無償貸与品は、本作業終了後速やかに返却するものとする。

10. 検収条件

本仕様書に記載の内容を満足し、6. に記載の提出書類及び納入品目が全て提出されていることが確認されたことをもって検収とする。

11. 情報セキュリティの確保

受注者（請負者）は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。

- (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について規制庁担当者に書面で提出すること。
- (2) 受注者は、規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。
- (3) また、本業務において受注者が作成する情報については、規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
- (4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
- (5) 受注者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。

また、請負業務において受注者が作成した情報についても、規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。

- (6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。

（参考）原子力規制委員会情報セキュリティポリシー

<https://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf>

12. その他

- (1) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、規制庁担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。
- (2) 作業実施者は、規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。
- (3) 業務上不明な事項が生じた場合、規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。
- (4) 常に、規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。
- (5) 本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、規制庁に移転する。受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。
- (6) 成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。

以 上

入札適合条件

令和6年度 北海道及び東日本沿岸等を対象とした津波・土砂移動解析を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。

- (1) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
- (2) 担当者が、原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。
- (3) 実施責任者が所属する組織・部門が一般財団法人 日本情報経済社会推進協会または海外の認定機関により認定された審査登録機関により情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証を受けていること。認証を受けていない場合には、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
- (4) 本作業の遂行に際して、以下に該当しないことを明記すること。なお、受注者が業務の一部を外注する場合にも外注先（下請負先）に対して同様の考え方の適用を求めるものとする。
 - (a) 原子炉等規制法の規制対象となる者（原子炉設置者、原子力に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者）（ただし、原子力規制委員会が一部共管する独立行政法人が受注者となり、共管範囲の業務を行う場合は除く）
 - (b) 原子炉等規制法の許認可対象となる設備の開発、設計及び製造に関わる事業者
 - (c) (a)及び(b) 者の子会社（親会社の出資比率が50%を超える被支配会社）又は団体（運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が(a)及び(b)の者である団体）
 - (d) 同時期に同一内容の業務を(a)から(c)の者から受注した者（ただし、原子力規制委員会が一部共管する独立行政法人が受注者となり、共管範囲の業務を行う場合において、当該業務を行う部門と別の部門が同一内容の業務を(a)から(c)の者から受注する場合は除く）
- (5) 技術に関して、原子力規制庁が保有する津波伝播解析コード SANNAMI (+TUNAMI) 又は同種の津波伝播解析コードによる津波伝播解析を実施できる能力を示すこと。SANNAMI(+TUNAMI) は平面二次元場の非線形浅水方程式系を基礎方程式系とする、Staggered 格子上に物理量を定義した Leapfrog 法により時間発展計算を行う津波解析用 FORTRAN プログラムである。なお、上記の実績を示す場合は、添付資料に実績1件について下記の事項を記すこと。また、上記の能力を有する技術者が直接担当者となるよう、実施体制を確保できること。（下記（9）参照）
 - ① 作業名称ないしは発表件名（固有名称を除く）

- ② 発注者の区分（国/地方公共団体/民間会社）または発表先（学会、機関紙等の名称）
 - ③ 実施年度
 - ④ 作業概要（公開できる範囲に限る。）
- (6) 技術に関して、高橋ら(1999)¹による土砂移動解析コード、又は同種の土砂移動解析コードによる土砂移動解析を実施できる能力を示すこと。高橋ら(1999)による土砂移動解析コードは、平面二次元場を対象に掃流砂・浮遊砂層間の交換砂量を考慮した漂砂解析用 FORTRAN プログラムである。なお、上記の実績を示す場合は、添付資料に実績 1 件について下記の事項を記すこと。また、上記の能力を有する技術者が直接担当者となるよう、実施体制を確保できること。（下記（9）参照）
- ① 作業名称ないしは発表件名（固有名称を除く）
 - ② 発注者の区分（国/地方公共団体/民間会社）または発表先（学会、機関紙等の名称）
 - ③ 実施年度
 - ④ 作業概要（公開できる範囲に限る。）
- (7) 技術に関して、SANNAMI(+TUNAMI)又は同種の解析コードにおいて、MPI 並列による解析を実施できる能力を示すこと。なお、上記の実績を示す場合は、添付資料に実績 1 件について下記の事項を記すこと。また、上記の能力を有する技術者が直接担当者となるよう、実施体制を確保できること。（下記（9）参照）
- ① 作業名称ないしは発表件名（固有名称を除く）
 - ② 発注者の区分（国/地方公共団体/民間会社）または発表先（学会、機関紙等の名称）
 - ③ 実施年度
 - ④ 作業概要（公開できる範囲に限る。）
- (8) 作業内容に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。
- (a) 納期内の作業配分に無理のない作業スケジュールを立て、示すこと。
 - (b) 実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示すこと。
 - (c) 実施項目ごとに、付表-1 に示す各技術者区分に該当する担当者の作業量（人日数）を、その算出根拠とともに示すこと。ただし、担当者は付表-1 に示すいづれかの技術者区分に必ず該当するものとする。
 - (d) 各担当者の月別作業量（人日数）を示すこと。
- (9) 実施体制に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。
- (a) 本作業を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理の体制を示すこと。ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。なお、体制において実務作業を担当する者の実名は記載せず、記号で示すこと。上記（5）～（7）で求める「能力を有する技術者」、並びに「担当者」もこの記号で示すこと。

¹ 高橋智幸、首藤伸夫、今村文彦、浅井大輔：掃流砂層・浮遊砂層間の交換砂量を考慮した津波移動床モデルの開発、海岸工学論文集、第 46 卷、pp.606-610, 1999.

- (b) 本作業の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。略歴は、最終学歴（注1）、卒業年度、入社年度及び実務経験（特に本作業に関連する実務の経験）（注2）等について具体的に記載すること。なお、役割及び略歴では、各担当者の実名は記載せず、上記(a)の記号で示すこと。
- （注1）高校、専門学校、大学、修士、博士の別を記載し、学校名を記載する必要はない。ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。
- （注2）作業件名（固有名詞は除く）、受注年度、受注者の区別（国/地方公共団体/民間会社）及び当該作業における役割について記載すること。なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成、解析コード実行（コード名を記載すること）等のように具体的な内容を記載すること。
- (c) 社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質保証部門と本作業の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。また、本作業にかかる品質管理の具体的な方法（本作業に関する具体的なチェック項目及びチェックの方法等）を示すこと。

本件の入札に参加しようとするものは、上記の（1）から（9）までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門が行う適合審査に合格する必要がある。

なお、適合証明書等（添付資料を含む。）を書面で提出する場合は、正1部を提出すること。

また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には令和6年2月27日（火）12時までに電話又はメールで、下記の原子力規制庁長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門に提出すること。

適合証明書等提出先：

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課契約係
〒106-8450 東京都港区六本木1丁目9番9号 六本木ファーストビル16階
TEL：03-5114-2222

質問提出先：

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ
地震・津波研究部門
〒106-8450 東京都港区六本木1丁目9番9号 六本木ファーストビル15階
担当：山下 啓（yamashita_kei_md8@nra.go.jp）
TEL：03-5114-2226

付表-1 技術者の適用業務区分

技術者区分 適用業務	適用業務
区分 A	<ol style="list-style-type: none">極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験を有し、広範囲に亘る業務の統括、調整を行う職務（部長、プロジェクトマネージャー相当職）極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験に基づき、特に重要な業務を自ら担当し、もしくは下位者を指導し実施する。
区分 B	高度な専門知識と実務経験を有し、上位者の概括的な指示により、より複雑、困難な業務を独立して遂行し、若しくは下位者を指導し実施する。
区分 C	固有の専門知識と実務経験を有し、上位者の指示の下に独立して業務を遂行する。

(様式 1)

令和 年 月 日

支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿

所 在 地

商 号 又 は 名 称

代表者役職・氏名

「令和 6 年度 北海道及び東日本沿岸等を対象とした津波・土砂移動解析」の入札に関し、
応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。

なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態
が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて
直ちに対応します。

担当者等連絡先
部 署 名 :
責任者名 :
担当者名 :
T E L :
E-mail :

適合証明書

件名：令和 6 年度 北海道及び東日本沿岸等を対象とした津波・土砂移動解析

商号又は名称：

条 件	回 答 (○or×)	資料 No.
<p>(1) 令和 04・05・06 年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。</p> <p>(2) 担当者が、原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。</p> <p>(3) 実施責任者が所属する組織・部門が一般財団法人 日本情報経済社会推進協会または海外の認定機関により認定された審査登録機関により情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証を受けていること。認証を受けていない場合には、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。</p> <p>(4) 本作業の遂行に際して、以下に該当しないことを明記すること。なお、受注者が業務の一部を外注する場合にも外注先（下請負先）に対して同様の考え方の適用を求めるものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 原子炉等規制法の規制対象となる者（原子炉設置者、原子力に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者）（ただし、原子力規制委員会が一部共管する独立行政法人が受注者となり、共管範囲の業務を行う場合は除く） (b) 原子炉等規制法の許認可対象となる設備の開発、設計及び製造に関わる事業者 (c) (a)及び(b) 者の子会社（親会社の出資比率が 50%を超える被支配会社）又は団体（運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が(a)及び(b)の者である団体） (d) 同時期に同一内容の業務を(a)から(c)の者から受注した者（ただし、原子力規制委員会が一部共管する独立行政法人が受注者となり、共管範囲の業務を行う場合において、当該業務を行う部門と別の部門が同一内容の業務を(a)から(c)の者から受注する場合は除く） <p>(5) 技術に関して、原子力規制庁が保有する津波伝播解析コード SANNAMI (+TUNAMI) 又は同種の津波伝播解析コードによる津波伝播解析を実施できる能力を示すこと。SANNAMI(+TUNAMI) は</p>		

<p>平面二次元場の非線形浅水方程式系を基礎方程式系とする、Staggered 格子上に物理量を定義した Leapfrog 法により時間発展計算を行う津波解析用 FORTRAN プログラムである。なお、上記の実績を示す場合は、添付資料に実績 1 件について下記の事項を記すこと。また、上記の能力を有する技術者が直接担当者となるよう、実施体制を確保できること。（下記（9）参照）</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 作業名称ないしは発表件名（固有名称を除く） ② 発注者の区分（国/地方公共団体/民間会社）または発表先（学会、機関紙等の名称） ③ 実施年度 ④ 作業概要（公開できる範囲に限る。） <p>（6）技術に関して、高橋ら(1999)¹による土砂移動解析コード、又は同種の土砂移動解析コードによる土砂移動解析を実施できる能力を示すこと。高橋ら(1999)による土砂移動解析コードは、平面二次元場を対象に掃流砂・浮遊砂層間の交換砂量を考慮した漂砂解析用 FORTRAN プログラムである。なお、上記の実績を示す場合は、添付資料に実績 1 件について下記の事項を記すこと。また、上記の能力を有する技術者が直接担当者となるよう、実施体制を確保できること。（下記（9）参照）</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 作業名称ないしは発表件名（固有名称を除く） ② 発注者の区分（国/地方公共団体/民間会社）または発表先（学会、機関紙等の名称） ③ 実施年度 ④ 作業概要（公開できる範囲に限る。） <p>（7）技術に関して、SANNAMI(+TUNAMI)又は同種の解析コードにおいて、MPI 並列による解析を実施できる能力を示すこと。なお、上記の実績を示す場合は、添付資料に実績 1 件について下記の事項を記すこと。また、上記の能力を有する技術者が直接担当者となるよう、実施体制を確保できること。（下記（9）参照）</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 作業名称ないしは発表件名（固有名称を除く） ② 発注者の区分（国/地方公共団体/民間会社）または発表先（学会、機関紙等の名称） ③ 実施年度 ④ 作業概要（公開できる範囲に限る。） <p>（8）作業内容に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> （a）納期内の作業配分に無理のない作業スケジュールを立て、示すこと。 （b）実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示すこと。 	
---	--

¹ 高橋智幸、首藤伸夫、今村文彦、浅井大輔：掃流砂層・浮遊砂層間の交換砂量を考慮した津波移動床モデルの開発、海岸工学論文集、第 46 卷、pp.606-610, 1999.

<p>(c) 実施項目ごとに、付表-1 に示す各技術者区分に該当する担当者の作業量（人日数）を、その算出根拠とともに示すこと。ただし、担当者は付表-1 に示すいずれかの技術者区分に必ず該当するものとする。</p> <p>(d) 各担当者の月別作業量（人日数）を示すこと。</p> <p>(9) 実施体制に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。</p> <p>(a) 本作業を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理の体制を示すこと。ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。なお、体制において実務作業を担当する者の実名は記載せず、記号で示すこと。上記（5）～（7）で求める「能力を有する技術者」、並びに「担当者」もこの記号で示すこと。</p> <p>(b) 本作業の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。略歴は、最終学歴（注1）、卒業年度、入社年度及び実務経験（特に本作業に関連する実務の経験）（注2）等について具体的に記載すること。なお、役割及び略歴では、各担当者の実名は記載せず、上記(a)の記号で示すこと。</p> <p>（注1） 高校、専門学校、大学、修士、博士の別を記載し、学校名を記載する必要はない。ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。</p> <p>（注2） 作業件名（固有名詞は除く）、受注年度、受注者の区別（国/地方公共団体/民間会社）及び当該作業における役割について記載すること。なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成、解析コード実行（コード名を記載すること）等のように具体的な内容を記載すること。</p> <p>(c) 社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質保証部門と本作業の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。また、本作業にかかる品質管理の具体的な方法（本作業に関する具体的なチェック項目及びチェックの方法等）を示すこと。</p>	
--	--

適合証明書に対する照会先

所在地 : (郵便番号も記載のこと)

商号又は名称及び所属 :

担当者名 :

電話番号 :


E-Mail :

付表-1 技術者の適用業務区分

技術者区分 適用業務	適用業務
区分 A	1. 極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験を有し、広範囲に亘る業務の統括、調整を行う職務（部長、プロジェクトマネージャー相当職） 2. 極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験に基づき、特に重要な業務を自ら担当し、もしくは下位者を指導し実施する。
区分 B	高度な専門知識と実務経験を有し、上位者の概括的な指示により、より複雑、困難な業務を独立して遂行し、若しくは下位者を指導し実施する。
区分 C	固有の専門知識と実務経験を有し、上位者の指示の下に独立して業務を遂行する。

記載上の注意

1. 適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2. 内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3. 適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4. 資料は、日本語（日本語以外の資料については日本語訳を添付）、A4判（縦置き、横書き）で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5. 適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。



- ①項目ごとにインデックス等を付ける。
- ②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。

(案) 契 約 書

支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁官房参事官 名（以下「甲」という。）と、
(以下「乙」という。)とは、「令和6年度 北海道及び東日本沿岸等を対象とした津波・土砂移動解析」について、次の条項（特記事項を含む。）により契約を締結する。

(契約の目的)

第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。

(契約金額)

第2条 金 円

（うち消費税額及び地方消費税額 円）とする。

2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。

(契約期間)

第3条 契約締結日から令和6年11月8日までとする。

(契約保証金)

第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。

(一括委任又は一括下請負の禁止等)

第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者（以下「下請負人」という。）の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。

3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。

(監 督)

第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。

2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。

(完了の通知)

第7条 乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

(検査の時期)

第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。

(天災その他不可抗力による損害)

第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。

(対価の支払)

第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日（以下「約定期間」という。）以内に対価を支払わなければならない。

(遅延利息)

第11条 甲が前条の約定期間に内に對価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了日の翌日から支払をするまでの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。

(違約金)

第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。

- (1) 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物（以下「納入物」という。）の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額
- (2) 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
- (3) 乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
- (4) 甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報（以下「保全情報」という。）が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者（乙の親会社、地域統括会社等を含む。以下同じ。ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。）に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額
- (5) 本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額
- (6) 前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10に相当する額

2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをするまでの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

(契約の解除等)

第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。

(契約不適合責任)

第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない（以下、「契約不適合」という。）ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。

2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかつたときは、この限りでない。

3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。

(損害賠償)

- 第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。
- 2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。

(保全情報の取扱い)

- 第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。
- 2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。
- 3 乙は、保全情報が乙以外の者（ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。）に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。

(秘密の保持)

- 第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
- 2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。

(権利義務の譲渡等)

- 第18条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号）第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第350号）第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
- 2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法（明治29年法律第89号）第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。）第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者（以下「譲受人」という。）が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
- (1) 甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
- (2) 譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
- (3) 甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
- 3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。

(著作権等の帰属・使用)

- 第19条 乙は、納入物に係る著作権（著作権法（昭和45年法律第48号）第27条及び第28条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。）を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
- 2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。

3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

(個人情報の取扱い)

第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。）をいう。以下同じ。）については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。

2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。

(1) 甲から預託を受けた個人情報を第三者（第5条第2項に定める下請負人を含む。）に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。

(2) 甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。

3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。

5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。

6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。

7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。

(資料等の管理)

第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。

(契約の公表)

第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。

(紛争の解決方法)

第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。

2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。

特記事項

【特記事項 1】

(談合等の不正行為による契約の解除)

第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

- (1) 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
 - イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
 - ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
 - ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
- (2) 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
- (3) 本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき

(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)

第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。

- (1) 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
- (2) 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
- (3) 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書

(談合等の不正行為による損害の賠償)

第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の100分の10に相当する金額（その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

- 2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
- 3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
- 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
- 5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

【特記事項 2】

(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)

第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

- (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

- (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
- (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
- (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

(下請負契約等に関する契約解除)

第5条 乙は、本契約に関する下請負人等（下請負人（下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。）及び再委任者（再委任以降のすべての受任者を含む。）並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。）が解除対象者（前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。）であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。

- 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)

第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

- 2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
- 3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の100分の10に相当する金額（その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
- 4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
- 5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帶して支払わなければならない。
- 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
- 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

(不当介入に関する通報・報告)

第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力をうるものとする。

本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。

年　　月　　日

甲　　東京都港区六本木一丁目9番9号
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官　名

乙

※ 以下、仕様書を添付